

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 14. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A) Doterajšie znenie **bodu 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1, písmeno a), b), c) Zmluvy o poskytnutí NFP** uzatvorenej dňa 14. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **999.500,00 EUR** (slovom deväťstošesťdesiatosem tisíc dvestošesťdesiatšesťdesiat sedem euro a osemdesiatjeden centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **499.750,00 EUR** (slovom štyristoosemdesiatštyri tisíc jednototridsaťtri euro a deväťdesiatjeden centov), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **69.284,57 EUR**.

B) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 14. júna 2010, zmenenej Dodatkom č. 2 zo dňa 18. marca 2011 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Dotknutá zmena mení oprávnené výdavky, celkové výdavky a výšku NFP v prílohe č. 2 z dôvodu zmeny dodávateľa diela.

C) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 14. júna 2010, zmenenej Dodatkom č. 2 zo dňa 18. marca 2011 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Dotknutá zmena mení oprávnené výdavky, celkové výdavky a výšku NFP v prílohe č. 11 z dôvodu zmeny dodávateľa diela.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **DM0902/083/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ dáva súhlas k zverejneniu dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Jiří Příkazský, konateľ - TENIS CENTRUM, s.r.o.

Prílohy:

- Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP
- Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dostavba kongresovo – športového areálu Hotela Tenis	
Kód ITMS	25130120083	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Zvolen
Obec	Zvolen
Ulica	Neresnícka cesta
Číslo	13

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Dostavbou kongresovo – športového areálu zvýšiť konkurencieschopnosť a kvalitu poskytovaných služieb Hotela TENIS CENTRUM s.r.o.
Špecifický cieľ projektu 1	Dostavbou kongresovo – športového areálu zväčšiť ubytovacie a kongresové kapacity hotela
Špecifický cieľ projektu 2	Dostavbou vytvoriť nové pracovné miesta
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorením nového produktu cestovného ruchu zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	864 000	2011	928 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	1 350 000	2011	1 450 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	2	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	1	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 3	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – So-01 – Kongresová sála	11/2009	09/2011
Aktivita 2 – So-03 – Vonkajšie NN rozvody	11/2009	09/2011
Aktivita 3 – So-04 – Terénne úpravy	11/2009	09/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	09/2011
Publicita a informovanosť	11/2009	09/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	999 500,00	69 284,57	1 068 784,57	Aktivita 1-3
CELKOVO	999 500,00	69 284,57	1 068 784,57	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	955 862,91	63 829,93	1 019 692,84
2 Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	9 800,84	1 225,11	11 025,95
3 Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy	33 836,25	4 229,53	38 065,78
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	999 500,00	69 284,57	1 068 784,57

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/083/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita a pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			Zemné práce										
1	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	13,99	102,00	1 427,39	1 427,39	0,00	50,00%	713,69	november 09	september 11
2	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,71	114,00	536,37	536,37	0,00	50,00%	268,19	november 09	september 11
3	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	2,63	437,40	1 148,61	1 148,61	0,00	50,00%	574,31	november 09	september 11
4	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,34	47,30	536,24	536,24	0,00	50,00%	268,12	november 09	september 11
5	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,65	47,30	30,89	30,89	0,00	50,00%	15,44	november 09	september 11
6	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,84	449,12	1 273,70	1 273,70	0,00	50,00%	636,85	november 09	september 11
7	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,24	99,72	522,23	522,23	0,00	50,00%	261,12	november 09	september 11
8	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,78	720,72	562,16	562,16	0,00	50,00%	281,08	november 09	september 11
9	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do	m3	2,58	47,30	121,99	121,99	0,00	50,00%	60,99	november 09	september 11

		úpravy	1000 m3										
10	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,58	260,40	671,57	671,57	0,00	50,00%	335,79	november 09	september 11
			Zakladanie										
11	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapož. z betónu železového do 30 m, priemer pilóty 650-1250 mm	m	110,10	337,46	37 154,35	37 154,35	0,00	50,00%	18 577,17	november 09	september 11
12	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	34,44	314,50	10 832,32	10 832,32	0,00	50,00%	5 416,16	november 09	september 11
13	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,67	6,70	212,20	212,20	0,00	50,00%	106,10	november 09	september 11
14	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	880,00	10,71	9 424,80	9 424,80	0,00	50,00%	4 712,40	november 09	september 11
15	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	134,71	88,77	11 958,03	11 958,03	0,00	50,00%	5 979,01	november 09	september 11
16	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,80	516,00	5 574,35	5 574,35	0,00	50,00%	2 787,17	november 09	september 11
17	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	1,87	516,00	962,34	962,34	0,00	50,00%	481,17	november 09	september 11
			Zvislé a kompletne konštrukcie										
18	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8	m3	110,58	196,17	21 691,89	21 691,89	0,00	50,00%	10 845,95	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy	P8										
19	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	16,09	56,00	901,15	901,15	0,00	50,00%	450,58	november 09	september 11
20	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,59	56,00	256,93	256,93	0,00	50,00%	128,46	november 09	september 11
21	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	880,00	1,10	968,00	968,00	0,00	50,00%	484,00	november 09	september 11
22	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stĺpov a pilierov prostý tr.C 30/37	m3	161,54	1,10	177,70	177,70	0,00	50,00%	88,85	november 09	september 11
23	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž stĺpa zo železobetónu hmotnosti do 2.0t a výšky budovy do 24m	ks	33,11	29,00	960,19	960,19	0,00	50,00%	480,10	november 09	september 11
24	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stĺp montovaného skeletu železobetónový VZS 60/475 50x50x488	ks	621,50	29,29	18 203,74	18 203,74	0,00	50,00%	9 101,87	november 09	september 11
25	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvruholníka zhotovenie-dielce	m2	20,53	13,00	266,89	266,89	0,00	50,00%	133,45	november 09	september 11
26	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvruholníka odstránenie-dielce	m2	2,19	13,00	28,44	28,44	0,00	50,00%	14,22	november 09	september 11
27	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	880,00	0,19	167,20	167,20	0,00	50,00%	83,60	november 09	september 11

28	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30	m3	141,71	44,63	6 324,38	6 324,38	0,00	50,00%	3 162,19	november 09	september 11
29	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 30/37	m3	142,71	23,94	3 416,55	3 416,55	0,00	50,00%	1 708,27	november 09	september 11
30	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 11,5 P10	m2	25,73	208,90	5 373,95	5 373,95	0,00	50,00%	2 686,98	november 09	september 11
31	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	10,39	316,00	3 281,66	3 281,66	0,00	50,00%	1 640,83	november 09	september 11
32	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	2,90	316,00	916,08	916,08	0,00	50,00%	458,04	november 09	september 11
33	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	880,00	8,90	7 832,00	7 832,00	0,00	50,00%	3 916,00	november 09	september 11
			Vodorovné konštrukcie										
34	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	138,47	207,90	28 788,33	28 788,33	0,00	50,00%	14 394,16	november 09	september 11
35	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	138,47	7,35	1 017,77	1 017,77	0,00	50,00%	508,88	november 09	september 11
36	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,02	927,00	11 142,54	11 142,54	0,00	50,00%	5 571,27	november 09	september 11
37	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,73	927,00	3 459,56	3 459,56	0,00	50,00%	1 729,78	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy											
38	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	6,07	927,00	5 627,82	5 627,82	0,00	50,00%	2 813,91	november 09	september 11
39	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	1,55	927,00	1 435,92	1 435,92	0,00	50,00%	717,96	november 09	september 11
40	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trémov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	880,00	31,13	27 394,40	27 394,40	0,00	50,00%	13 697,20	november 09	september 11
41	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trámu, prievlaku, stužidla alebo iného tyčového dielca, hmot. do 3t, v budovách výšky do 24 m	ks	30,19	28,00	845,43	845,43	0,00	50,00%	422,72	november 09	september 11
42	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prievlak, stužidlo železobetónový RZT 92/470 577,5x39x44	ks	1 013,10	28,28	28 650,47	28 650,47	0,00	50,00%	14 325,23	november 09	september 11
43	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavenie prefabrikovaného prievlaku a väzníka z dielcov na spínacej plošine, hmot. 5-15 t	ks	221,20	2,00	442,40	442,40	0,00	50,00%	221,20	november 09	september 11
44	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Predpätý stropný väzník dĺžky 18m plnostenný	ks	3 208,80	2,02	6 481,78	6 481,78	0,00	50,00%	3 240,89	november 09	september 11
45	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	144,45	2,63	379,89	379,89	0,00	50,00%	189,95	november 09	september 11
46	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	880,00	0,37	325,60	325,60	0,00	50,00%	162,80	november 09	september 11

47	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,00	10,20	183,58	183,58	0,00	50,00%	91,79	november 09	september 11
48	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,64	10,20	37,10	37,10	0,00	50,00%	18,55	november 09	september 11
49	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za podpornú konštrukciu výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	1,82	10,20	18,61	18,61	0,00	50,00%	9,30	november 09	september 11
50	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za podpornú konštrukciu výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	0,39	10,20	4,00	4,00	0,00	50,00%	2,00	november 09	september 11
51	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,20	10,20	104,07	104,07	0,00	50,00%	52,04	november 09	september 11
52	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,41	10,20	24,57	24,57	0,00	50,00%	12,29	november 09	september 11
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
53	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	3,59	337,94	1 212,40	1 077,69	134,71	50,00%	538,85	november 09	september 11
54	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	24,27	850,00	20 625,36	18 333,65	2 291,71	50,00%	9 166,83	november 09	september 11
55	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	109,00	126,00	13 734,00	13 734,00	0,00	50,00%	6 867,00	november 09	september 11
56	Aktivita 1 - So-01 -	717003 Prístavby,	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej	m3	27,18	126,00	3 425,06	3 425,06	0,00	50,00%	1 712,53	november 09	september 11

	Kongresová sála	nadstavby, stavebné úpravy	mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm										
57	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	8,26	126,00	1 040,51	1 040,51	0,00	50,00%	520,25	november 09	september 11
58	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,64	18,90	144,40	144,40	0,00	50,00%	72,20	november 09	september 11
59	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,42	18,90	45,68	45,68	0,00	50,00%	22,84	november 09	september 11
60	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	780,00	15,00	11 700,00	11 700,00	0,00	50,00%	5 850,00	november 09	september 11
61	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 30 mm	m2	6,17	273,21	1 686,25	1 686,25	0,00	50,00%	843,13	november 09	september 11
62	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Liaty samonivelačný poter KNAUF plávajúci, na vrstve tepelnej alebo kročajovej izolácie hr.35mm	m2	13,64	1 040,00	14 183,91	12 607,92	1 575,99	50,00%	6 303,96	november 09	september 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
63	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,49	286,90	428,05	428,05	0,00	50,00%	214,03	november 09	september 11
64	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,65	733,65	1 208,32	1 208,32	0,00	50,00%	604,16	november 09	september 11
65	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	m2	0,93	1 467,00	1 361,38	1 361,38	0,00	50,00%	680,69	november 09	september 11

		úpravy											
66	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,90	286,90	257,64	257,64	0,00	50,00%	128,82	november 09	september 11
67	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,01	796,00	806,35	806,35	0,00	50,00%	403,17	november 09	september 11
68	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	0,36	573,80	206,57	206,57	0,00	50,00%	103,28	november 09	september 11
69	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	0,20	573,80	113,04	113,04	0,00	50,00%	56,52	november 09	september 11
70	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,79	1 177,03	3 285,09	3 285,09	0,00	50,00%	1 642,55	november 09	september 11
71	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	4,02	198,00	795,76	795,76	0,00	50,00%	397,88	november 09	september 11
			Presun hmôt HSV										
72	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betonová výšky do 12 m	t	10,00	2 539,24	25 397,51	25 397,51	0,00	50,00%	12 698,75	november 09	september 11
			Izolácie proti vode a vlhkosti										
73	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	2,96	839,10	2 482,90	2 482,90	0,00	50,00%	1 241,45	november 09	september 11
74	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Suspenzia asfaltový SA 4 GUMOASFALT v sudoch do 150kg	t	1 063,20	7,40	7 867,69	7 867,69	0,00	50,00%	3 933,84	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy											
75	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	3,98	32,00	127,30	127,30	0,00	50,00%	63,65	november 09	september 11
76	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	0,09	839,10	78,04	78,04	0,00	50,00%	39,02	november 09	september 11
77	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 400	m2	1,33	964,97	1 285,33	1 285,33	0,00	50,00%	642,67	november 09	september 11
78	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2	4,62	62,75	289,91	289,91	0,00	50,00%	144,95	november 09	september 11
79	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m	m	2,69	73,00	196,44	196,44	0,00	50,00%	98,22	november 09	september 11
80	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka sklotextilná	m2	1,07	17,52	18,80	18,80	0,00	50,00%	9,40	november 09	september 11
81	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhot. detailov gumami dil. škár-uzáver zosilnením r.š. 250 alebo 300 mm vodorov. fóliou prilepenou	m	8,15	47,60	388,13	388,13	0,00	50,00%	194,07	november 09	september 11
82	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Fólia Izofol 621 hrúbka 0,6 mm	m2	1,48	6,27	9,25	9,25	0,00	50,00%	4,63	november 09	september 11
83	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	127,44	2,65	337,71	337,71	0,00	50,00%	168,86	november 09	september 11
			Izolácie striech										

84	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	mPVC fólia, hr.1,5 mm - zvislá : Atiky	m ²	2,21	105,00	232,47	232,47	0,00	50,00%	116,24	november 09	september 11
85	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	TR plech 153/280/1,5mm	m ²	4,31	370,00	1 594,33	1 594,33	0,00	50,00%	797,17	november 09	september 11
86	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Parotesná izolácia hr. 0,2mm	m ²	4,30	370,00	1 591,00	1 591,00	0,00	50,00%	795,50	november 09	september 11
87	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T.I.- Miner.vlna : zateplenie atík zo strany strechy - hr.120 mm	mb	12,56	105,00	1 318,80	1 318,80	0,00	50,00%	659,40	november 09	september 11
88	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T.I.- minerálna vlna - hr.120 mm + vrchná - hr.60 mm	m ²	1,40	370,00	518,00	518,00	0,00	50,00%	259,00	november 09	september 11
89	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kliny pri atike jednospádové	mb	1,15	40,00	45,80	45,80	0,00	50,00%	22,90	november 09	september 11
90	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie hydroizolácie do TR plechu - len kotviaci materiál	m ²	1,80	370,00	666,00	666,00	0,00	50,00%	333,00	november 09	september 11
91	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie TR plechu - len kotviaci materiál	m ²	54,00	370,00	19 980,00	19 980,00	0,00	50,00%	9 990,00	november 09	september 11
92	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie miner.vlny - zateplenia atík : len kotviaci materiál	m ²	2,50	105,00	262,50	262,50	0,00	50,00%	131,25	november 09	september 11
93	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Poplastovaný plech : Atika - L vnútorné	mb	0,10	81,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	november 09	september 11

		úpravy											
94	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplastovaný plech : Atika - lišta pásik	mb	0,10	81,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	november 09	september 11
95	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplastovaný plech : Atika - záveterná lišta	mb	0,10	81,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	november 09	september 11
96	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prestupy	ks	131,38	10,00	1 313,80	1 313,80	0,00	50,00%	656,90	november 09	september 11
97	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné - detailovka, tmely, ostatný kotviaci materiál	ks	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00	50,00%	1,50	november 09	september 11
98	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hydroizolácia mPVC fólia, hr.1,5 mm - kotvená do betónu	m ²	3,20	394,00	1 260,80	1 260,80	0,00	50,00%	630,40	november 09	september 11
99	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	mPVC fólia, hr.1,5 mm - zvislá : Atika	m ²	4,31	243,00	1 047,09	1 047,09	0,00	50,00%	523,54	november 09	september 11
100	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T.I.- minerálna vlna - hr.120 mm + vrchná - hr.60 mm	m ²	4,20	394,00	1 654,80	1 654,80	0,00	50,00%	827,40	november 09	september 11
101	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T.I.- minerálna vlna : zateplenie atík zo strany strechy - hr.120mm	m ²	12,56	243,00	3 052,08	3 052,08	0,00	50,00%	1 526,04	november 09	september 11
102	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Parozábrana - PE fólia 0,2mm, spoje zlepené butylkaučuková páska	m ²	2,20	394,00	866,80	866,80	0,00	50,00%	433,40	november 09	september 11

103	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie hydroizolácie do betónu - len kotviaci materiál	m ²	1,15	394,00	451,13	451,13	0,00	50,00%	225,57	november 09	september 11
104	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie - prikotvenie dosiek T.I. do betónu	m ²	1,80	394,00	709,20	709,20	0,00	50,00%	354,60	november 09	september 11
105	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie T.I. - zateplenia atík : len kotviaci materiál	mb	54,00	243,00	13 122,00	13 122,00	0,00	50,00%	6 561,00	november 09	september 11
106	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplastovaný plech : Atika - L vnútorné	mb	3,60	196,20	706,32	706,32	0,00	50,00%	353,16	november 09	september 11
107	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplastovaný plech : Atika - záveterná lišta	ks	1,10	196,20	215,82	215,82	0,00	50,00%	107,91	november 09	september 11
108	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prestupy -	ks	1,41	15,00	21,15	21,15	0,00	50,00%	10,58	november 09	september 11
109	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné - detailovka, tmely, ostatný kotviaci materiál		10,73	1,00	10,73	10,73	0,00	50,00%	5,37	november 09	september 11
			Izolácie tepelné										
110	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 30mm	m2	9,18	839,09	7 704,73	6 848,65	856,08	50,00%	3 424,33	november 09	september 11
111	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	12,24	839,09	10 272,35	9 130,98	1 141,37	50,00%	4 565,49	november 09	september 11
112	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami ,doskami podláh,	m2	0,78	1 678,20	1 300,81	1 156,28	144,53	50,00%	578,14	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy	jednovrstvová										
113	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien, prichytením drôtni	m2	2,51	581,60	1 461,71	1 299,29	162,41	50,00%	649,65	november 09	september 11
114	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm	m2	24,91	58,00	1 444,77	1 284,24	160,53	50,00%	642,12	november 09	september 11
115	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,76	337,94	256,62	228,11	28,51	50,00%	114,05	november 09	september 11
116	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doska čadičová Nobasil 90kg/m3 hrúbka 3cm	m2	5,95	344,70	2 051,39	1 823,46	227,93	50,00%	911,73	november 09	september 11
117	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	2,89	839,09	2 422,24	2 153,10	269,14	50,00%	1 076,55	november 09	september 11
118	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	0,67	1 177,03	790,52	702,69	87,84	50,00%	351,34	november 09	september 11
119	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	376,31	1,40	526,83	468,30	58,54	50,00%	234,15	november 09	september 11
			Akustické a protiotrasové opatrenie										
120	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien so zabalením do fólie alebo sklotkaniny	m2	1,71	288,00	492,48	437,76	54,72	50,00%	218,88	november 09	september 11
121	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Akustický panel ACUFON a Modelár	m2	55,06	288,00	15 856,56	14 094,72	1 761,84	50,00%	7 047,36	november 09	september 11

122	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	390,29	0,80	312,23	277,54	34,69	50,00%	138,77	november 09	september 11
			Zdravotechnická inštalácia komplet										
123	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	2,84	44,00	125,04	111,14	13,89	50,00%	55,57	november 09	september 11
124	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	3,05	108,00	329,51	292,90	36,61	50,00%	146,45	november 09	september 11
125	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izoláčna páska	kus	14,85	4,00	59,40	52,80	6,60	50,00%	26,40	november 09	september 11
126	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelnoizolačné trubice d 35 x 13 mm - studená voda (syntetický kaučuk)	m	2,16	44,00	95,04	84,48	10,56	50,00%	42,24	november 09	september 11
127	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelnoizolačné trubice d 42 x 13 mm - studená voda (syntetický kaučuk)	m	2,90	65,00	188,66	167,70	20,96	50,00%	83,85	november 09	september 11
128	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelnoizolačné trubice d 48 x 13 mm - studená voda (syntetický kaučuk)	m	2,90	37,00	107,39	95,46	11,93	50,00%	47,73	november 09	september 11
129	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelnoizolačné trubice d 60 x 13 mm	m	3,54	6,00	21,26	18,90	2,36	50,00%	9,45	november 09	september 11
130	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepidlo 0,5 kg	kus	11,05	2,00	22,10	19,64	2,46	50,00%	9,82	november 09	september 11
131	Aktivita 1 - So-01 -	717003 Prístavby,	Potrúbie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-	m	17,76	12,00	213,12	189,44	23,68	50,00%	94,72	november 09	september 11

	Kongresová sála	nadstavby, stavebné úpravy	11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25										
132	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných- 11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	22,31	6,00	133,87	119,00	14,87	50,00%	59,50	november 09	september 11
133	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 (DN 15) polyfúznym zváraním	m	6,35	32,00	203,04	180,48	22,56	50,00%	90,24	november 09	september 11
134	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 (DN 20) polyfúznym zváraním	m	7,75	65,00	503,83	447,85	55,98	50,00%	223,93	november 09	september 11
135	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 (DN 25) polyfúznym zváraním	m	9,33	28,00	261,14	232,12	29,02	50,00%	116,06	november 09	september 11
136	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x6,7 (DN 40) polyfúznym zváraním	m	12,62	35,00	441,79	392,70	49,09	50,00%	196,35	november 09	september 11
137	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 (DN 40) polyfúznym zváraním	m	17,25	12,00	206,96	183,96	23,00	50,00%	91,98	november 09	september 11
138	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	1,62	32,00	51,84	46,08	5,76	50,00%	23,04	november 09	september 11
139	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	m	1,96	28,00	54,84	48,75	6,09	50,00%	24,37	november 09	september 11
140	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40	m	2,16	35,00	75,48	67,10	8,39	50,00%	33,55	november 09	september 11

141	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 50	m	2,21	8,00	17,68	15,71	1,96	50,00%	7,86	november 09	september 11
142	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	2,06	8,00	16,52	14,68	1,84	50,00%	7,34	november 09	september 11
143	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	2,57	6,00	15,42	13,70	1,71	50,00%	6,85	november 09	september 11
144	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút DN 15	kus	4,59	4,00	18,36	16,32	2,04	50,00%	8,16	november 09	september 11
145	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút DN 20	kus	6,53	4,00	26,10	23,20	2,90	50,00%	11,60	november 09	september 11
146	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút DN 25	kus	10,97	2,00	21,94	19,50	2,44	50,00%	9,75	november 09	september 11
147	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút DN 40	kus	26,51	4,00	106,02	94,24	11,78	50,00%	47,12	november 09	september 11
148	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou a prúdnicou	kus	466,79	2,00	933,57	829,84	103,73	50,00%	414,92	november 09	september 11
149	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž hadicového navijaka so skriňou	kus	20,90	2,00	41,81	37,16	4,65	50,00%	18,58	november 09	september 11
150	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Hydrantová skúška	súb	19,42	2,00	38,84	34,52	4,32	50,00%	17,26	november 09	september 11

		úpravy											
151	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,18	190,00	224,01	199,12	24,89	50,00%	99,56	november 09	september 11
152	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,76	190,00	144,07	128,06	16,01	50,00%	64,03	november 09	september 11
153	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,79	33,34	26,25	23,33	2,92	50,00%	11,67	november 09	september 11
154	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž rámových závesných konštrukcií pre závesné záchody	ks	17,29	14,00	242,08	215,18	26,90	50,00%	107,59	november 09	september 11
155	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážna konštrukcia pre závesné WC	sub	227,68	14,00	3 187,49	2 833,32	354,17	50,00%	1 416,66	november 09	september 11
156	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Akustická izolačná vložka pre závesné WC	kus	7,39	14,00	103,51	92,01	11,50	50,00%	46,00	november 09	september 11
157	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž záchodovej misy závesnej	ks	16,73	14,00	234,27	208,24	26,03	50,00%	104,12	november 09	september 11
158	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	WC závesné diturvitové biele	ks	70,58	14,00	988,16	878,36	109,80	50,00%	439,18	november 09	september 11
159	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doska na sedenie s poklopom plastová biela	ks	17,92	14,00	250,90	223,02	27,88	50,00%	111,51	november 09	september 11

160	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ovládacie tlačítko biele	kus	43,54	14,00	609,53	541,80	67,72	50,00%	270,90	november 09	september 11
161	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	13,83	3,00	41,50	36,89	4,61	50,00%	18,44	november 09	september 11
162	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pisoár so zápachovou uzávierkou so senzorom	kus	410,63	3,00	1 231,88	1 095,00	136,88	50,00%	547,50	november 09	september 11
163	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil rohový T 67 1/2"	ks	8,28	24,00	198,72	176,64	22,08	50,00%	88,32	november 09	september 11
164	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Upevňovacia sada pre pisoár	pár	3,88	4,00	15,53	13,80	1,73	50,00%	6,90	november 09	september 11
165	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	24,13	12,00	289,53	257,36	32,17	50,00%	128,68	november 09	september 11
166	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Umývadlo biele 55 cm	kus	32,11	12,00	385,29	342,48	42,81	50,00%	171,24	november 09	september 11
167	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	28,51	2,00	57,02	50,69	6,34	50,00%	25,34	november 09	september 11
168	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drez dvojdielny	súb	78,41	2,00	156,83	139,40	17,43	50,00%	69,70	november 09	september 11
169	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž - Vanička štvrtkruh 90 x 90 x 8 cm (akrylát) JIKA - OLYMP + zástenka	súb	96,37	7,00	674,57	599,62	74,95	50,00%	299,81	november 09	september 11

		úpravy											
170	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Upevňovacia sada pre umývadlo	pár	4,11	12,00	49,28	43,80	5,48	50,00%	21,90	november 09	september 11
171	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uzávierka zápachová umývadlová DN 40	ks	5,85	12,00	70,20	62,40	7,80	50,00%	31,20	november 09	september 11
172	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb	208,79	7,00	1 461,55	1 299,16	162,39	50,00%	649,58	november 09	september 11
173	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	20,84	3,00	62,52	55,58	6,95	50,00%	27,79	november 09	september 11
174	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výlevka biela MIRA	súb	193,92	3,00	581,75	517,11	64,64	50,00%	258,56	november 09	september 11
175	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,78	14,00	66,91	59,47	7,43	50,00%	29,74	november 09	september 11
176	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	5,53	24,00	132,81	118,06	14,76	50,00%	59,03	november 09	september 11
177	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž batérií umývadlových a drezových do jedného otvoru, pákových	ks	6,35	14,00	88,92	79,04	9,88	50,00%	39,52	november 09	september 11
178	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Batéria stojánkova umývadlová	kus	65,84	12,00	790,02	702,24	87,78	50,00%	351,12	november 09	september 11

179	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Batéria stojánkova drevozá	kus	55,34	2,00	110,68	98,38	12,30	50,00%	49,19	november 09	september 11
180	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Batéria nástenná pre (výlevku)	kus	63,33	3,00	189,98	168,87	21,11	50,00%	84,44	november 09	september 11
181	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápachová uzávierka pre pisoáre DN 50	kus	41,59	3,00	124,77	110,91	13,86	50,00%	55,46	november 09	september 11
182	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Napájací zdroj k pisoárom 24 V	kus	82,04	1,00	82,04	72,92	9,11	50,00%	36,46	november 09	september 11
183	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	7,72	3,00	23,15	20,57	2,57	50,00%	10,29	november 09	september 11
184	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drevozá jednodielna D 50	ks	4,18	2,00	8,37	7,44	0,93	50,00%	3,72	november 09	september 11
185	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uzávierka zápachová drevozá DN 50 dvojdielna	ks	9,47	1,00	9,47	8,42	1,05	50,00%	4,21	november 09	september 11
186	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž dvierok plastových 300 x 300 mm	ks	0,25	6,00	1,49	1,32	0,17	50,00%	0,66	november 09	september 11
187	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dvierka plastové rozmer 300 x 300 mm	kus	9,33	6,00	55,96	49,74	6,22	50,00%	24,87	november 09	september 11
188	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,34	111,79	37,73	33,54	4,19	50,00%	16,77	november 09	september 11

		úpravy											
189	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	11,62	5,00	58,11	58,11	0,00	50,00%	29,06	november 09	september 11
190	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	13,17	102,00	1 343,24	1 343,24	0,00	50,00%	671,62	november 09	september 11
191	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	15,03	75,00	1 127,10	1 127,10	0,00	50,00%	563,55	november 09	september 11
192	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	16,19	21,00	340,07	340,07	0,00	50,00%	170,04	november 09	september 11
193	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	20,46	57,00	1 166,11	1 166,11	0,00	50,00%	583,05	november 09	september 11
194	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	13,62	56,00	762,66	762,66	0,00	50,00%	381,33	november 09	september 11
195	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8 (kondenzačné potrubie)	m	8,93	14,00	125,03	125,03	0,00	50,00%	62,52	november 09	september 11
196	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	8,86	22,00	194,94	194,94	0,00	50,00%	97,47	november 09	september 11
197	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	9,89	18,00	177,98	177,98	0,00	50,00%	88,99	november 09	september 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/083/2010

198	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,62	12,00	19,49	19,49	0,00	50,00%	9,74	november 09	september 11
199	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,80	12,00	21,61	21,61	0,00	50,00%	10,81	november 09	september 11
200	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,67	14,00	37,35	37,35	0,00	50,00%	18,68	november 09	september 11
201	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	4,66	2,00	9,32	9,32	0,00	50,00%	4,66	november 09	september 11
202	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	8,11	2,00	16,22	16,22	0,00	50,00%	8,11	november 09	september 11
203	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahová vpusť DN 100	kus	58,93	2,00	117,86	117,86	0,00	50,00%	58,93	november 09	september 11
204	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahová vpusť DN 50	kus	75,72	2,00	151,44	151,44	0,00	50,00%	75,72	november 09	september 11
205	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž strešnej vpuste DN 110	ks	9,12	10,00	91,23	81,09	10,14	50,00%	40,55	november 09	september 11
206	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Strešný vpust HL64 - DN 100 s el ohrevom	kus	320,52	10,00	3 205,24	2 849,10	356,14	50,00%	1 424,55	november 09	september 11
207	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	6,80	4,00	27,19	24,17	3,02	50,00%	12,08	november 09	september 11

		úpravy											
208	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poklop ťažký rám 600 X 600	ks	160,45	4,00	641,79	570,48	71,31	50,00%	285,24	november 09	september 11
209	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čistacia šachta kanalizačná (dodávka a montáž)	ks	342,79	4,00	1 371,15	1 218,80	152,35	50,00%	609,40	november 09	september 11
210	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dopravné náklady na kanalizačné šachty	súb	199,00	1,00	199,00	199,00	0,00	50,00%	99,50	november 09	september 11
211	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	12,26	12,00	147,10	147,10	0,00	50,00%	73,55	november 09	september 11
212	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	18,84	7,00	131,89	131,89	0,00	50,00%	65,95	november 09	september 11
213	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	16,12	2,00	32,24	32,24	0,00	50,00%	16,12	november 09	september 11
214	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	35,54	2,00	71,07	71,07	0,00	50,00%	35,54	november 09	september 11
215	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,51	124,40	63,20	63,20	0,00	50,00%	31,60	november 09	september 11
216	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	105,85	105,85	105,85	0,00	50,00%	52,92	november 09	september 11
			Izolácie tepelné UK										

217	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	3,10	144,00	446,47	396,86	49,61	50,00%	198,43	november 09	september 11
218	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	3,36	173,00	580,57	516,06	64,51	50,00%	258,03	november 09	september 11
219	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izoláčná trubica PE d28/20	m	1,52	68,67	104,37	92,77	11,60	50,00%	46,39	november 09	september 11
220	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izoláčná trubica PE d35/20	m	1,72	88,29	152,27	135,35	16,92	50,00%	67,67	november 09	september 11
221	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izoláčná trubica PE d42/20	m	1,97	147,15	290,03	257,81	32,23	50,00%	128,90	november 09	september 11
222	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izoláčná trubica PE d48/20	m	2,88	41,42	119,10	105,87	13,23	50,00%	52,93	november 09	september 11
223	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Páska	m	1,06	106,00	112,81	100,28	12,53	50,00%	50,14	november 09	september 11
224	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepidlo	m	11,91	11,00	131,04	116,48	14,56	50,00%	58,24	november 09	september 11
225	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	19,37	1,43	27,69	24,62	3,08	50,00%	12,31	november 09	september 11
			Ustredné kúrenie, strojovne										
226	Aktivita 1 - So-01 -	717003 Prístavby,	Montáž orientačného štítka	súb	2,60	89,00	231,49	205,77	25,72	50,00%	102,88	november 09	september 11

	Kongresová sála	nadstavby, stavebné úpravy											
227	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Orientačný štítok	ks	6,17	89,00	549,49	488,43	61,05	50,00%	244,22	november 09	september 11
228	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,98	6,00	23,90	21,24	2,66	50,00%	10,62	november 09	september 11
229	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektronické obehové čerpadlo WILO TOP-E25/1-7EM PN10	ks	345,26	1,00	345,26	306,90	38,36	50,00%	153,45	november 09	september 11
230	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mokrobežné obehové čerpadlo závitové WILO TOP-S25/7EM PN10	ks	230,18	2,00	460,35	409,20	51,15	50,00%	204,60	november 09	september 11
231	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdvojené obehové čerpadlo WILO RS 15/6 PN10	ks	115,09	3,00	345,26	306,90	38,36	50,00%	153,45	november 09	september 11
232	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	19,56	1,21	23,66	21,03	2,63	50,00%	10,52	november 09	september 11
			Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie										
233	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	10,82	63,00	681,96	606,19	75,77	50,00%	303,09	november 09	september 11
234	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	13,42	81,00	1 086,94	966,17	120,77	50,00%	483,08	november 09	september 11
235	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	16,24	135,00	2 192,16	1 948,59	243,57	50,00%	974,30	november 09	september 11

		úpravy											
236	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m	18,33	38,00	696,35	618,98	77,37	50,00%	309,49	november 09	september 11
237	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotvenie potrubia	kpl	1 187,75	1,00	1 187,75	1 055,78	131,97	50,00%	527,89	november 09	september 11
238	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok ocelových akost' 11 533.0 do DN 50	ks	18,53	6,00	111,17	98,81	12,35	50,00%	49,41	november 09	september 11
239	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie plasthlinikové 16x2 mm v ochr.rúrke vrátane tvaroviek	m	12,17	653,00	7 944,23	7 061,54	882,69	50,00%	3 530,77	november 09	september 11
240	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovacia stanica 3 - okružová so skrinkou do steny	ks	262,34	1,00	262,34	233,19	29,15	50,00%	116,60	november 09	september 11
241	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovacia stanica 6 - okružová so skrinkou do steny	ks	427,87	1,00	427,87	380,33	47,54	50,00%	190,16	november 09	september 11
242	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovacia stanica 7 - okružová so skrinkou do steny	ks	441,41	1,00	441,41	392,37	49,05	50,00%	196,18	november 09	september 11
243	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovacia stanica 12 - okružová so skrinkou do steny	ks	530,01	1,00	530,01	471,12	58,89	50,00%	235,56	november 09	september 11
244	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	0,35	317,00	110,55	98,27	12,28	50,00%	49,14	november 09	september 11

245	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,36	1,00	0,36	0,32	0,04	50,00%	0,16	november 09	september 11
246	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	156,73	1,54	241,37	214,55	26,82	50,00%	107,27	november 09	september 11
			Ustredné kúrenie, armatúry.										
247	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,81	47,00	37,91	33,70	4,21	50,00%	16,85	november 09	september 11
248	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,35	20,00	46,91	41,70	5,21	50,00%	20,85	november 09	september 11
249	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,86	19,00	54,36	48,32	6,04	50,00%	24,16	november 09	september 11
250	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,12	2,00	6,24	5,55	0,69	50,00%	2,77	november 09	september 11
251	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,74	2,00	9,47	8,42	1,05	50,00%	4,21	november 09	september 11
252	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 so servopohonom	ks	12,40	5,00	62,00	55,11	6,89	50,00%	27,56	november 09	september 11
253	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil regulačný závitový štvorcový	ks	5,72	23,00	131,57	116,96	14,62	50,00%	58,48	november 09	september 11
254	Aktivita 1 - So-01 -	717003 Prístavby,	Termostatický ventil uhlový DN15	ks	21,95	6,00	131,67	117,04	14,63	50,00%	58,52	november 09	september 11

	Kongresová sála	nadstavby, stavebné úpravy											
255	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Radiátorová spojka DN15 rohová	ks	10,39	6,00	62,34	55,42	6,93	50,00%	27,71	november 09	september 11
256	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Radiátorová spojka DN15 priama	ks	10,39	4,00	41,56	36,94	4,62	50,00%	18,47	november 09	september 11
257	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Regulačná spojka pre VK radiátory DN15	ks	21,60	23,00	496,83	441,62	55,20	50,00%	220,81	november 09	september 11
258	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Regulačný ventil DN20	ks	69,69	10,00	696,90	619,47	77,43	50,00%	309,74	november 09	september 11
259	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Regulačný ventil DN25	ks	79,21	2,00	158,43	140,83	17,60	50,00%	70,41	november 09	september 11
260	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Regulačný ventil DN40	ks	130,08	3,00	390,23	346,87	43,36	50,00%	173,43	november 09	september 11
261	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termostatická hlavica	ks	15,81	29,00	458,58	407,62	50,95	50,00%	203,81	november 09	september 11
262	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil trojcestný DN20	ks	53,67	5,00	268,35	238,54	29,82	50,00%	119,27	november 09	september 11
263	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Servopohon 230V/50HZ	ks	112,87	5,00	564,36	501,66	62,71	50,00%	250,83	november 09	september 11

264	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 1/2"	ks	2,92	4,00	11,67	10,38	1,30	50,00%	5,19	november 09	september 11
265	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 3/4"	ks	4,13	9,00	37,19	33,06	4,13	50,00%	16,53	november 09	september 11
266	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 6/4"	ks	15,63	9,00	140,69	125,06	15,63	50,00%	62,53	november 09	september 11
267	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil vypúšťací 1/2"	ks	2,73	12,00	32,78	29,14	3,64	50,00%	14,57	november 09	september 11
268	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	ks	0,87	6,00	5,19	4,61	0,58	50,00%	2,31	november 09	september 11
269	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teplomer	ks	24,46	12,00	293,53	260,92	32,61	50,00%	130,46	november 09	september 11
270	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlakomer	ks	54,78	6,00	328,69	292,17	36,52	50,00%	146,09	november 09	september 11
271	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	5,66	18,00	101,84	90,52	11,32	50,00%	45,26	november 09	september 11
272	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	5,15	18,00	92,79	82,48	10,31	50,00%	41,24	november 09	september 11
273	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	46,62	0,28	12,82	11,40	1,42	50,00%	5,70	november 09	september 11

		úpravy											
			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá										
274	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,43	29,00	99,41	88,36	11,05	50,00%	44,18	november 09	september 11
275	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	1,71	23,00	39,28	34,91	4,36	50,00%	17,46	november 09	september 11
276	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	3,02	16,00	48,24	42,88	5,36	50,00%	21,44	november 09	september 11
277	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	5,85	7,00	40,98	36,43	4,55	50,00%	18,21	november 09	september 11
278	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	17,89	16,00	286,22	254,42	31,80	50,00%	127,21	november 09	september 11
279	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	19,60	7,00	137,23	121,98	15,25	50,00%	60,99	november 09	september 11
280	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x0800	ks	90,78	16,00	1 452,53	1 291,14	161,39	50,00%	645,57	november 09	september 11
281	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1200	ks	164,27	7,00	1 149,86	1 022,10	127,76	50,00%	511,05	november 09	september 11
282	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo k radiátorom / držiaky , odvzdušňovak , zatka /	sada	4,72	23,00	108,65	96,58	12,07	50,00%	48,29	november 09	september 11

283	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	sub	6,55	6,00	39,31	34,94	4,37	50,00%	17,47	november 09	september 11
284	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	sub	2,33	6,00	14,01	12,45	1,56	50,00%	6,23	november 09	september 11
285	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie rebríky 600/1800	ks	129,48	6,00	776,88	690,56	86,32	50,00%	345,28	november 09	september 11
286	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahové kúrenie vrátane izolácie hr. do 3 cm, tvarovie a tlak skúšky	m2	38,68	360,00	13 924,31	12 377,16	1 547,15	50,00%	6 188,58	november 09	september 11
287	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovač 3-okruhový pre podlahové kúrenie so skrinkou do steny	ks	457,77	2,00	915,55	813,82	101,73	50,00%	406,91	november 09	september 11
288	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovač 6-okruhový pre podlahové kúrenie so skrinkou do steny	ks	617,64	2,00	1 235,29	1 098,03	137,25	50,00%	549,02	november 09	september 11
289	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlahového konvektora	sub	119,80	4,00	479,20	425,95	53,24	50,00%	212,98	november 09	september 11
290	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahový konvektor s ventilátorom 2500 mm, mriežka - elox. hliník, priestorový termostat	ks	1 039,29	4,00	4 157,16	3 695,25	461,91	50,00%	1 847,63	november 09	september 11
291	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž konvektorovej lavičky	sub	79,87	1,00	79,87	70,99	8,87	50,00%	35,50	november 09	september 11
292	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Konvektorová lavička biela 2400 mm s termostatickou hlavou	ks	530,64	1,00	530,64	471,68	58,96	50,00%	235,84	november 09	september 11

		úpravy											
293	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	255,15	1,76	449,06	399,16	49,90	50,00%	199,58	november 09	september 11
			Dokončovacie práce - nátery a ostatné práce										
294	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery kovového potrubia syntetické do DN 50 mm	m	1,40	317,00	442,22	393,08	49,14	50,00%	196,54	november 09	september 11
295	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Funkčné skúšky	hod	13,14	72,00	946,24	841,10	105,14	50,00%	420,55	november 09	september 11
296	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nastavenie regulačných ventilov	ks	14,38	15,00	215,66	191,70	23,96	50,00%	95,85	november 09	september 11
297	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepláchnutie potrubia	kpl	2 326,35	1,00	2 326,35	2 067,86	258,48	50,00%	1 033,93	november 09	september 11
			Konštrukcie - drevostavby										
298	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PRIECKA jednoduchá RB 12,5 izolácia 60mm	m2	32,13	145,30	4 668,49	4 149,77	518,72	50,00%	2 074,88	november 09	september 11
299	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PRIECKA jednoduchá RB 12,5 izolácia 60mm	m2	32,40	227,07	7 357,07	6 539,62	817,45	50,00%	3 269,81	november 09	september 11
300	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PRIECKA jednoduchá RB 12,5 izolácia 60mm	m2	44,01	206,90	9 105,67	8 093,93	1 011,74	50,00%	4 046,96	november 09	september 11
301	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	PREDŠADENA STENA na strmenoch RB 12,5	m2	12,51	1 305,97	16 337,68	14 522,39	1 815,30	50,00%	7 261,19	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy											
302	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PODHLAD ZAVESENY sadrokartonový RB 12,5	m2	28,35	302,44	8 574,17	7 621,49	952,69	50,00%	3 810,74	november 09	september 11
303	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PODHLAD KAZETOVY 600x600 RB hrana A	m2	20,25	766,89	15 529,52	13 804,02	1 725,50	50,00%	6 902,01	november 09	september 11
304	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	OBKLAD STLPOV RB 12,5	m2	23,76	78,80	1 872,29	1 664,26	208,03	50,00%	832,13	november 09	september 11
			Konštrukcie stolárske										
305	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž PVC okien	m	9,62	99,00	952,26	846,45	105,81	50,00%	423,23	november 09	september 11
306	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové celozaskl. okno 2-dielne 1 diel horný výklopnootváracý , dolné pevné zasklené bezpeč. sklom 1140x2400mm ozn:D	ks	236,44	3,00	709,32	630,51	78,81	50,00%	315,26	november 09	september 11
307	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové celozaskl. okno 2-dielne 1 diel horný výklopnootváracý , dolné pevné zasklené bezpeč. sklom 1140x2100mm ozn:D	ks	173,62	4,00	694,49	617,32	77,17	50,00%	308,66	november 09	september 11
308	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové celozaskl. okno 4-dielne 2x horný diel otvárací-výklop. 2 dolné diely pevné zasklené bezpeč. sklom 1830x2400mm ozn:D	ks	393,44	1,00	393,44	349,72	43,72	50,00%	174,86	november 09	september 11
309	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové celozaskl. okno 2-dielne 1 diel horný výklopnootváracý , dolné pevné zasklené bezpeč. sklom 1070x2400mm ozn:D	ks	269,09	5,00	1 345,44	1 195,95	149,49	50,00%	597,98	november 09	september 11

310	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové celozaskl. okno 2-dielne 1 diel horný výklopnootváracý , dolné pevné zasklené bezpeč. sklom 1450x2400mm ozn:D	ks	285,78	1,00	285,78	254,03	31,75	50,00%	127,02	november 09	september 11
311	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PP int.dvere plné, EW-30/D3-C 800x1975 ,zarub.hr.150,P, bez kovania	ks	449,28	4,00	1 797,12	1 597,44	199,68	50,00%	798,72	november 09	september 11
312	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PP int.dvere plné, EW-30/D3-C 800x1975, zarub.hr.150,L, bez kovania	ks	449,28	3,00	1 347,84	1 198,08	149,76	50,00%	599,04	november 09	september 11
313	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PP int.dvere plné, EW-30/D3-C 900x1975, zarub.hr.125,L, bez kovania	ks	449,28	1,00	449,28	399,36	49,92	50,00%	199,68	november 09	september 11
314	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PP int.dvere plné, EW-30/D3-C 900x1975, zarub.hr.125,P, bez kovania	ks	449,28	1,00	449,28	399,36	49,92	50,00%	199,68	november 09	september 11
315	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PP int.dvere plné, EW-30/D3-C 600x1975, zarub.hr.150,P, bez kovania	ks	449,28	1,00	449,28	399,36	49,92	50,00%	199,68	november 09	september 11
316	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PP int.dvere plné, EW-30/D3-C 600x1975, zarub. hr.125,L, bez kovania	ks	449,28	1,00	449,28	399,36	49,92	50,00%	199,68	november 09	september 11
317	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Int.dvere plné, 600x1975, zarub.hr.125,P , kovanie rozetove	ks	267,85	4,00	1 071,41	952,36	119,05	50,00%	476,18	november 09	september 11
318	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Int.dvere plné, 600x1975, zarub.hr.125,L , kovanie rozetove	ks	267,85	2,00	535,70	476,18	59,52	50,00%	238,09	november 09	september 11
319	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Int.dvere plné, 800x1975, zarub.hr.125,L , kovanie rozetove	ks	267,85	1,00	267,85	238,09	29,76	50,00%	119,05	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy	(imobilny)										
320	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Int.dvere plné, 850x1975, posuvne P, madlo	ks	151,20	3,00	453,60	403,20	50,40	50,00%	201,60	november 09	september 11
321	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Int.dvere plné, 850x1975, posuvne L, madlo	ks	151,20	4,00	604,80	537,60	67,20	50,00%	268,80	november 09	september 11
322	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kovové puzdro na dvere ECLISSE sysntesis do sadrokartonu hr.100	ks	388,13	7,00	2 716,88	2 415,00	301,88	50,00%	1 207,50	november 09	september 11
323	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž kovových puzdier ECLISSE syntesis	ks	185,63	7,00	1 299,38	1 155,00	144,38	50,00%	577,50	november 09	september 11
324	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Samozatvarac na PP dvere	ks	61,88	11,00	680,63	605,00	75,63	50,00%	302,50	november 09	september 11
325	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž dveri a zarubní otváracích	ks	47,25	7,00	330,75	294,00	36,75	50,00%	147,00	november 09	september 11
326	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž dveri posuvných	ks	33,75	7,00	236,25	210,00	26,25	50,00%	105,00	november 09	september 11
327	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž PP dveri a zarubní do šírky 90	ks	74,25	11,00	816,75	726,00	90,75	50,00%	363,00	november 09	september 11
328	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,90	1 107,11	996,40	885,69	110,71	50,00%	442,85	november 09	september 11
			Konštrukcie doplnkové kovové										

329	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž a dodanie vetracích klapiek	súbor	2 263,83	6,00	13 582,98	13 582,98	0,00	50,00%	6 791,49	november 09	september 11
330	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž a dodanie nerezového zábradlia schodiska	m	447,60	9,30	4 162,71	3 700,19	462,52	50,00%	1 850,10	november 09	september 11
331	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svetlovod -dymovod ,zabudovaný v plochej streche priemeru 1450 mm x 1470 mm- nepriehľadný neizolovaný	súb	1 200,59	2,00	2 401,18	2 134,38	266,80	50,00%	1 067,19	november 09	september 11
332	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svetlovod-dymovod, zabudovaný v plochej streche priemeru 1450 mm x 1470 mm- priehľadný izolovaný	súb	3 645,51	4,00	14 582,04	14 582,04	0,00	50,00%	7 291,02	november 09	september 11
333	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž a dodanie hliníkových dverí a stien	m	9,90	435,80	4 314,38	3 835,00	479,38	50,00%	1 917,50	november 09	september 11
334	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere dvojkrídlové otváracé presklené 2000x2200 mm ozn:AL1 - interiérové	ks	1 099,13	1,00	1 099,13	977,00	122,13	50,00%	488,50	november 09	september 11
335	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere dvojkrídlové otváracé presklené 1950x2200 mm ozn:AL2 - interiérové	ks	1 092,38	2,00	2 184,75	1 942,00	242,75	50,00%	971,00	november 09	september 11
336	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere dvojkrídlové otváracé presklené 2000x2200 mm ozn:AL3 - interiérové	ks	1 103,63	1,00	1 103,63	981,00	122,63	50,00%	490,50	november 09	september 11
337	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere dvojkrídlové otváracé presklené 1800x2050 mm ozn:AL3 - exteriérové	ks	1 578,38	1,00	1 578,38	1 403,00	175,38	50,00%	701,50	november 09	september 11
338	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Al dvere dvojkrídlové otváracé presklené 1970x2170 mm ozn:AL4	ks	1 103,63	2,00	2 207,25	1 962,00	245,25	50,00%	981,00	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy	- interiérové										
339	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere trojkridlové otváravé presklené 4000x2200 mm ozn:AL4 - interiérové	ks	2 207,25	1,00	2 207,25	1 962,00	245,25	50,00%	981,00	november 09	september 11
340	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere 2-kr.s nadsvetlíkom,otváravé 1820x3000 mm ozn: AL 7 - exteriérové	ks	2 121,75	1,00	2 121,75	1 886,00	235,75	50,00%	943,00	november 09	september 11
341	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Al dvere 1-kr. s nadsvetlíkom, otváravé 1060x3000 mm ozn: AL 8 -exteriérové	ks	1 300,50	2,00	2 601,00	2 312,00	289,00	50,00%	1 156,00	november 09	september 11
342	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková okenná zostava trojdielna, 3370x750 mm ozn: AL 8	ks	1 307,25	1,00	1 307,25	1 162,00	145,25	50,00%	581,00	november 09	september 11
343	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava fasádna s fotobunkou a so "zdvižno-posuvnými dverami" 4170x3170 mm ozn. AL 10	ks	7 705,13	1,00	7 705,13	6 849,00	856,13	50,00%	3 424,50	november 09	september 11
344	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava s dverami na fotobunku - fasáda,7250x3170 mm ozn.AL 11	ks	9 487,13	1,00	9 487,13	8 433,00	1 054,13	50,00%	4 216,50	november 09	september 11
345	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava fasádna s fotobunkou a so "zdvižno-posuvnými dverami" 6120x3170 mm ozn.AL 12	ks	8 610,75	1,00	8 610,75	7 654,00	956,75	50,00%	3 827,00	november 09	september 11
346	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava fasádna pevné presklenie s jedným otváravým oknom - fasáda, 3080x3170 mm ozn.AL13	ks	2 194,88	1,00	2 194,88	1 951,00	243,88	50,00%	975,50	november 09	september 11
347	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava s dverami na fotobunku, zadverie interiér - (3020+4170)x3000 mm ozn. AL 14	ks	6 906,38	1,00	6 906,38	6 139,00	767,38	50,00%	3 069,50	november 09	september 11

348	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava presklenena -1720x2950 mm,ozn. AL15	ks	1 276,88	1,00	1 276,88	1 135,00	141,88	50,00%	567,50	november 09	september 11
349	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zostava presklenena -2400x3000 mm,ozn. AL16	ks	1 780,88	1,00	1 780,88	1 583,00	197,88	50,00%	791,50	november 09	september 11
350	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž hliníkových vonkajších parapiet	m	7,09	16,61	117,72	104,64	13,08	50,00%	52,32	november 09	september 11
351	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	výroba vonkajších hliníkových parapetov vrátane rohov rš.od 150mm	m	7,48	16,61	124,26	110,46	13,81	50,00%	55,23	november 09	september 11
352	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	0,66	6 500,00	4 264,00	4 264,00	0,00	50,00%	2 132,00	november 09	september 11
353	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	atyp. dve markízy z valcovaných profilov	t	893,96	0,80	715,17	715,17	0,00	50,00%	357,58	november 09	september 11
354	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Atyp. nosník dlžky 18,3m vrátane priečnikov z valcovaných profilov	t	883,16	3,10	2 737,78	2 737,78	0,00	50,00%	1 368,89	november 09	september 11
355	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	nosník pre obklad alucobond	t	883,16	2,60	2 296,21	2 296,21	0,00	50,00%	1 148,10	november 09	september 11
356	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 055,57	1,10	1 161,12	1 161,12	0,00	50,00%	580,56	november 09	september 11
			Podlahy z dlaždíc										
357	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby,	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do	m	6,53	570,00	3 719,25	3 306,00	413,25	50,00%	1 653,00	november 09	september 11

	sála	stavebné úpravy	tmelu,výšky do 75 mm										
358	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické - gres 600x300	m2	27,62	46,00	1 270,46	1 129,30	141,16	50,00%	564,65	november 09	september 11
359	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické gres 600x300,600x600	m2	30,49	66,50	2 027,42	1 802,15	225,27	50,00%	901,08	november 09	september 11
360	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.600x300mm, 600x600	m2	22,32	451,00	10 066,32	8 947,84	1 118,48	50,00%	4 473,92	november 09	september 11
361	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	332,43	3,90	1 296,47	1 152,42	144,05	50,00%	576,21	november 09	september 11
			Podlahy povlakové										
362	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	3,04	491,62	1 496,06	1 329,83	166,23	50,00%	664,92	november 09	september 11
363	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Koberec hr:6 mm	m2	22,52	540,78	12 180,98	10 827,54	1 353,44	50,00%	5 413,77	november 09	september 11
364	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	136,77	0,35	47,87	42,55	5,32	50,00%	21,28	november 09	september 11
			Dokončovacie práce a obklady										
365	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 600x300 mm, 600x600mm	m2	22,06	58,00	1 279,62	1 137,44	142,18	50,00%	568,72	november 09	september 11
366	Aktivita 1 - So-01 -	717003 Prístavby,	Dlaždice keramické - gres 600x300	m2	27,62	330,40	9 125,24	8 111,32	1 013,92	50,00%	4 055,66	november 09	september 11

	Kongresová sála	nadstavby, stavebné úpravy											
367	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladu Gres 600x300, 600x600	m2	21,71	58,00	1 259,33	1 119,40	139,93	50,00%	559,70	november 09	september 11
368	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Keramický obklad vonkajší Gres 600x300	m2	30,03	63,80	1 915,67	1 702,82	212,85	50,00%	851,41	november 09	september 11
369	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	157,77	2,20	347,09	308,53	38,57	50,00%	154,26	november 09	september 11
			Dokončovacie práce - nátery										
370	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	2,79	121,00	338,00	300,44	37,56	50,00%	150,22	november 09	september 11
			Dokončovacie práce - maľby										
371	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	4,73	1 602,00	7 569,45	6 728,40	841,05	50,00%	3 364,20	november 09	september 11
			Elektromontáže										
372	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka ohybná elektroinštalačná do 16 mm	m	0,82	950,00	780,19	693,50	86,69	50,00%	346,75	november 09	september 11
373	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	FXP 16 750N	m	0,38	950,00	365,51	324,90	40,61	50,00%	162,45	november 09	september 11
374	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	2,03	7 400,00	14 985,00	13 320,00	1 665,00	50,00%	6 660,00	november 09	september 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/083/2010

375	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlačidlo nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia	ks	2,73	12,00	32,81	29,16	3,65	50,00%	14,58	november 09	september 11
376	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlačidlo s tlejivkou	ks	6,19	12,00	74,25	66,00	8,25	50,00%	33,00	november 09	september 11
377	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rámček jednoduchý	ks	0,74	12,00	8,91	7,92	0,99	50,00%	3,96	november 09	september 11
378	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,73	36,00	98,46	87,52	10,94	50,00%	43,76	november 09	september 11
379	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypínač pod omietku, radenie 1,250V/10A	ks	4,39	36,00	157,95	140,40	17,55	50,00%	70,20	november 09	september 11
380	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rámček jednoduchý	ks	0,74	36,00	26,73	23,76	2,97	50,00%	11,88	november 09	september 11
381	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,38	31,00	104,76	93,12	11,64	50,00%	46,56	november 09	september 11
382	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypínač pod omietku, radenie 5,250V/10A	ks	5,96	31,00	184,84	164,30	20,54	50,00%	82,15	november 09	september 11
383	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rámček jednoduchý	ks	0,74	31,00	23,02	20,46	2,56	50,00%	10,23	november 09	september 11
384	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie	ks	3,38	26,00	87,87	78,10	9,76	50,00%	39,05	november 09	september 11

		úpravy	6										
385	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypínač pod omietku, radenie 6,250V/10A	ks	4,61	26,00	119,93	106,60	13,33	50,00%	53,30	november 09	september 11
386	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rámček jednoduchý	ks	0,74	26,00	19,31	17,16	2,15	50,00%	8,58	november 09	september 11
387	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6+6	ks	3,38	5,00	16,88	15,00	1,88	50,00%	7,50	november 09	september 11
388	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypínač pod omietku, radenie 6 + 6 ,250V/10A	ks	6,98	5,00	34,88	31,00	3,88	50,00%	15,50	november 09	september 11
389	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rámček jednoduchý	ks	0,74	5,00	3,71	3,30	0,41	50,00%	1,65	november 09	september 11
390	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia križový prepínač-radenie 7	ks	3,12	8,00	24,93	22,16	2,77	50,00%	11,08	november 09	september 11
391	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypínač pod omietku, radenie 7,250V/10A	ks	6,30	8,00	50,40	44,80	5,60	50,00%	22,40	november 09	september 11
392	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rámček jednoduchý	ks	0,74	8,00	5,94	5,28	0,66	50,00%	2,64	november 09	september 11
393	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,04	8,00	32,28	28,70	3,59	50,00%	14,35	november 09	september 11

394	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypínač do vlhka, radenie I,250V/10A	ks	6,64	8,00	53,10	47,20	5,90	50,00%	23,60	november 09	september 11
395	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vč. zapojenia	ks	2,63	70,00	184,28	163,80	20,48	50,00%	81,90	november 09	september 11
396	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dvozásuvka zapustená 10/16A,250V	ks	7,88	70,00	551,25	490,00	61,25	50,00%	245,00	november 09	september 11
397	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka krabicova	ks	22,50	16,00	360,00	320,00	40,00	50,00%	160,00	november 09	september 11
398	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krabica podlahova 8 modulova	ks	119,13	16,00	1 906,02	1 694,24	211,78	50,00%	847,12	november 09	september 11
399	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,94	109,00	102,51	91,12	11,39	50,00%	45,56	november 09	september 11
400	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	prístrojová škatuľa KO68, kruhová	ks	0,30	109,00	33,11	29,43	3,68	50,00%	14,72	november 09	september 11
401	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,04	250,00	1 008,84	896,75	112,09	50,00%	448,38	november 09	september 11
402	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	škatuľa odbočná KR68 kruhová	ks	2,08	250,00	520,31	462,50	57,81	50,00%	231,25	november 09	september 11
403	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	3,58	359,00	1 284,73	1 141,98	142,75	50,00%	570,99	november 09	september 11

		úpravy											
404	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	DEVI Rohož-prip.kábel	ks	16,88	7,00	118,13	105,00	13,13	50,00%	52,50	november 09	september 11
405	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	DEVI DSVF600-rohož	ks	218,25	6,00	1 309,50	1 164,00	145,50	50,00%	582,00	november 09	september 11
406	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	DEVI DSVF900-rohož	ks	297,00	1,00	297,00	264,00	33,00	50,00%	132,00	november 09	september 11
407	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	DEVI Prichytky	ks	11,25	7,00	78,75	70,00	8,75	50,00%	35,00	november 09	september 11
408	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	DEVI 550 - Termostat	ks	168,75	7,00	1 181,25	1 050,00	131,25	50,00%	525,00	november 09	september 11
409	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	3,62	8,00	28,97	25,75	3,22	50,00%	12,88	november 09	september 11
410	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor	ks	56,25	8,00	450,00	400,00	50,00	50,00%	200,00	november 09	september 11
411	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zapojenie traťa	ks	16,88	1,00	16,88	15,00	1,88	50,00%	7,50	november 09	september 11
412	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ukončenie celoplastových káblov zmrášť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	ks	16,57	2,00	33,13	29,45	3,68	50,00%	14,73	november 09	september 11

413	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2	ks	23,01	2,00	46,01	40,90	5,11	50,00%	20,45	november 09	september 11
414	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ukončenie vodičov v rozdávčač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,59	132,00	77,96	69,30	8,66	50,00%	34,65	november 09	september 11
415	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič NN a VN 4	m	0,68	250,00	168,75	150,00	18,75	50,00%	75,00	november 09	september 11
416	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	0,30	250,00	75,94	67,50	8,44	50,00%	33,75	november 09	september 11
417	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič NN a VN 6	m	0,68	180,00	121,50	108,00	13,50	50,00%	54,00	november 09	september 11
418	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,45	180,00	81,00	72,00	9,00	50,00%	36,00	november 09	september 11
419	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič NN a VN 16	m	0,79	90,00	70,88	63,00	7,88	50,00%	31,50	november 09	september 11
420	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	1,14	90,00	102,26	90,90	11,36	50,00%	45,45	november 09	september 11
421	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel CHKE-R 3x1.5	m	0,68	3 000,00	2 025,00	1 800,00	225,00	50,00%	900,00	november 09	september 11
422	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Kábel silový medený CHKE-R 3x01,5	m	0,97	3 000,00	2 902,50	2 580,00	322,50	50,00%	1 290,00	november 09	september 11

		úpravy											
423	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel CHKE-R3x2.5	m	0,68	5 000,00	3 375,00	3 000,00	375,00	50,00%	1 500,00	november 09	september 11
424	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CHKE-R 3x02,5	m	1,38	5 000,00	6 918,75	6 150,00	768,75	50,00%	3 075,00	november 09	september 11
425	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 750 V 4x1.5	m	0,94	500,00	470,25	418,00	52,25	50,00%	209,00	november 09	september 11
426	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CHKE-R 4Dx01,5	m	1,26	500,00	630,00	560,00	70,00	50,00%	280,00	november 09	september 11
427	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 750 V 5x1.5	m	0,94	1 500,00	1 410,75	1 254,00	156,75	50,00%	627,00	november 09	september 11
428	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CHKE-R 5Cx01,5	m	1,49	1 500,00	2 227,50	1 980,00	247,50	50,00%	990,00	november 09	september 11
429	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CHKE-Rm 750 V 5x4	m	0,98	150,00	147,32	130,95	16,37	50,00%	65,48	november 09	september 11
430	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CHKE-R 5Cx04	m	4,89	150,00	734,06	652,50	81,56	50,00%	326,25	november 09	september 11
431	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CHKE-Rm 1 kV 5x25	m	1,08	250,00	270,00	240,00	30,00	50,00%	120,00	november 09	september 11

432	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CHKE-R 5Cx25	m	2,16	250,00	540,00	480,00	60,00	50,00%	240,00	november 09	september 11
433	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x10	m	0,98	250,00	244,69	217,50	27,19	50,00%	108,75	november 09	september 11
434	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel silový medený CHKE-R 5Cx10	m	6,67	250,00	1 667,81	1 482,50	185,31	50,00%	741,25	november 09	september 11
435	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač	ks	112,50	1,00	112,50	100,00	12,50	50,00%	50,00	november 09	september 11
436	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RH-K	ks	1 687,50	1,00	1 687,50	1 500,00	187,50	50,00%	750,00	november 09	september 11
437	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	hlavná uzemňovacia prípojnicia OBO Bettermann	ks	4,50	1,00	4,50	4,00	0,50	50,00%	2,00	november 09	september 11
438	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	hlavná uzemňovacia prípojnicia OBO Bettermann	ks	5,75	1,00	5,75	5,11	0,64	50,00%	2,56	november 09	september 11
439	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika	ks	2,73	25,00	68,29	60,70	7,59	50,00%	30,35	november 09	september 11
440	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	1,52	25,00	37,97	33,75	4,22	50,00%	16,88	november 09	september 11
441	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	svietidlo	ks	263,25	10,00	2 632,50	2 340,00	292,50	50,00%	1 170,00	november 09	september 11

		úpravy											
442	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo	ks	252,00	80,00	20 160,00	17 920,00	2 240,00	50,00%	8 960,00	november 09	september 11
443	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,14	309,70	1 591,90	1 415,02	176,88	50,00%	707,51	november 09	september 11
444	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	1,54	122,02	188,34	167,41	20,93	50,00%	83,71	november 09	september 11
445	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Podpera PV 21	ks	3,19	235,00	749,50	666,23	83,28	50,00%	333,11	november 09	september 11
446	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Svorka SS	ks	0,59	35,00	20,51	18,24	2,28	50,00%	9,12	november 09	september 11
447	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,79	135,00	106,46	94,64	11,83	50,00%	47,32	november 09	september 11
448	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Svorka SR 02	ks	0,76	27,00	20,50	18,23	2,28	50,00%	9,11	november 09	september 11
449	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,54	127,17	196,29	174,48	21,81	50,00%	87,24	november 09	september 11
450	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	18,33	1,00	18,33	16,30	2,04	50,00%	8,15	november 09	september 11

451	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Držiak DJ 5 d	ks	4,64	1,00	4,64	4,13	0,52	50,00%	2,06	november 09	september 11
452	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Držiak DJ 5 h	ks	3,36	1,00	3,36	2,99	0,37	50,00%	1,49	november 09	september 11
453	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Zberná tyč JP15	ks	11,25	1,00	11,25	10,00	1,25	50,00%	5,00	november 09	september 11
454	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,58	1,00	1,58	1,40	0,18	50,00%	0,70	november 09	september 11
455	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Svorka SJ 02	ks	1,46	1,00	1,46	1,30	0,16	50,00%	0,65	november 09	september 11
456	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spodná ochranná strieška OS5	ks	5,63	1,00	5,63	5,00	0,63	50,00%	2,50	november 09	september 11
457	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky	ks	3,64	17,00	61,87	55,00	6,87	50,00%	27,50	november 09	september 11
458	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Svorka SK	ks	0,86	3,00	2,57	2,28	0,29	50,00%	1,14	november 09	september 11
459	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	HR-Svorka SR 03	ks	1,24	7,00	8,71	7,74	0,97	50,00%	3,87	november 09	september 11
460	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	HR-Svorka SZ	ks	1,92	7,00	13,42	11,93	1,49	50,00%	5,96	november 09	september 11

		úpravy											
461	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž na pojazdnej plošine	kpl	2 250,00	1,00	2 250,00	2 000,00	250,00	50,00%	1 000,00	november 09	september 11
462	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nepredvídané práce	hod	11,25	150,00	1 687,50	1 500,00	187,50	50,00%	750,00	november 09	september 11
463	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revízia	kpl	956,25	1,00	956,25	850,00	106,25	50,00%	425,00	november 09	september 11
464	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	765,00	1,00	765,00	680,00	85,00	50,00%	340,00	november 09	september 11
465	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doprava materiálu	%	499,54	2,00	999,08	888,07	111,01	50,00%	444,04	november 09	september 11
466	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podružný materiál	%	499,54	3,00	1 498,62	1 332,11	166,51	50,00%	666,06	november 09	september 11
467	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podiel pridružených výkonov	%	463,42	6,00	2 780,49	2 471,55	308,94	50,00%	1 235,78	november 09	september 11
													september 11
468	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plena Voice Alarm System - smérováč	ks	1 066,52	1,00	1 066,52	948,02	118,50	50,00%	474,01	november 09	september 11
469	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plena Voice Alarm System - stanice hlasatele	ks	332,50	1,00	332,50	295,56	36,94	50,00%	147,78	november 09	september 11

470	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plena - booster zesilovač 240W (jmenovitý výkon)	ks	777,93	2,00	1 555,87	1 382,99	172,87	50,00%	691,50	november 09	september 11
471	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožárny kryt pro LBC3086/41	ks	13,31	34,00	452,64	402,34	50,29	50,00%	201,17	november 09	september 11
472	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, EVAC	ks	38,99	34,00	1 325,53	1 178,25	147,28	50,00%	589,13	november 09	september 11
473	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pripojovací adaptér	ks	3,17	34,00	107,92	95,93	11,99	50,00%	47,97	november 09	september 11
474	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plena Voice Alarm System - simulátor zátěže (12 kusů)	ks	18,82	1,00	18,82	16,73	2,09	50,00%	8,36	november 09	september 11
475	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž jednotky zosilňovača 100 W upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	ks	28,51	3,00	85,52	76,02	9,50	50,00%	38,01	november 09	september 11
476	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž reproduktorového systému,kruhového a eliptického,upevnenie,pri pojenie,nastavenie	ks	27,34	34,00	929,65	826,36	103,29	50,00%	413,18	november 09	september 11
477	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti pri 2 až 5 programovej ústredni	ks	6,16	34,00	209,37	186,11	23,26	50,00%	93,05	november 09	september 11
478	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zapojenie a nastavenie dosky dohľadu	ks	4,48	12,00	53,77	47,80	5,97	50,00%	23,90	november 09	september 11
479	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Nastavenie systému /Akustický tlak, úrovne, skreslenie/	ks	185,63	1,00	185,63	165,00	20,63	50,00%	82,50	november 09	september 11

		úpravy											
480	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uvedenie systému do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	168,75	1,00	168,75	150,00	18,75	50,00%	75,00	november 09	september 11
481	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokumentácia skutočného prevedenia	ks	242,73	1,00	242,73	215,76	26,97	50,00%	107,88	november 09	september 11
482	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kontrolná prevádzka po dobu 14 dní, inštrukciá a zaškolenie obsluh.personálu, vyplnie nie protokolu	ks	226,61	1,00	226,61	201,43	25,18	50,00%	100,71	november 09	september 11
483	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1-CXKE-V 2x1,5	m	1,13	500,00	563,06	500,50	62,56	50,00%	250,25	november 09	september 11
484	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel LSOH 4x2x0,60	m	0,67	130,00	87,38	77,68	9,71	50,00%	38,84	november 09	september 11
485	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štítok káblový a popisný	ks	0,51	34,00	17,27	15,35	1,92	50,00%	7,67	november 09	september 11
486	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarny tmel HILTI CP 661 A	l	56,59	1,00	56,59	50,31	6,29	50,00%	25,15	november 09	september 11
487	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Trubka kopex 3323 bezhalogénová	m	2,56	100,00	255,80	227,38	28,42	50,00%	113,69	november 09	september 11
488	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka Kopex D 29, montáž vr.napoj.krabíc, vývodiek, pripevnená príchztkami na povrchu	m	5,06	100,00	505,63	449,45	56,18	50,00%	224,73	november 09	september 11

489	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,35	630,00	223,47	198,64	24,83	50,00%	99,32	november 09	september 11
490	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	0,72	630,00	456,44	405,72	50,72	50,00%	202,86	november 09	september 11
491	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Označovací káblový štítok z PVC roz. 5,5x11,5(25-35 znak.)	ks	1,15	34,00	39,11	34,76	4,35	50,00%	17,38	november 09	september 11
492	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2	ks	6,60	34,00	224,48	199,54	24,94	50,00%	99,77	november 09	september 11
493	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úplné zhotovenie vodnej zábrany	ks	10,74	5,00	53,70	47,73	5,97	50,00%	23,87	november 09	september 11
494	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie kruhového otvoru do hrúbky materiálu 4mm. Do priemeru 200 mm	ks	19,26	34,00	654,77	582,02	72,75	50,00%	291,01	november 09	september 11
495	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podložka pod päticu pre povrchovú montáž	ks	3,36	40,00	134,44	119,50	14,94	50,00%	59,75	november 09	september 11
496	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pätica pre detektory rady 300	ks	4,11	40,00	164,31	146,05	18,26	50,00%	73,03	november 09	september 11
497	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Opticko-dymový detektor	ks	70,21	40,00	2 808,21	2 496,18	312,02	50,00%	1 248,09	november 09	september 11
498	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Tlačidlový hlásič DIN / DM1134A - elektronika	ks	64,61	16,00	1 033,74	918,88	114,86	50,00%	459,44	november 09	september 11

		úpravy											
499	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlačidlový hlásič DIN / DM1134A - červený box	ks	27,63	16,00	442,14	393,02	49,13	50,00%	196,51	november 09	september 11
500	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Popisný štítok detektora	ks	8,22	6,00	49,29	43,82	5,48	50,00%	21,91	november 09	september 11
501	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Karta reléová - 8 relé 30VDC / 2A	ks	478,74	1,00	478,74	425,55	53,19	50,00%	212,77	november 09	september 11
502	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ovládacej jednotky MHU 402, pripojenie, nastavenie, oživenie, preskúšanie	ks	15,26	1,00	15,26	13,57	1,70	50,00%	6,78	november 09	september 11
503	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	EPS, montáž príslušenstva pre zásuvku, namontovanie podložky pod zásuvku na konštrukciu a pod.	ks	2,72	40,00	108,89	96,79	12,10	50,00%	48,40	november 09	september 11
504	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vložky (snímača) automatických hlásičov 5. radu	ks	25,05	40,00	1 002,14	890,79	111,35	50,00%	445,40	november 09	september 11
505	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	15,25	16,00	243,96	216,85	27,11	50,00%	108,42	november 09	september 11
506	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž popisného štítku	ks	1,31	56,00	73,19	65,06	8,13	50,00%	32,53	november 09	september 11
507	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signaliz. prvku k druhému	ks	6,35	1,00	6,35	5,64	0,71	50,00%	2,82	november 09	september 11

508	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revízia požiarneho hlásiča FPK 5, vybratie, očistenie, odm eranie, preskúšanie funkcií, zmontovanie	ks	7,68	40,00	307,26	273,12	34,14	50,00%	136,56	november 09	september 11
509	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revízia signálneho svietidla MHY 104, očistenie povrchu a vnútra svietidla, kontrola vodičov	ks	3,55	16,00	56,76	50,45	6,31	50,00%	25,23	november 09	september 11
510	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	326,42	1,00	326,42	290,15	36,27	50,00%	145,08	november 09	september 11
511	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokumentácia skutočného prevedenia	ks	242,73	1,00	242,73	215,76	26,97	50,00%	107,88	november 09	september 11
512	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kontrolná prevádzka po dobu 14 dní, inštruktáž a zaškolenie obsluh, personálu, vyplne nie protokolu	ks	226,61	1,00	226,61	201,43	25,18	50,00%	100,71	november 09	september 11
513	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel J-H/St/ H-V 1x2x0,8	m	0,72	800,00	579,60	515,20	64,40	50,00%	257,60	november 09	september 11
514	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1-CXKE-V 2x1,5	m	1,13	450,00	506,76	450,45	56,31	50,00%	225,23	november 09	september 11
515	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarny tmel HILTI CP 661 A	l	48,62	1,00	48,62	43,22	5,40	50,00%	21,61	november 09	september 11
516	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516 bezhalogénová	m	1,48	100,00	147,51	131,12	16,39	50,00%	65,56	november 09	september 11
517	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Rúrka Kopex D 23, montáž vr. napoj. krabíc, vývodiek, pripevnená príchádzkami	m	4,40	100,00	440,28	391,36	48,92	50,00%	195,68	november 09	september 11

		úpravy	na povrchu										
518	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,35	1 250,00	443,39	394,13	49,27	50,00%	197,06	november 09	september 11
519	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč.a zavieč.krabic	m	0,72	1 250,00	905,63	805,00	100,63	50,00%	402,50	november 09	september 11
520	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Označovací káblový štítok z PVC roz.5,5x11,5(25-35 znak.)	ks	1,15	4,00	4,60	4,09	0,51	50,00%	2,04	november 09	september 11
521	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	6,84	100,00	684,50	608,44	76,06	50,00%	304,22	november 09	september 11
522	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úplné zhotovenie vodnej zábrany	ks	10,74	5,00	53,70	47,73	5,97	50,00%	23,87	november 09	september 11
523	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	ks	6,60	56,00	369,73	328,65	41,08	50,00%	164,32	november 09	september 11
524	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavná klimatizačná jednotka, vnútorná, opláštená GEA CAIR plus	kpl	16 301,25	1,00	16 301,25	14 490,00	1 811,25	50,00%	7 245,00	november 09	september 11
525	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	3 145,50	1,00	3 145,50	2 796,00	349,50	50,00%	1 398,00	november 09	september 11
526	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Vzduchom chladená kondenzačná jednotka	ks	6 712,88	1,00	6 712,88	5 967,00	745,88	50,00%	2 983,50	november 09	september 11

		úpravy											
527	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž s príslušenstvom a expanzným ventilom	ks	1 284,75	1,00	1 284,75	1 142,00	142,75	50,00%	571,00	november 09	september 11
528	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolované prepojovacie Cu potrubie,	bm	37,67	15,00	564,98	502,20	62,78	50,00%	251,10	november 09	september 11
529	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž komunikačného kábla	bm	7,54	15,00	113,06	100,50	12,56	50,00%	50,25	november 09	september 11
530	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vzduchom chladená kondenzačná jednotka	ks	6 712,88	1,00	6 712,88	5 967,00	745,88	50,00%	2 983,50	november 09	september 11
531	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	1 284,75	1,00	1 284,75	1 142,00	142,75	50,00%	571,00	november 09	september 11
532	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolované prepojovacie Cu potrubie, vrátane	bm	37,67	15,00	564,98	502,20	62,78	50,00%	251,10	november 09	september 11
533	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž komunikačného kábla	bm	7,54	15,00	113,06	100,50	12,56	50,00%	50,25	november 09	september 11
534	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku 1000x500/1000	ks	534,52	8,00	4 276,17	3 801,04	475,13	50,00%	1 900,52	november 09	september 11
535	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom,	ks	133,88	8,00	1 071,00	952,00	119,00	50,00%	476,00	november 09	september 11

536	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku 800x630/500	ks	296,12	4,00	1 184,49	1 052,88	131,61	50,00%	526,44	november 09	september 11
537	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom,	ks	74,03	4,00	296,10	263,20	32,90	50,00%	131,60	november 09	september 11
538	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vírivá výustka regulovateľná prívodná	ks	134,73	16,00	2 155,68	1 916,16	239,52	50,00%	958,08	november 09	september 11
539	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	33,75	16,00	540,00	480,00	60,00	50,00%	240,00	november 09	september 11
540	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vírivá výustka regulovateľná odsávacia	ks	132,71	14,00	1 857,87	1 651,44	206,43	50,00%	825,72	november 09	september 11
541	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	33,75	14,00	472,50	420,00	52,50	50,00%	210,00	november 09	september 11
542	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhovú výustka	ks	34,83	2,00	69,66	61,92	7,74	50,00%	30,96	november 09	september 11
543	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	8,71	2,00	17,42	15,48	1,94	50,00%	7,74	november 09	september 11
544	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protidažďová žalúzia	ks	161,73	2,00	323,46	287,52	35,94	50,00%	143,76	november 09	september 11
545	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	32,40	2,00	64,80	57,60	7,20	50,00%	28,80	november 09	september 11

		úpravy											
546	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica izolovaná hlukovo a tepelne	bm	11,77	15,00	176,51	156,90	19,61	50,00%	78,45	november 09	september 11
547	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	bm	3,60	15,00	54,00	48,00	6,00	50,00%	24,00	november 09	september 11
548	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica hliníková	bm	7,81	15,00	117,11	104,10	13,01	50,00%	52,05	november 09	september 11
549	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	bm	2,36	15,00	35,44	31,50	3,94	50,00%	15,75	november 09	september 11
550	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozinkované sk.I	kpl	10 030,50	1,00	10 030,50	8 916,00	1 114,50	50,00%	4 458,00	november 09	september 11
551	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	3 009,38	1,00	3 009,38	2 675,00	334,38	50,00%	1 337,50	november 09	september 11
552	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie pozinkované sk.I	kpl	626,63	1,00	626,63	557,00	69,63	50,00%	278,50	november 09	september 11
553	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	126,00	1,00	126,00	112,00	14,00	50,00%	56,00	november 09	september 11
554	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zostavná klimatizačná jednotka,	kpl	11 687,14	1,00	11 687,14	10 388,57	1 298,57	50,00%	5 194,29	november 09	september 11

555	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	1 485,00	1,00	1 485,00	1 320,00	165,00	50,00%	660,00	november 09	september 11
556	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vzduchom chladená kondenzačná jednotka	ks	5 077,13	1,00	5 077,13	4 513,00	564,13	50,00%	2 256,50	november 09	september 11
557	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	958,50	1,00	958,50	852,00	106,50	50,00%	426,00	november 09	september 11
558	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolované prepojujacie Cu potrubie, vrátane	bm	37,67	20,00	753,30	669,60	83,70	50,00%	334,80	november 09	september 11
559	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž komunikačného kábla	bm	7,54	20,00	150,75	134,00	16,75	50,00%	67,00	november 09	september 11
560	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku 1000x500/1000	ks	534,52	1,00	534,52	475,13	59,39	50,00%	237,57	november 09	september 11
561	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom,	ks	133,88	1,00	133,88	119,00	14,88	50,00%	59,50	november 09	september 11
562	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlmič hluku 800x630/500	ks	296,12	1,00	296,12	263,22	32,90	50,00%	131,61	november 09	september 11
563	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 ks vložka hr.200 mm, polovica strany prekrytá plechom,	ks	74,25	1,00	74,25	66,00	8,25	50,00%	33,00	november 09	september 11
564	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vírivá výustka regulovateľná prírodná	ks	134,73	7,00	943,11	838,32	104,79	50,00%	419,16	november 09	september 11

		úpravy											
565	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	33,75	7,00	236,25	210,00	26,25	50,00%	105,00	november 09	september 11
566	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vírivá výustka regulovateľná odsávacia	ks	132,71	4,00	530,82	471,84	58,98	50,00%	235,92	november 09	september 11
567	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	33,75	4,00	135,00	120,00	15,00	50,00%	60,00	november 09	september 11
568	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protidažďová žalúzia	ks	72,45	1,00	72,45	64,40	8,05	50,00%	32,20	november 09	september 11
569	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	14,63	1,00	14,63	13,00	1,63	50,00%	6,50	november 09	september 11
570	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica izolovaná hlukovo a tepelne	bm	11,77	5,00	58,84	52,30	6,54	50,00%	26,15	november 09	september 11
571	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	bm	3,60	5,00	18,00	16,00	2,00	50,00%	8,00	november 09	september 11
572	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica hliníková	bm	7,81	5,00	39,04	34,70	4,34	50,00%	17,35	november 09	september 11
573	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	bm	2,36	5,00	11,81	10,50	1,31	50,00%	5,25	november 09	september 11

574	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozinkované sk.l	kpl	2 829,26	1,00	2 829,26	2 514,90	314,36	50,00%	1 257,45	november 09	september 11
575	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	849,38	1,00	849,38	755,00	94,38	50,00%	377,50	november 09	september 11
576	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie pozinkované sk.l	kpl	139,73	1,00	139,73	124,20	15,53	50,00%	62,10	november 09	september 11
577	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	41,96	1,00	41,96	37,30	4,66	50,00%	18,65	november 09	september 11
578	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka VX 700 E	ks	3 353,63	1,00	3 353,63	2 981,00	372,63	50,00%	1 490,50	november 09	september 11
579	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	670,50	1,00	670,50	596,00	74,50	50,00%	298,00	november 09	september 11
580	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka	ks	41,85	4,00	167,40	148,80	18,60	50,00%	74,40	november 09	september 11
581	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	8,44	4,00	33,75	30,00	3,75	50,00%	15,00	november 09	september 11
582	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka	ks	27,50	5,00	137,48	122,20	15,28	50,00%	61,10	november 09	september 11
583	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Montáž	ks	5,63	5,00	28,13	25,00	3,13	50,00%	12,50	november 09	september 11

		úpravy											
584	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tanierový ventil prírodný+rámik	ks	10,51	1,00	10,51	9,34	1,17	50,00%	4,67	november 09	september 11
585	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	2,14	1,00	2,14	1,90	0,24	50,00%	0,95	november 09	september 11
586	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kombinovaná stenová mriežka	ks	159,36	1,00	159,36	141,65	17,71	50,00%	70,83	november 09	september 11
587	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	31,95	1,00	31,95	28,40	3,55	50,00%	14,20	november 09	september 11
588	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhovú regulačnú clonka	ks	42,59	1,00	42,59	37,86	4,73	50,00%	18,93	november 09	september 11
589	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	12,83	1,00	12,83	11,40	1,43	50,00%	5,70	november 09	september 11
590	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhovú potrubie pozinkované sk.I	kpl	232,31	1,00	232,31	206,50	25,81	50,00%	103,25	november 09	september 11
591	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	69,75	1,00	69,75	62,00	7,75	50,00%	31,00	november 09	september 11
592	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor s timerom	ks	141,75	2,00	283,50	252,00	31,50	50,00%	126,00	november 09	september 11

593	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	28,35	2,00	56,70	50,40	6,30	50,00%	25,20	november 09	september 11
594	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spätná klapka RSK 125	ks	12,09	2,00	24,19	21,50	2,69	50,00%	10,75	november 09	september 11
595	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	3,71	2,00	7,43	6,60	0,83	50,00%	3,30	november 09	september 11
596	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tanierový ventil odsávací + rámik	ks	9,74	10,00	97,43	86,60	10,83	50,00%	43,30	november 09	september 11
597	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	2,03	10,00	20,25	18,00	2,25	50,00%	9,00	november 09	september 11
598	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica hliníková	bm	4,07	5,00	20,36	18,10	2,26	50,00%	9,05	november 09	september 11
599	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	bm	1,24	5,00	6,19	5,50	0,69	50,00%	2,75	november 09	september 11
600	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie pozinkované sk.I	kpl	156,94	1,00	156,94	139,50	17,44	50,00%	69,75	november 09	september 11
601	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	47,25	1,00	47,25	42,00	5,25	50,00%	21,00	november 09	september 11
602	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Ventilátor s timerom a spätnou klapkou	ks	53,46	8,00	427,68	380,16	47,52	50,00%	190,08	november 09	september 11

		úpravy											
603	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	10,69	8,00	85,50	76,00	9,50	50,00%	38,00	november 09	september 11
604	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy		ks	49,87	2,00	99,74	88,66	11,08	50,00%	44,33	november 09	september 11
			Samotáhová hlavica										
605	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	14,96	2,00	29,93	26,60	3,33	50,00%	13,30	november 09	september 11
606	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy		ks	43,29	2,00	86,58	76,96	9,62	50,00%	38,48	november 09	september 11
			Samotáhová hlavica										
607	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	13,05	2,00	26,10	23,20	2,90	50,00%	11,60	november 09	september 11
608	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy		ks	40,01	2,00	80,01	71,12	8,89	50,00%	35,56	november 09	september 11
			Samotáhová hlavica										
609	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	ks	12,04	2,00	24,08	21,40	2,68	50,00%	10,70	november 09	september 11
610	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy		kpl	116,78	1,00	116,78	103,80	12,98	50,00%	51,90	november 09	september 11
			Kruhové potrubie pozinkované sk.I										
611	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Přístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž	kpl	36,00	1,00	36,00	32,00	4,00	50,00%	16,00	november 09	september 11
			Elektromontáže										

612	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	kábel celoplastový 1- NAYY-J 4x240	m	4,50	110,00	495,00	440,00	55,00	50,00%	220,00	november 09	september 11
613	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	kábel celoplastový 1- NAYY-J 3x240+120	m	13,83	110,00	1 520,89	1 351,90	168,99	50,00%	675,95	november 09	september 11
614	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	19,84	3,00	59,53	52,92	6,61	50,00%	26,46	november 09	september 11
615	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2	ks	23,01	3,00	69,02	61,35	7,67	50,00%	30,68	november 09	september 11
616	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojka do 1 kV do 4 x 240 mm2	ks	79,18	1,00	79,18	70,38	8,80	50,00%	35,19	november 09	september 11
617	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojky pre káble s plastovou izoláciou	ks	108,00	1,00	108,00	96,00	12,00	50,00%	48,00	november 09	september 11
618	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ochranná rúra	m	1,69	20,00	33,75	30,00	3,75	50,00%	15,00	november 09	september 11
619	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ochranná ohybná rúra FXKVS 110 (110/95mm) z tvrdého HD-PE	m	1,92	20,00	38,50	34,22	4,28	50,00%	17,11	november 09	september 11
620	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	vypnutie vedenia, zaistenie	ks	202,50	2,00	405,00	360,00	45,00	50,00%	180,00	november 09	september 11
621	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Označovací štítok na kábel	ks	0,22	110,00	24,38	21,67	2,71	50,00%	10,84	november 09	september 11

		úpravy											
622	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Označovač káblov	ks	0,03	110,00	3,71	3,30	0,41	50,00%	1,65	november 09	september 11
623	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	sfázovanie žíl	ks	1,13	15,00	16,88	15,00	1,88	50,00%	7,50	november 09	september 11
624	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Práce prípravné a merania	hod	11,25	5,00	56,25	50,00	6,25	50,00%	25,00	november 09	september 11
625	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaistenie vypnutého stavu	kpl	168,75	1,00	168,75	150,00	18,75	50,00%	75,00	november 09	september 11
626	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	42,37	110,00	4 660,18	4 142,38	517,80	50,00%	2 071,19	november 09	september 11
627	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	6,19	110,00	680,63	605,00	75,63	50,00%	302,50	november 09	september 11
628	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami na šírku 45 cm	m	1,54	110,00	169,79	150,92	18,87	50,00%	75,46	november 09	september 11
629	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drvína vápencová zmes 0-4	t	25,13	5,01	125,94	111,95	13,99	50,00%	55,97	november 09	september 11
630	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doska KPL	ks	2,25	110,00	247,50	220,00	27,50	50,00%	110,00	november 09	september 11

631	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	7,63	56,00	427,39	379,90	47,49	50,00%	189,95	november 09	september 11
632	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,31	110,00	34,16	30,36	3,80	50,00%	15,18	november 09	september 11
633	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Fólia červená v m	m	0,49	110,00	54,33	48,29	6,04	50,00%	24,15	november 09	september 11
634	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nepredvídané práce	hod	11,25	15,00	168,75	150,00	18,75	50,00%	75,00	november 09	september 11
635	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	revízia	kpl	168,75	1,00	168,75	150,00	18,75	50,00%	75,00	november 09	september 11
636	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	projekt skutočného vyhotovenia	kpl	360,00	1,00	360,00	320,00	40,00	50,00%	160,00	november 09	september 11
637	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doprava materiálu	%	46,06	2,00	92,13	81,89	10,24	50,00%	40,95	november 09	september 11
638	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podružný materiál	%	46,06	3,00	138,19	122,84	15,35	50,00%	61,42	november 09	september 11
639	Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podiel pridružených výkonov	%	103,23	6,00	619,39	550,57	68,82	50,00%	275,29	november 09	september 11
			Zemné práce										
640	Aktivita 3 - So-04 - Terénne	717003 Prístavby, nadstavby,	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do	m3	4,29	46,50	199,36	177,21	22,15	50,00%	88,61	november 09	september 11

	úpravy rozvody	stavebné úpravy	100 m3										
641	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,80	46,50	37,14	33,02	4,13	50,00%	16,51	november 09	september 11
642	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,90	315,00	913,93	812,39	101,55	50,00%	406,19	november 09	september 11
643	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,59	1 050,00	622,52	553,35	69,17	50,00%	276,68	november 09	september 11
644	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Travové semeno - parková zmes	kg	8,41	34,07	286,49	254,66	31,83	50,00%	127,33	november 09	september 11
			Komunikácie										
645	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	1,59	465,00	738,13	656,12	82,01	50,00%	328,06	november 09	september 11
646	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	10,16	465,00	4 724,34	4 199,42	524,93	50,00%	2 099,71	november 09	september 11
647	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	12,65	465,00	5 879,93	5 226,60	653,33	50,00%	2 613,30	november 09	september 11
648	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	13,11	465,00	6 093,88	5 416,79	677,10	50,00%	2 708,39	november 09	september 11
649	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Semmelrock CITYTOP dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	21,77	478,95	10 425,07	9 266,72	1 158,34	50,00%	4 633,36	november 09	september 11

			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
650	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	10,71	240,20	2 571,46	2 285,74	285,72	50,00%	1 142,87	november 09	september 11
651	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	3,17	242,60	769,93	684,38	85,55	50,00%	342,19	november 09	september 11
652	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	4,52	198,00	895,23	795,76	99,47	50,00%	397,88	november 09	september 11
			Presun hmôt HSV										
653	Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,53	598,88	3 908,37	3 474,10	434,26	50,00%	1 737,05	november 09	september 11
654	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovňavací poter stropov MC 15 hr 30 mm (zostatok za položku 61)	m2	6,94	766,788	5 324,19	4 732,63	591,56	50,00%	2 366,32	november 09	september 11
655	Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 (zostatok za položku 215)	m	0,57	241,60	138,07	122,73	15,34	50,00%	61,37	november 09	september 11
Celkom							€ 1 068 784,57	€ 999 500,00	€ 69 284,57		€ 499 750,00	november 09	september 11