

Zmluva o dielo č. Z20161243_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ďačov
Sídlo: Ďačov 106, 08271 Ďačov, Slovenská republika
IČO: 00326933
DIČ: 2020711429
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5602000000000021929572
Tel: 0908988312

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ASOS, s. r. o.
Sídlo: M. A. Bazovského 2355/11, 95503 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 47526483
DIČ: 2023924540
IČ DPH:
Číslo účtu: SK67110000000002945463468
Tel: 0903754822

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčné ihrisko s detským ihriskom
Kľúčové slová: multifunkčné ihrisko, detské ihrisko
CPV: 45000000-7 - Stavebné práce
Druh/y: Stavebná práca
Kategória služieb:

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Multifunkčné ihrisko 33x18m s umelou trávou a oplatením:
- ihrisko je určené pre malý futbal, tenis, volejbal, (nohejbal, basketbal bez čiarovania)
- rozmer ihriska bude 33,16 m x 18,16 m + 2x vysunutá plocha na brány 5x1,5m s celkovou plochou cca 609 m².
- na existujúcej ploche staveniska sa prevedie skrývka humusového horizontu v minimálnej hĺbke 200mm, skrývka sa prevedie o 500mm širšia ako bude konečný rozmer ihriska
- dno výkopu sa musírobiť v sklone tak, aby nevsiaknuté zrážkové vody boli odvedené do drenážneho systému stavby.
- pozdĺžny sklon dna výkopu musí byť min. 0,5% a priečny sklon min. 1%. Celá plocha sa zhutní min. hodnota hutnenia je 25MPa.
- odvodnenie hracej plochy ihriska bude cez vodopriepustné vrstvy. Zberný drén tvorí flexibilná rúra z PVC, priemer DN65 spád min. 0,5% do odtokového drénu a následne do vsakovacej jamy priemeru 1m a hl. 2m.
- Odtokové drenážne potrubie bude tvorené z perforovanej flexibilnej rúry z PVC, priemer DN 80, spád 0,5-1,0%.
- Na upravenú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 180 mm.
- Stredná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-22 mm v hrúbke 50mm, rovinatosť ±5mm na 2m.
- Horná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-4 mm v hrúbke 20mm, rovinatosť ±5mm na 2m.
- Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, odporúčaná min. hodnota hutnenia je 50 MPa

- Základové pätky oplotenia (Z1) sú pôdorysných rozmerov $\varnothing$ 300 mm výšky 800 mm pre stĺpiky oplotení a vstupnú bráničku. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -1,00m.
- Základové pätky (Z2) sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky 800 mm pre osadenie puzdier športového náradia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky.
- Základové pätky (Z3) sú pôdorysných rozmerov 800x800mm výšky 1000mm pre osadenie stožiarov osvetlenia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky, vystužené kotevným košom, kt. je súčasťou dodávky stožiara. Do pätiiek osadiť chráničky káblov!
- Základové pätky (Z4) sú pôdorysných rozmerov 600x1200mm výšky 1000 mm pre osadenie basket. bordov (BB). Pätky budú zrealiz. z prostého betónu B15-C12/15, vystužené v spodnej časti a bokoch zváranou sieťovinou Q188-6/6-150x150 mm. Do pätiiek je potrebné osadiť kotevné šróby (súčasť basket. bordu).
- ihrisko bude po celej ploche lemované betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka
- Konštrukcia hracej plochy ihriska bude pozostávať z:
 - Vrchná stavba: 1. finálny športový povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 24 mm 2. pružná stabilizačná podložka z polyolefinovej peny hr. 08 mm
 - Spodná stavba: 3. vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-4 mm hr. 20 mm 4. stredná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-22 mm hr. 50 mm 5. ochranná vrstva, štrkodrvina frakcia 32-63 hr. 180 mm
 - Podklad: 6. vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice 7. drenáž 8. geotextília
 - na vyrovnávajúce pieskové lôžko sa na ploche 33x18 m +2x 7,5 m2 zrealizuje pružná, vodopriepustná stabilizačná podložka zo sieťovanej bielej polyolefinovej športovej podložky.
 - na pripravený podklad sa následne položí umelá tráva
 - parametre umelého trávniku musia byť: dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2.
 - hracia plocha ihriska bude v dvoch farbách: červená bude tenisová hracia plocha a zelené bude okolie
 - čiarovanie bude v dvoch farbách, a to biele pre tenis a žlté pre volejbal
 - oplatenie bude po všetkých stranách ihriska z AL+PVC sendvičových mantinelov hr. 6mm, sivej farby v rozmere 2200x1000mm
 - súčasťou oplatenia budú ochranné siete na výšku 3m nad mantinelom
- Konštrukcia oplatenia pozostáva z:
 - - oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4800mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,00m ukončený spojovacím kusom pre osadenie stužujúcej oceľovej rúry priemeru 48 mm
 - - oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 1500mm, hr. 2,5mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou krytkou
 - - oporný stĺpik k bráničke požadovaného tvaru (profilu) potrebný pre spevnenie časti vstupu na hraciu plochu, základová päťka 450x450x1300 pod úroveň rastlého terénu
 - - oceľová galvanizovaná okrúhla stužujúca rúra priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvená do spojovacích kusov systému oplatenia na kóte +4,025m
 - - typizovaná vstupná jednokrídlová FE bránička rozmerov 1100x2200mm, uzamykateľná, výplň AL profil
- Výplň oplatenia je tvorená:
 - mantinel (AL+PVC) šírky 2200 mm, výšky 1000 mm, hrúbky 6 mm, farba sivá, pripevnený na vodorovne uložených vystužovacích tenkostenných jaklových profiloch (VP) 30x30mm v dvoch úrovniach nad sebou (+0,565m, +0,115m).
 - Vrchná časť mantinelu je opatrené hliníkovým madlom, farba sivá.
 - hliníkové ochranné madlo osadené na hornej hrane mantinelu
 - jaklový profil stužujúci, 30x30mm osadený za mantinelmi pre spevnenie mantinelového systému
 - Ochranná sieť, oko 45x45mm, zelená, UV stabilná, výška siete 3000mm
 - napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stĺpikov oplatenia
- Vybavenie ihriska bude pozostávať z dvoch futbalových bránok, jedného tenisového kompletu, z volejbalového kompletu, z dvoch basketbalových košov.
- ihrisko bude po celom obvode lemované betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka
- obrubníky sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi hrubej cca 10-20cm. Následne je potrebné dobetónovať tzv. bočnú oporu
- Osvetlenie multifunkčného ihriska:
 - - predmetom bude osvetlenie viacúčelového športového ihriska rozmeru 33x18 m s výškou osvetľovacích stožiarov 6m
 - - pre montáž nových svietidiel sa použijú oceľové žiarovo zinkované pätkové stožiare dĺžky 6 m s hrúbkou steny 3,5 mm, na vrchol stožiara sa montuje montážna konzola pre dve svietidlá
 - - stožiare budú doplnené svorkou SP 1 pre vonkajšie pripojenie uzemňovacieho vodiča FeZn 10 mm

- - do betónových základov pre stožiare sa pred betonážou vložia dve rúrky pre privodné vedenia k svietidlám
- - na osvetlenie sa použijú LED svietidlá, na jednom stožiaru budú použité dve svietidlá, dokopy ich bude osem
- - privod ku každému svietidlu drikom stožiaru bude zhotovené káblom CYKY-J 3x1,5, ktorý bude napojený z rozvádzača RO
- - okolo celého ihriska bude v zemi uložený FeZn pásik, na ktoré sú pripojené jednotlivé stožiare
- - odbočenie k pripojovacej svorky stožiaru bude zhotovené pomocou svorky SR02, na ktorú bude urobený asfaltový, alebo iný antikoročný náter
- - na svorku sa pripojí vodič FeZn 10 a bude vedený na svorku SP1, ktorá je pripevnená na stožiar
- - následne sa všetko ošetrí ochranným náterom
- Detské ihrisko 10x10 m:
 - na ploche staveniska sa najskôr vykoná skrývka humusového horizontu v min. hĺbke 200mm, skrývka sa prevedie o 500mm širšia ako bude konečný rozmer ihriska
 - Na upravenú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-16 mm v hrúbke 50mm, rovinatosť ±5mm na 2m.
 - Horná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-4 mm v hrúbke 20mm, rovinatosť ±5mm na 2m.
 - Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia je potrebné previesť po jednotlivých frakčných vrstvách.
 - ihrisko bude po celom obvode lemované betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka
 - Konštrukcia hracej plochy ihriska :
 - Vrchná stavba : 1. finálny povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 24 mm 2. pružná stabilizačná podložka z polyetylénovej peny hr. 08 mm 3. pružná stabilizačná podložka z polyetylénovej peny hr. 30 mm
 - Spodná stavba : 4. vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-4 mm hr. 20 mm 5. stredná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-22 mm hr. 50 mm
 - Podklad : 6. vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice 7. drenáž
 - Na vyrovnávajúce pieskové lôžko sa na ploche 10x10 m vykoná pružná, vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva zo sieťovanej bielej polyolefinovej športovej podložky
 - parametre podložky :500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845), hrúbky 8 mm (ISO 1923), tĺmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h a z sieťovanej bielej polyolefinovej podložky certifikovanej pre kritickú výšku pádu 1,2m, výška podložky 30mm, 1200 g/m2 konštrukčná váha, 30g/m3 hustota.
 - Parametre umelého trávniku: 24mm výška vlasu, PE fibril, 8.800/1 Dtex, 19950 hustota, 2055 g/m2 konštrukčná váha, požadovaný vsyp: kremičitý piesok 25kg/m2
 - hracia plocha bude v zelenej farbe
 - vybavenie ihriska bude pozostávať zo: šmýkačky, kolotoča, prevažovacej hojdačky, reťazovej hojdačky, balančného taniera, informačnej tabule

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčné ihrisko s umelou trávou 33x18m:	dielo			1
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm	m3			121,8
Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania	m2			609
Zhutnenie pôdy po odhrnutí válc. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/	m2			609
Výkop ryhy pre drenáž /min. 0,3x0,3 + spád/*126+36m=162bm	m3			14,58
Výkop vsakovacej jamy /2mx2mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenáže	m3			2
Drenážna rúra priemer 65 mm	bm			126
Drenážna zberná rúra priemer 80mm	bm			36
Geotextília+ pokládka geotextílie	m2			611,4
Položenie drenážnych rúr do rýh	bm			162
Štrkodrt' 4 - 8 (8 - 16) na drenáž vrátane dopravy a obsypu.	t			26
Zhutnenie drenáže válc. /pozdlž objektov/	m2			48,6
Štrkodrt' 32 - 63, prvá vrstva minimálnej hrúbky 180 mm vrátane dopravy	t			201,70

Rozhrnutie prvej vrstvy podľa leaserového zamerania	m2			609
Zhutnenie prvej vrstvy válcov /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2			609
Štrkodrt' 0-22, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy	t			56,03
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2			609
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcov /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2			609
Štrkodrt' 0-4, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 20 mm vrátane dopravy	t			19,66
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2			609
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcov /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2			609
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3			10,26
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy	m3			5,7
Záhonové obrubníky 1000x200x50 vrátane dopravy	ks			114
Osadenie záhonových obrubníkov položených do šnúrky, v max. + 3 cm.	ks			114
Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky, vzpery a vstupné bráničky	m3			4,56
D+M-Štrkový podsyp	t			10,962
Betón pre osadenie stĺpikov oplatenia, vzpier a vstupných bráničiek vrátane dopravy.	m3			3,888
Osadenie stĺpikov oplatenia	ks			60
Osadenie vstupných bráničiek	ks			2
Zameranie staveniska polohy, výšky a vytýčenie staveniska pred výstavbou.	dielo			1
Pružná podložka biela polyolefinová športová podložka, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845). hrúbka 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h,	m2			609
Pokládka podložky	m2			609
Umelá tráva farba: olivovo zelená (okolie) , materiál vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2	m2			365,2
Umelá tráva farba: červená (tenis) materiál vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2	m2			274,9
Umelá tráva farba: biela (tenis) materiál vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2	bm			274
Umelá tráva farba: žltá/modrá materiál vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2	bm			274
Lepidlo	kg			90
Podleповacia páska	bm			500
Vyčiarovanie ihriska: malý futbal - bránkovoisko , volejbal ,tenis .	bm			289
Kremičitý piesok vrátane dopravy(24kg/m2)	t			14,62
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiiek športového náradia (volejbal, tenis)	m3			0,8
Betón pre osadenie pätiiek športového náradia volejbal, tenis vrátane dopravy	m3			0,8
Osadenie pätiiek športového náradia	ks			2
Tenisové stĺpiky materiál hliník, výškovo nastaviteľné + sieť + tyčky pre dvojhra	komplet			1
Volejbalové stĺpiky materiál hliník, výškovo nastaviteľné + sieť + anténky	komplet			1
Montáž športového náradia: volejbal	komplet			1

Basketbalový komplet stacionárny (basketbalová konštrukcia s ramenom 1,2m - galvanizovaná (štvorcový profil) + púzdro + akrylová doska 1,80x1,05m s oceľovým rámom + galvanizovaná obruč s reťazou)	komplet			2
Montáž-Basketbalový komplet stacionárny	komplet			2
Futbalové bránky materiál hliník prenosné 5 x 2 x 1,5 m včítane sietí, demotnovateľné	ks			2
Montáž športového náradia: futbal	ks			2
Mantinel (hliník+plast) hrúbka 6mm, farba sivá rozmer: 2200x1000 mm vrátane montáže.	m2			114,4
Madlo ochranné, farba sivá	bm			114
Stĺpik profilovaný,450x450x1300	ks			2
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 1500mm	ks			32
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 5000mm	ks			8
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 4800mm	ks			36
Stĺpik galvanizovaný O/48mm pre vrchné stuženie	bm			114
PVC krytka na stĺpik galvanizovaný O/60mm.	ks			32
PVC H profil na spoje mantinelov.	ks			40
PVC U profil na spoje mantinelov.	ks			12
Vystužovací jacklový profil galvanizovaný 30x30x2,5(FE): 3*	bm			230
Montáž oplotenia a mantinelového systému	dielo			1
Vstupné bráničky	ks			1
Sieť ochranná oko 4,5x4,5 zelená	m2			376,20
Spojovací materiál	dielo			1
Doprava materiálu a strojov	dielo			1
SO 02 Osvetlenie ihriska	dielo			1
Rozvodnica kovová, oceľovoplechová, krytie min. IP 65	ks			1
Hlavný vypínač 3, min. 16A	ks			1
Istič 10A, charakteristika B, 1-pólový	ks			4
Prúdový chránič 25A, 30mA	ks			1
Vývodka P	ks			2
Svorka SO	ks			1
Prepoj. mostík N7	ks			2
Prepoj. mostík PE7	ks			7
Visiaci zámok	ks			1
Podružný materiál	ks			1
LED svietidlá,príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 30° x 70°, Farba	ks			4
LED svietidlá,príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 60° x 90°, Farba	ks			4
Konzola rotačná pre LED svietidlo, max. príkon svietidla 185W	ks			8
Rozvodná krabica 230/400V, IP67	ks			8
Pripojovacia svorka SO	ks			4
Odbočovacia spojovacia svorka - SR 01	ks			2
Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02	ks			6
Kábel CYKY-J 3 x 1,5	m			198
Pozinkovaný vodič FeZn 10 mm	kg			6

Pásovina FeZn 30/4	kg			110
Výstražná fólia PVC, červená, šírka 22 cm	m			100
Chránička dvojplášťová, 32mm, IP40	m			120
Oceľový stožiar v. 6 m, hr. steny 3,5 mm; päťkový	ks			4
Konzola na stožiar pre dve svietidlá	ks			4
Piesok pre káblové lôžko	m3			4
Podružný materiál	ks			1
Vytýčenie a výkop ryhy pre polozenie kábla NN osvetlenia (03,x0,6 m) *100bm	m3			14
Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm			85
Uloženie a zasypanie kábla NN	bm			85
Položenie výstražnej fólie na vedenie NN	bm			90
Vytýčenie a výkop jám pre stĺpy osvetlenia	m3			2,6
Betón pre osadenie pätiiek stĺpov svetlenia vrátane dopravy	m3			2,6
Osadenie pätiiek stĺpov osvetlenia /vyvedenia chráničky a zemnenia/	ks			4
Úprava okolia zahumusovaním po obvode ihriska na šírku 1,5m*102m s výsevom tráneho semena	m2			153
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horniny tr. 1 až 4	m3			165
Poplatok za uloženie odpadu zo sypaniny na skládke (skládkovné)	m3			165
Zapojenie a odskúšanie rozvádzača	hod			8
Ostatné elektroinštalačné práce	hod			20
Výškové práce - inštalácia a smerovanie LED technológie	hod			8
Prenájom plošiny do 8 metrov	hod			8
Revízia správa - elektro (Prvotná revízia + 1 opakovaná po 4 rokoch)	ks			1
Doprava strojov a materiálu	km			495
Detské ihrisko	dielo			1
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 150 mm	m3			8
Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania	m2			100
Zhutnenie pôdy po odhrnutí válc. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/	m2			100
Štrkodrt' 0-16, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy	t			9,20
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2			100
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válc. /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2			100
Štrkodrt' 0-4, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 20 mm vrátane dopravy	t			3,23
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2			100
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válc. /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2			100
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3			4,68
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy	m3			2,6
Záhonové obrubníky 1000x200x50 vrátane dopravy	ks			52
Osadenie záhonových obrubníkov položených do šnúry, v max. + 3 cm.	ks			52
Osadenie pätiiek a montáž detského ihriska	dielo			1
Zameranie staveniska polohy, výšky a vytýčenie staveniska pred výstavbou.	dielo			1

Pružná podložka z sieťovanej polyetylénovej peny z XC A C rezmy ktorá absorbuje len < 3 Vol. % (podľa ISO 2896), podľa normy DIN EN 1177, hrúbky 8 mm, konštrukčná váha 500g/m2	m2			73
Pokládka podložky	dielo			73
Pružná podložka z sieťovanej polyetylénovej peny z XC A C rezmy ktorá absorbuje len < 3 Vol. % (podľa ISO 2896), podľa normy DIN EN 1177, hrúbky 30 mm, konštrukčná váha 1200g/m2	m2			30
Pokládka podložky	dielo			30
Umelá tráva farba: zelená (okolie) 24mm, materiál PE fibril, 8.800/1 Dtex, 19950 hustota, 2055 g/m2 konštrukčná váha	m2			104
Pokládka umelej trávy	m2			104
Lepidlo	kg			5
Podleповacia páska	bm			30
Kremičitý piesok vrátane dopravy(24kg/m2)	t			2,40
Šmýkačka , 3360x1790x1700mm, HIC:1m (výška pádu)	ks			1
Kolotoč, Ø 1350x791mm, HIC:0,47m	ks			1
Reťazová hojdačka, 1409x175x1496mm, HIC:0,91m (výška pádu)	ks			1
Prevažovacia hojdačka, 3165x325x853mm, HIC:0,95m (výška pádu)	ks			1
Balančný tanier, 90x325x420mm, HIC:0,42m (výška pádu)	ks			1
Informačná tabuľa, 0,5 x 0,2m	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z cudzích prostriedkov a z vlastných zdrojov objednávateľa.
Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámené do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov.
Dielo bude zhotovené podľa:
- špecifikácie a opisu
- projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a inej sprievodnej dokumentácie
- platných STN, EN a technických predpisov
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa
- podľa cenovej ponuky/rozpočtu/výkazu výmer
- požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a včas v termíne:
- prevzatie staveniska - do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).
- začatie prác : dňom prevzatia staveniska
- ukončenie prác a odovzdanie diela: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to kompletnú projektovú dokumentáciu, neocenovaný výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní od prevzatia neocenovaného výkazu výmer a projektovej dokumentácie predložiť objednávatelovi ocenený výkaz výmer vo formáte pdf. na CD nosiči a zároveň aj v listinnej forme.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť časový postup realizácie prác deklarovaný v Harmonograme prác zhotoviteľa, najneskôr do 7 dní od prevzatia neocenovaného výkazu výmer a projektovej dokumentácie
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ocení súpis položiek v súlade s výkazom výmer, pričom jednotkovú cenu na dve desatinné miesta uvedie v eurách vo všetkých položkách .
Jednotkové ceny budú počas trvania zmluvy pevné, nemenné a cena bude maximálna.
Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom podľa ustanovení tejto zmluvy.
V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené objednávatelom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela
Drobné nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo.
V prípade, že zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou 12 mesiacov od prevzatia staveniska je oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou.
V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie Diela.
V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
Súčasťou predmetu tejto zmluvy je i záväzok Zhotoviteľa zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávatelovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho požadovať pre skolaudovanie stavby, ak sa uplatnia.
Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. A je pre zhotoviteľa záväzná.
V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH (zníženiu alebo zvýšeniu) je zhotoviteľ povinný fakturovať za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aktuálne platnú sadzbu DPH. O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa.
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.
Cena za Dielo bude uhradená po predložení faktúry Objednávateľovi vystavenej Zhotoviteľom na základe Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
Faktúra (vyhotovená v min. 4 origináloch) sa považuje za doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a súčasne musí obsahovať aj názov projektu a/alebo diela podľa inštrukcií Objednávateľa.
Prílohou faktúry musí byť:
- Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela
- Položkový rozpočet
- Krycí list rozpočtu
- Fotodokumentácia o postupe realizácie prác a zrealizovaných prácach na elektronickom nosiči dát
- Atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, doklady o likvidácii odpadov, záznamy a protokoly o vykonaných skúškach, ak mali byť vykonané
- Ďalšie dokumenty, ktoré bude vyžadovať implementácia projektu, o ktorých potrebe získania a/alebo vystavenia bude Objednávateľ Zhotoviteľa včas informovať
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávatel je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia.
Doručením opravenej faktúry objednávatelovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi.
V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí Diela, plyní 30 dňová lehota splatnosti takto doruč. faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou objednávatel zistí riadne vykonanie Diela.
Objednávateľ na základe fakturácie uhradí maximálne 90% z ceny Diela.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela ako zádržné, ktoré objednávatel uhradí zhotoviteľovi najneskôr do 30-tich dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na preberacom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol začať s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne.
Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne 7 kalendárnych dní vopred.
Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou.
Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z pozemných prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela.
Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU.
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR/EU a že po dokončení bude Dielo, ak bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom, všetky takéto ustanovenia spĺňať.
Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike.
Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii k dielu.
Rovnako nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
Stavebný dozor Objednávateľa na stavbe bude určený dodatočne.
Stavebný dozor je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a odsúhlasiť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok spolu s osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach.
Objednávateľ najneskôr pri odovzdávaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať stavebný dozor, a prípadne aj odborný autorský dohľad, ak sa takýto dozor/dohľad na stavbe bude vykonávať.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať námatkové kontroly. Pri týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového harmonogramu plnenia a ďalších podmienok vykonávania Diela dohodnutých v tejto zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom: NFP a prijímateľom NFP, a to oprávnenými osobami, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť.
b) umožní všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, úplný prístup k svojmu účtovníctvu.
Takisto aj k inej dokumentácii, ktorá súvis. s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv. a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluv. a/alebo s touto zmluv. a to po celú dobu pov. archivácie týchto dokument. určenou v súlade s plat. právnymi predpismi SR.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám.
Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
Zhotoviteľ písomne, najmenej 10 dní vopred pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela.
V procese odovzdania a preberania Diela podľa tejto Zmluvy sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve.
Preverí to Objednávateľ spolu so stavbyvedúcim, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v príp., ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný) vykonajú fyzickú kontrolu vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.
Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou.

Tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
A súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeob.závaz.práv.predpismi a technickými normami.
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami.
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným dozom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný).
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v takej forme a takým spôsobom, ako predpokladá účel tejto zmluvy.
Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie, úpravou terénu staveniska do 10 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi.
Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 7 pracovných dní od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby, Objednávateľ ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy.
Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami, najmä ustanovením § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred.
Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.
Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred.
Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, náklady spojené so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať Zhotoviteľ.
Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Diela bez väd a nedorobkov.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody v plnej výške.
V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu nad 10 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €.
Rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100.-€ za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.
Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ použije hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii dielu.
Z tohto istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z tejto zmluvy:
- t. j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb a/alebo neposkytne oprávneným osobám potrebnú súčinnosť na výkon kontroly/auditu/overovania
- a/alebo ak neumožní všetkým kontrolným subjektom úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou
- a/alebo, ak týmto osob. neumožní vykonať kontrolu dokladov súvis. s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv., je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť.
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Takisto, že počas záručnej doby bude mať vlastníosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch.
Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela.

Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR/EU alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval.
Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní so začatím procesu preberania Diela, alebo po ktorú neoprávnené odmietol Dielo prevziať.
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
Záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú dobu. Na ne sa vzťahuje predpísaná záručná doba.
Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť do 30 dní po zistení vady v písomnej forme.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných väd Diela do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne alebo e-mailom/telefonicky nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase.
Termín odstránenia uznaných väd sa dohodne písomnou formou medzi osobou stavbyvedúceho zhotoviteľa poverenou osobou objednávateľa. Tieto osoby sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť.
V prípade, ak nedôjde zo strany zhotoviteľa k odstráneniu väd v čo najkratšom čase v zmysle písomnej dohody podľa vyššie uvedeného v tomto ods., objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie väd diela na vlastné náklady, ktorých úhradu následne uplatní u zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu takto uplatnené nároky objednávateľa uhradiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie Diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne, ak sa uplatňuje.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
Rozoznávajú sa:
- zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia;
- skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomne dohody.
Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela - na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela.
Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela - zabudovaním alebo namontovaním.
Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy.
V prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov.
Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy.
V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.
Zhotoviteľ predloží pre detské ihrisko :
- Vyhlásenie zhody alebo iný dokument, ktorý potvrdzuje, že zariadenia detských ihrísk boli vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN 1176.
- Vyhlásenie zhody alebo iný dokument, ktorý potvrdzuje, že navrhovaný povrch tlmiaci náraz je certifikovaný podľa EN 1177 pre kritickú výšku pádu aspoň/minimalne 1 m.
- Technické karty k zariadeniam detského ihriska:
pre šmýkačku o rozmeroch 3360x1790x1700mm a výšku pádu 1m,

-	kolotoč o rozmeroch 1350x791mm a výšku pádu 0,47m,
-	prevažovacia hojdačka o rozmeroch 3165x325x853mm a výšku pádu 0,95m,
-	reťazová hojdačka o rozmeroch 1409x175x1496mm a výšku pádu 0,91m, balančný tanier o rozmeroch 990x325x420mm a výšku pádu 0,42m.
Technická karta k bielej polyolefinovej podložke o hrúbke 8mm.	
Technická karta k zelenej umelej tráve. (24mm výška vlasu, PE fibril, 8.800/1 Dtex, 19950 hustota, 2055 g/m2 konštrukčná váha, požadovaný vsyp: kremičitý piesok 25kg/m2)	
Osvetlenie Zhotoviteľ predloží :	
Technická karta LED svietidlo (príkon svietidla 185W, svetelný tok zdroja 20 700 lm, uhol rozptylu 30stupňovx70stupňov, farba	
Vyhlásenie zhody alebo iný dokument, ktorý potvrdzuje, že LED svietidlo bolo vyrobené v súlade s požiadavkami noriem elektrickej bezpečnosti a EMC.	
Povrch multifunkčného ihriska Zhotoviteľ predloží :	
Technická karta k umelej tráve pre multifunkčné ihrisko (Umelá tráva: material vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2)	
V prípade ak sa v technických špecifikáciách nachádza typ výrobku, druh výrobku, resp. meno výrobku, je možné predložiť aj ekvivalentné riešenie, pri zachovaní požadovaných technických, úžitkových parametrov a materiálového vyhotovenia.	
V opačnom prípade ekvivalentné riešenie nie je možné predložiť, v prípade ak bude predložené, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
MI a DI pôdorys a pohľady	mi_a_di_podorys_a_pohlady.pdf
MI a DI pôdorys a rez	mi_a_di_podorys_a_rez.pdf
osadenie basketbalového boardu	osadenie_basketbaloveho_boardu.pdf
osadenie betónových obrubníkov a mantinelu	osadenie_betonovych_obrubnikov_a_mantinel.pdf
osadenie púzdier športového vybavenia	osadenie_puzdier_sportoveho_vybavenia.pdf
rez základová pätká	rez_zakladova_patka.pdf
situácia navrhovaný stav	situacia_navrhovany_stav.pdf
základová pätká pre stĺpik	zakladova_patka_pre_stlpik.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Obec: Ďačov
Ulica a číslo: Ďačov 106

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

1.4.2016 11:46:00 - 31.12.2016 11:46:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 106 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.1.2016 13:49:01

Objednávateľ:
Obec Dačov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ASOS, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska