

Časť : Vzduchotechnika

Na základe realizácie diela, demontáži pôvodnej strojovne, si Vás dovoľujeme upozorniť, že po rozobratí VZT jednotiek (odvezené a uskladnené v našej spoločnosti vo vyhrievaných skladoch, vyčistené a obalené fóliou, uložené na paletách) sme zistili :

1. značné poškodenie izolácií - demontáž a spätná montáž podľa rozpočtu -(LSP – realizácia v roku 2002 bolo celkom 460 m²), je nevyhnutné dané izolácie opraviť, respektíve vymeniť v časti Strojovne, čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Zariadenie č. 1 – Tepelná izolácia LSP 50, 40 mm	M2	80,00	11,75	10,23	940,00	818,40
Zariadenie č. 2 – Tepelná izolácia LSP 50, 40 mm	M2	154,00	11,75	10,23	1809,50	1575,42
Izolácie spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2749,50	2393,82

2. značné poškodenie a znečistenie rozvodov VZT potrubia z vnútornej strany masnými nečistotami a nalepenými kúsky gázy a chlpuv, potrubie je nevyhnutné vyčistiť cestou mokrého procesu, s čím sa neuvažovalo, nakoľko potrubie je izolované minerálnou vlnou (VZT potrubie Zn – realizácia v roku 2002, potrebné vyčistiť a dezinfikovať, vytvoriť revízne otvory,), navrhujeme dané potrubie VZT Zn vymeniť v časti Strojovne, nakoľko je potrebné garantovať vysokú čistotu prostredia, čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Zariadenie č. 1 – VZT potrubie Zn – 103,27 m ²	Kpl	1,00	2207,36	441,47	2207,36	441,47
Zariadenie č. 2 – VZT potrubie Zn – 53,99 m ²	Kpl	1,00	1394,55	278,91	1394,55	278,91
VZT potrubie Zn spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					3601,91	720,38

3. značné znečistenie tlmičov hluku (Tlmiče hluku – realizácia v roku 2002 – nedajú sa čistiť, vyhotovené z minerálnej vlny), navrhujeme dané tlmiče vymeniť v časti Strojovne, nie je možné ich čistiť, čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Zariadenie č. 1 – Tlmiče hluku v strojovni – 25,01 m ²	Kpl	1,00	1475,78	322,87	1475,78	322,87
Zariadenie č. 2 – Tlmiče hluku v strojovni – 12,36 m ²	Kpl	1,00	674,65	134,93	674,65	134,93
Tlmiče hluku spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2150,43	457,80

4. značné znečistenie filtrov VZT – nové filtre (menené naposledy v 07/2009), nie je možné ich čistiť, výmena čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Vreckové filtre G 4 a F 9 celkom 9 ks					330,00	99,00

5. Celkové zvýšenie nákladov spojených s dodávkou nových komponentov nad rámec zmluvy predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Izolácie spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2749,50	2393,82
VZT potrubie Zn spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					3601,91	720,38
Tlmiče hluku spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2150,43	457,80
Vreckové filtre G 4 a F 9 celkom 9 ks					330,00	99,00
Naviac spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					8831,84	3671,00
CELKOM naviac spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne						12502,84