

ZMLUVA O DIELO

Č.p.: SŠPO-7-37/2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

"Generálna oprava vetvy ležatej kanalizácie splaškovej a vetvy ležatej kanalizácie tukovej po revíziu šachtu /RŠ/ pod suterénom školskej jedálne objektu SŠPO MV SR Žilina"

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov a sídlo:

Stredná škola požiarnej ochrany

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline

Bytčianska 110, Žilina

pošt. schr. B/25, 011 15 Žilina 1 - korešpondenčná adresa

plk. Ing. Jaroslav Flachbart PhD. – riaditeľ

V zastúpení:

IČO:

42060826

DIČ:

2022516111

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000315709/8180

Kontakt – tel./fax

tel. 041/5076701, fax 041/5667046

osoba oprávnená na konanie

vo veciach zmluvy:

npor. Ing. Jaroslav Chmara

a

2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie:

DP s.r.o. 013 11 Lietavská Svinná 210

V zastúpení:

Ján Kasák - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvy:

Ján Kasák

IČO:

31616801

DIČ:

SK 2020450025

Bankové spojenie:

SLSP a.s.

číslo účtu / banka:

765 72574/0900

Kontakt – tel:

0903 504690, 0903 401789

E-mail:

dpsro@centrum.sk

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vyhotoví dielo :

"Generálna oprava vetvy ležatej kanalizácie splaškovej a vetvy ležatej kanalizácie tukovej po revíziu šachty /RŠ/ pod suterénom školskej jedálne objektu SŠPO MV SR Žilina".

Predmetom ZoD je výmena vetvy ležatej kanalizácie splaškovej odvádzajúcej odpadovú vodu zo sociálnych zariadení pre pracovníkov kuchyne, zo suterénu – príprava pre kuchyňu, priemer potrubia DN 125mm, dĺžka potrubia cca 20m od kanalizačnej šachty pred objektom po stúpacie kanalizačné potrubie. Výmena vetvy ležatej kanalizácie tukovej, priemer potrubia DN 150mm dĺžka potrubia cca 19m od kanalizačnej šachty pred objektom po revíziu šachty v chodbe suterénu /RŠ/. Vykonanie opravy /výmeny v potrebnom rozsahu/ zvislého kanalizačného potrubia v suteréne z kuchyne od výlevky na I.NP do suterénu po čistiaci kus dl. cca 3,0m, priemer potrubia DN 100mm.

A s tým spojené všetky potrebné stavebné práce v zmysle výkazu výmer, predloženej OTP vrátane odborného vedenia zo strany zhotoviteľa počas celého priebehu realizácie a pre uvedenie priestorov suterénu a záujmového územia pred objektom do pôvodného stavu. Dodania príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov, vykonania príslušných skúšok v rozsahu STN, potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii akcie, na povolené skládky a ďalších dokladov súvisiacich s uvedením diela do prevádzky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade:

- s požiadavkami na predpísanú akosť stanovenú príslušnými záväznými i smernými STN a v súlade s technickými a technologickými podmienkami pre daný druh stavebných prác a dodávok,
- so všetkými opatreniami požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k príslušnej časti dodávky,
- so všetkými opatreniami týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku,
- s dôrazom na to, že za bezpečnosť pracovníkov zodpovedá zhotoviteľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle Čl. III

Čl. III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. II tejto ZoD :

Začiatok doby plnenia pre realizáciu: dňom podpísania ZoD

Koniec doby plnenia: 07. 08. 2011

3.2. Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v Čl. III bod 1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany písomným dodatkom, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stane nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV

Miesto plnenia

Miestom plnenia podľa Čl. II tejto zmluvy je:

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR V Žiline ul. Bytčianska 110, Žilina - Považský Chlmec

Čl. V.

Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu Čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1986 Z. z. o cenách v z. n. p. ako cena celkom vrátane DPH, vo výške

12 000.- €

slovom: dvanásťtisíc eur

Cena za realizáciu diela predstavuje:

cena za realizáciu diela bez DPH	10 000 .-€
DPH 20%	2 000 .-€
Celková cena vrátane DPH	12 000 .-€

5.2. Cena za dielo je dokladovaná " špecifikáciou ceny – prevzatá cenová ponuka", ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v Čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade naviac prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD a v priebehu trvania tejto ZoD.

5.4. V prípade vzniku naviac prác u položiek zahrnutých v " špecifikácii ceny " budú tieto naviac práce ocenené podľa pôvodnej ceny uvedenej v " špecifikácii ceny ".

Čl. VI.

Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.

6.2. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

6.3. Faktúry podľa Čl. VI. tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na adresu:

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR

Pošt. schr. B/25

Bytčianska 110

011 15 Žilina 1

IČO: 42060826

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000315709/8180

Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.4. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v dvoch splátkach a to nasledovne:

Prvú splátku vo výške 60% dohodnutej ceny za dielo, po uložení novej kanalizácie vo výkope, jej preskúšaní a na základe písomného záznamu z vykonanej obhliadky odkrytých prác, zástupcom zhotoviteľa.

Druhú splátku vo výške 40% dohodnutej ceny za dielo, po skončení prác, ich odovzdaní a prevzatí objednávateľom.

Čl. VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

7.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu predmetu ZoD : **celkom 60 mesiacov**, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

7.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa ich zistenia.

7.5. Zhotoviteľ je povinný do päť (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na spôsob odstránenia vady. V prípade že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do pätnástich (15) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej vady.

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

Čl. VIII

Sankcie

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle Čl. III bod 3.1. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady zhotoveného diela v čase dohodnutom v Čl. VII bod. 7.5. tejto ZoD, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia vady diela.

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa Čl. VIII bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko – budúce stavenisko, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa podpísania ZoD samostatným zápisom.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru budúceho staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

9.3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním pracoviska – budúceho staveniska, viesť denný záznam o prácach a dodávkach s menovitým uvedením pracovníkov pracujúcich na pracovisku, zároveň všetky skutočnosti, ktoré uzná ako potrebné zadokumentovať. Denný záznam bude trvalo prístupný na pracovisku k nahliadnutiu zástupcom objednávateľa – je zároveň evidenciou počtu osôb zhotoviteľa v priestoroch areálu SŠPO MV SR Žilina.

9.5. Za celý priebeh akcie, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD za vedenie denného informačného záznamu je zodpovedný za zhotoviteľa **p. Ján Kasák** – stavbyvedúci ev. č. 03487*24*.

9.6. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denného záznamu. Prípadne pripojiť svoje stanovisko. Ak nevyjadrí svoje stanovisko, predpokladá sa že so zápsmi súhlasí.

9.7. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie hotového diela. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedenie do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.8. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný zápis.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

10.1. Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ použije nekvalitný materiál (bez atestov), bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel. Objednávateľ je oprávnený od ZoD odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané práce do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3. Prípadný spor budú zmluvné strany predovšetkým riešiť obojstrannou dohodou v opačnom prípade sa v spornom prípade budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

10.4. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.


10.5. Objednávateľ a zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto podpísanej ZoD.

10.6. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v 4 – roch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2 výtlačky.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Žiline, dňa: 13.7.2011

Za objednávateľa:


Stredná škola požiarnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v Žiline
011 15 Žilina, P.O.BOX B/25
IČO: 42060826
plk. Ing. Jaroslav Flachbart PhD.
riaditeľ
Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline

Za zhotoviteľa:


DP s.r.o.
01311 LIETAVSKÁ SVINNÁ
IČO: 31116801
DIČ: 1616201894
ČÚ: 3431549-139-0000
tel.: 089/688 621
tel./fax: 089/688 638

Príloha ZoD – " špecifikácia ceny - cenová ponuka zhotoviteľa "

PONUKOVÝ LIST

Stavba: SŠPO - GO spaškovéj a tukovej kanalizácie
Objekt: GO spaškovéj a tukovej kanal. SŠPO Žilina

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Stredná škola požiarnej ochrany MV SR Žilina

Zhotoviteľ: DP s r o Lietavská Svinná

Dátum: 11. 7. 2011



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena jednotková		Dodávka	Montáž		Cena celkom		Cena celkom	
						EUR	SKK	EUR	SKK		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Práce a dodávky HSV																
1	221	113107131	Zemné práce	m2	7,200	12,893	388,415	0,000	92,830	0,000	92,830	2 796,597	0,000	92,830	2 796,597	0,000
			Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,200	0,799	24,071	0,000	5,753	0,000	5,753	173,315	0,000	5,753	173,315	0,000
2	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,200	1,036	31,211	0,000	7,459	0,000	7,459	224,710	0,000	7,459	224,710	0,000
3	221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m	8,000	2,554	76,942	0,000	20,432	0,000	20,432	615,534	0,000	20,432	615,534	0,000
4	221	113201111	Výhranie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m3	86,976	9,280	279,569	0,000	807,137	0,000	807,137	24 315,809	0,000	807,137	24 315,809	0,000
5	001	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	26,093	0,693	20,877	0,000	18,082	0,000	18,082	544,738	0,000	18,082	544,738	0,000
6	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	6,480	42,944	1 293,731	0,000	278,277	0,000	278,277	8 383,373	0,000	278,277	8 383,373	0,000
7	001	132201401	Hĺbený výkop pod základmi v hornine 3	m3	1,944	3,052	91,945	0,000	5,933	0,000	5,933	178,738	0,000	5,933	178,738	0,000
8	001	132202509	Priplatok cene za lepiivosť horniny 3	m2	144,960	4,929	148,491	0,000	714,508	0,000	714,508	21 525,268	0,000	714,508	21 525,268	0,000
9	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	144,960	2,066	62,843	0,000	302,387	0,000	302,387	9 109,711	0,000	302,387	9 109,711	0,000
10	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m3	93,456	3,077	92,698	0,000	287,564	0,000	287,564	8 663,153	0,000	287,564	8 663,153	0,000
11	R	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu	m3	22,146	1,482	44,647	0,000	32,820	0,000	32,820	988,735	0,000	32,820	988,735	0,000
12	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4, do 1000 m	m3	22,146	4,089	122,185	0,000	90,555	0,000	90,555	2 728,060	0,000	90,555	2 728,060	0,000
13	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	22,146	10,599	319,305	0,000	234,725	0,000	234,725	7 071,325	0,000	234,725	7 071,325	0,000
14	R	171201102	Poplatok za sklادku	m3	22,146	0,531	15,997	0,000	11,760	0,000	11,760	354,282	0,000	11,760	354,282	0,000
15	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklادky do 100 m3	m3	71,310	2,212	66,639	0,000	157,738	0,000	157,738	4 752,015	0,000	157,738	4 752,015	0,000
16	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,786	9,080	273,544	0,000	116,097	0,000	116,097	3 497,538	0,000	116,097	3 497,538	0,000
17	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,786	5,138	154,787	0,000	65,694	0,000	65,694	1 979,097	0,000	65,694	1 979,097	0,000
18	R	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,786	5,138	154,787	0,000	65,694	0,000	65,694	1 979,097	0,000	65,694	1 979,097	0,000

Strana 1 z 4

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Popis																							
MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena jednotková		Cena celkom		SKK	
19	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	23,015	14,617	445,552	336,410	0,000	336,410	0,000	336,410	10 134,688										
20	231	180402111	Založenie trávniku parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	20,400	0,398	11,990	0,000	8,119	8,119	0,000	8,119	244,593										
21	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,612	7,250	218,414	4,437	0,000	4,437	0,000	4,437	133,669										
4																							
22	R	420361223	Vodorovné konštrukcie																				
5																							
23	271	451573111	Vystuženie vodovod. konštrukcie sieť KARI	t	0,039	936,282	28 206,432	0,000	197,548	197,548	0,000	197,548	5 951,331										
6																							
24	221	566301111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a šírky piesku do 63 mm	m3	5,040	31,951	962,556	0,000	36,515	36,515	0,000	36,515	1 100,051										
7																							
25	221	566401111	Komunikácie																				
26	221	566905111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drevného v množstve 0, 04-0,06 m3/m2	m2	7,200	3,805	114,629	0,000	161,033	161,033	0,000	161,033	4 851,280										
8																							
27	014	631312141	Vyspravenie podkl. kam. ťaž hr 20	m2	7,200	5,553	167,290	0,000	141,509	141,509	0,000	141,509	4 263,100										
28	011	631571001	Úpravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m2	7,200	10,296	310,177	0,000	27,396	27,396	0,000	27,396	825,332										
29	011	632453111	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m2	7,200	39,982	1 204,498	0,000	39,982	39,982	0,000	39,982	1 204,498										
9																							
30	221	916561111	Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potru rýh v mazaninách	m3	4,050	110,600	3 331,936	0,000	74,131	74,131	0,000	74,131	2 233,271										
31	592	5921745000	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,700	37,456	1 128,399	0,000	656,224	656,224	0,000	656,224	19 769,404										
32	221	919735123	Poter pieskovocementový 600kg/m3 s prísadou korundu hr do 10 mm	m2	27,000	3,969	119,570	0,000	447,930	447,930	0,000	447,930	13 494,339										
33	013	965043431	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	8,000	9,622	289,872	0,000	101,131	101,131	0,000	101,131	3 046,673										
34	013	965082920	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	ks	8,000	8,624	259,807	0,000	107,163	107,163	0,000	107,163	3 228,393										
35	013	979081111	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	m	66,000	13,671	411,853	68,992	2 272,264	2 272,264	2 341,256	2 341,256	70 532,678										
36	013	979082111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m3	4,050	72,818	2 193,715	0,000	76,976	76,976	0,000	76,976	2 318,979										
37	013	979082121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,700	9,374	282,401	0,000	68,992	68,992	0,000	68,992	2 078,453										
10																							
38	013	979082121	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 100 mm, -1,40000t	m3	4,050	72,818	2 193,715	0,000	902,286	902,286	0,000	902,286	27 182,268										
39	013	979082121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,700	9,374	282,401	0,000	294,913	294,913	0,000	294,913	8 884,549										
40	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	20,805	7,403	223,023	0,000	25,310	25,310	0,000	25,310	762,489										
41	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	20,805	6,646	200,217	0,000	154,019	154,019	0,000	154,019	4 639,976										
42	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	166,440	0,739	22,263	0,000	138,270	138,270	0,000	138,270	4 165,522										
43	013	979082121		t	166,440	0,739	22,263	0,000	122,999	122,999	0,000	122,999	3 705,468										

Strana 2 z 4

Spracované systémom: CENNA-HUS plus 1e JAR 7/2010 10.11

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	5	6	EUR 7	SKK 8	EUR 9	EUR 10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	20,805	13,139	395,826	0,000	273,357	273,357	8 235,153
39	006	979093111	Uloženie sutiny na skládke s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	20,805	0,300	9,038	0,000	6,242	6,242	188,046
40	R	979131410	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb sute	t	20,805	13,357	402,393	0,000	277,892	277,892	8 371,774
								0,000	152,762	152,762	4 602,108
								0,000	136,094	136,094	4 099,968
41	011	998011003	Presun hmôt HSV	t	17,214	7,906	238,176	0,000	16,668	16,668	502,140
			Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	8,461	1,970	59,348	0,000	2 523,089	2 911,980	87 726,309
42	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t				388,891	2 523,089	2 911,980	3 395,501
			Práca a dodávky PSV					66,820	45,890	112,710	1 104,600
								0,000	36,666	36,666	2 013,019
43	711	711141559	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	27,000	1,358	40,911	66,820	0,000	66,820	182,202
44	628	6283228200	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	31,050	2,152	64,831	0,000	6,048	6,048	95,680
45	R	711300831	Pásky ľahké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	27,000	0,224	6,748	0,000	3,176	3,176	67 334,231
46	711	998711201	Odstránenie izolácie proti vlhkosti	%	1,095	2,900	87,365	114,409	2 120,678	2 235,087	178,135
			Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m					0,000	5,913	5,913	3 061,284
			Zdravotech, vnútorná kanalizácia					0,000	101,616	101,616	144,243
47	721	721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,009821	m	3,000	1,971	59,378	0,000	4,788	4,788	1 471,113
48	721	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,026707	m	48,000	2,117	63,777	0,000	48,832	48,832	141,711
49	721	721110927	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	2,394	72,122	0,000	4,704	4,704	54,611
50	721	721140802	Oprava odpadového potrubia latínového krátenie rúr DN 70	ks	1,000	1,813	54,618	0,000	1,813	1,813	680,811
51	721	721140923	Oprava odpadového potrubia latínového krátenie rúr DN 100	ks	3,000	7,533	226,939	0,000	22,599	22,599	5 636,772
52	721	721140925	Oprava odpadového potrubia latínového krátenie rúr DN 63x1, 8	m	3,000	8,135	245,075	0,000	187,105	187,105	8 242,471
53	721	721171106	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	23,000	10,944	329,699	0,000	273,600	273,600	474,070
54	721	721171107	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	25,000	15,735	474,033	15,735	0,000	15,735	941,811
55	721	721171109	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160 - 17263	kus	1,000	15,735	235,465	31,264	0,000	0,000	653,511
56	2863K7823	2863K7823	Rúra čistiaca AWADUKT - KGRD, DN 160 - 172470	kus	4,000	7,816	217,841	21,693	0,000	21,693	264,811
57	2863K7863	2863K7863	Puzdro šachtové AWADUKT - KGF, DN 160 - 172470	kus	3,000	7,231	217,841	8,792	0,000	8,792	264,811
58	721	721194104	Potrubi kanalizačné z PE odpadové DN 40	m	1,000	8,792	264,868	0,000	0,000	0,000	264,811
59	721	721194109	Potrubi kanalizačné z PE odpadové DN 50	m							

Strana 3 z 4

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena jednotková SKK	Dodávka		Montáž		Cena celkom	
						EUR	7		EUR	9	EUR	10	EUR	11
1	2	3	4	5	6			8						12
60	R	721173704	Potrúbie kanalizačné z PE odpadové DN 70	m	5,000	11,144		335,724	0,000		55,720		55,720	1 678,621
61	R	721173706	Potrúbie kanalizačné z PE odpadové DN 100	m	5,000	12,315		371,002	0,000		61,575		61,575	1 855,008
62	721	721194104	Vývedenie a upevnenie kanál. výpustiek D40x1,8	kus	2,000	1,690		50,913	0,000		3,380		3,380	101,826
63	721	721194111	Vývedenie a upevnenie kanál. výpustiek D110x2,3	kus	3,000	2,446		73,688	0,000		7,338		7,338	221,065
64	721	721210812	Demontáž vpustu DN 70	ks	1,000	2,871		86,492	0,000		2,871		2,871	86,492
65	721	721212303	Podlahový vpust pracovný s bočným odpadom DN 70	ks	1,000	54,510		1 642,168	0,000		54,510		54,510	1 642,168
66	R	721242121	Montáž HL tvaroviek	kus	3,000	7,382		222,390	0,000		22,146		22,146	667,170
67	HL136N		Kondenzačný sifón DN 40HL 136N	kus	1,000	28,938		871,786	0,000		0,000		0,000	871,786
68	HL9/1		Prechodka z plastu na liatinu DN 100 HL9/1	m	2,000	19,236		579,504	0,000		38,472		38,472	1 159,007
69	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 125 alebo DN 200	hod	17,000	0,465		14,009	0,000		7,905		7,905	238,146
70	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	%	48,000	0,701		21,118	0,000		33,648		33,648	1 013,688
71	R	721999904	Nepredvídané práce pri realizácii		150,000	7,785		234,531	0,000		1 167,750		1 167,750	35 179,633
72	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		27,199	0,823		24,789	0,000		22,380		22,380	674,222
73	771	771551901	Podlahy z dlaždíc	ks	27,000	2,489		74,984	0,000		356,521		356,521	16 996,577
74	771	771271102	Demontáž podláh z dlaždíc terazzových veľ. 100x100 mm, -0,00500t	m2	27,000	9,969		300,326	0,000		67,203		67,203	2 024,555
75	597	5976448000	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov	m2	29,700	6,992		210,641	0,000		269,163		269,163	8 108,800
76	771	998771201	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 100x100x8 3 la	%	6,446	3,127		94,198	0,000		0,000		0,000	607,100
			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m								207,662		207,662	6 256,000
			Celkom								798,730		9 201,266	301 259,996

