

Dodatok č. 4
k zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica,
Sídlo	:	Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán	:	PaedDr. Peter Korčok, PhD. – riaditeľ
IČO	:	00800520
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č.ú.	:	7000166408/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	:	HBH, a.s.
Sídlo	:	Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený	:	Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
IČO	:	316 179 13
DIČ	:	SK2020440015
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica
Č.ú.	:	6547568/5200
Označenie registra	:	OR SR – Okresný súd v Trenčíne
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka 257/R


(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s čl. 12.2 Zmluvy o dielo č. č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy:

1. Článok III Predmet zmluvy, bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené naviac práce a zmeny, ktorých potreba vyplynula počas realizácie stavby. Súčasne objednávateľ požaduje nerealizovať ním špecifikované práce a dodávky. Rozsah naviac prác a nerealizovaných prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.4 a ich podrobná vecná a cenová špecifikácia prác (odpočty a prípočty) je uvedená v prílohe č.1 tohto Dodatku.
2. Článok IV Lehoty realizácie, bod 4.1.1 písm. b) Zmluvy sa vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky v dňoch uvedených v stavebnom denníku, kedy nebolo možné plynule postupovať v realizácii stavby a dodržiavať technologické postupy stavebných prác mení:
b) dokončenie diela: **do 31.7.2011**
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.4 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
5. Tento Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Objednávateľ: 30.5.2011
V Banskej Bystrici,

PaedDr. Peter Korčok, PhD.
riaditeľ



Zhotoviteľ: 30.5.2011
V Považskej Bystrici,

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

HBH a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
-1-

Príloha 1: vecná a cenová špecifikácia prác (odpočty a prípočty)

Prevádzková budova, LODENICA Liptovský Mikuláš

REKAPITULÁCIA CENY DODATKU č. 4 - nulová (prípochty a odpochty)

SO	názov	bez DPH	DPH	spolu s DPH
SO 01	Prevádzková budova - práce naviac	54 551,24 €	10 910,25 €	65 461,49 €
So 07	NN Prípochka - naviac práce	3 718,31 €	743,66 €	4 461,97 €
SO 01	Uzavretie I. etapy	-2 342,85 €	-468,57 €	-2 811,42 €
SO 01	Nereal.práce a dod.z vybavenia kuchýň	-7 409,15 €	-1 481,83 €	-8 890,98 €
SO 01	Nerealiz.práce na II. NP	-15 229,48 €	-3 045,90 €	-18 275,38 €
SO 03	Práce a dod.nerealiz.zo spevnen. plôch	-13 029,78 €	-2 605,96 €	-15 635,74 €
SO 01	Práce a dod.nereal.z dôvod.chýbaj.financ.	-20 258,29 €	-4 051,66 €	-24 309,95 €
Spolu :		0,00 €	0,00 €	0,00 €

HBH a.s.

Robotnícka 286

017 01 Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípočty+odpočty)				Miesto:			
Objekt : SO 01 Prevádzková budova - navyše práce				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 02.05.2011	
Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520			
97401 Banská Bystrica				DIČ:			
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913			
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP				65 461		1 M	
1 M2 ZP				65 461			
1 M2 UP				65 461			
A				ZRN		konštrukcie a práce	
B				IN - Individuálne náklady			
1 HSV:				20 662,12		20 662,12	
2 PSV:				24 150,41		2 008,49	
3 MCE:				6 399,70		6 399,70	
4 iné:							
5 Súčet:				51 212,23		2 008,49	
6				Práce nadčas			
7				Murárske výpomocy			
8				Bez pevnej podlahy			
9							
10				Súčet riadkov 6 až 9:			
C				NUS - náklady umiestnenia stavby		D	
11 Zariadenie :						16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy						17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky						18 Projektové práce	
14 VRN				2,50%		19	
15				Súčet riadkov 11 až 14:		20	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E	
podpis:						21	
dátum:						22	
						23	
						24	
						F	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípochty+odpočty)
 Objekt : SO 01 Prevádzková budova - navyše práce

HBH a.s. Považská Bystrica

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
0 - ZAKLADANIE							
1	382	02152-8144	Podmurovka sprchových vaničiek z tváric Porfix (0,9*0,25*0,075)*2*25 = 0,844 2*(0,25*0,5*0,15)*25 = 0,938	1,782 m3		215,00	383,13
0 - ZAKLADANIE spolu :				383,13			383,13
2 - ZÁKLADY							
2	015	27831-1049	Upravenie prestupov pre VZT, elektro, ZTI (3,14*(0,0625*0,0625)*0,2)*39 = 0,096 (3,14*(0,0325*0,0325)*0,2)*20 = 0,013 (3,14*(0,05*0,05)*0,20)*11 = 0,017 (3,14*(0,08*0,08)*0,2)*13 = 0,052 prestupy: poddebneenie, zabetónovanie 42 ks do D 125 mm, 20 ks do D 65 mm, 12 ks do D 100 mm, 15 ks do D160 mm	1,000 súb		139,00	139,00
2 - ZÁKLADY spolu :				139,00			139,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
3	011	31123-1513	Múrovo nosné z tehál POROTHERM 25 - oporný múrik pod schodisko 1,3*1,1*0,25 = 0,358	0,358 m3		132,00	47,26
4	014	31794-4311	Dodatočné osadenie valcované nosníky - naddverný preklad do čísla 12 + spracovanie	0,120 t		900,00	108,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				155,26			155,26
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
5	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 1.NP "1.45;1.46" (2,25+2,0)*0,15*0,1 = 0,064 "1.40;1.42" 15,8*0,15*0,1 = 0,237 "1.35;1.37" 15,8*0,15*0,1 = 0,237 "1.30;1.32" 15,8*0,15*0,1 = 0,237 "1.25;1.27" 15,8*0,15*0,1 = 0,237 "1.22;1.23" 5,6*0,1*0,1 = 0,056 8,3*0,15*0,1 = 0,125 "1.17;1.18" 5,6*0,1*0,1 = 0,056 8,3*0,15*0,1 = 0,125 "1.12;1.13" 5,6*0,1*0,1 = 0,056 8,3*0,15*0,1 = 0,125 2.NP "2.25;2.26;2.27" 6,7*0,2*0,1 = 0,134 4,9*0,15*0,1 = 0,074 "2.30" 6,7*0,2*0,1 = 0,134 "2.29" 2,35*0,2*0,1 = 0,047 "2.31" 2,35*0,2*0,1 = 0,047 "2.32" 6,7*0,2*0,1 = 0,134 "2,9;2,10;2,11" 6,7*0,2*0,1 = 0,134 4,9*0,2*0,1 = 0,098 "2,6;2,7;2,8" 6,7*0,2*0,1 = 0,134 3.NP "3,08;3,07;3,09;3,1" 18,25*0,15*0,1 = 0,274 "3,12;3,13;3,14;3,15" 30,775*0,15*0,1 = 0,462	4,309 m3		117,00	504,15

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"3,17;3.18;3.19" 13,1*0,15*0,1 = 0,197				
			"3.20;3.21;3.22" 13,1*0,15*0,1 = 0,197				
			"3,23;3.24;3.25" 13,1*0,15*0,1 = 0,197				
			"3.26;3.27;3.28" 13,1*0,15*0,1 = 0,197				
			"3.29;3.30;3.31;3.32" 19,63*0,15*0,1 = 0,294				
6	011	41735-1115	Debneenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 1.NP	55,641 m2		13,00	723,33
			"1.45;1.46" (2,25+2,0)*0,1*2 = 0,850				
			"1.40;1.42" 15,8*0,1*2 = 3,160				
			"1.35;1.37" 15,8*0,1*2 = 3,160				
			"1.30;1.32" 15,8*0,1*2 = 3,160				
			"1.25;1.27" 15,8*0,1*2 = 3,160				
			"1.22;1.23" 5,6*0,1*2 = 1,120				
			8,3*0,1*2 = 1,660				
			"1.17;1.18" 5,6*0,1*2 = 1,120				
			8,3*0,1*2 = 1,660				
			"1.12;1.13" 5,6*0,1*2 = 1,120				
			8,3*0,1*2 = 1,660				
			2.NP				
			"2.25;2.26;2.27" 6,7*0,1*2 = 1,340				
			4,9*0,1*2 = 0,980				
			"2.30" 6,7*0,1*2 = 1,340				
			"2.29" 2,35*0,1*2 = 0,470				
			"2.31" 2,35*0,1*2 = 0,470				
			"2.32" 6,7*0,1*2 = 1,340				
			"2,9;2,10;2,11" 6,7*0,1*2 = 1,340				
			4,9*0,1*2 = 0,980				
			"2,6;2,7;2,8" 6,7*0,1*2 = 1,340				
			3.NP				
			"3.08;3.07;3.09;3.1" 18,25*0,1*2 = 3,650				
			"3.12;3.13;3.14;3.15" 30,775*0,1*2 = 6,155				
			"3,17;3.18;3.19" 13,1*0,1*2 = 2,620				
			"3.20;3.21;3.22" 13,1*0,1*2 = 2,620				
			"3,23;3.24;3.25" 13,1*0,1*2 = 2,620				
			"3.26;3.27;3.28" 13,1*0,1*2 = 2,620				
			"3.29;3.30;3.31;3.32" 19,63*0,1*2 = 3,926				
7	011	41735-1116	Debneenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	55,641 m2		2,07	115,18
8	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,388 t		1 230,00	477,24
9	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	0,599 m3		131,00	78,47
			1,96*1,1*0,12 = 0,259				
			1,05*1,1*0,12 = 0,139				
			(0,186*0,281*1,1)*3 = 0,172				
			(0,186*0,281)/2*1,1 = 0,029				
10	011	43036-1721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	0,033 t		1 610,00	53,13
11	011	43335-1131	Debneenie schodišťa s podpermou konštr. do 4 m zhotovenie - per	5,676 m2		20,80	118,06
			1,96*1,1+1,05*1,1 = 3,311				
			0,310*(1,96+1,05) = 0,933				
			0,186*1,1*7 = 1,432				
12	011	43335-1132	Debneenie schodišťa s podpermou konštr. do 4 m odstránenie	5,676 m2		3,09	17,54
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 087,10			2 087,10
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
13	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreka Baumit - opor.múrik pod schodiskom	1,755 m2		12,00	21,06
			1,1*1,3+0,25*1,3 = 1,755				
14	011	62599-1612	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Mineral vlna TF hr.50mm	100,000 m2		40,00	4 000,00

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
15	011	62599-1617	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Minerál vlna TF hr.100mm	120,000	m2	60,00	7 200,00
16	011	63460-1111	Dilatácie SCHOMBURG M+D ASO - DICHTBAND - 200 š. 20 cm (bal. 10m) - 60 m x 3,30EUR = 198,0EUR ASO - DICHTBAND - 200 š. 12 cm (bal. 50m) - 500 m x 1,66EUR = 830,0EUR INDU - RUNDSCHNUR pr. 20 mm - 20 m x 0,56EUR = 11,2EUR ASODUR - GBM (1 kg) - 4 kg x 16,28EUR = 65,12EUR PRIMER - 2000 - S (0,5 L) - 0,5 L x 18,05EUR = 18,05EUR INDUFLEX - VK - 6060 (600 ml tuba) - 8 ks x 12,60EUR = 100,80EUR spolu cena : 1 223,17EUR	1,000	súb	1 223,17	1 223,17
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				12 444,23			12 444,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	221	91973-6112	Jadrové vŕtanie horizont. tr. nad C/15 priem. otvoru do 125 mm-železobet. - zdravotníka 39 ks - do d 125 mm, hr. 200mm	784,600	cm	1,75	1 373,05
18	221	91973-6113	Jadrové vŕtanie horizont. tr. nad C/15 priem. otvoru do 65 mm-železobet. - zdravotníka 20 ks - do d 65 mm, hr. 200mm	392,000	cm	1,20	470,40
19	221	91973-6114	Jadrové vŕtanie horizont. tr. nad C/15 priem. otvoru do 100 mm-železobet. - VZT,elektro 11 ks - do d 100mm, hr. 200 mm	220,000	cm	1,50	330,00
20	221	91973-6115	Jadrové vŕtanie horizont. tr. nad C/15 priem. otvoru do 160 mm-železobet. - VZT,elektro 13 ks - do d 160mm, hr. 200mm	260,000	cm	1,95	507,00
21	221	93511-m11	Osadenie a dodávka žľabu FASERFIX STANDART	3,000	m	82,90	248,70
22	015	93990-1299	Brúsenie podkladov tribún	671,600	m2	2,00	1 343,20
23	011	95979-11199	Odvetránie výťahovej šachty Ovetr. komín popl.-výroba a materiál 1ks x 52,35EUR = 52,35EUR Montáž odvetrania 1ks x 75,90EUR = 75,90EUR Doprava 1ks x 51,75EUR = 51,75EUR Spolu: 180,00EUR	1,000	súb	180,00	180,00
24	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	133,473	t	7,50	1 001,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV				5 453,40			5 453,40
71 - IZOLÁCIE				20 662,12			20 662,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
25	711	71111-2	Izolácia stierková SCHOBURG (OXAL DS FLEX) "3.04" 30,3 = 30,300 "1.01" 21,80 = 21,800 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : 71 - IZOLÁCIE spolu :	52,100	m2	30,50	1 589,05
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				1 589,05			1 589,05
721 - Vnútoraná kanalizácia				1 589,05			1 589,05

Por. číslo	Kód pennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	721	72117-1109	Montáž potrubia kanal. z PVC-U rúr dpadné D 110x2,2	15,500	m	12,70	196,85
27	MAT	286 105250	Rúrka PVC odpadová rovná d110x2,2	15,500	m	2,09	32,40
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				229,25			229,25
725 - Zariadenie predmety							
28	721	72512-9201	Závesná WC vrátane závesnej misy záves.systém	7,000	súbor	165,50	1 158,50
29	721	72512-9210	Zariaden. predmety soc. zar. pre imobilných (rozdiel ceny)	1,000	súbor	308,10	308,10
30	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 20/20	25,000	kus	4,70	117,50
31	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 12 m	15,841	%	0,30	4,75
725 - Zariadenie predmety spolu :				1 588,85			1 588,85
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				1 818,10			1 818,10
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
32	763	76317-21999	Opláštenie zvislých inštalacyjnych rozvodov sadrokartónom - kufre výkladce AL, PVC: "4.NP." $((0,4+0,2)*3,4)*2 = 4,080$ "3.NP." $(0,4+0,2)*1,3 = 0,780$ $(0,4+0,4)*1,3 = 1,040$ "2.NP." $(0,4+0,2)*4,6 = 2,760$ $(0,4+0,2)*1,3$ 3.NP. sociálne zariadenia "WC geberit" $((0,85+0,25)*1,2)*7 = 9,240$ "stupačky" $((0,3+0,4)*2,6)*7 = 12,740$ "stupačka VZT" $((0,3+0,35)*2,6)*3 = 5,070$ "stup.kuch. linka" $(0,25+0,40)*2,6 = 1,690$ "stupačky zdravotníka pred výťahom I.NP.,II.NP.,III.NP." "pred výťah.šachtou" $((0,3+0,4)*2,7)*3 = 5,670$ "kufre pre zvody dažďovej kanalizácie" "zvislé" $((0,2+0,2)*2,4)*6 = 5,760$ "vodorovné" $((0,2+0,2)*3,0)*6 = 7,200$ "šikmé" $((0,2+0,2)*7,5)*6 = 18,000$ $((0,2+0,3)*2,6)*8 = 10,400$	84,430	m2	29,90	2 524,46
33	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	25,113	%	6,80	170,77
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				2 695,23			2 695,23
764 - Konštrukcie klampiarske							
34	764	76432-32399	Klomp. PZ pl. odkvapov rš 250 balkónov, terás a loogii, strechy "balkóny" $2,4*6 = 14,400$ "balkón 2.04" $10,46 = 10,460$ "balkón 3.04" $5,72 = 5,720$ "terasa 3.05" $12,90 = 12,900$ "terasa 2.20" $13,55 = 13,550$ "strecha" $2,5+6,0+2*2,8+9,0+2*1,9+2*2,5+2*1,15+2*2+6+72,0 = 116,200$	173,230	m	7,60	1 316,55
35	764	76471-1199	Klomp. PL pl. oplechovanie parapetov rš 330 - vonkajších I.NP. "P02-atyp" $1,55*2 = 3,100$ "P04" $1,55*14 = 21,700$ "P05" $0,85*3 = 2,550$ "P07" $0,75*1 = 0,750$ II.NP. "P02-atyp" $1,55*4 = 6,200$ "P11-atyp" $2,45*1 = 2,450$ "P12,P13-atyp" $2,45*5 = 12,250$ "P08-atyp" $2,65*1 = 2,650$ "P15" $2,40*1 = 2,400$ III.NP. "P02" $1,55*2 = 3,100$	78,250	m	12,50	978,13

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"P11" 2,45*1 = 2,450				
			"P12,P13" 2,45*6 = 14,700				
			"P16" 1,55*1 = 1,550				
			"P17" 1,05*1 = 1,050				
			"P18" 1,35*1 = 1,350				
36	764	76441-0259	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 - vonkajšie, príplatok za atypický tvar (lichobežník)	26,000 m		2,90	75,40
37	764	76443-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov - atiky, terasy a strechy 4 NP. rš 600	26,700 m		12,80	341,76
			"v ZoD" -66,9 = -66,900				
			"RP a skutočnosť" 93,6 = 93,600				
38	764	76443-0260	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov - atikové murivo rš 750	6,000 m		14,50	87,00
			"v ZoD" -37,40 = -37,400				
			"RP-skutočnosť, K 03" 43,40 = 43,400				
39	764	76472-11109	Klamp. PL pl. oplechovanie atiky a presklenej fasády	50,500 m		11,50	580,75
40	764	76473-11109	Lišta podlahová z poplást. plechu rš 250 - VI.NP	45,200 m		9,50	429,40
41	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	38,090 %		1,70	64,75
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				3 873,74			3 873,74
766 - Konštrukcie stolárske							
42	766	76612-12R	Montáž a dodávka drevenej steny vonkajšej (sinolam) s vnút. madlom - S22	1,000 ks		580,00	580,00
43	766	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000 kus		10,50	10,50
44	MAT	611 731160	Dvere vchodové palubové plné 120x197 + povrchová úprava + kovanie s požiarou odolnosťou	1,000 kus		285,00	285,00
45	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	8,755 %		1,00	8,76
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				884,26			884,26
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
46	767	76716-2220	Montáž zábradlia rovného z ocel. rúrok	2,500 m		13,80	34,50
47	MAT	553 4601	Zábradlia na II.NP - namiesto sklobetónu	2,500 m		105,00	262,50
48	767	76723-8199	Montáž držadla k WC pre imobilných (pevné a sklopné)	2,000 kus		12,20	24,40
49	MAT	552 2	Držadlo k WC pre imobilných pevné	1,000 ks		52,00	52,00
50	MAT	552 21	Držadlo k WC pre imobilných sklopné	1,000 ks		72,00	72,00
51	767	76799-1	Montáž a dodávka atypických ocel. konštrukcií - nosný systém pre preskl. fasádu a kolektory	3 355,442 kg		2,20	7 381,97
			"jakl. profil 100x50x5-66m, 12,35kg/m"				
			66*12,35*1,03 = 839,553				
			"pasovina 100x10-12m, 8,0kg/m"				
			12*8,0*1,03 = 98,880				
			"pasovina 60x10, 90 ks dl. 0,17m, 4,80kg/m"				
			16,0*4,8*1,03 = 79,104				
			"poplast. plech rš 330, 90m" 240,55 = 240,550				
			"L profil 70x70x6-90m, 6,4kgm"				
			90*6,4*1,03 = 593,280				
			"profil 50/100/5 2x 50m, 12,35kg/m"				
			100*12,35 = 1235,000				
			"armovanie - schody" 99,28 = 99,280				
			"pasovina 70x20, dl. 0,4m, 24ks, 10,99kg/m"				
			0,4*24*10,99*1,03 = 108,669				
			"pasovina 60x10, dl. 0,4m, 14ks, 4,71kg/m"				
			0,4*14*4,71*1,03 = 27,167				
			"pasovina 70x20, dl. 0,3m, 10ks, 10,99kg/m"				
			0,3*10*10,99*1,03 = 33,959				
52	767	76799-2	M + D chemických kotiev HIT-Rt 500, pre osadenie ocel. konštrukciu + šróbovica D 12mm	320,000 ks		9,50	3 040,00
53	767	76799-5	M + D atypických konštrukcií - rebrik + povrchová úprava	60,150 kg		2,45	147,37
			- rúra d 48/3,5 - 8 bm x 3,84kg/bm = 30,72 kg				
			- kruhová ocel d 25 - 7,63 bm x 3,853 kg/m = 29,43 kg				

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			spolu: 60,15 kg				
54	767	76799-59	M+D oceľového vonkaj. chodíšte do oblúka	470,100 kg		2,20	1 034,22
55	767	76799-599	M+D pororostov pozinkovaných na stupne oceľ. schodišťa	5,500 m2		89,65	493,08
56	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	125,620 %		1,20	150,74
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				12 692,78			12 692,78
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				20 146,01			20 146,01
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
57	771	77127-	Montáž obl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm 7*1,1 = 7,700	7,700 m		6,20	47,74
58	771	77127-3	Montáž obl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	7,700 m		3,45	26,57
59	771	77141-1014	Montáž soklík. rovných obl. keramický v. 10cm (6,6+5,636+2,044+3,822+2,094+0,4*2)+(5,714+27,92+6,431+1,1*6+1,42+0,4*2) = 69,881	69,881 m		2,35	164,22
60	MAT	597 63	Dlažba keramická (6,6+5,636+2,044+3,822+2,094+0,4*2)+(5,714+27,92+6,431+1,1*6+1,42+0,4*2)*0,1 = 25,885 "stratné" 25,885*0,05 = 1,294 sckodisko 7,7*0,186*1,05 = 1,504 7,7*0,281*1,05 = 2,272 1,01*1,05*1,05 = 1,114 1,96*0,12*1,05 = 0,247 (0,186*0,281)/2*7*1,05 = 0,192	32,508 m2		14,50	471,37
61	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. hlad. do tmelu - podesta 1,1*1,05 = 1,155 1,96*0,12+(0,186*0,281)/2*7 = 0,418	1,573 m2		12,80	20,13
62	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	7,300 %		4,90	35,77
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				765,80			765,80
77 - PODLAHY spolu :				765,80			765,80
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
63	771	78147-	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do maľty "chýbajúci obklad v sociálkach 209,207,231,229" 17,4 = 17,400 "obklad podmurovky vaničiek" 0,9*0,25*32 = 7,200	24,600 m2		16,00	393,60
64	MAT	597 67	Obkl. keramický	25,500 m2		15,00	382,50
65	771	78174-10139	Montáž obkladov vonk. soklov z vymývanej dlažby (0,7+4,0+2,0*2+1,1*7+1,42+0,8+7,787+1,763+0,6+8,912)*0,2 = 7,536 60,565*0,2 = 12,113 (10,6*2+9,246)*0,15 = 4,567 (4,845+0,4+2,0+0,15*4)*0,15 = 1,177 (6,5*2)*0,15 = 1,950 7,5*0,15 = 1,125	28,468 m2		20,00	569,36
66	MAT	597 641	Obkl. z vymývanej dlažby	31,300 m2		14,40	450,72
67	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	17,503 %		2,50	43,76
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				1 839,94			1 839,94
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				1 839,94			1 839,94
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				26 158,90			26 158,90
PRÁCE A DODÁVKY M							
MCE - ostatné							
68	922	921-2-100	Umelé osvetlenie, silnoprud.rozvody, bleskozvod	1,000 celok		1 817,34	1 817,34
69	922	921-2-1002	Slaboprúd. rozvody	1,000 celok		4 582,36	4 582,36
MCE - ostatné spolu :				6 399,70			6 399,70

Por. číslo	Kód pennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 6 399,70 6 399,70

Rozpočet celkom : 53 220,72 53 220,72

Naviac práce

bez DPH

Stavba: Prevádzková budova, Lodenica - Lipt. Mikuláš - I.etapa
Objekt: SO-01 - Hlavný stavebný objekt - svetelná inštalácia, vnútorné silnopráúdové rozvody a bleskozvod, vnútorné slabopráúdové rozvody

Pozn.:

- 1/A Doplnenie ovládania 3 ks ventilátorov na chodbe na 2. NP - podľa dohody s p. Piterkom (zástupca dodávateľa VZT)- v dokumentácii elektro neriešené
- 1/B Doplnenie zásuviek na 1. a 2. NP navyše oproti projektovej dokumentácii
- 1/C Je potrebné aj uzemnenie radiátorov v sprchách v zóne 3 podľa STN 33 2000-7-701
- 1/D Podružný rozv.pre výťah, osvetlenie, zásuvky pre strojovňu a šachtu výťahu
- 2/A Doplnenie dátových zásuviek navyše oproti PD
- 2/B Káblové rozvody pre príjem TV/SAT signálu (príjem TV signálu PD neriešila)

R e k a p i t u l á c i a

1. Svetelná inštalácia, vnútorné silnopráúdové rozvody, bleskozvod

A	Doplnenie ovládania 3 ks ventilátorov na chodbe na 2. NP	116,26
B	Doplnenie zásuviek na 1.NP, 2.NP	438,01
C	Uzemnenie radiátorov v sprchách	154,32
D	Elektroinštalácia pre výťah.šachtu a strojovňu	1 108,74
Svetel. inštalácia, vnútor. Silnopr. rozvody, bleskozvod spolu:		1 817,34

2. Vnútorné slabopráúdové rozvody

A	Štrukturovaná kabeľáž-dátové rozvody	1 454,68
B	TV / SAT príjem	
	TV-káblové rozvody (projekt.dokumentácia ich neobsahuje)	3 127,68
Vnútorné slabopráúdové rozvody spolu:		4 582,36

Cenová ponuka - navyše práce spolu bez DPH:

6 399,70 €

Stavba: Prevádzková budova, Lodenica - Lipt. Mikuláš - I.etapa
 Objekt: SO-01 - Hlavný stavebný objekt - svetelná inštalácia, vnútorné silnopráúdové
 rozvody a bleskozvod, vnútorné slabopráúdové rozvody

Položkovitý rozpočet

1. Svetelná inštalácia, vnútorné silnopráúdové rozvody, bleskozvod

A / Doplnenie ovládania 3 ks ventilátorov na chodbe na 2. NP - podľa dohody
 s p. Piterkom (zástupca dodávateľa VZT)- v dokumentácii elektro neriešené

Materiál

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	kábel CYKY 5Cx1,5	m	18	1,200	21,60
2.	ohybná hadica FXP 25	m	18	1,950	35,10
3.	krabica KR68	ks	3	0,850	2,55
4.	spínač tlačidlový	ks	3	3,555	10,67
Spolu bez DPH:					69,915
podružný materiál			%	3	2,097
Materiál spolu bez DPH:					72,012

Montáž

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	kábel CYKY 5Cx1,5 pod omietku	m	18	0,65	11,700
2.	rúrka pod omietku	m	18	0,85	15,300
3.	krabica KR68 (1903)	ks	3	3,771	11,313
4.	spínač tlačidlový	ks	3	1,55	4,650
Spolu bez DPH:					42,963
PPV			%	3	1,289
Montáž spolu bez DPH:					44,252

Doplnenie ovládania ventilátorov celkovo=Material+Montaz 116,264

B/ Doplnenie zasuviek na 1.NP, 2.NP

PRÍPOČET

Materiál

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	kábel CYKY 3Cx2,5	m	68	1,200	81,60
2.	ohybná hadica FXP 20	m	55	1,560	85,80
3.	krabica KU68 1901	ks	26	0,413	10,74
4.	zásuvka dvojité 2P+Z	ks	26	3,190	82,94
Spolu bez DPH:					261,078
podružný materiál			%	3	7,832
Materiál spolu bez DPH:					268,910

Montáž

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	kábel CYKY 3Cx2,5 pod omietku	m	68	0,59	40,120
2.	rúrka ohybná pod omietku	m	55	0,89	48,950
3.	krabica KU68 (1901)	ks	26	0,960	24,960
4.	dom.zásuvka zapust.10816A250V 2P+Z2xzapoj.	ks	26	3,430	89,180
5.	drážka pre trubku D=20 v tehle	m	25	1,805	45,125
6.	presunutie káblov-prívod do nových krabíc	ks	9	5,800	52,200
7.	demontáž zrušených krabíc a rozvodov	ks	28	1,750	49,000
Spolu bez DPH:					349,535
PPV					10,486
Montáž spolu bez DPH:					360,021

PRÍPOČET CELKOVO

628,931

ODPOČET

Materiál

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	dom.zásuv.10/16A,250V 2P+Z2	ks	28	3,190	89,32
Spolu bez DPH:					89,320
podružný materiál					2,680
Materiál spolu bez DPH:					92,000

Montáž

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	dom.zás.polozap.alebo zapust.vč.zapoj.10/16A250V2P+Z	ks	28	3,430	96,040
Spolu bez DPH:					96,040
PPV					2,881
Montáž spolu bez DPH:					98,921

ODPOČET CELKOVO

190,921

Doplnenie zásuviek 1.NP,2.NP spolu= Prípočet - Odpočet

438,011

C/ Uzemnenie radiatorov v sprchách

Materiál

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	Vodic CY 4 zližl	m	38	1,200	45,60
2.	Uzemn.svorka ZS4+mosadz.matica	ks	13	0,900	11,70
Spolu bez DPH:					57,300
podružný materiál					1,719
Materiál spolu bez DPH:					59,019

Montáž

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu bez DPH
1.	vodič CYA 4 mm2	m	38	0,650	24,700

2.	drážka v tehle	m	18	1,450	26,100
3.	Uzemn.svorka ZS4+mosadz.matica	ks	13	3,210	41,73
Spolu bez DPH:					92,530
	PPV	%	3		2,776
Montáž spolu bez DPH:					95,306

Uzemnenie radiatorov celkovo=Materiál+ Montáž

154,325

D/ Elektroinštalácia pre výťah,šachtu a strojovňu

	Materiál	m.j.	množstvo	jedn.cena	spolu bez DPH
1.	Kábel CXKE-R-J 5x16	m	14	13,450	188,300
2.	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	40	0,510	20,400
3.	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	17	0,510	8,670
4.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	10	0,810	8,100
5.	Kábel UTP 5e /telefonna pripojka/	m	25	0,310	7,750
6.	Lišta PVC 40x40	m	20	1,414	28,280
7.	Lišta PVC 40x20	m	20	0,960	19,200
8.	Trubka FXP 32	m	14	2,560	35,840
9.	Trubka FXP 20	m	25	1,560	39,000
10.	Krabica ACIDUR so svorkovnicou	ks	7	2,805	19,635
11.	Svietidlo OVAL 100 W IP44	ks	7	7,500	52,500
12.	Zásuvka nástenná IP44	ks	2	3,800	7,600
13.	Vypínač rad 6 nástenný IP44	ks	2	2,700	5,400
14.	Vypínač nástenný JPU 63A uzamykateľný	ks	1	47,650	47,650
15.	Skrinka LUX 667 18M IP40	ks	1	22,880	22,880
16.	Vypínač RV 63 63A	ks	1	14,150	14,150
17.	Istič PR 63-C 35A	ks	1	26,800	26,800
18.	Istič PR 61-B 10 A	ks	1	4,500	4,500
19.	Istič PR 61-B 6A	ks	1	4,100	4,100
20.	istič PR 61-B 16A	ks	1	4,650	4,650
21.	Doplňkový materiál pre rozvádzač	ks	1	17,350	17,350
Spolu:					582,755
	Podružný materiál	%	3		17,483
Materiál spolu bez DPH					600,238

	Montáž	m.j.	počet	jedn.cena	spolu
1.	Kábel pod omietku 5x16	m	14	0,680	9,520
2.	Kábel pod omietku 3x1,5	m	57	0,590	33,630
3.	Kábel pod omietku 3x2,5	m	10	0,590	5,900
4.	Kábel návesný UTP 4x2x0,5	m	25	1,250	31,250
5.	Lišta I 40	m	40	1,820	72,800
6.	Rúrka ohybná 23-23 pod omietku	m	39	0,870	33,930
7.	Krabica ACIDUR vč.ukončenia kábla do 4mm2	ks	7	7,200	50,400
8.	Zásuvka nástenná vč.zapojenia	ks	2	5,320	10,640
9.	Vypínač nástenný rad. 6 vč.etne zapojenia	ks	2	3,960	7,920
10.	Prepínač v kryte vč.zapojenia uzamyk. S63 VP	ks	1	8,900	8,900
11.	Zhotovenie podruž.rozvádzača RVS v strojovni	ks	1	41,600	41,600
12.	Svietidlo žiarovk.typ 2110303-60W vonkajšie	ks	7	3,540	24,780
13.	Montáž oceľovopl.rozvodnice do 20 kg	ks	1	5,379	5,379
14.	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5	ks	29	0,600	17,400

15.	Ukončenie celopl.kábla zmršť.páskou do 5x4 mm2	ks	4	3,700	14,800
16.	Vybúranie otvoru v železobet.priečke do 0,09m2 do 300 mm	ks	3	14,670	44,010
17.	Skúšky rozvádzača, vydanie vyhlásenia zhody	ks	1	11,550	11,550
18.	Inžinierska činnosť	hod	4	17,320	69,280
Spolu:					493,689
	PPV	%	3		14,811
Montáž spolu bez DPH:					508,500

Elektroinštalácia pre výťahovú šachtu a strojovňu =Material+Montaz 1 108,737

Stavba: Prevádzková budova, Lodenica - Lipt. Mikuláš - I.etapa
 Objekt: SO-01 - Hlavný stavebný objekt - svetelná inštalácia, vnútorné silnopráúdové rozvody a bleskozvod, vnútorné slabopráúdové rozvody
Položkový rozpočet

2. Vnútorné slabopráúdové rozvody-naviac

A/ Štrukturovaná kabeláž - dátové rozvody

AKCIA 010508/RD-PRÉVÁDZKOVÁ BUDOVA, LODENICA, LIPT. MIKULÁŠ										
ČÍSLO POL	SKRATENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V€		JEDNOTK. CENA V€		JEDNOTK. CENA V€	
2	3	4	5	6	7		8		9	
					DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ
1.	ČASŤ "A"- MONTÁŽ DI'A CEN.921M, 922M									
2.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	18	0,000	0,000	107,622				5,979
3.	MONT.- DÁTOVÁ ZÁSUVKA RJ45 UTP 2 VSTUPOVÁ , 8 KONTAKTOV	ks	9	0,000	0,000	30,717				3,413
4.	Škatuľa KP 68 pod omietku, vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	9	0,131	1,179	24,705				2,745
5.	Rúrka PVC D 23 uloží.pod omietku, vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dod. krabíc)	m	35	0,490	17,150	125,895				3,597
6.	/SPK23/				0,000	0,000				
7.	Rúrka PVC D 29 uloží.pod omietku, vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dod. krabíc)	m	46	0,859	39,514	171,580				3,73
8.	/ SPK29/				0,000	0,000				
9.	Rúrka PVC D 36 uloží.pod omietku, vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dod. krabíc)	m	33	1,094	36,102	145,398				4,406
	/ SPK36/				0,000	0,000				
	Mont.-kábel návestný NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5.počet žíl 4 uložený v rúrkach	m	290	0,000	0,000	320,740				1,106
	/UTP 4x2x0,5 /				0,000	0,000				
	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	280	0,000	0,000	112,280				0,401
	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	92	0,000	0,000	28,244				0,307
	SPOLU:					93,945				1067,181
	MONTÁŽ VČETNE DODÁVKY SPOLU:					1161,13				

[illegible]

Stavba: Prevádzková budova, Lodenica - Lipt. Mikuláš - I.etapa
 Objekt: SO-01 - Hlavný stavebný objekt - svetelná inštalácia, vnútorné silnoprúdové
 rozvody ableskozvod, vnútorné slaboprúdové rozvody

Položkovitý rozpočet

2. Vnútorné slaboprúdové rozvody

bez DPH

B/ TV/SAT príjem
 TV - káblové rozvody (dokumentácia ich neobsahuje)

Materiál

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu
1.	koax.kábel VCCKY 75-4,8	m	519	0,550	285,450
2.	kabel CYKY 3Cx2,5	m	15	1,200	18,000
3.	vodic CY zližt	m	15	0,860	12,900
4.	hadica FXP 20	m	272	1,560	424,320
5.	hadica FXP 25	m	55	1,950	107,250
5.	hadica FXP 32	m	34	2,560	87,040
6.	krabica KU68	ks	20	0,413	8,260
7.	zásuv.TV/SAT	ks	20	11,360	227,200
8.	Rack na TV technológiu	ks	1	265,650	265,650
9.	Ocelová skrinka sozankom na podlazei	ks	3	86,950	260,850
spolu bez DPH:					1 696,920
podružný materiál		%	3		50,908
Materiál spolu bez DPH:					1 747,828

Montáž

P.č.	Názov materiálu	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu
1.	Mont.-kábel návestný v rúrkach	m	490	1,210	592,900
2.	kábel CYKY 3Cx2,5 pod omietku	m	15	0,59	8,850
3.	vodic CY 4zližt volne	m	15	0,400	6,000
4.	rúrka PVC D23 volne	m	361	0,850	306,850
5.	prieraz v žel.betónovom strope D10	ks	3	16,970	50,910
6.	drážka v tehle pre rúrku	m	25	5,979	149,475
7.	krabica KU68	ks	20	3,160	63,200
8.	montáž TV/SAT zásuvky	ks	20	3,750	75,000
9.	Rack na TV technológiu	ks	1	12,080	12,080
10.	Ocelova skrinka so zankom na podlazie	ks	3	13,300	39,900
11.	preskúšanie rozvodov	kpl	1	34,500	34,500
Spolu bez DPH:					1 339,665
PPV		%	3		40,190
Montáž spolu bez DPH:					1 379,855

Materiál a montáž spolu

3 127,683

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4				Miesto:	
Objekt : SO 07 NN prípojka				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 02.05.2011					
Odberteľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520	
97401 Banská Bystrica				DIČ:	
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913	
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		4 462		1 M 4 462	
1 M2 ZP		4 462			
1 M2 UP		4 462			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	142,60		142,60	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	3 575,71		3 575,71	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	3 718,31		3 718,31	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 718,31	
dátum:				22 DPH 20% z: 3 718,31 743,66	
				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 461,97	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4

Objekt : SO 07 NN prípojka

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)-pod rozvážač 1,5*1,0*0,1 = 0,150	0,150	m3	109,00	16,35	20
2	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie (1,5*2+1,0*2)*0,2 = 1,000	1,000	m2	10,45	10,45	20
3	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	1,000	m2	1,56	1,56	20
2 - ZÁKLADY spolu :				28,36			28,36	
5 - KOMUNIKÁCIE								
4	221	56473-21	Podklad z kameniva drv. hr. 10 cm 40,0*0,6 = 24,000	24,000	m2	4,76	114,24	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				114,24			114,24	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				142,60			142,60	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab								
5	922	22 -	NN prípojka	1,000	sub	3 575,71	3 575,71	20
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				3 575,71			3 575,71	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				3 575,71			3 575,71	
Rozpočet celkom :				3 718,31			3 718,31	

Naviac práce :Zmena projektovej dokumentácie podľa
požiadaviek SSE-D a.s.- P73012008120102
objekt SO07 - Prípojka NN
_úprava pôvodného rozpočtu podľa zmeny PD

Stavba: Prevádzková budova, Lodenica - Lipt.Mikuláš

I.ETAPA

Rekapitulácia

Bez DPH
EUR

SO-07 NN prípojka		
1.	Dodávka, montáž, nosný materiál	2516,505
2.	Zemné práce- materiál a montáž	1059,200
SPOLU bez DPH:		3575,705

AKCIA 010509/Priešp - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ														KONV. KURZ:1€=30,1		
ČÍSLO POL. POLOŽKY CENNIKA	ČÍSLO SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €		JEDNOTK. CENA v €		NÁKLADY SPOLU V €		JEDNOTK. CENA v €		NÁKLADY SPOLU V €				
				DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ			
2	VÝKAZ VÝMER	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Upozornenie I															
	Náklad a výkaz materiálu sú spracované na základe poskytnutej PD.															
	SO: 07 - PRÍPOJKA NN															
	1.NN															
	ČASŤ "A" - DODÁVKA															
PC r.2009																
1.	ODHAD	ks	1	-911,900												
	ELEKTROMER. ROZVÁDZAČ "RE" PRE POLOPR. MERANIE S PRÍJ. HDO , 250A															
	SKRIŇA ROZMER 800x600x250, IP44/20/ PILIEROVÝ, DO MURIVA .. /															
	KOMPONENTY DO RE. / MIMO EM.HDO./ISTIČ/															
2.	DĽA VERE - MERACÍ TRANSF. PRÚDU MTP 300/5 /0,5/15VA	ks	3													
3.	DĽA OEZ - OVLÁD. STYKAČ EL. KÚRENIA RS20-10	ks	1													
4.	DĽA DUEL - NAPÁJACÍ ZDROJ ODDELOVACÍCH ČLENOV DX 0124 230-24V	ks	1													
5.	DĽA DUEL - GALVANICKÝ ODDELOVAČ DX 5001	ks	3													
6.	ELEKTROMER. ROZVÁDZAČ "RE1" PRE POLOPR. Fakturačné MERANIE S PRÍJ. HDO , 80A	ks	1	687,500												
	SKRIŇA pilierová kovová IP44/20, meranie pre exist.vodný areál															
7.	DĽA VERE - MERACÍ TRANSF. PRÚDU MTP 300/5 /0,5/15VA	ks	3													
8.	DĽA OEZ - OVLÁD. STYKAČ EL. KÚRENIA RS20-10	ks	0													
9.	DĽA DUEL - NAPÁJACÍ ZDROJ ODDELOVACÍCH ČLENOV DX 0124 230-24V	ks	0													
10.	DĽA DUEL - GALVANICKÝ ODDELOVAČ DX 5001	ks	0													
11.	___Kompaktný istič BD250N	ks	1													
12.	___Nadprudova spúšť DTV3	ks	1													
13.	___montážna prípojovacia sada k BD250N typ CS-BD	ks	1													
14.	___Istič 1pol 6A/B	ks	1													
14.	ELEKTROMER. ROZVÁDZAČ "RE2" PRE POLOPR. Fakturačné MERANIE S PRÍJ. HDO , 250A	ks	1	1670,400												
	SKRIŇA pilierová kovová IP44/20, meranie pre novú Lodenicu															
15.	DĽA VERE - MERACÍ TRANSF. PRÚDU MTP 300/5 /0,5/15VA	ks	3													
16.	DĽA OEZ - OVLÁD. STYKAČ EL. KÚRENIA RS20-10	ks	1													
17.	DĽA DUEL - NAPÁJACÍ ZDROJ ODDELOVACÍCH ČLENOV DX 0124 230-24V	ks	1													
18.	DĽA DUEL - GALVANICKÝ ODDELOVAČ DX 5001	ks	3													

19.		Kompaktný istič BD250N	ks	1						
20.		Blok odpínača V0001	ks	1						
21.		montážna pripojovacia sada k BD250N typ CS-BD	ks	1						
22.		Istič 1pol 6A/B	ks	1						
23.		Elektromer čiachovaný ET424D 30-120A	ks	1						
24.		Istič 3pol 100A/C	ks	1						
25.		NN rozvádzač RST—predpoklad je , že je to dodávka SSE a.s. Žilina	ks	1					0,000	
26.		PC - DĽA K POISTKOVÁ SKRINKA SPP5..... <i>bude sa realizovať v II. etape</i>	ks	1		-168,580			0,000	
		DODÁVKA SPOLU:							1277,420	
		DĽA CENEKON								
		921M/2009 ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M								
27.		Koncovka prírubová do 1 kV, jednocestná do 3 x 240 + 120 mm2	ks	6		60,970			365,820	
28.		Kábová spojka liatinová 1 kV SV do 4 x 240 mm2	ks	0		105,150			0,000	
29.		Otvor pre poistnú skriňu 3 x 100 A s vysekaním,zamurovaním a začistením/SPP5,RE/	ks	3		-29,570			-88,710	
30.		Poistkový náboj do 500 V vč. montáže	ks	0		0,860			0,000	
31.		Poistkový náboj do 500 V vč. montáže	ks	0		0,860			0,000	
32.		Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 150 kg / SPP5/ <i>bude sa realizovať v II. etape</i>	ks	1		-35,960			-35,960	
33.		Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	0		4,380			0,000	
34.		Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	0		4,380			0,000	
35.		Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 300 kg / RE/	ks	0		89,820			0,000	
36.		Montáž oceľovej rozvodnice _ RE2 na bet.základ	ks	1		102,150			102,150	
37.		MONTÁŽ KOMPONENTOV DO RE , VČ. PREPOJOV MAT. ; VIŠ ROZPIS DOD. - ODHAD	€	0		0,000			0,000	neoceneny
38.		Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skříne a zapojenia vodičov. PRIS 4	ks	0		59,870			0,000	
39.		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	0		1,550			0,000	
40.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0		3,210			0,000	
41.		Demontáž pôvodnej skrine SR3 vč. odpojenia a úpravy koncov káblov	ks	0		149,500			0,000	
42.		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 +70	m	0		1,280			0,000	
43.		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" CYKY 1 kV 3x240 +120	m	16		1,550			24,800	
44.		Kábel CYKY 3x1,5 voľne uložený	m	65		0,557			36,205	
45.		Kábel JYXY 7x1,5 voľne uložený	m	65		0,557			36,205	
		MONTÁŽ SPOLU:							440,510	
		PC r. 2009 ČASŤ "C"-NOSNÝ MAT. K CENNÍKU CEN.921M								

46.	OEZ	POISTKOVÁ PATRÓNA PN2, 250A	ks	0	5,400	0,000			
47.	OEZ	POISTKOVÁ PATRÓNA PN02, ...A	ks	0	5,400	0,000			
48.	DĽA MURAT	KÁBEL 1- AYKY-J 3x240+120mm2	m	16	14,560	232,960			
49.		KÁBEL 1- AYKY-J 3x120+70mm2	m	0	7,950	0,000			
50.		KÁBEL 1- CYKY-J 3x240+120mm2	m	0	103,600	0,000			
51.		KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	65	0,670	43,550			
52.		KÁBEL JYXY-J 7x1,5	m	65	3,035	197,275			
53.	DĽA TYCO	KÁBLOVÁ KONCOVKA 1KV, EPKT 0063-L12	ks	2	109,410	218,820			
54.	DĽA VERE	KÁBLOVÁ SPOJKA ZEMNÁ SVCZ 240	ks	0	37,080	0,000			
55.	DĽA ZIN	DROT FeZn D10	kg	0	1,170	0,000			
		NOSNY MATERIÁL SPOLU:				692,605			
		REKAPITULÁCIA							
		DODÁVKA	€			1277,420			
56.		IMMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6		45,987			
57.			€			1323,407			
58.		DODÁVKA SPOLU	€			440,510			
59.		MONTÁŽ DĽA CEN 921M	€			692,605			
60.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	%	3		20,778			
61.		PODROUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA,PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠROBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	6		26,431			
62.		PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPON	%	1		12,774			
63.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	€			2516,505			
		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9							
		DĽA CENEKON							
		946M/2009							
		1a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M							
64.		Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0	91,280			0,00	
65.		Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	10	2,330			23,30	
66.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	0	8,390			0,00	
67.		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	0	15,840			0,00	
68.		Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	ks	0	35,050			0,00	
69.		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0	0,240			0,00	
70.		Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	0	8,290			0,00	
71.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0	1,680			0,00	
72.		Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	0	8,290			0,00	
73.		Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	0	1,790			0,00	
74.		Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	0	3,800			0,00	
75.		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0	8,500			0,00	

76.		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	0	1,720		0,00		
77.		Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	0	60,250		0,00		
78.		Označenie spojky alebo pupinačnej skrine káblovým označnikom.	ks	0	21,900		0,00		
79.		Úprava betónového základu pod RE2 v mieste existujúcej SR3	ks	0	52,500		0,00		
80.	ODHAD	ŽIVICNÝ POVRCH - ÚPRAVA VOZOVKY ASFALT	m2	20	44,650		893,00		
		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - SPOLU	€				916,300		
	PC r.2009	1b.MATERIÁL K CEN 946M							
81.	DLA IES	OCHRANNÁ RÚRKA Z PE FXKVS110, 1ks=6m	m	26	2,150	55,900			
82.		OCHRANNÁ RÚRKA Z PE FXKVR 50	m	60	1,450	87,000			
83.	DLA IES	SPOJKA FXKVM 110	ks	0	2,640	0,000			
84.	DLA IES	TESNIACI KRÚŽOK FXKVDR 110	ks	0	2,380	0,000			
85.	PC	UKONČOV. UZÁVER KVK 110	ks	0	0,880	0,000			
86.	PC	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	0	0,220	0,000			
87.	PC	BETÓNOVÁ ZMES tr.B...	m3	0	87,630	0,000			
		MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU	€			142,900			
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)							
88.		MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM	hod	0	10,000		0,00		
		DĽA MONT. DENNÍKA							
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)							
89.		PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	hod	0	10,000		0,00		
		REKAPITULÁCIA							
		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - SPOLU				916,300			
		MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU				142,900			
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III+IX)				0,000			
		ZEMNÉ PRÁCE SPOLU				1059,200			

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípočty+odpočty)				Miesto:	
Objekt : SO 01 Uzavretie I. etapy				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 02.05.2011					
Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520	
97401 Banská Bystrica				DIČ:	
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913	
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		-2 811		1 M	
1 M2 ZP		-2 811		-2 811	
1 M2 UP		-2 811			
A		ZRN		konštrukcie a práce	
1		HSV:		918,99	
2		PSV:		-2 000,51	
3		MCE:			
4		iné:			
5		Súčet:		-1 081,52	
				-1 204,17	
				-2 285,69	
B		IN - Individuálne náklady			
6		Práce nadčas			
7		Murárske výpomoc			
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9:			
C		NUS - náklady umiestnenia stavby			
11		Zariadenie :			
12		Prevádzkové vplyvy			
13		Sťažené podmienky			
14		VRN		2,50%	
15		Sučet riadkov 11 až 14:		-57,14	
D		ON - ostatné náklady			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17		Inžinierska činnosť			
18		Projektové práce			
19					
20		Sučet riadkov 16 až 19:			
E		Celkové náklady			
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		-2 342,83	
22		DPH 20% z:		-2 342,83	
23		DPH 0% z:			
24		Sučet riadkov 21 až 23:		-2 811,40	
F		Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
dodávateľ, zhotoviteľ		podpis:			
		dátum:			
pečiatka:					

Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípochty+odpočty)

Objekt : SO 01 Uzavretie I. etapy

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31123-1502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	3,411	m3	141,00	480,95	20
III.NP								
1,3*2,3*0,3 = 0,897								
I.NP								
2,1*1,4*0,3 = 0,882								
0,9*2,0*0,3 = 0,540								
1,4*2,6*0,3 = 1,092								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				480,95			480,95	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrekom Baumit	27,770	m2	12,00	333,24	20
III.NP								
1,3*2,3 = 2,990								
II.NP								
6,0*2,7 = 16,200								
I.NP								
2,1*1,4 = 2,940								
1,0*2,0 = 2,000								
1,4*2,6 = 3,640								
3	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	27,770	m2	2,84	78,87	20
4	011	64294-2111	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	-1,000	kus	7,00	-7,00	20
5	MAT	553 301260	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm	-1,000	kus	26,50	-26,50	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				378,61			378,61	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	4,390	t	7,50	32,93	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				32,93			32,93	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				892,49			892,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
7	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	2,000	m2	1,80	3,60	20
0,2*10 = 2,000								
8	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	2,300	m2	2,75	6,33	20
9	711	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	8,000	m2	2,75	22,00	20
0,8*10 = 8,000								
10	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	9,600	m2	2,75	26,40	20
11	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,583	%	3,00	1,75	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				60,08			60,08	
713 - Izolácie tepelné								
12	713	71313-1121	Montáž tep. izolácie stien	-34,530	m2	2,07	-71,48	20
13	MAT	283 763070	Doska z ľahč. polystyrénu 1000x500x100	11,500	kus	4,59	52,79	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
14	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	-0,187	%	1,50	-0,28	20
713 - Izolácie tepelné spolu :				-18,97			-18,97	
71 - IZOLÁCIE spolu :				41,11			41,11	
76 - KONŠTRUKCIE								
761 - Konštrukcie sklobetónové								
15	761	76162-1030	Sklobetónové okno výška -4,0m z tvaroviek	-10,120	m2	139,00	-1 406,68	20
16	761	99876-1202	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 12 m	-14,067	%	2,70	-37,98	20
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :				-1 444,66			-1 444,66	
766 - Konštrukcie stolárske								
17	766	76641-41	Montáž oblož. stien	-23,020	m2	12,60	-290,05	20
18	MAT	607 2B0106	Doska drevoštiepková OSB 3, hr.22 mm	-23,020	m2	11,60	-267,03	20
19	766	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	-28,200	m	6,25	-176,25	20
20	MAT	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	-0,282	m3	252,00	-71,06	20
21	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	-1,000	kus	6,45	-6,45	20
22	MAT	611 628030	Dvere vnútorné plné 90x197	-1,000	kus	58,00	-58,00	20
23	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	-8,688	%	1,00	-8,69	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				-877,53			-877,53	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
24	767	76764-	Montáž dverí plastových jednokrídlových	-1,000	ks	30,00	-30,00	20
25	MAT	611 43	Dvere plastové P29	-2,990	m2	290,00	-867,10	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				-897,10			-897,10	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				-3 219,29			-3 219,29	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				-3 178,18			-3 178,18	
Rozpočet celkom :				-2 285,69			-2 285,69	

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípočty+odpočty)				Miesto:	
Objekt : SO 01 Neralizované práce a dodávky z vybavenia kuchýň				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 02.05.2011					
Odberteľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520	
97401 Banská Bystrica				DIČ:	
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913	
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP				-8 891	1 M
1 M2 ZP				-8 891	
1 M2 UP				-8 891	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:	-566,44	-6 662,00	-7 228,44	7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	-566,44	-6 662,00	-7 228,44	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14	VRN	2,50%	-180,71		19
15	Sučet riadkov 11 až 14:			-180,71	20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
		E Celkové náklady			
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			-7 409,15
		22 DPH 20% z:			-1 481,83
		23 DPH 0% z:			
		24 Sučet riadkov 21 až 23:			-8 890,98
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípochty+odpochty)

Objekt : SO 01 Nerealizované práce a dodávky z vybavenia kuchýň

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
725 - Zariadenie predmety								
1	721	72531-2111	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	-8,000	súbor	15,70	-125,60	20
2	MAT	552 310880	Drez z nerez 450x380 štandardná kvalita	-8,000	kus	83,50	-668,00	20
3	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	-8,000	kus	7,15	-57,20	20
4	MAT	551 430600	Batéria drezová štandardná kvalita	-8,000	kus	45,50	-364,00	20
5	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	-12,148	%	0,30	-3,64	20
725 - Zariadenie predmety spolu :				-1 218,44			-1 218,44	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				-1 218,44			-1 218,44	
76 - KONŠTRUKCIE								
766 - Konštrukcie stolárske								
6	766	76681-2112	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 150cm	-8,000	kus	47,50	-380,00	20
7	MAT	538 211090	Sporák elektrický biely	-8,000	kus	364,00	-2 912,00	20
8	MAT	542 110960	Chladnička obyčajná 180 dm3	-2,000	kus	227,00	-454,00	20
9	MAT	615 812260	Súbor kuchynský KAMILA 150cm drevo	-8,000	súbor	283,00	-2 264,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				-6 010,00			-6 010,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				-6 010,00			-6 010,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				-7 228,44			-7 228,44	
Rozpočet celkom :				-7 228,44			-7 228,44	

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípočty+odpočty)				Miesto:			
Objekt : SO 01 Nerealizované práce na II. np				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 02.05.2011	
Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520			
97401 Banská Bystrica				DIČ:			
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913			
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP				-18 275		1 M	
1 M2 ZP				-18 275		-18 275	
1 M2 UP				-18 275			
A		ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1		HSV:	-1 346,18		-1 346,18	6 Práce nadčas	
2		PSV:	-4 965,28	-8 546,56	-13 511,84	7 Murárske výpomoc	
3		MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4		iné:				9	
5		Súčet:	-6 311,46	-8 546,56	-14 858,02	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C		NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11		Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12		Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13		Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14		VRN	2,50%		-371,45	19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		-371,45	20 Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E Celkové náklady	
podpis:						21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:						22 DPH 20% z: -15 229,47	
						23 DPH 0% z:	
						24 Súčet riadkov 21 až 23:	
						F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípochty+odpočty)

Objekt : SO 01 Nerealizované práce na II. np

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová	-167,550	m2	8,00	-1 340,40
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				-1 340,40			-1 340,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
2	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	-0,771	t	7,50	-5,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				-5,78			-5,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				-1 346,18			-1 346,18
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
725 - Zariadenie predmety							
3	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	-4,000	súbor	28,50	-114,00
4	MAT	642 327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	-4,000	kus	131,00	-524,00
5	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	-4,000	súbor	30,50	-122,00
6	MAT	642 5B0332	Pisoár	-4,000	kus	408,00	-1 632,00
7	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	-5,000	súbor	27,00	-135,00
8	MAT	642 137850	Umyvadlo ker. biele	-5,000	kus	63,50	-317,50
9	721	72533-9101	Montáž výleviek keramíc., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	-1,000	súbor	34,00	-34,00
10	MAT	642 711000	Výlevka keramická	-1,000	kus	130,00	-130,00
11	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	-6,000	kus	7,15	-42,90
12	MAT	551 430600	Batéria drezová štandardná kvalita	-1,000	kus	45,50	-45,50
13	MAT	551 439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	-5,000	kus	47,00	-235,00
14	721	72582-92015	Montáž batérií výlevkových	-1,000	kus	8,90	-8,90
15	MAT	551 431420	Batéria výlevková	-1,000	kus	29,80	-29,80
16	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	-33,706	%	0,30	-10,11
725 - Zariadenie predmety spolu :				-3 380,71			-3 380,71
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				-3 380,71			-3 380,71
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
17	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	-15,000	kus	6,45	-96,75
18	MAT	611 628000	Dvere vnútorné plné 60x197	-8,000	kus	53,50	-428,00
19	MAT	611 628020	Dvere vnútorné plné 80x197	-7,000	kus	58,00	-406,00
20	766	76681-2212	Montáž kuchynských liniek drev. dl. do 150cm	-1,000	kus	47,50	-47,50
21	MAT	541 120900	Sporák elektrický	-1,000	kus	365,00	-365,00
22	MAT	615 812260	Súbor kuchynský KAMILA 150cm drevo	-1,000	súbor	283,00	-283,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				-1 626,25			-1 626,25
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				-1 626,25			-1 626,25
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
23	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	-65,609	m2	12,80	-839,80

"2.05" -25,045*1,3 = -32,559

"2.06" -9,05 = -9,050

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
			"2.07" -3,45 = -3,450					
			"2.08" -4,35 = -4,350					
			"2.09" -3,45 = -3,450					
			"2.10" -4,35 = -4,350					
			"2.11" -8,40 = -8,400					
24	MAT	597 63	Dlažba keramická	-67,577 m2		14,50	-979,87	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	-1 819,67			-1 819,67	
			775 - Podlahy vlysové a parketové					
25	775	77591-8912	Montáž parket podláh laminátových š.do 200mm pláv bez lepenia spojov systém clic	-167,550 m2		5,00	-837,75	
			"2.12" -35,80 = -35,800					
			"2.14" -16,10 = -16,100					
			"2.16" -16,15 = -16,150					
			"2.17" -30,65 = -30,650					
			"2.18" -13,30 = -13,300					
			"2.19" -55,55 = -55,550					
26	MAT	611 941910	Parkety laminátové Balterio Vitality standard 3-lam typ spoja Clic 1261x189x7mm	-175,928 m2		9,00	-1 583,35	
27	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	-24,211 %		0,80	-19,37	
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	-2 440,47			-2 440,47	
			77 - PODLAHY spolu :	-4 260,14			-4 260,14	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
28	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do maľty	-102,700 m2		16,00	-1 643,20	
			"2.08" -((2,45*2)*2-(0,6*2)*5+(1,775*2)*4+(1,4*2)*2) = -23,600					
			"2.07" -((1,40*2)*2-(0,6*2)-(0,8*2)+(2,45*2)*2) = -12,600					
			"2.09" -((2,45*2)*2-(0,8*2)-(0,6*2)+(1,4*2)*2) = -12,600					
			"2.10" -((2,45*2)*2-(0,6*2)*2+(1,625*2)*2) = -13,900					
			"2.11" -((2,45*2)*2-(0,6*2)*7+(3,425*2)*4+(1,4*2)*4) = -40,000					
29	MAT	597 67	Obkl. keramické	-105,836 m2		15,00	-1 587,54	
30	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	-31,962 %		2,50	-79,91	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	-3 310,65			-3 310,65	
			784 - Maľby					
31	784	78445-	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	-667,204 m2		1,40	-934,09	
			"2.08" -((2,45*0,7)+(1,775*0,7)*2) = -4,200					
			"2.07" -((1,40*0,7)*2+(2,45*0,7)*2) = -5,390					
			"2.09" -((2,45*0,7)*2+(1,4*0,7)*2) = -5,390					
			"2.10" -((2,45*0,7)*2+(1,625*0,7)*2) = -5,705					
			"2.11" -((2,45*0,7)*2+(3,425*0,7)*2) = -8,225					
			"2.05" -(25,045*1,3+(25,045*2,7)*2) = -167,802					
			"2.12" -((6,85+5,022+5,4+6,9)*2,7+(6,9*5,4)-(2,4*2,3)+4) = -101,004					
			"2.14" -((3,275+5,022+4,809+3,3)*2,7+(5,022*3,3)-(2,4*2,3)+4) = -59,349					
			"2.16" -((3,425+4,809+4,585+3,5)*2,7+(4,809+3,5)) = -52,370					
			"2.17" -((7,0+4,585+4,176+7,1)*2,7+(7,1*4,585)) = -94,278					
			"2.18" -((3,275+4,176+3,9+3,3)*2,7+(4,176*3,3)) = -53,339					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	--

"2.19" -((10,275+5,503+4,0+3,5+6,9)*2,7+(10,40*5,503)-
((2,4*2,3)+4)*3) = -110,152

784 - Maľby spolu :	-934,09	-934,09
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-4 244,74	-4 244,74
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-13 511,84	-13 511,84
Rozpočet celkom :	-14 858,02	-14 858,02

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípočty+odpočty)				Miesto:	
Objekt : SO 03 Práce a dodávky - nerealizované zo spevnených plôch				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 02.05.2011					
Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520	
97401 Banská Bystrica				DIČ:	
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913	
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP				-15 636	1 M
1 M2 ZP				-15 636	
1 M2 UP				-15 636	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	-12 711,98		-12 711,98	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	-12 711,98		-12 711,98	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14	VRN	2,50%		-317,80	19
15		Súčet riadkov 11 až 14:		-317,80	20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: -13 029,78
dátum:				22	DPH 20% z: -13 029,78 -2 605,96
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: -15 635,74
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípochty+odpočty)

Objekt : SO 03 Práce a dodávky - nerealizované zo spevnených plôch

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
5 - KOMUNIKÁCIE								
1	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	-130,000	m2	4,30	-559,00	20
2	221	56518-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 15 cm	-300,400	m2	24,50	-7 359,80	20
3	221	57713-1211	Betón asfaltový po zhutnení II tr. jemnozmný (ABJ) hr. 4 cm	-300,400	m2	9,50	-2 853,80	20
4	221	58111-4113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	-130,000	m2	12,20	-1 586,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				-12 358,60			-12 358,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	-211,604	t	1,67	-353,38	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				-353,38			-353,38	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				-12 711,98			-12 711,98	
Rozpočet celkom :				-12 711,98			-12 711,98	

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípočty+odpočty)				Miesto:	
Objekt : SO 01 Práce a dodávky-nerealizované z dôvodu chýbaj.financií				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 02.05.2011	
Odberateľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica				IČO: 800520	
97401 Banská Bystrica				DIČ:	
Dodávateľ: HBH a. s.				IČO: 31617913	
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020440015	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		-24 310		1 M -24 310	
1 M2 ZP		-24 310			
1 M2 UP		-24 310			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:	-4 557,04	-15 207,15	-19 764,19	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	-4 557,04	-15 207,15	-19 764,19	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14	VRN	2,50%	-494,10		19
15	Sučet riadkov 11 až 14:		-494,10		20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				-20 258,29
22	DPH 20% z:				-4 051,66
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				-24 309,95
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberteľ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.05.2011

Stavba : LODENICA, SO 01 Prevádzková budova - Dodatok č.4(prípochty+odpočty)

Objekt : SO 01-Práce a dodávky-nerealizované z dôvodu chýbaj.financii

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
766 - Konštrukcie stolárske								
1	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	-89,000	kus	6,45	-574,05	20
2	MAT	611 604610	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 60x197	-2,000	kus	61,30	-122,60	20
3	MAT	611 628000	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub	-49,000	kus	53,50	-2 621,50	20
4	MAT	611 628010	Dvere vnútorné plné 70x197 fólia dub	-2,000	kus	53,50	-107,00	20
5	MAT	611 628020	Dvere vnútorné plné 80x197 fólia dub	-43,000	kus	58,00	-2 494,00	20
6	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	-17,000	kus	4,11	-69,87	20
7	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	-1,000	kus	6,25	-6,25	20
8	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	-14,000	kus	7,39	-103,46	20
9	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	-1,000	kus	7,97	-7,97	20
10	MAT	611 872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	-1,000	kus	7,49	-7,49	20
11	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm	-1,000	kus	8,55	-8,55	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				-6 122,74			-6 122,74	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				-6 122,74			-6 122,74	
77 - PODLAHY								
775 - Podlahy vlysové a parketové								
12	775	77591-	Montáž parket podláh laminátových š.200mm pláv bez lep spoj systém clic	-155,670	m2	5,45	-848,40	20
13	MAT	611 941910	Parkety laminátové	-155,670	m2	9,00	-1 401,03	20
14	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	-22,487	%	0,80	-17,99	20
15	MAT	611 PC	WC laminátové kabínky	-1,000	súb	8 335,85	-8 335,85	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :				-10 603,27			-10 603,27	
77 - PODLAHY spolu :				-10 603,27			-10 603,27	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
784 - Maľby								
16	784	78445-	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. na schod. do 3,8m	-2 170,130	m2	1,40	-3 038,18	20
784 - Maľby spolu :				-3 038,18			-3 038,18	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				-3 038,18			-3 038,18	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				-19 764,19			-19 764,19	
Rozpočet celkom :				-19 764,19			-19 764,19	