

**DODATOK č. 19 k ZMLUVE O DIELO**  
**č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
nasledovne :

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** **Krajský súd Banská Bystrica**  
**Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica**

zastúpený: **Ing. Soňou Černákovou, riaditeľkou správy krajského súdu**

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

- o vo veciach technických: **Ing. Miloslav Šidla, staveb. technik KS**
- o vo veciach zmluvných a ekonomických: **Ing. Soňa Černáková, riaditeľka správy súdu**

IČO: 00 215 775

DIČ: 2021095956 Objednávateľ nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu: 7000157835/8180

Telefón: 048/4313 279, 048/4313 143, Fax: 048/412 49 76

a

2. **Zhotoviteľ:** **SimKor s.r.o.**  
**L. Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica**

zastúpený: **Šimek Miloš – konateľ**

**Ing. Korgo Milan – konateľ**

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

- o vo veciach technických: **Ing. Korgo Milan, konateľ**
- o vo veciach zmluvných: **Šimek Miloš, konateľ**

IČO: 36014 354

IČ DPH: SK2020066180

Zapísaný: **Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 3980/S**

Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko a. s., číslo účtu: 1467538001/5600**

**VÚB a.s. pobočka Banská Štiavnica, číslo účtu: 1811293059/0200**

Telefón: 045/694 91 13 – 20

Fax: 045/694 91 15

## Čl. II. Predmet dodatku

1. Z dôvodu nevyhnutnosti vykonania naviac prác a menej prác oproti projektu stavby sa zmluvné strany dohodli, že sa mení text Čl. II. Predmet zmluvy, ods.2 tak, že bude znieť:

2. Predmetom zmluvy je dodávka stavebných prác a materiálov na realizáciu zemných prác, zvislých a vodorovných hydroizolácii, zvislých a vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, výplní stavebných otvorov, ostatných konštrukcií, izolácií tepelných, zdravotníckej, ústredného kúrenia, konštrukcií tesárskych, konštrukcií drevostavieb, konštrukcií klampiarskych, strešných krytín, konštrukcií stolárskych, konštrukcií zámočnických, podláh z dlaždíc, podláh teracové a syntetické, podláh povlakových obkladov z obkladačiek, obkladov z kameňa, náterov, malieb, čalunických úprav a interiérov 1.etapa, elektromontáží, montáží EZS, EPS, štrukturovaná kabeláž, audiovizuálna technika, dochádzkový systém, a slaboprúdovej elektrotechniky, montáží vzduchotechniky, stavebných prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k dodatku č.7 ZoD, stavebných prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k dodatku č.8, stavebných prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k dodatku č.10, naviac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 11, naviac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 13, naviac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 16, naviac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 17, naviac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č. 19, bežnými metódami a obvyklými technológiami stanovenými schválenou projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov. Predmetom zmluvy je i dodávka predpísaných revízií a skúšok vrátane realizačnej projektovej dokumentácie.

2. S odvolaním sa na článok č. IV. ods. 8 ZoD v znení Dodatku č. 1 k nej a na základe výsledku rokovacieho konania sa zmluvné strany dohodli na vykonaní prác a dodávok uvedených vo výkaze výmer:

### Pôvodná cena podľa ZoD :

1. Cena bez DPH:	119 990 694,19 Sk
2. DPH :	22 798 232,00 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	142 788 926,00 Sk

### Cena diela po dodatku č.3

1. Cena bez DPH:	123 556 709,70 Sk
2. DPH 19 % :	23 475 774,90 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	147 032 484,00 Sk

### Cena diela po dodatku č.5

Cena diela po dodatku č.1 až 4 bez DPH:	123 556 709,70 Sk
<u>Cenový nárast z dôvodu indexácie ceny zostatku diela bez DPH:</u>	<u>4 955 087,00 Sk</u>
Cena spolu bez DPH:	128 511 796,70 Sk
DPH 19 % :	24 417 241,40 Sk

**Cena spolu: 152 929 038,10 Sk**

**Cena diela dodatku č.7**

1. Cena bez DPH:	- 117 828,50 Sk
2. DPH 19 % :	- 22 387,40 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>- 140 215,90 Sk</b>

1. Cena bez DPH:	128 393 968,20 Sk
2. DPH 19 % :	24 394 854,00 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>152 788 822,20 Sk</b>

**Cena diela dodatku č.8**

1. Cena bez DPH:	1 655 683,80 Sk
2. DPH 19 %	314 579,90 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>1 970 264,00 Sk</b>

1. Cena bez DPH	130 049 652,00 Sk
2. DPH 19 % :	24 709 433,90 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>154 759 086,00 Sk</b>

**Cena diela dodatku č.9**

1. Cena bez DPH:	0,00Sk
2. DPH 19 %	0,00Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>0,00 Sk</b>

1. Cena bez DPH	130 049 652,00 Sk
2. DPH 19 % :	24 709 433,90 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>154 759 086,00 Sk</b>

**Cena diela dodatku č.10**

1. Cena bez DPH:	- 1 537 855,30 Sk
2. DPH 19 %	- 292 192,51 Sk
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>- 1 830 048,00 Sk</b>

**Cena diela po dodatku č.10**

1. Cena diela bez DPH	128 511 796,70 Sk
2. DPH 19 % :	24 417 241,39 Sk
<hr/>	
3. Cena diela spolu:	152 929 038,00 Sk

**Cena diela dodatku č.11**

Naviac práce a menej práce dodatku č. 11 :

1. Cena bez DPH:	- 3 853,00 Sk
2. DPH 19 %	- 732,10 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu:	- 4 585,00 Sk

**Cena diela spolu po dodatku č.11:**

1. Cena diela bez DPH	128 507 943,70 Sk
2. DPH 19 % :	24 416 509,30 Sk
<hr/>	
3. Cena diela spolu:	152 924 453,00 Sk

**Cena diela dodatku č.12**

1. Cena dodatku bez DPH:	4 212 515,00 Sk
2. DPH 19% :	800 377,90 Sk
<hr/>	
3. Cena dodatku č.12 spolu:	5 012 893,00 Sk

**Cena diela po dodatku č.12**

1. Cena spolu bez DPH :	132 720 458,70 Sk
2. DPH 19% :	25 216 887,20 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu :	157 937 346,00 Sk

**Cena diela dodatku č.13**

1. Cena dodatku bez DPH:	- 2,90 Sk
2. DPH 19 % :	- 0,60 Sk
<hr/>	
3. Cena dodatku č.13:	- 4,00 Sk

**Cena diela po dodatku č.13**

1. Cena spolu bez DPH	132 720 455,80 Sk
2. DPH 19% :	25 216 886,60 Sk
<hr/>	
3. Cena spolu :	157 937 342,00 Sk

**Cena diela dodatku č. 16**

1. Cena dodatku bez DPH :	- 57,05 €	- 1 718,69 Sk
2. DPH 19% :	- 10,85 €	- 326,87 Sk
3. Cena spolu :	- 67,90 €	- 2 045,56 Sk

**Cena diela po dodatku č. 16**

1. Cena dodatku bez DPH :	4 405 454,99 €	132 718 737,11 Sk
2. DPH 19% :	837 036,44 €	25 216 559,73 Sk
3. Cena spolu :	5 242 491,43 €	157 935 296,00 Sk

**Cena diela dodatku č. 17**

1. Cena bez DPH:	109 991,10 €	3 313 591,88 Sk
2. DPH 19% :	20 898,31 €	629 582,46 Sk
3. Cena spolu:	130 889,41 €	3 943 174,34 Sk

**Cena diela po dodatku č. 17**

1. Cena bez DPH:	4 515 446,09 €	136 032 328,99 Sk
2. DPH 19% :	857 934,76 €	25 846 142,51 Sk
3. Cena spolu:	5 373 380,85 €	161 878 471,50 Sk

**Cena diela dodatku č. 18 – cenový nárast z dôvodu indexácie zostatku diela**

1. Cena bez DPH:	160 002,537 €	4 820 236,43 SKK
2. DPH 19% :	30 400,482 €	915 844,92 SKK
3. Cena spolu:	190 403,019 €	5 736 081,35 SKK

**Cena diela po dodatku č. 18**

1. Cena bez DPH:	4 675 448,621 €	140 852 565,06 SKK
2. DPH 19% :	888 335,238 €	26 761 987,36 SKK
3. Cena spolu:	5 563 783,859 €	167 614 552,42 SKK

**Cena diela dodatku č. 19**

1. Cena bez DPH:	115 477,310 €	3 478 869,44 SKK
2. DPH 19% :	21 940,690 €	660 985,23 SKK
3. Cena spolu:	137 418,000 €	4 139 854,66 SKK

### Cena diela po dodatku č. 19

1. Cena bez DPH:	4 790 925,94 €	144 331 434,86 SKK
2. DPH 19% :	910 275,93 €	27 422 972,62 SKK
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>5 701 201,87 €</b>	<b>171 754 407,48 SKK</b>

3. V tejto súvislosti sa mení čl. IV. Cena a platobné podmienky, odsek č. 1 zmluvy o dielo takto :

Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy za dohodnutú cenu:

1. Cena bez DPH:	4 790 925,94 €	144 331 434,86 SKK
2. DPH 19% :	910 275,93 €	27 422 972,62 SKK
<b>3. Cena spolu:</b>	<b>5 701 201,87 €</b>	<b>171 754 407,48 SKK</b>

4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú bezo zmeny.

S odvolaním sa na článok č. II. Predmet zmluvy ods. 5 ZoD objednávateľ upresňuje finančný rozsah realizácie diela pre rok 2009, nasledovne:

**Finančný objem požadovaných prác pre rok 2009 je:**



Bez DPH:	1 108 463,38 €	(33 393 566,88 SKK)
DPH 19 %:	210 608,04 €	(6 344 777,87 SKK)
<b>Spolu:</b>	<b>1 319 071,42 €</b>	<b>(39 738 345,75 SKK)</b>

### Čl. III. Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 a objednávateľ dostane 3 vyhotovenia.
2. Tento dodatok sa stáva účinným podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy a to :
  - Príloha č. 1 – rozpočet, ocenený výkaz výmer

V Banskej Bystrici, dňa : 28.4.2011

V Banskej Štiavnici, dňa : 07.01.2010

objednávateľ  
Ing. Černáková Soňa  
riaditeľka správy krajského súdu



**SIMKOR**  
s. r. o.  
L. Svobodu 26  
969 00 Banská Štiavnica  
zhotoviteľ  
Šimek Miloš, konateľ  
Ing. Korgo Milan, konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica	JKSO	
Názov objektu	Príloha č. 1 dodatku č.19 ZoD	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Krajský súd Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	36014354	SK 2020066180
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ferdinandová		


## Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky -8 641,57	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 14 501,08	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 34 312,35	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 67 256,81	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 6 541,64			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 113 970,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	<b>HZS</b> 1 507,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D	Celkové náklady
<b>ING. ARCH. IGOR TEPLAN</b> AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT KOMENSKÉHO 12/A, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA TEL./FAX: 048/4123635, 0905-785 277 REG.Č.: 0301 AA 1004, IČO: 37 830 309	23	Súčet 7, 12, 19-22 115 477,31
	24	DPH 19,00 % z 115 477,31 21 940,69
	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 137 418,00</b>

Objednávateľ	Celkové náklady v SKK
Dátum a podpis: 7.1.2010 Pečiatka: 	Celkom bez DPH 3 478 869,44
	Cena s DPH 4 139 854,66
	Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ	E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis: 07.01.2010 Pečiatka:  S. R. O. L. Svobodu 26 969 00 Banská Štiavnica	26	Dodávky objednávateľa 0,00
	27	Kľzavá doložka 0,00
	28	Zvýhodnenie 0,00

# Rekapitulácia objektov stavby - príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD 1021

Konverzný kur.1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
<b>1021/KSBB/Zo D -D19</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica</b>					
D19/SO01-1	D19/SO01-1Dopňujúce a navyiac práce, príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD	82 210,430	2 476 671,41	15 619,980	97 830,410	2 947 236,93
D19/SO01-2	D19/SO01-2 Dopňujúce, navyiac a menej práce pre zdravotechniku, príloha č.1 dod.č.19 ZoD	-501,010	-15 093,43	-95,190	-596,200	-17 961,12
D19/SO01-4	D19/SO01-4 Dopňujúce práce a zmeny pre ústredné kúrenie a kotelňu - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	-682,78	-20 569,43	-129,73	-812,51	-24 477,68
D19/SO01-10	D19/SO01-10 Štrukturovaná kabeláž- zámena AI kanálov za plastové - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
D19/SO01-10/1	D19/SO01-10/1 Štrukturovaná kabeláž- protipožiarny náter - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	744,000	22 413,74	141,360	885,360	26 672,36
D19/SO02	D19/SO02 Dopňujúce a navyiac práce pre garáž - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	882,010	26 571,43	167,580	1 049,590	31 619,95
D19/SO 04	D19/SO 04 Dopľňujúce konštrukcie pre spevnené plochy - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	4 090,610	123 233,72	777,220	4 867,830	146 648,25
D19/SO 05	D19/SO 05 -Dopľňujúce konštrukcie a práce pre oplotenie a malú architektúru - príloha č.1 dod.č.19	-5 577,735	-168 034,70	-1 059,770	-6 637,500	-199 961,33
D19/PS01	D19/PS01 Zmeny a doplnenie - zariadenie interiéru - príloha č.1 dod.č.19 ZoD	34 311,780	1 033 676,68	6 519,240	40 831,020	1 230 075,31

**Celkom**

**115 477,305    3 478 869,44    21 940,690    137 418,000    4 139 854,66**



**ZDÔVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

**1****Doplňujúce a navyše práce  
architektonicko - stavebné riešenie objektu SO 01**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica  
 Objekt: D19/SO01-1Dopňujúce a naviac práce, príloha č.1 dodatku č. 19 ZoD  
 Časť:  
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK  
 Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>									<b>28 659,301</b>	<b>863 390,102</b>
<b>1 Zemné práce</b>									<b>329,376</b>	<b>9 922,78</b>
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,326	1,000	18,501	557,35	172,537	5 197,85
			0,4*10,145*1,1+0,5*0,5*1,1 "základ pod bránu Z 25		4,739					
			0,4*9,8*1,1+0,5*0,5*1,1 "základ pod bránu Z 26"		4,587					
			Súčet		9,326					
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,326	1,000	5,124	154,37	47,789	1 439,69
3	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	9,326	1,140	6,456	194,48	60,206	1 813,77
4	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,326	1,140	4,306	129,73	40,161	1 209,89
5	001	171201101	sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnutých	m3	9,326	1,140	0,931	28,05	8,683	261,58
<b>2 Zakladanie</b>									<b>1 160,230</b>	<b>34 953,09</b>
6	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	12,457	1,000	10,574	318,55	131,720	3 968,20
			(0,4*2+10,145*2)*0,28+0,5*3*0,28"pod bránu Z25		6,325					
			(0,4+9,8)*2*0,28+0,5*3*0,28"pod bránu Z26		6,132					
			Súčet		12,457					
7	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	12,457	1,000	3,335	100,46	41,538	1 251,37
8	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,326	1,140	105,830	3 188,24	986,972	29 733,52
			0,4*10,145*1,1+0,5*0,5*1,1 "základ pod bránu Z 25		4,739					
			0,4*9,8*1,1+0,5*0,5*1,1 "základ pod bránu Z 26"		4,587					
			Súčet		9,326					
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>									<b>10 260,316</b>	<b>309 102,28</b>
9	R	34225.R11	Tvarovanie nepravidelných tvarov SDK obkladov stĺpov, krokiev a parapetov	m2	163,020	1,000	19,203	578,52	3 130,538	94 310,59
			(0,21*2+0,26)*(3,28-0,35)*22"trojstran. obklad SDK stĺpov na IV.NP-mč.410,428,429,433,451,452		43,833					
			0,26*4*(3,28-0,35)*16 "obklad sam. stojacich stĺpov SDK IV.NP-mč.428,451		48,755					
			(0,26*2+0,46)*0,35*22+0,26*0,1*2*22+0,05*0,26*22"päta stĺpu SDK trojstran. obklad		8,976					
			0,3*4*0,35*16+0,4*0,26*4*16"päta stĺpu SDK obklad m.č. 428,451		13,376					
			(0,2+0,25)*2*3,8*6*2" obklad SDK krokiev mč.428,451		41,040					
			(0,35+0,20)*0,2*64"parapet vikierových okien SDK		7,040					
			Súčet		163,020					
10	011	342254519	Jednoduchá stena sadrokart.rigips (predsadená) - obklad	m2	210,523	1,140	32,286	972,65	6 796,988	204 766,06
			2,68*(0,5+0,1*2)*2"mč.407-409		3,752					
			(0,8+0,1)*4,1 "mč.407-409		3,690					
			8,0 "mč.402		8,000					
			(1,0+2,76)*2*3,28" obklad komína IV NP		24,666					
			(0,7+0,2)*4,05 "mč 129		3,645					



23	011	612473189	Vnútomá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	18,675	1,140	6,278	189,13	117,240	3 531,97
			18,675"komín		18,675					
24	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	18,675	1,000	3,506	105,61	65,469	1 972,32
			18,675"komín		18,675					
25	R	625251399	Kazetový podhľad akustický rigips 600/600, hrana E 15, E 24, vzor CASOROCK	m2	48,506	1,140	27,552	830,03	1 336,442	40 261,65
			2,85*4,24*2 "mč 105,205		24,168					
			2,87*4,24*2 "mč 104,206		24,338					
			Súčet		48,506					
26	011	625991R40	Zateplenie doskami Styrodur a omietka feinputz, hr. 4cm	m2	23,400	1,000	51,063	1 538,33	1 194,877	35 996,86
			0,6*4*0,25*30" ostenie okien I.PP		18,000					
			(0,6+1,2)*2*0,25*6"ostenie okien I.PP		5,400					
			Súčet		23,400					
27	014	642953121	Osadenie drevených okenných rámov, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	4,000	1,000	23,364	703,87	93,457	2 815,49
			4"mč.103A,103B		4,000					

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**9 403,612 283 293,22**

28	015	93890212.1	Čistenie plôch drevených konštrukcií oceľovými kefami	m2	360,192	1,000	10,061	303,09	3 623,748	109 169,03
			500,0"zo súťaž. výkazu výmer		500,000					
			-(0,21*2+0,26)*(3,28-0,35)*22"trojstran. obklad SDK stĺpov na IV.NP-mč.410,428,429,433,451,452		-43,833					
			-0,26*4*(3,28-0,35)*16 "obklad sam. stojacich stĺ pov SDK IV.NP-mč.428,451		-48,755					
			(0,26*2+0,46)*0,35*22+0,26*0,1*2*22+0,05*0,26*22"páta stĺpu SDK trojstran. obklad		-6,116					
			-0,3*4*0,35*16+0,4*0,26*4*16"páta stĺpu SDK obklad m.č. 428,451		-0,064					
			mč.428,451		-41,040					
			Súčet		360,192					
29	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	511,380	1,000	3,193	96,19	1 632,836	49 190,82
			1,6*2,1*4		13,440					
			1,2*2,65*4		12,720					
			1,45*2,65*58*2		445,730					
			1,9*2,65*21		105,735					
			1,25*2,3*6		17,250					
			1,6*2,7*5		21,600					
			1,6*2,67*1		4,272					
			2,2*2,65*3		17,490					
			1,9*2,75*21		109,725					
			1,25*2,4*6		18,000					
			0,55*1,6*1		0,880					
			1,6*3,03*3		14,544					
			1,65*2,61*4		17,226					
			1,35*2,2*58		172,260					
			1,9*2,33*20		88,540					
			1,25*2,2*6		16,500					
		plo	Súčet		1 075,912					
		dl	1,6*4+1,20*4+1,45*58*2+1,9*21+1,25*6+1,6*5+1,6*1+2,2*3+1,9*21+1,25*6+0,55+1,6*3+1,65*4+1,35*58+1,9*20+1,25*6		426,150					
			dl*1,2 "lešenie pre tesnenia a lištovanie okien		511,380					
30	014	953941411	Osadenie ventilácie s neoddelenu žalúziou s plochou do 0, 10 m2	ks	1,000	1,000	8,966	270,11	8,966	270,11
			1"kotolňa		1,000					

31	429	4297100519	Mriežka k TD komaxit 350/250	ks	1,000	1,000	30,916	931,38	30,916	931,38
32	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	3 340,000	1,000	0,461	13,87	1 538,070	46 335,90
			3*4*2+3*4*2+3*58*2*2+6*21*2+3*6*2*2+6*5*2+6*1*2 +6*3*2*2+3*58*2*2+6*21*2+3*6*2*2		2 232,000					
			3*58*2*2+6*20*2+3*6*2*2+1*1*2*2+6*4*2		1 060,000					
			3*6*2"okno 021 pre repas		36,000					
			2*3*2"okno 06 pre repas		12,000					
			Súčet		3 340,000					
33	013	96806235.6	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych plochy do 4 m2 -0,054 t, pre opätovnú montáž	m2	13,653	1,000	12,671	381,73	172,997	5 211,71
			2,12*1,61*4"mč 001, vstup.zádvrie sut.		13,653					
34	013	96806235.7	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	14,544	1,000	13,644	411,04	198,440	5 978,20
			1,6*3,03*3 "mč 302		14,544					
35	013	971033181	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 900 mm -0,003 t	ks	4,000	1,000	9,265	279,13	37,061	1 116,50
			2*2"mč.105+205		4,000					
36	013	972033171	Vybúranie otvoru v klenbách z tehál plochy do 0, 09 m2, do 450 mm-0,091 t	ks	2,000	1,000	9,429	284,06	18,858	568,12
			2"prestupy pre kondenz		2,000					
37	013	974029142	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm -0,014 t	m	8,000	1,000	6,727	202,65	53,814	1 621,20
			4*2,0"mč.105,205 pre kondenz		8,000					
38	013	974029153	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm -0,030 t	m	8,000	1,000	10,065	303,21	80,517	2 425,66
			8,0 "sekanie v suteréne pre kábl.rozv.		8,000					
39	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,630	1,140	5,597	168,61	14,720	443,45
40	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,630	1,140	3,909	117,77	10,281	309,73
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,630	1,140	4,844	145,93	12,739	383,78
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,300	1,140	0,288	8,66	7,564	227,87
43	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,630	1,140	5,631	169,63	14,809	446,14
44	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,630	1,140	0,609	18,35	1,602	48,26
45	013	979082198	Nájom kontajnera	d	1,000	1,140	1,075	32,38	1,075	32,39
46	013	979082199	Poplatok za skládku	t	2,630	1,140	15,606	470,14	41,043	1 236,46
47	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,341	1,000	26,683	803,84	1 903,556	57 346,53
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>									<b>49 237,506</b>	<b>1 483 329,11</b>

PSV

Práce a dodávky PSV

49 237,506 1 483 329,11

762

Konštrukcie tesárske

217,308 6 546,62

48	762	762331941	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m	m	3,000	1,000	7,034	211,90	21,101	635,69
			1,0*3"výmena krokvy		3,000					
49	762	762332934	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 288-450 cm2	m	6,000	1,000	21,215	639,12	127,289	3 834,71
			2,00*3"výmena krokvy IV.NP		6,000					
50	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,220	1,000	32,525	979,85	7,156	215,58
51	605	6051212100	Rezivo ihličnaté hranol akosť I-II dĺžka 4 - 6 m	m3	0,216	1,000	240,763	7 253,23	52,005	1 566,70
			0,18*0,2*2,00*3"výmena krokvy		0,216					
52	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	1,000	2,076	62,54	9,757	293,94
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>									<b>13 445,073</b>	<b>405 046,27</b>

763

Konštrukcie - drevostavby

13 445,073 405 046,27

53	763	763132110	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	45,360	1,000	22,458	676,56	1 018,681	30 688,78
			34,68+10,68 "neoprávnene odpočítané pre svietidlá		45,360					

54	763	76314711.2	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, zosilnenie exist. priečky, doska RF 15,0 mm	m2	11,000	1,000	18,545	558,68	203,992	6 145,46
			11,0"pre kotoľňu		11,000					
55	763	763182234	Osadenie zárubne oceľovej pre SDK priečky, zpevnenie ostenia pre CGU, š 800 mm hr. 150 mm	ks	2,000	1,000	33,452	1 007,79	66,905	2 015,58
			2"pre kotoľňu		2,000					
56	763	763793111	Montáž ostatných dielcov ocefov. spojovacích prostriedkov kotevných želiez, príložiek, pätiel,ťahel	ks	6,000	1,000	2,401	72,32	14,404	433,93
			6"pre výmenu krokvy		6,000					
57	763	76379312.2	Montáž ostatných dielcov svorníkov, skrutiek, dĺžky nad 100 do 300 mm	ks	18,000	1,000	3,597	108,36	64,742	1 950,42
			3*2*3" výmena krokvy		18,000					
58	763	763797.R91	Montáž -obrúsenie podkladu, škárovanie a tmelenie hrán okien po odstránení starých tesnení	m	4 324,760	1,000	2,659	80,09	11 497,374	346 369,89
			4324,76		4 324,760					
59	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	1,000	128,661	3 876,04	578,975	17 442,20

**764 Konštrukcie klamplarske**

**4 555,898 137 250,98**

60	764	7643482R1.1	Snehové lapače atyp z PZ plechu, vid' výkres "snehová zábrana v úžfabi"	ks	10,000	1,000	278,417	8 387,60	2 784,174	83 876,03
61	764	764754403	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn kruhové o strane 120 mm	m	52,000	1,140	32,396	975,96	1 684,582	50 749,72
			1,0*2*26		52,000					
62	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	1,000	44,688	1 346,27	87,142	2 625,24

**766 Konštrukcie stolárske**

**18 504,923 557 479,31**

63	766	766411113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	-500,000	1,140	8,968	270,18	-4 484,200	-135 091,01
64	611	6119171500	palubovka hr. 30 šírky 101 cm	m2	-510,000	1,140	15,068	453,95	-7 684,833	-231 513,28
			-500 * 1,02		-510,000					
65	766	76661224.6	Montáž okna nekompletiz. zdvojeného do zamur.rámu, otvár., skláp. trojkrídlové nad 3,30 m2, vrátane dodávky	ks	2,000	1,000	1 915,717	57 712,89	3 831,434	115 425,78
66	766	766612249	priplatok za kompletizáciu	ks	2,000	1,000	1,742	52,47	3,483	104,93
67	766	766621922	Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m2	30,886	1,000	20,917	630,15	646,049	19 462,87
			3,04*2,54*2*2"zasklené steny do galérie		30,886					
68	766	76662221.	Montáž drevených okien a výkladcov, stien	%	4,305	1,000	7,600	228,96	32,718	985,66
69	R	611275.R001	Existujúce okno repasovať/vid tabuľku stol.vyrobov/1600/2100	ks	2,000	1,140	215,248	6 484,55	430,495	12 969,09
			2		2,000					
70	766	76669151.9	Demontáž tesnenia okien v styku krídiel s okenným rámom - hliník.páska	m	4 324,760	1,000	1,586	47,78	6 859,069	206 636,31
71	766	766691510	Montáž tesnenia okien v styku krídiel s okenným rámom polyuretánovou dutinkou, s vyfrézovaním osadz. drážky	m	4 324,760	1,000	3,748	112,92	16 210,065	488 344,42
			4324,76 "vid' tabuľka		4 324,760					
72	766	76669972.1	Montáž a výroba a dodávka okapničky z lišt, z mäkkého dreva	m	240,000	1,000	5,610	168,99	1 346,304	40 558,75
			240"náhrada poškodených okapnic okien		240,000					
73	766	76669974.1	Montáž a dodávka - olištovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	147,200	1,000	7,275	219,17	1 070,895	32 261,78
			2,3*64"olištovanie stredových stĺpkov vikierových okien,		147,200					
			Súčet		147,200					
74	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	1,000	304,305	9 167,49	243,444	7 333,99

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

**4 567,194 137 591,29**

75	767	7671911R.0	Montáž a dodávka vetracieho mechanizmu pre jedno vetracie krídlo, s riadiacou jednotkou, akumul., a el.pohonom	ks	2,000	1,000	2 258,751	68 047,12	4 517,501	136 094,24
76	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,000	45,175	1 360,94	49,693	1 497,05

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**3 753,284 113 071,43**

77	783	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	391,581	1,000	7,445	224,30	2 915,438	87 830,49
			4324,760*0,08 "hrany okien po odstránení starých tesnení		345,981					
			240,0*0,19" okapničky		45,600					
			Súčet		391,581					
78	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	360,192	1,000	2,030	61,15	731,118	22 025,66
			500,0"zo súťaž. výkazu výmer		500,000					
			-(0,21*2+0,26)*(3,28-0,35)*22"trojstran. obklad SDK stĺpov na IV.NP-mč.410,428,429,433,451,452		-43,833					
			-0,26*4*(3,28-0,35)*16 "obklad sam. stojacich stĺ pov SDK IV.NP-mč.428,451		-48,755					
			(0,26*2+0,46)*0,35*22+0,26*0,1*2*22+0,05*0,26*22"päta stĺpu SDK trojstran. obklad		-6,116					
			-0,3*4*0,35*16+0,4*0,26*4*16"päta stĺpu SDK obklad m.č. 428,451		-0,064					
			-(0,2+0,25)*2*3,8*6*2" obklad SDK krokiev mč.428,451		-41,040					
			Súčet		360,192					
79	783	783894122	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	51,840	1,000	2,059	62,02	106,728	3 215,29
			0,3*1,35*2*64 " spodné šikmé ostenia vikierových okien IV.NP		51,840					

**786 Dokončovacie práce - čalúnnické**

**-539,199 -16 243,91**

80	786	786672130.R	Montáž a dodávka čalúnenia dverí kožou - jednostranne	m2	-1,000	1,140	538,123	16 211,49	-538,123	-16 211,49
81	786	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24 m	%	0,200	1,000	-5,381	-162,11	-1,076	-32,42

**787 Dokončovacie práce - zasklievanie**

**4 733,025 142 587,11**

82	787	7871203R.9	Inštalácia bezpečnostnej fólie SMC 12 (AX) číra, 300 mikróvov- na okná I. NP	m2	70,200	1,000	66,328	1 998,19	4 656,198	140 272,62
			1,5*2,6*18		70,200					
			Súčet		70,200					
83	787	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1,000	46,562	1 402,73	76,827	2 314,49

**M Práce a dodávky M**

**4 313,625 129 952,27**

**24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.**

**693,729 20 899,28**

84	924	240080R.32	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv.1 400	m	8,000	1,000	81,697	2 461,20	653,574	19 689,57
			8,0" potrubie od mriežky v kotolni do vetracieho otvoru		8,000					
85	R	240D1	Dopravné	%	3,876	1,000	5,560	167,50	21,551	649,25
86	R	240D2	Podiel pridružených výkonov	%	1,140	1,000	6,859	206,63	7,819	235,56
87	R	240D3	Presun hmôt	q	3,000	1,140	3,595	108,30	10,785	324,91

**33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**

**3 619,896 109 052,99**

88	933	3310303R.29	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom voziku - výroba a dodávka novej dráhy	ks	1,000	1,000	1 786,002	53 805,08	1 786,002	53 805,10
89	933	3310303R.89	Demontáž plošiny a premiestnenie do výrobného závodu a späť na stavbu	ks	1,000	1,000	449,564	13 543,57	449,564	13 543,57
90	933	3310303R.99	Repasija plošiny a úprava typu SPU na SPZ	ks	1,000	1,000	1 384,330	41 704,32	1 384,330	41 704,33

**Celkom**

**82 210,432 2 476 671,47**

**ZDÔVODNENIE CENOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

**SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

**2**

**SO 01 - Dopĺňujúce navyše práce pre  
zdravotechniku**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Obidávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>									<b>-501,007</b>	<b>-15 093,34</b>
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>									<b>-2 270,782</b>	<b>-68 409,58</b>
1	721	721141105	Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 100	m	-36,000	1,140	56,236	1 694,15	-2 024,482	-60 989,54
2	721	721172109	Potrubie z plastových rúr dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	6,000	1,000	15,699	472,95	94,194	2 837,69
3	721	72117211.1	Potrubie z plast. rúr dažďové hrdlové D 125	m	3,000	1,000	20,761	625,43	62,282	1 876,31
4	721	72123311.6	Lapač strešných splavenín plastový DN 125, s podbetónovaním	ks	26,000	1,000	31,725	955,74	824,847	24 849,34
5	721	721242116	Lapač strešných splavenín HL 600	ks	-26,000	1,140	47,453	1 429,56	-1 233,773	-37 168,65
6	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,000	6,150	185,27	6,150	185,27
<b>725 Zdravotechnika - zariad. predmety</b>									<b>1 769,775</b>	<b>53 316,24</b>
7	721	725129711	Montáž závesných prvkov zar.predmetov do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	6,000	1,000	24,783	746,60	148,696	4 479,62
8	551	5514700240	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montážny prvok pre pisoár, závesný systém	ks	6,000	1,000	233,010	7 019,66	1 398,060	42 117,96
9	551	5514700313	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montáž.sada	ks	6,000	1,000	36,141	1 088,78	216,846	6 532,70
10	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	1,000	17,636	531,30	6,173	185,97
<b>Celkom</b>									<b>-501,007</b>	<b>-15 093,34</b>

**ZDÔVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

**3**

**SO 01 - Dopĺňujúce navyiac práce pre  
UK a kotolňu**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/SO01-4 Dopňujúce práce a zmeny pre ústredné kúrenie a kotelňu - príloha č.1 dod.č.19 ZoD

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Časť:

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>									<b>-3 490,789</b>	<b>-105 163,51</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>									<b>-3 488,517</b>	<b>-105 095,06</b>
1	011	314293060.9	Komin WITZEMANN- Kaminodur ERS DN 250 - nerezový	m	-7,893	1,140	441,976	13 314,97	-3 488,517	-105 095,06
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>									<b>-2,272</b>	<b>-68,45</b>
2	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric,z kovu výšky do 24 m	t	-0,352	1,140	6,456	194,48	-2,272	-68,45
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>									<b>579,997</b>	<b>17 472,99</b>
<b>723 Zdravotechnika - plynovod</b>									<b>129,250</b>	<b>3 893,79</b>
3	721	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	3,000	1,000	34,469	1 038,42	103,407	3 115,24
4	721	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	1,000	1,000	6,918	208,41	6,918	208,41
5	721	723190901	Uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,000	0,752	22,66	0,752	22,65
6	721	723190907	Odvzdušnenie a napustenie plynovodného potrubia	m	25,000	1,000	0,676	20,36	16,893	508,92
7	721	998723203	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	1,000	1,280	38,56	1,280	38,56
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>									<b>395,386</b>	<b>11 911,40</b>
8	767	7679951R.01	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	65,000	1,000	5,984	180,28	388,967	11 718,02
			50,00+15,0 " plynovod +kotelňa		65,000					
9	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,000	3,890	117,19	4,279	128,91
10	767	998767292	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,550	1,000	3,890	117,19	2,140	64,47
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>									<b>55,361</b>	<b>1 667,81</b>
11	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	10,000	1,140	4,060	122,32	40,603	1 223,21
12	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,000	1,140	1,476	44,46	14,758	444,60
<b>M Práce a dodávky M</b>									<b>2 100,992</b>	<b>63 294,48</b>
<b>24-M Montáže vzduchotechnických zariadení</b>									<b>2 100,992</b>	<b>63 294,48</b>
13	924	2400802R.71	Montáž dymovodu veľkosť : do D 280 včítane príslušenstva	kpl	1,000	1,000	2 099,663	63 254,45	2 099,663	63 254,45
14	R	240D3	Presun hmôt	q	0,370	1,140	3,592	108,20	1,329	40,04
<b>OST Ostatné</b>									<b>127,019</b>	<b>3 826,57</b>
<b>O01 Ostatné</b>									<b>127,019</b>	<b>3 826,57</b>
15	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	1,000	12,702	382,66	127,019	3 826,57
<b>Celkom</b>									<b>-682,781</b>	<b>-20 569,48</b>

**ZDÔVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

**SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

**4**

**SO 01 - Štrukturovaná kabeláž  
Zámena Al kanálov za plastové**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/SO01-10 Štrukturovaná kabeláž- zámena AI kanálov za plastové - príloha č.1 dod.č.19 ZoD

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Časť:

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková á EUR	Cena jednotková vá SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>									<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
1	922	220260722	Žlab káblový 105/50-65, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	M	0,000	1,000	3,784	114,00	0,000	0,00
2	345	3451300700	Hliníkový inšt. kanál DLP 105x50	m	-758,000	1,140	29,777	897,06	-22 571,042	-679 975,21
			-538-220		-758,000					
3	345	34513-10422	MOS inšt. kanál DLP 105x50	m	758,000	1,000	29,777	897,06	22 571,042	679 975,21
4	345	3451301100	Hliníkový inšt. kanál DLP 105x65	m	-62,000	1,140	32,540	980,29	-2 017,455	-60 777,85
			-50-12		-62,000					
5	345	3451310423	MOS inšt. kanál DLP 105x65	m	62,000	1,000	32,540	980,29	2 017,455	60 777,85
6	345	3450507700	Spojka kanálu	ks	-844,000	1,140	0,466	14,02	-392,882	-11 835,96
			-380-464		-844,000					
7	345	3450510692	Spojka samolepiaca MOS DLP	ks	844,000	1,000	0,466	14,02	392,882	11 835,96
8	345	3451500400	Kryt inšt. kanálu DLP š. 85mm	m	-974,000	1,140	2,138	64,41	-2 082,509	-62 737,67
			-754-220		-974,000					
9	345	3451510522	Kryt inšt. MOS DLP š. 85mm	m	974,000	1,000	2,138	64,41	2 082,509	62 737,67
10	345	3451500401	Spojka krytu	kus	-486,000	1,140	3,307	99,64	-1 607,348	-48 422,97
			-370-116		-486,000					
11	345	3451510802	Spojka krytu MOS DLP š.85	kus	486,000	1,000	3,307	99,64	1 607,348	48 422,97
12	345	3451500403	Spona na utesnenie káblov	kus	-100,000	1,140	0,288	8,66	-28,760	-866,42
13	345	3451510682	MOS DLP spona na utesnenie káblov š.40,65,85	kus	100,000	1,000	0,288	8,66	28,760	866,42
14	345	3451500405	Záslepka 105x50	kus	-91,000	1,140	4,832	145,58	-439,739	-13 247,58
			-38-53		-91,000					
15	345	3451510702	MOS DLP záslepka 105x50	kus	91,000	1,000	4,832	145,58	439,739	13 247,58
16	345	3451500406	Vonkajší uhol 105x50	kus	-12,000	1,140	39,268	1 182,98	-471,211	-14 195,70
			-6-6		-12,000					
17	345	3451510622	Variabilný vonkajší uhol MOS DLP 105x50	kus	12,000	1,000	39,268	1 182,98	471,211	14 195,70
18	345	3451500407	Vnúťomý uhol 105x50	kus	-16,000	1,140	39,268	1 182,98	-628,282	-18 927,62
			-8-8		-16,000					
19	345	3451510602	Variab.vnúťomý uhol MOS DLP 105x50	kus	16,000	1,000	39,268	1 182,98	628,282	18 927,62
20	345	3451500408	Vnúťomá priehradka 105x50	kus	-904,000	1,140	6,864	206,80	-6 205,418	-186 944,42
			-704-200		-904,000					
21	345	3451510582	MOS DLP vnúťomá priehradka H50	kus	904,000	1,000	6,864	206,80	6 205,418	186 944,42
22	922	220301202	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,na povrchu	KU S	0,000	1,000	3,784	114,00	0,000	0,00
23	301	301B00006	Zásuvka tien. 2xRJ 45/S, cat.6 STP bezhal. Galea	kus	-285,000	1,140	16,522	497,73	-4 708,628	-141 852,10
24	301	301775841	Zásuvka RJ 45, cat.6 STP dvojité	kus	285,000	1,000	16,522	497,73	4 708,628	141 852,10
25	922	220730011	Adaptačný rámik,osadenie adaptačného rámika na pripravenú škatuľu	KU S	0,000	1,000	0,471	14,20	0,000	0,00
26	301	301B00501	Rámik jednoduchý strieborný Galea	ks	-747,000	1,140	3,315	99,86	-2 476,230	-74 598,90
			-275-472		-747,000					
27	301	30110913	MOS DLP Rámik Valena 85 1pr	ks	747,000	1,000	3,315	99,86	2 476,230	74 598,90
28	301	301B00217	Rámik na zásuvku jednoduchý Galea	ks	0,000	1,000	1,175	35,40	0,000	0,00
29	301	301B00216	Kryt strieborný Galea	ks	-275,000	1,140	2,603	78,43	-715,935	-21 568,26
30	301	301777084	Kryt zásuvky Valea RJ 45 STP	ks	275,000	1,000	2,603	78,43	715,935	21 568,26

**Celkom**

**0,000**

**0,00**

**ZDÔVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

**SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

**5**

**SO 01 - Štrukturovaná kabeláž  
Požiarne úpravy**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/SO01-10/1 Štrukturovaná kabeláž- protipožiarny náter - príloha č.1 dod.č.19 ZoD

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

Časť:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>PSV</b>						<b>744,000</b>	<b>22 413,74</b>
			<b>Práce a dodávky PSV</b>							
			<b>783</b>						<b>744,000</b>	<b>22 413,74</b>
			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>							
1	783	78329200.9	Nátery ablatívny -protipožiarny nástrek na káble	kpl	1,000	1,000	240,000	7 230,24	240,000	7 230,24
2	782	78299110.1	Výplň prierezov protipožiarnou penou + nástrek kabeláže	kpl	1,000	1,000	504,000	15 183,50	504,000	15 183,50
			<b>Celkom</b>						<b>744,000</b>	<b>22 413,74</b>

**ZDÔVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

**SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

**6**

**SO 02 - Naviac práce pre garáž**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/SO02 Dopňujúce a navyiac práce pre garáž - príloha č.1 dod.č.19 ZoD

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Časť:

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV									271,409	8 176,47
1 Zemné práce									271,409	8 176,47
1	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	2,160	1,000	44,597	1 343,52	96,329	2 902,01
			0,6*0,6*3,0*2"odvedenie daž.vody do kanal.		2,160					
2	001	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,160	1,000	8,136	245,10	17,574	529,43
3	001	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	2,088	1,000	40,773	1 228,34	85,135	2 564,78
			1,2*1,2*1,450		2,088					
4	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,088	1,000	6,118	184,30	12,774	384,83
			1,2*1,2*1,450		2,088					
5	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1,458	1,000	4,257	128,24	6,207	186,99
			1,458		1,458					
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,458	1,140	0,893	26,91	1,302	39,22
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,790	1,000	2,969	89,45	8,284	249,56
			0,45*0,8*3,0*2		2,160					
			1,2*1,2*1,450		2,088					
			-1,458		-1,458					
			Súčet		2,790					
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,458	1,000	11,102	334,46	16,187	487,65
			0,45*0,3*3,0*2		0,810					
			1,2*1,2*0,450		0,648					
			Súčet		1,458					
9	583	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	1,458	1,000	18,942	570,65	27,617	831,99
PSV Práce a dodávky PSV									610,598	18 394,88
712 Izolácie striech									483,609	14 569,20
10	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	99,945	1,000	2,070	62,36	206,886	6 232,65
			15,00*6,6		99,000					
			0,35*2,7		0,945					
			Súčet		99,945					
11	693	6936652000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 700	m2	114,937	1,000	2,311	69,62	265,619	8 002,04
			99,945*1,15 "pod okruhliaky na pochôdznu strechu		114,937					
12	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	1,000	4,725	142,35	11,104	334,52
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia									126,989	3 825,67
13	721	72117211.1	Potrubie z plast. rúr dažďové hrdlové D 125	m	3,000	1,000	20,761	625,43	62,282	1 876,31
14	721	72123311.6	Lapač strešných splavenín plastový DN 125, s podbetónovaním	ks	2,000	1,000	31,725	955,74	63,450	1 911,49
15	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,000	1,257	37,87	1,257	37,87
<b>Celkom</b>									<b>882,007</b>	<b>26 571,34</b>

**ZDÔVODNENIE CENOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

**7**

**SO 04 - Doplnujúce práce pre spevnené  
plochy a malú architektúru**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/SO 04 Doplnujúce konštrukcie pre spevnené plochy - príloha č.1 dod.č.19 ZoD

Časť:

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková á EUR	Cena jednotková á SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>									<b>3 376,622</b>	<b>101 724,11</b>
<b>1 Zemné práce</b>									<b>3,665</b>	<b>110,41</b>
1	221	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t- pre ďalšie použitie	m	2,000	1,000	1,832	55,20	3,665	110,41
<b>2 Zakladanie</b>									<b>2 220,729</b>	<b>66 901,68</b>
2	002	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	497,600	1,140	0,360	10,83	178,937	5 390,66
			248,8*2"pod a nad Ekoten		497,600					
3	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200	m2	507,552	1,140	1,007	30,32	510,902	15 391,43
			497,6 * 1,02		507,552					
4	002	289971214	Zhotovenie vrstvy z plast. fólie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	248,800	1,140	0,360	10,83	89,468	2 695,31
			24,88*10,0 "plocha od garáže po drenáž.kanáľ		248,800					
5	283	2833000280	EKOTEN 915 fólia 1,50 mm	m2	253,776	1,140	5,680	171,11	1 441,422	43 424,28
			248,8 * 1,02"plocha od garáže po drenáž.kanáľ		253,776					
<b>5 Komunikácie</b>									<b>4 554,031</b>	<b>137 194,74</b>
6	221	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby viacfarebnej nad 20 m2	m2	476,000	1,000	2,569	77,38	1 222,701	36 835,09
			476,0" požiadavky projektanta		476,000					
7	221	596911194	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby do vzorov- prírezávanie nad 20 m2	m	954,700	1,000	3,489	105,12	3 331,330	100 359,65
			116,0*2+4,8+2,4*2+38,4*2+2,8+5,0+62,4+4,0*2+8,0+5,0+11,4+8,00+3,00+2,0*2+5,0*2+330,0		776,000					
			-(5,8+3,4+8,2+2,5*2)*2		-44,800					
			123,0*0,3+98,4+49,0+6,0*2*2+7,6*2		223,500					
			Súčet - výmery sú zamerané priamo na stavbe podľa skutočnosti		954,700					
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>									<b>-3 401,803</b>	<b>-102 482,72</b>
8	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	776,000	1,140	4,651	140,11	3 608,943	108 723,02
			116,0*2+4,8+2,4*2+38,4*2+2,8+5,0+62,4+4,0*2+8,0+5,0+11,4+8,00+3,00+2,0*2+5,0*2+330,0		776,000					
9	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	776,000	1,140	2,876	86,64	2 231,776	67 234,48
			776" záměna za iný druh		776,000					
10	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	-581,410	1,140	7,977	240,31	-4 637,849	-139 719,84
			-(913-291)"zmluvný mínus fa"		-622,000					
			123,0*0,33		40,590					
			Súčet		-581,410					
11	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	-622,100	1,140	5,570	167,81	-3 465,221	-104 393,25
			-581,1-41" záměna za iný druh		-622,100					
12	592	5922925000	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	ks	123,000	1,000	3,781	113,91	465,063	14 010,49

			41*3		123,000					
13	221	939326111	Kanalizačný vpust plôch, do hĺbky 1,5 m, z betónu	ks	-9,000	1,140	16,518	497,61	-148,659	-4 478,50
14	592	5922928500	Premac Odvodňovacie doplnky SIR 100 Zberná vpust	ks	-9,000	1,140	107,128	3 227,34	-964,153	-29 046,07
15	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	-42,743	1,140	11,504	346,56	-491,703	-14 813,04
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>									<b>713,986</b>	<b>21 509,54</b>
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>									<b>207,533</b>	<b>6 252,14</b>
16	721	72117210.9	Potrúbie z plastových rúr dažďové hrdlové D 110x2, 2, vrátane kolien, redukcií, odbočky a vpuste	m	8,000	1,000	25,942	781,52	207,533	6 252,14
			4,0*2" napojenie acodrainu na lapol		8,000					
<b>776 Podlahy povlakové</b>									<b>506,453</b>	<b>15 257,40</b>
17	775	77699411.2	Ostatné práce - zváranie EKOTEN fólií	m	608,425	1,000	0,832	25,08	506,453	15 257,40
			565,45*0,9+24,88*4"celá plocha		608,425					
<b>Celkom</b>									<b>4 090,608</b>	<b>123 233,66</b>

**ZDÔVODNENIE CENOVÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006

**8**

**SO 05 - Doplnujúce konštrukcie a práce  
pre oplotenie a malú architektúru**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/SO 05 -Doplňujúce konštrukcie a práce pre oplotenie a malú architektúru - príloha č.1 dod.č.19

Časť:

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV HSV									-5 827,808	-175 568,54
1 Zemné práce									2 121,806	63 921,53
1	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	-53,629	1,140	2,082	62,71	-111,634	-3 363,09
2	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	7,200	1,000	242,621	7 309,21	1 746,874	52 626,33
			0,6*0,8*15,0"pri opl.od ul. Komenského		7,200					
3	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,900	1,140	14,997	451,78	148,465	4 472,66
			9,9"doplnenie drenážnych chodníkov okolo múrov oplotenia		9,900					
4	583	5833482000	Kamenivo triedené riečne	m3	9,900	1,140	34,152	1 028,85	338,101	10 185,63
2 Zakladanie									2 684,321	80 867,85
5	002	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	155,209	1,000	4,768	143,64	740,052	22 294,81
			(49,873+0,78)*0,15*2" ozn. H"		15,196					
			49,873*(0,3+2,4)/2*2"bočné steny		134,657					
			(0,345+0,065*2+0,899+7,287+22,801+4,247)*0,15 "ozn.H"		5,356					
			Súčet		155,209					
6	002	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca muriva akéhokoľvek	m2	166,152	1,000	5,089	153,31	845,514	25 471,95
			166,152 "omietka označená v PD ako"" E"		166,152					
7	011	272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12, 5	m3	0,900	1,000	108,872	3 279,86	97,984	2 951,87
			0,5*3,0*0,6"základ pod doplnenie múrika pri záp. bráne		0,900					
8	011	274211412	Murivo základových pásov z lomového kameňa jednostranne licované, na maltu MC 10	m3	0,750	1,000	124,960	3 764,54	93,720	2 823,41
			0,5*3,0*0,5" doplnenie múrika pri záp. bráne		0,750					
9	002	28920121.2	Vyklinovanie uvoln.kamen. z lomov.kam. L, do bet. malty, strednom	m2	60,035	1,000	15,109	455,16	907,051	27 325,82
			(49,873+0,78)*0,15*2		15,196					
			49,873*2,5/2*2		124,683					
			(0,345+0,065*2+0,899+7,287+22,801+4,247)*0,15		5,356					
			(100-15,0)*3,0		255,000					
		L	Medzisúčet		400,235					
			L*0,15 "15% blombovanie kam.múrov		60,035					
4 Vodorovné konštrukcie									45,315	1 365,16
10	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	10,588	1,140	3,387	102,03	35,859	1 080,29
			10,588"pod okap.nosy múrika oplotenia		10,588					
11	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	10,588	1,140	0,893	26,91	9,456	284,87
5 Komunikácie									-3 237,045	-97 519,22
12	221	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre pesích hr.100 mm	m2	-53,629	1,140	11,046	332,77	-592,375	-17 845,89

13	221	596142111	Kladenie dlažby z mozaiky komunikacie pre peších do lôžka z cementovej malty dvoj a viacfarebnej	m2	-53,629	1,140	19,980	601,92	-1 071,513	-32 280,40
14	583	5838011500	Kocka dlažobná drobná l/2 10 trieda 1	m2	-54,701	1,140	28,759	866,40	-1 573,157	-47 392,93

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

**-6 781,940 -204 312,72**

15	R	62045.R3	Vonkajšia úprava ozn. C - stena múrika	m2	-139,605	1,140	53,946	1 625,19	-7 531,173	-226 884,12
16	R	62045.R4	Vonkajšia úprava ozn. D - stena múrika	m2	89,771	1,140	5,941	178,98	533,330	16 067,10
			49,873*(0,3+2,4)/2*2"oprava výšky múru z 0,3 na 0,3-2,4 m		134,657					
			(0,345+0,065*2+0,899+7,287+22,801+4,247)*0,15" predná stena		5,356					
			Medzisúččet		140,013					
			-50,242"odpočet pôv. plochy		-50,242					
			Súčet		89,771					
17	014	622463253	Ochrana a sanácia betonových konštrukcií, vyspravenie reprof. maltou	m2	20,552	1,000	7,565	227,89	155,466	4 683,57
			20,552"bočné a predná stena-ochrana spodnej zdevast. časti		20,552					
18	011	622466115	Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie prínavosti náterov	m2	20,552	1,000	2,941	88,59	60,437	1 820,73
			(49,873+0,78)*0,15*2" ozn. H"		15,196					
			(0,345+0,065*2+0,899+7,287+22,801+4,247)*0,15 "ozn.H"		5,356					
			Súčet		20,552					

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**7,812 235,34**

19	221	919735111	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	-178,762	1,140	4,057	122,21	-725,166	-21 846,35
			-178,762"podľa zápisu z porady, skutočná hr. je do 100mm		-178,762					
20	013	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného -2,408 t	m3	0,900	1,000	23,547	709,39	21,193	638,46
			0,6*0,5*3,0"pri záp.bráne		0,900					
21	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	0,750	1,000	27,919	841,08	20,939	630,81
			0,5*0,5*3,0"pri oplot. od ul.Komenského		0,750					
22	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného - 2,200t	m3	0,324	1,000	70,827	2 133,74	22,948	691,33
			0,3*0,3*3,6"pri záp. bráne		0,324					
23	013	967023692	Príkresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy -0,038 t	m2	43,400	1,000	11,829	356,37	513,387	15 466,30
			0,5*2,8*31"odsekanie poterov pod čiapky oplot.		43,400					
24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,280	1,140	5,661	170,54	24,229	729,92
25	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,280	1,140	0,632	19,04	2,705	81,49
26	006	979083117	Vodorov.premiest.sutiny na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 5000-6000 m	t	4,280	1,140	4,851	146,15	20,764	625,54
27	006	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m nad 6000 m	t	8,560	1,140	0,795	23,94	6,803	204,95
28	006	979083195	poplatok za uloženie sute na skládku - šalková	t	4,280	1,140	23,367	703,95	100,010	3 012,90

**99 Presun hmôt HSV**

**-668,077 -20 126,49**

29	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie so zvislou nosnou konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	-56,190	1,140	11,890	358,19	-668,077	-20 126,49
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	--------	--------	----------	------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**250,073 7 533,70**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**250,073 7 533,70**

30	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protirádónovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	59,924	1,000	1,493	44,98	89,479	2 695,64
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------	--------	----------

			(49,073 21 100,0) 0,0 Okolo budovy a zariadenia váz.múru, za okap. štrk		59,924					
31	628	6288000640	Fondaline S nopová fólia	m2	65,916	1,000	2,342	70,56	154,375	4 650,70
			59,924 * 1,1		65,916					
32	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	1,000	2,439	73,48	6,219	187,35

**Celkom**

**-5 577,735 -168 034,84**



**ZDÔVODNENIE CENOVO TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

**SPRACOVANÉ V ZMYSLE ZoD - č. 1021/2006 evidovanej u dodávateľa pod č. Spr 1398/2006**

**9**

**PS 01 - Zariadenie interieru**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy KS Banská Bystrica

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: D19/PS01 Zmeny a doplnenie - zariadenie interiéru, príloha č.1 dod.č.19 ZoD

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Časť:

Objednávateľ: Krajský súd Banská Bystrica

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Index na cenu	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**PSV Práce a dodávky PSV 11 074,439 333 628,55**

**786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 11 074,439 333 628,55**

1	786	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	210,745	1,000	2,749	82,82	579,338	17 453,14
			2,2*2,65*3"016		17,490					
			1,45*2,65*(58-12)"017		176,755					
			1,25*2,2*6"026		16,500					
			Súčet		210,745					
2	611	6113908760	Roleta štandard textilná s ovládacou reťazkou, farby	m2	210,745	1,000	49,800	1 500,27	10 495,101	316 175,41

**OST Ostatné 23 237,344 700 048,23**

**O01 Ostatné 23 237,344 700 048,23**

3	R	MaD	Montáž a doprava zariadenia	%	7,638	1,000	197,303	5 943,95	1 507,000	45 399,88
4	B1	B1	Zostava 5 textilných roliet 5x1400/750	ks	-1,000	1,140	1 620,075	48 806,36	-1 620,074	-48 806,35
5	B2	B2	Zostava 3 textilných roliet 3x1400/750	ks	-1,000	1,140	1 029,171	31 004,81	-1 029,171	-31 004,81
6	B3	B3	Textilná roleta 750/1400	ks	-39,000	1,140	49,825	1 501,04	-1 943,187	-58 540,45
7	B4	B4	Textilná roleta 750/1350	ks	-4,000	1,140	49,825	1 501,04	-199,301	-6 004,14
8	B7	B7	Textilná roleta 625/1050	ks	-56,000	1,140	41,519	1 250,81	-2 325,081	-70 045,39
9	B8	B8	Zostava textilných roliet s pev. oblúkom 1425/1975	ks	-3,000	1,140	317,142	9 554,23	-951,427	-28 662,69
10	B1	B1	Zostava 5 textilných roliet 5x2800/1500	ks	1,000	1,000	3 900,000	117 491,40	3 900,000	117 491,40
11	B2	B2	Zostava 3 textilných roliet 3x2800/1500	ks	1,000	1,000	2 650,000	79 833,90	2 650,000	79 833,90
12	B3	B3	Textilná roleta 1500/2800	ks	39,000	1,000	210,000	6 326,46	8 190,000	246 731,94
13	B4	B4	Textilná roleta 1200/2700	ks	4,000	1,000	202,000	6 085,45	808,000	24 341,81
14	B7	B7	Textilná roleta 1250/2100	ks	56,000	1,000	186,000	5 603,44	10 416,000	313 792,42
15	B8	B8	Zostava textilných rímskych roliet s pev. oblúkom 2650/3950	ks	3,000	1,000	1 278,195	38 506,90	3 834,585	115 520,71

**Celkom**

**34 311,783 1 033 676,77**