

**DODATOK Č. DZ221401202400101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012024001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Pruské
sídlo : Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Viliam Cívik, PhD., starosta obce
IČO : 00317721
DIČ : 2020610966
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 4481668017/5600
refundácia: 4481662002/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie prílohy č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **982 654,39 EUR** (slovom deväťstoosemdesiatdväťtisíc šesťstošesťdesiatštyri eur a tridsaťdeväť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **976 637,27 EUR** (slovom deväťstosedemdesiatšesťtisícšesťstotridsaťsedem eur a dvadsaťsedem centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **927 805,41 EUR** (slovom deväťstodvadsaťsedemtisícosemstopäť eur a štyridsaťjeden cent), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa týmto dodatkom ruší.
- 2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012024001**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 2.6 -07- 2011.....

Podpis:


Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Pruskom, dňa:

Podpis:

MUDr. Viliam Cívik, PhD., starosta obce Pruské



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské	
Kód ITMS	22140120240	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spoluufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4. Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	69	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	31	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK022 Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Pruské
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Skvalitnenie životných podmienok, modernizácia a zatraktívnenie centrálnej zóny obce Pruské.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečiť kvalitné vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj plynulú implementáciu v prípade schválenia tejto žiadosti.
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie úrovne kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v centrálnej časti obce, prostredníctvom komplexnej revitalizácie a úpravy.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	Počet	0	2009	5	2012
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	Km	0	2009	1,375	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	982 654,39	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	Počet	0	2009	2200	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	982 654,39	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	04/2011	05/2012
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		04/2009	4/2012
C Proces verejného obstarávania		12/2009	4/2011
D Externý manažment projektov		04/2011	08/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			08/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Opravné výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	919 206,84	5 858,60	925 065,44	
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla			EUR	31 026,17	0,00	31 026,17	717001
			EUR	888 180,67	5 858,60	894 039,27	717002
			EUR	919 206,84	5 858,60	925 065,44	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	57 430,43	158,52	57 588,95	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	17 980,00	0,00	17 980,00	716
		B2 stavebný dozor 717001	EUR	633,49	0,00	633,49	717001
		B3 stavebný dozor 717002	EUR	18 134,78	88,88	18 223,66	717002
		SPOLU	EUR	36 748,27	88,88	36 837,15	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 298,02	0,00	2 298,02	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	18 384,14	69,64	18 453,78	637005
Celkovo			EUR	976 637,27	6 017,12	982 654,39	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské

JKSO :

Miesto stavby: Pruské

Odberateľ: Obec Pruské

IČO:

317721

Adresa: Pod kostolom č.1

DRČ:

01852 Pruské

Rekapitulácia nákladov stavby v SKK

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady	770 887,87	0,00	770 887,87	0,00	770 887,87
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	770 887,87	0,00	770 887,87	0,00	770 887,87
18		DPH	20%	z čiastky	770 887,87		154 177,57
			0%	z čiastky			
19		Cena celkom s DPH					925 065,44

Spracoval: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant: Ing. Ján Malst

Odberateľ:

Obec Pruské

Dňa: 17.02.2011

IČO:

DRČ:

Adresa:

Mokrň záhon 4, Bratislava 821 04

Adresa:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Vyd. Skupina	JKSO :	SO/PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
				montáž	dodávka			

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské

....Objekt :SO-01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	717002	8225732	S	154 223,16	110 685,00	264 908,16	52 981,63	317 889,79
....Objekt :SO-01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene - NEOPRAVNENÉ VÝDAVKY	717002	8225732	s	4 882,17	0,00	4 882,17	976,43	5 858,60
....Objekt :SO-02 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	717002	8222772	S	113 180,57	6 791,51	119 972,08	23 994,42	143 966,50
....Objekt :SO-03 Rekonštrukcia zástavky	717002	8225932	S	2 728,90	6 605,53	9 334,43	1 866,89	11 201,32
....Objekt :SO-04 Rekonštrukcia parkovacích plôch	717002	8225572	S	63 618,28	20 916,07	84 534,35	16 906,87	101 441,22
....Objekt :SO-05 Výstavba parkovacích plôch	717001	8225531	S	10 284,91	4 314,07	14 598,98	2 919,80	17 518,78
....Objekt :SO-06 Rekonštrukcia chodníkov	717002	8225932	S	114 004,92	43 096,26	157 101,18	31 420,24	188 521,42
....Objekt :SO-07 Výstavba chodníkov	717001	8225931	S	7 849,76	3 406,40	11 256,16	2 251,23	13 507,39
....Objekt :SO-08 Súbor prvkov drobnej architektúry	717002	8159891	S	17 117,32	15 365,44	32 482,76	6 496,55	38 979,31
....Objekt :SO-09 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002	8287512	S		71 817,60	71 817,60	14 363,52	86 181,12
Spolu:				487 889,99	282 997,88	770 887,87	154 177,57	925 065,44

v Bratislave, 15.04.2011

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKÝ - Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K.
 JKSO : 8225531
 Dátum:

Stavba : Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt : SO-05 Výstavba parkovacích plôch
 skupina výdavkov 717001

EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	231	11210-1112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,3 m	1,000	kus	14,62			14,62
2	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	104,000	m2	2,77			288,08
3	221	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2	104,000	m2	7,76			807,04
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	22,720	m3	4,18			94,97
			P4 56,8*0,4 = 22,720						
5	001	12220-2209	Príplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	22,720	m3	0,78			17,72
6	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	22,720	m3	3,42			77,70
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	22,720	m3	6,87			156,09
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	22,720	m3	0,96			21,81
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									1 478,03
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
9	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	136,322	m2	1,21			164,95
10	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4	5,616	t	17,44			97,94
			136,322*1,03*0,04 = 5,616						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									262,89
5 - KOMUNIKÁCIE									
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite ŠD 0-63mm hr. 15 cm	136,322	m2	5,92			807,03
12	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	136,322	m2	15,45			2 106,17
13	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. maily	8,750	m2	12,20			106,75
			pol.1 17,5*0,5 = 8,750						
14	MAT	592 453261	Dlažba betónová 50x25x8cm - Prídlažba, sivá	9,000	m2	17,62			158,58
15	221	59691-1231	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C pl do 100 m2	136,322	m2	11,52			1 570,43
			Výkaz výmer - výkres č.01						
			Parkovisko P1 17,5*5,0 = 87,500						
			Parkovisko P4 10,3*4,74 = 48,822						
16	MAT	592 450250	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8cm, sivá	139,000	m2	17,90			2 488,10
			136,322*1,02 = 139,048						
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									7 237,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
17	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu	20,000	m	7,17			143,40
18	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	21,000	kus	7,75			162,75
19	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,200	m3	144,61			173,53
			20,0*0,3*0,2 = 1,200						
20	221	93511-241R	Osadenie žľabu BIRCO do lôžka z betónu hr.10 cm	17,500	m	11,73			205,28
21	MAT	592 278611	Žľab odvodňovací BIRCO SIR NW 300 + liatinový mriežk. kryt 500x430x45mm	18,000	kus	78,15			1 406,70
22	013	97908-1111	Odvoz sula a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	57,824	t	11,14			644,16
23	013	97908-1121	Odvoz sula a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	809,536	t	0,41			331,91
			14*57,824 = 809,536						
24	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka.*Z*-zvláštny odpad	57,824	t	28,19			1 630,06
25	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	22,720	m3	7,04			159,95
26	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	139,791	t	5,46			763,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									5 621,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									14 598,98
Rozpočet celkom :									14 598,98

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKY -Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K.
 JKSO : 8225931
 Dátum:

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt :SO-07 Výstavba chodníkov
 skupina výdavkov 717001

EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7141	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2 "Výkaz výmer - výkres č.01"	109,500	m2	2,49			272,66
			"vetva B" 109,5*1 = 109,500						
2	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výševom v rovne "vetva D - zatravnená plocha" 77,9*1 = 77,900	77,900	m2	0,71			55,31
3	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná 77,9*1,03*0,05 = 4,012	4,012	kg	7,04			28,24
4	001	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	77,900	m2	1,00			77,90
5	MAT	581 232814	Zemina pre sadové úpravy - humusová zemina 77,9*0,10*1,66 = 12,931	12,931	t	35,23			455,56
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									889,67
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
6	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	129,300	m2	1,21			156,45
7	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 129,3*1,03*0,04 = 5,327	5,327	t	17,44			92,90
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									249,35
5 - KOMUNIKÁCIE									
8	221	56485-1111	Podklad zo štrkodre ŠD 0-63mm hr. 15 cm	129,300	m2	5,92			765,46
9	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	129,300	m2	15,45			1 997,89
10	221	57717-1225	Betón asfaltový tr. 2 ložný ABL š. do 3 m hr. 8 cm "vetva D" 20,66*0,25 = 5,163	5,163	m2	19,96			103,05
11	221	59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2 "Výkaz výmer - výkres č.01,03"	129,300	m2	11,52			1 489,54
			"vetva B" 96,8*1 = 96,800						
			"vetva D" 32,5*1 = 32,500						
12	MAT	592 450250	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x6cm, sivá	129,300	m2	17,90			2 314,47
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									6 670,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	221	91653-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej opory "vetva B" 51,8*1 = 51,800	71,300	m	5,90			420,67
			"vetva D" 19,5*1 = 19,500						
14	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 71,3*1,02 = 72,726	73,000	kus	4,51			329,23
15	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu "vetva B" 51,8*1 = 51,800	71,300	m	7,17			511,22
			"vetva D" 19,5*1 = 19,500						
16	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	24,000	kus	7,75			186,00
17	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 71,3*0,3*0,15+23,5*0,3*0,2 = 4,619	4,619	m3	144,61			667,95
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	10,731	t	11,14			119,54
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 10*10,731 = 107,310	107,310	t	0,41			44,00
20	013	97911-8705	Poplatok za uložen. a zneškodn. odp. na urč. sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	10,731	t	28,19			302,51
21	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	158,574	t	5,46			865,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									3 446,93
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									11 256,16
Rozpočet celkom :									11 256,16

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant:
 Dodávateľ: SWIETELSKY-Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K
 JKSO : 8225732
 Dátum: 16.2.2011

Stavba : Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt : SO-01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
 Skupina výdavkov 717002

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcia a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	11310-6121	Rozobratie diaľby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic "Výkaz výmer - výkres č. 01" "Chodník" 69,08*1 = 69,080 "Odvodňovací žlab" 29,0*0,5 = 14,500	83,590	m2	1,18			98,64
2	221	11310-621R	Rozobratie zatravnovacej diaľby, lôžko z kameniva do 200 m2	86,500	m2	0,95			83,04
3	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 "Výkaz výmer - výkres č. 01" "Námestie H. Gavlovica" 1715,5*1 = 1715,500	1 715,500	m2	3,85			6 804,88
4	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, nad 200 m2	1 715,500	m2	0,88			1 509,64
5	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2 "Búracie práce - SP1" 143,5*1 = 143,500	143,500	m2	9,90			1 420,65
6	272	11320-2111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	280,100	m	1,78			498,58
7	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 "SP1" 197,5*0,4 = 79,000	79,000	m3	4,18			330,22
8	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	79,000	m3	0,78			61,62
9	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "Rýha pre palisády" (40,5+58,0)*0,8*0,8 = 47,280	47,280	m3	19,84			938,04
10	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	47,280	m3	5,60			264,77
11	001	18110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	47,280	m3	28,01			1 324,31
12	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 47,28+79,0 = 126,280	126,280	m3	3,42			431,88
13	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	126,280	m3	6,87			867,54
14	272	18270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 2*126,28 = 252,560	252,560	m3	7,98			2 015,43
15	272	17120-1201	Uloženie sypného na skládku	126,280	m3	0,96			121,23
16	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	1 465,000	m2	0,71			1 040,15
17	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná 1465,0*1,03*0,05 = 75,448	75,448	kg	7,04			531,15
18	001	18130-1111	Rozpreskrela omica, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	1 465,000	m2	0,55			805,75
19	MAT	581 232214	Zemina pre sadové úpravy - omica 1465,0*0,10*1,66 = 243,190	243,190	l	35,23			8 567,58
20	231	18410-2211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	1 488,000	kus	3,72			5 527,92
21	231	18410-2311	Vysadenie krov výšky do 2 m do jamky v rovine	17,000	kus	5,98			101,32
22	MAT	026 515171	Skalník Cotoneaster dammeri "Skogholm" krík 30-50 cm	575,000	kus	4,28			2 449,50
23	MAT	026 517844	Trojpuk Deutzia hybrida "Mont Rose" krík 30-50 cm	4,000	kus	4,55			18,20
24	MAT	026 522625	Breštan Hedera hibernica helix krík 20-35 cm	492,000	kus	4,26			2 095,92
25	MAT	026 523588	Lavandula šľchtolistá angustifolia krík 40-50 cm	84,000	kus	3,38			282,24
26	MAT	026 523737	Kéria japonská "Pleniflora" krík 50-100 cm	9,000	kus	4,13			37,17
27	MAT	026 524458	Pavlník päťlístý Parthenoc. quinquefolia "Engelmanni" krík 50-100 cm	184,000	kus	4,13			759,92
28	MAT	026 549351	Tavolník Spiraea japonská "Shirobana" krík 40-50 cm	15,000	kus	4,28			64,20
29	MAT	026 550081	Pavlník päťlístý Viburnum farreri krík 30-50 cm	4,000	kus	7,17			28,68
30	MAT	026 550282	Kalina pražská Viburnum Pragense 50-100 cm	4,000	kus	18,78			75,12
31	MAT	026 550283	Zimozelen menšia Vinca minor krík 20-35 cm	132,000	kus	3,31			438,92
32	231	18420-1111	Vysadenie stromov bez baľu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	31,000	kus	108,01			3 348,31
33	MAT	026 511081	Javor poľný Acer campestre o. kmeňa 14-16	13,000	kus	400,90			5 211,70
34	MAT	026 522242	Pagaštan pleťový Aesculus carnea "Brioti" o. kmeňa 14-16	3,000	kus	500,47			1 501,41
35	MAT	026 527139	Platan javorolistý Platanus acerifolia "Alpens globe" o. kmeňa 14-16	15,000	kus	485,66			6 884,90
36	231	18480-211R	Chem. postrek Herbacil R pred založ. kultúry v rovine	1 465,000	m2	0,42			615,30
37	231	18485-111R	Hnojenie rozlokom hnojivom NKP v rovine	73,300	kg	2,90			212,57
38	231	18490-1111	Osadenie kolov dĺžky do 2 m	31,000	kus	22,37			693,47
39	231	18492-109R	Mulčovací kôra hr. 5 cm v rovine	480,000	m2	13,08			6 278,40
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									64 238,07
2 - ZÁKLADY									
40	015	27431-6111	Základové pásy z betónu vodostav. V4 TO betón tr. B 12,5-B 15 (C12/15) "ZP pod palisády" 98,5*0,8*0,8 = 47,280	47,280	m3	131,95			6 238,60
2 - ZÁKLADY spolu :									6 238,60
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
41	231	33992-892R	Osad. a dodáv. ochranná mreža Arbofitura AR211	13,000	kus	550,74			7 159,62
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									7 159,62
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
42	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod diaľbu 2030,5+183,5 = 2214,000	2 214,000	m2	1,21			2 678,94
43	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 2214,0*1,837*0,04 = 162,685	162,685	t	17,82			2 915,32
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									5 594,26
5 - KOMUNIKÁCIE									
44	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	2 030,500	m2	15,45			31 371,23
45	221	57714-2212	Betón asfaltový tr. 2 šľad. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm	143,500	m2	13,23			1 898,51

46	221	57717-1225	Belón asfaltový tr. 2 ložný ABL š. do 3 m hr. 8 cm "11-vyfasfaltovanie pás šír. 250mm" 217,9*0,25 = 54,475	54,475 m2	19,96	1 087,32
47	221	59821-1232	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 300m2 "Výkaz výmer - výkres č.04" "5 - SP1" 183,5*1 = 183,500	183,500 m2	11,52	2 113,92
48	MAT	592 450350	Dlažba zámková HAKA 20x18,5x8cm sivá 183,5*1,02 = 187,170	187,170 m2	17,90	3 350,34
49	221	59821-1233	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C nad 300m2 "Námestie H. Gavlovica - výkaz výmer - výkres č.02" "5 - Forum - piesková" 733,3*1 = 733,300 "6 - Forum - hnedá" 1076,5*1 = 1076,500 "7 - Forum - graffiti" 220,7*1 = 220,700	2 030,500 m2	11,52	23 391,36
50	MAT	592 451020	Dlažba zámková FORUM 45x30x8cm hnedá - "6" "6" 1076,5*1,02 = 1098,030	1 098,030 m2	23,39	25 682,92
51	MAT	592 451040	Dlažba zámková FORUM 45x30x8cm piesková - "5" "5" 733,3*1,02 = 747,966	747,966 m2	24,52	18 340,13
52	MAT	592 451070	Dlažba zámková FORUM 15x30x8 graffiti - "7" "7" 220,7*1,02 = 225,114	225,114 m2	23,39	5 265,42
53	272	59884-1111	Kladenie betonovej dlažby do lôžka z cem. maly "1- Pridlažba" 200,4*0,5 = 100,200 "1-Pridlažba SP1" 25,0*0,5 = 12,500	112,700 m2	12,21	1 376,07
54	MAT	592 453262	Dlažba betónová 50x25x8cm - Pridlažba, sivá 112,7*1,02 = 114,954	114,954 m2	17,62	2 025,49
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						115 902,71

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

55	221	91658-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	105,800 m	7,12	753,30
56	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	108,000 kus	4,51	487,08
57	221	91743-111R	Osadenie betónového patníka Kaiser	19,000 kus	8,26	156,94
58	MAT	583 803637	Patník betónový Kaiser	19,000 kus	294,68	5 588,82
59	MAT	614 180141	Spojovacie lano - reťaz pre betón. patník Kaiser	19,000 m	2,24	42,56
60	272	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového lažalého bez opory do lôžka z betónu	30,300 m	9,00	272,70
61	MAT	582 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 30,3*1,02 = 30,906	31,000 kus	7,75	240,25
62	221	91788-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojalého s oporou do lôžka z betónu 108,7+34,5 = 143,200	143,200 m	9,44	1 351,61
63	MAT	582 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 143,2*1,02 = 146,084	146,084 kus	7,75	1 132,00
64	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 88,0*0,76*0,2+143,2*0,3*0,25 = 24,116 (100,2+17,25)*0,10+30,3*0,3*0,15 = 13,109	37,225 m3	144,61	5 383,11
65	221	93511-241R	Osadenie žľabu BIRCO do lôžka z betónu hr.10 cm	88,000 m	11,73	1 032,24
66	MAT	592 278611	Žľab odvodňovací BIRCO BIR NW 300 + žľabový mriežk. kryt 500x430x45mm	88,000 kus	78,20	6 881,60
67	221	93992-2820	Osadenie betónových palisád-60 18/18/60cm váha 33kg/kus "4a - hľadisko - 26,0m" 145*1 = 145,000 "4a - okolo kostola - 40,5m" 225*1 = 225,000	370,000 kus	3,73	1 380,10
68	MAT	592 282731	Palisáda 60 Premac 18x18x60cm farba červená/hnedá, piesková	370,000 kus	12,26	4 536,20
69	221	93992-2830	Osadenie betónových palisád-90 18/18/90cm váha 50kg/kus "4b - okolo kostola- 58,0m" 323*1 = 323,000	323,000 kus	5,18	1 673,14
70	MAT	592 282736	Palisáda 90 Premac 18x18x90cm farba červená/hnedá, piesková	323,000 kus	15,92	5 142,16
71	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	660,700 t	11,14	7 360,20
72	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 10*660,70 = 6607,000	6 607,000 t	0,40	2 642,80
73	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st.odp.na urč.sklád. -asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad 1715,5*0,098+143,5*0,128 = 186,487	186,487 t	28,19	5 257,07
74	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 680,70-186,487 = 474,213	474,213 t	14,09	6 681,66
75	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	126,280 m3	7,04	889,01
76	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený -oprávnené výdavky	1 262,394 t	5,45	6 880,05

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom

65 774,90
264 908,16
264 908,16

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKY -Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K
 JKSO : 8222772
 Dátum:

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt :SO-02 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 skupina výdavkov 717002

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric "Betón. prídlážba" 27,5*0,5 = 13,750	13,750	m2	1,18			16,23
2	221	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	362,500	m2	1,56			565,50
3	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 "Výkaz výmer - výkres č.01" "BP1" 61,7*1 = 61,700 "BP2" 141,3*1 = 141,300 "BP3" 160,7*1 = 160,700 "Betón. chodník hr.150mm" 15,93*1 = 15,930	379,630	m2	3,85			1 461,58
4	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, nad 200 m2 "Konštrukcia vozovky" 362,5*1 = 362,500	362,500	m2	0,88			319,00
5	221	11315-1213	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	1 375,000	m2	3,73			5 128,75
6	272	11320-2111	Výhranie krajníkov alebo obrubníkov stojatých "pol.3" 306,5*1 = 306,500	306,500	m	1,78			545,57
7	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 237,5*0,4 = 95,000	95,000	m3	4,18			397,10
8	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	95,000	m3	0,78			74,10
9	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	95,000	m3	3,42			324,90
10	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	95,000	m3	6,87			652,65
11	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	95,000	m3	0,96			91,20
12	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikla výševom v rovine "Trávnatá plocha - výkaz výmer výkres č.02" 56,5*1 = 56,500	56,500	m2	0,71			40,12
13	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná 56,5*1,03*0,05 = 2,910	2,910	kg	7,04			20,49
14	001	18130-1111	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	56,500	m2	0,55			31,08
15	MAT	581 232814	Zemina pre sadové úpravy - humusová zemina 56,5*0,10*1,66 = 9,379	9,379	t	35,23			330,42
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									9 998,69
2 - ZÁKLADY									
16	002	21257-1121	Výplň tratičov kamenivom drobným ťaženým 117,0*0,5*0,5 = 29,250	29,250	m3	44,96			1 315,08
17	272	21275-2112	Tratičov z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	117,000	m	7,16			837,72
2 - ZÁKLADY spolu :									2 152,80
5 - KOMUNIKÁCIE									
18	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite ŠD 15 0-63mm hr. 15 cm	871,500	m2	5,92			5 159,28
19	221	58513-1221	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm "AB na nových podklad. vrstvách" 871,5*1 = 871,500	871,500	m2	9,17			7 991,66
20	221	56712-3444	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC-2, hr. 15 cm	871,500	m2	15,45			13 464,68
21	221	57321-1111	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	2 781,700	m2	0,35			973,60
22	221	57714-2212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm "Komunikácia vetva A - výkaz výmer výkres č.02" "5 - AB na pôvodný podklad" 671,7*1 = 671,700 "4 - AB na nových podklad. vrstvách" 871,5*1 = 871,500 "Komunikácia vetva B - výkaz výmer výkres č.04" "3 - AB na pôvodný podklad" 1238,5*1 = 1238,500	2 781,700	m2	13,24			36 829,71
23	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty "Vetva A" 107,7*0,5 = 53,850	53,850	m2	12,21			657,51
24	MAT	592 453261	Dlažba betónová 50x25x8cm sivá 53,85*1,02 = 54,927	55,000	m2	17,62			969,10
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									66 045,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
25	272	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu "Vetva A - pol. 3" 9,2*1 = 9,200 "Vetva B - pol.2" 33,9*1 = 33,900	43,100	m	9,00			387,90
26	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu "Vetva A - pol. 2" 234,0*1 = 234,000 "Vetva B - pol. 1" 418,8*1 = 418,800	652,800	m	7,17			4 680,56
27	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 "A" (234,0+9,2)*1,02 = 248,064 "B" (414,8+33,9)*1,02 = 457,674	706,000	kus	7,75			5 471,50

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
28	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 $107,7*0,5*0,10+(234,0+414,8)*0,3*0,25 = 54,045$ $(9,2+33,9)*0,3*0,10 = 1,293$	55,338	m3	144,61			8 002,43
29	013	96204-2321	Búranie muríva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 "Odstránenie betón. múrika optotenla" $93,2*0,31*0,6 = 17,335$ "Vybúrat' múrik cestnej váhy" $18,0*0,5*0,75 = 6,750$	24,085	m3	62,71			1 510,37
30	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	506,890	t	11,14			5 646,75
31	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $10*506,89 = 5 068,900$	5 068,900	t	0,40			2 027,56
32	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad $362,5*0,098+1375,0*0,103 = 177,150$	177,150	t	28,19			4 993,86
33	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad $506,89-117,15 = 389,740$	389,740	t	14,09			5 491,44
34	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	95,000	m3	7,04			668,80
35	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živinový	1 391,281	t	2,08			2 893,86
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									41 775,05
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									119 972,08
Rozpočet celkom :									119 972,08

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKY - Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K.
 JKSO : 8225932
 Dátum:

Stavba : Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt : SO-03 Rekonštrukcia zástavky
 skupina výdavkov 717002

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "ZPT1" 5*0,5*0,9*0,8 = 1,800	1,800	m3	7,75			13,94
2	272	13120-1109	Príplatok za ľepivosť v horn. tr. 3	1,800	m3	0,82			1,48
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	1,800	m3	3,42			6,16
4	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,800	m3	2,99			5,38
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									26,96
2 - ZÁKLADY									
5	015	27531-6121	Základové pätky z betónu vodostav. V4 T0 betón B 20 (C16/20) "ZPT1" 5*0,5*0,9*0,8 = 1,800	1,800	m3	178,52			321,33
6	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie "ZPT1" 5*2*(0,5+0,9)*0,2 = 2,800	2,800	m2	13,34			37,35
7	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	2,800	m2	1,72			4,81
2 - ZÁKLADY spolu :									363,49
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
8	012	38118-107R	Montáž zastávkového prístrešku, vybudovanie spodnej stavby, chem. ukotvenie	1,000	kus	1 924,62			1 924,62
9	MAT	553 202199	Dodávka zastávkový prístrešok AUREO 5,6 x 1,8 m, typ AE415a-LD	1,000	kus	6 334,11			6 334,11
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									8 258,73
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
10	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	10,323	m2	1,21			12,44
11	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 10,323*1,837*0,04 = 0,759	0,759	t	17,44			13,24
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									25,68
5 - KOMUNIKÁCIE									
12	221	56485-1111	Podklad zo štrkodritu ŠD 15 (0-63) hr. 15 cm	10,323	m2	5,94			61,30
13	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom K2C 2, hr. 15 cm	10,323	m2	15,45			159,53
14	221	59621-1230	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 50 m2 "Prístrešok zastávky" 5,55*1,86 = 10,323	10,323	m2	13,31			137,42
15	MAT	592 451040	Dlažba zámková FORUM 45x30x8cm piesková 10,323*1,02 = 10,529	10,529	m2	24,52			258,18
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									616,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	012	99801-4011	Presun hmôt pre objekty prístreškov	15,018	t	2,87			43,14
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									43,14
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									9 334,43
Rozpočet celkom :									9 334,43

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKY -Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing.D.K.
 JKSO : 8225572
 Dátum:

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt :SO-04 Rekonštrukcia parkovacích plôch
 skupina výdavkov 717002

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 "Odstraň. betón. plochy" 307,3*1 = 307,300	307,300	m2	3,86			1 186,18
2	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2 "P3" 420,5*1 = 420,500	420,500	m2	9,90			4 162,95
3	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "Parkovisko P2" 497,0*0,4 = 198,800 "Parkovisko P3" 138,5*0,4 = 55,400	254,200	m3	2,73			693,97
4	001	12220-2209	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	254,200	m3	0,78			198,28
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	254,200	m3	3,42			869,36
	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	254,200	m3	6,87			1 746,35
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	254,200	m3	0,96			244,03
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									9 101,12
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
8	321	32732-1113	Konštr. oporných múrov zo železobetónu vodost. V8 T50 B20 "Výkaz výmer - výkres č.04" "P2 - oporný múr OM" 56,0*(0,7*0,3+1,08*0,15) = 20,832	20,832	m3	150,77			3 140,84
9	015	32735-1211	Debnenie múrov a valov zhotovenie "OM" 56,0*2*1,38 = 154,560	154,560	m2	19,69			3 043,29
10	015	32735-1221	Debnenie múrov a valov odstránenie	154,560	m2	9,37			1 448,23
11	015	32736-1005	Výstuž múrov a valov priem. do 12 mm 10 425 "Výpis výstuže - výkres č.04" "V6,V10" 531,91*0,001 = 0,532	0,532	t	2 383,08			1 267,80
12	015	32736-1040	Výstuž múrov a valcov zo zvarovaných sietí "Sieťovina KA 01" 6*13,91*0,001 = 0,083	0,083	t	1 778,42			147,61
13	271	38694-111R	Montáž odlučovačov benzínu a olejov	1,000	kus	39,42			39,42
14	MAT	429 223010	Odlučovač ropných látok ORL 10	1,000	kus	4 932,09			4 932,09
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									14 019,28
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
15	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	623,000	m2	1,21			753,83
16	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 623,0*1,837*0,04 = 45,778	45,778	t	17,44			798,37
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									1 552,20
5 - KOMUNIKÁCIE									
17	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite ŠD 15 0-63mm hr. 15 cm	623,000	m2	5,92			3 688,16
18	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	623,000	m2	15,45			9 625,35
19	221	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	618,000	m2	0,36			222,48
20	221	57714-2212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm "Parkovisko P2,P3 na pôvod. podklad. vrstvách" "P2,P3" 288,5*329,5 = 618,000	618,000	m2	13,25			8 188,50
21	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty "Parkovisko P3 - pol.1" 23,5*0,5 = 11,750 "Parkovisko P2 - pol.1" 188,8*0,5 = 94,400	106,150	m2	12,20			1 295,03
22	MAT	592 453261	Dlažba betónová 50x25x8cm - Pridlažba, sivá 106,15*1,02 = 108,273	108,273	m2	17,62			1 907,77
23	221	59691-1233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m2 "Výkaz výmer - výkres č.02" "Parkovisko P2" 439,5*1 = 439,500 "Parkovisko P3" 183,5*1 = 183,500	623,000	m2	11,52			7 176,96
24	MAT	592 450250	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8cm, sivá	636,000	m2	17,90			11 384,40
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									43 488,65
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
25	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	58,500	m	0,62			36,27
26	MAT	288 5A3906	Rúra kanalizačná z PVC-U korugovaná 200 x 5m - UP643500 58,5/5,0*1,03 = 12,051	12,000	kus	77,99			935,88
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :									972,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
27	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	25,000	m	7,12			178,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
			"pol. 4" 25,0*1 = 25,000						
28	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	26,000	kus	4,51			117,26
29	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu	106,300	m	7,17			762,17
			"P2-pol.2" 34,5*1 = 34,500						
			"P3-pol.2" 71,8*1 = 71,800						
30	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	108,426	kus	7,75			840,30
			106,3*1,02 = 108,426						
31	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	19,713	m3	144,61			2 850,70
			106,15*0,1+106,3*0,3*0,25+25,0*0,3*0,15 = 19,713						
32	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	122,970	t	11,14			1 369,89
33	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 229,700	t	0,41			504,18
			10*122,97 = 1229,700						
34	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	53,824	t	28,19			1 517,30
			420,5*0,128 = 53,824						
35	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	69,146	t	14,09			974,27
			122,97-53,824 = 69,146						
36	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	254,200	m3	7,04			1 789,57
37	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	823,684	t	5,46			4 497,31
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									15 400,95
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									84 534,35
Rozpočet celkom :									84 534,35

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKY -Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K.
 JKSO : 8225932
 Dátum:

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
 Objekt :SO-06 Rekonštrukcia chodníkov
 skupina výdavkov 717002

EUR

Par. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	231	11210-1112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,3 m	5,000	kus	14,62			73,10
2	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic *vetva F* 33,0*1 = 33,000	33,000	m2	1,17			38,61
3	221	11310-621R	Rozobratie žlabu z betón. žlaboviek, lôžko z kameniva *vetva E* 52,5*0,5 = 26,250 *vetva G* 29,0*0,5 = 14,500	40,750	m2	0,96			39,12
4	272	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby *vetva G* 61,0*1 = 61,000	61,000	m2	1,83			111,63
5	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 *vetva E - betón. kryt chodníka* 189,5*1 = 189,500	189,500	m2	16,42			3 111,59
6	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2 *vetva H* 106,5*1 = 106,500	106,500	m2	2,49			265,19
7	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2 *vetva A* 83,9*0,25 = 20,975 *vetva C* 12,5*0,25 = 3,125 *vetva E* 96,8*0,25 = 24,200 *vetva F* 68,0*0,25 = 17,000 *vetva G* 28,0*0,25 = 7,000	72,300	m2	4,64			335,47
8	221	11310-7212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, nad 200 m2	828,300	m2	0,65			538,40
9	221	11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, nad 200 m2 *vetva A* 828,3*1 = 828,300 *vetva C* 28,5*1 = 28,500 *vetva F* 197,7*1 = 197,700 *vetva H* 57,8*1 = 57,800	1 112,300	m2	3,86			4 293,48
10	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok *vetva A* 828,3*1 = 828,300	828,300	m2	4,14			3 429,16
11	272	11320-2111	Vyrúbanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých *vetva E* 98,5*1 = 98,500 *vetva F* 142,0*1 = 142,000	240,500	m	1,78			428,09
12	272	11320-4111	Vyrúbanie obrubníkov záhonových *vetva G* 29,0*1 = 29,000	29,000	m	1,06			30,74
13	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikového výsevu v rovine *vetva A* 103,7*1 = 103,700 *vetva C* 157,0*1 = 157,000 *vetva F* 171,2*1 = 171,200	431,900	m2	0,71			306,65
14	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná 431,9*1,03*0,05 = 22,243	22,243	kg	7,04			156,59
15	001	18130-1101	Rozprestretie omíčky, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	431,900	m2	0,55			237,55
16	MAT	581 232814	Zemina pre sadové úpravy - humusová zemina 431,9*0,10*1,66 = 71,685	71,695	t	35,23			2 525,81
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									15 921,18
2 - ZÁKLADY									
17	002	21257-1121	Výplň tratičov kamenivom drobným ťaženým 83,9*0,5*0,5 = 20,975	20,975	m3	39,87			836,27
18	272	21275-2112	Tratičový z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	83,900	m	11,43			958,98
2 - ZÁKLADY spolu :									1 795,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
19	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	1 509,500	m2	1,21			1 826,50
20	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 1509,5*1,837*0,04 = 110,918	110,918	t	17,44			1 934,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									3 760,91
5 - KOMUNIKÁCIE									
21	221	56142-112R	Podklad hlinitý piesok hr. 5cm	431,900	m2	2,82			1 217,96
22	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	431,900	m2	4,07			1 757,83
23	221	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	431,900	m2	7,91			3 416,33
24	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie ŠD 15 0-63mm hr. 15 cm	1 509,500	m2	5,92			8 936,24
25	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	1 509,500	m2	15,45			23 321,78
26	221	57717-1225	Betón asfaltový tr. 2 ložný ABL š. do 3 m hr. 8 cm (83,9+12,5+96,8+68,0+28,0)*0,25 = 72,300	72,300	m2	19,96			1 443,11
27	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2 "Výkaz výmer chodníkov - výkresy č.01-11" *vetva A* 672,8*1 = 672,800 *vetva C* 101,5*1 = 101,500	1 509,500	m2	11,52			17 389,44

EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
			"vetva E" 178,5*1 = 178,500 "vetva F" 230,7*1 = 230,700 "vetva G" 75,5*1 = 75,500 "vetva H" 250,5*1 = 250,500						
28	MAT	592 450250	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x6cm, sivá 1509,6*1,02 = 1539,690	1 540,000	m2	17,90			27 566,00
29	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. maly "vetva A" 96,1*0,5 = 48,050 "vetva E" 52,5*0,5 = 26,250 "vetva F" 68,0*0,5 = 34,000 "vetva G" 28,0*0,5 = 14,000	122,300	m2	12,20			1 492,06
30	MAT	592 453261	Dlažba betónová 50x25x8cm Prídlážba, sivá 122,3*1,02 = 124,746	125,000	m2	17,62			2 202,50
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									88 743,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
31	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN160 "vetva C" 175,0*2 = 350,000	350,000	m	0,67			234,50
32	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 350,0/5,0*1,03 = 72,100	72,100	kus	40,99			2 955,38
33	271	89594-1311	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UVB-50 "UV8,UV9,UV10" 3*1 = 3,000	3,000	kus	47,17			141,51
34	MAT	592 238233	Vpust' uličná betónová 6-50 61,6x50x5	3,000	kus	18,67			56,01
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :									3 367,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
35	221	91856-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou "vetva A" 54,9*1 = 54,900 "vetva C" 48,7*1 = 48,700 "vetva F" 77,7*1 = 77,700 "vetva H" 43,5*1 = 43,500	224,800	m	7,12			1 600,58
36	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 224,8*1,02 = 229,296	229,000	kus	4,51			1 032,79
37	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu "vetva A" 87,7*1 = 87,700 "vetva C" 12,5*1 = 12,500 "vetva E" 194,5*1 = 194,500 "vetva F" 57,5*1 = 57,500 "vetva G" 28,0*1 = 28,000 "vetva H" 34,5*1 = 34,500	414,700	m	7,17			2 973,40
38	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 414,7*1,02 = 422,994	423,000	kus	7,75			3 278,25
39	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 122,3*0,10+414,7*0,3*0,2 = 37,112 224,8*0,3*0,15 = 10,116	47,228	m3	144,61			6 829,64
40	221	93511-1111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 50 cm do lôžka z kameniva hr. 10 cm "vetva G" 28,0*1 = 28,000	28,000	m	3,85			107,80
41	MAT	592 275150	Žlabovka betónová TBM 1-50 28,0/0,5 = 56,000	56,000	kus	19,02			1 065,12
42	221	93992-2920	Osadenie betónových zámkových palisád-60 d20x60cm váha 33kg/kus "vetva A-pol.5" 28*1 = 28,000	28,000	kus	3,73			104,44
43	MAT	592 282751	Palisáda zámková 60 Premac D20x60cm farba červená,hnedá,piesková	28,000	kus	11,55			323,40
44	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	442,590	t	11,14			4 930,45
45	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 10*442,59 = 4425,900	4 425,900	t	0,41			1 814,62
46	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zviáštny odpad 106,5*0,098+72,3*0,181+828,3*0,128 = 129,546	129,546	t	28,19			3 651,90
47	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 442,59-129,546 = 313,044	313,044	t	14,09			4 410,79
48	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	2 082,420	t	5,46			11 370,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									43 493,19
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									157 101,18
Rozpočet celkom :									157 101,18

Odberateľ: Obec Pruské
 Projektant: Ing. Ján Malast
 Dodávateľ: SWIETELSKY -Slovakia spol. s.r.

Spracoval: Ing. D.K.
 JKSO : 8159891
 Dátum:

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské

Objekt :SO-08 Súbor prvkov drobnej architektúry

skupina výdavkov 717002

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 "Pódium" 30,2*1 = 30,200 "Šachovnica" 23,1*1 = 23,100 "Hygienické zariad." 5,6*1 = 5,500	58,800	m2	17,15			1 008,42
2	221	11310-7143	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2	58,800	m2	8,11			476,87
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									1 485,29
2 - ZÁKLADY									
3	015	27431-6111	Základové pásy z betónu vodostav. V4 T0 betón tr. B 12,5-B 15 (C12/15) (7,82+6,79+5,139)*0,45*0,7 = 6,221	6,221	m3	159,96			995,11
2 - ZÁKLADY spolu :									995,11
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
4	015	34817-1211	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	50,000	m	34,09			1 704,50
5	MAT	553 042320	OK - Zábradlie rovné z rúrok TR 51x2,6 50,0*3,1 = 155,000	155,000	kg	5,16			799,80
6	015	34892-2225	Plotový múrik z betónu PREMAC DT25 hr.250mm výplň B20 7,82*1,5*0,25 = 2,933 6,79*0,88*0,25 = 1,494 5,139*0,5*0,25 = 0,642	5,069	m3	220,96			1 120,05
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									3 624,35
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
7	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu 23,2+49,75 = 72,950	72,950	m2	1,26			91,92
8	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 79,95*1,837*0,04 = 5,875	5,875	t	18,22			107,04
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									198,96
5 - KOMUNIKÁCIE									
9	221	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	72,950	m2	8,26			602,57
10	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	72,950	m2	16,13			1 176,68
11	221	59521-1131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 100m2 "Hľadisko" 25,0*1 = 25,000 "Pódium, šachovnica" 3,25+21,5 = 24,750	49,750	m2	12,03			598,49
12	MAT	592 450220	Dlažba zámková ROMANTIKO 35x11,5x6cm, hnedá 49,75*1,02 = 50,745	51,000	m2	23,26			1 186,26
13	221	59521-1230	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 50 m2 "pódium, šachovnica" 11,6+11,6 = 23,200	23,200	m2	12,03			279,10
14	MAT	592 451000	Dlažba zámková FORUM 30x30x8cm, sivá	11,832	m2	21,49			254,27
15	MAT	592 451070	Dlažba zámková FORUM 30x30x8cm, grafit 11,6*1,02 = 11,832	11,832	m2	24,44			289,17
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									4 386,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	231	93612-413R	Osadenie parkovej lavičky so zabetónovaním nôh do betón. lôžka 900x350x250mm	12,000	kus	144,98			1 739,76
17	MAT	557 437003	Parková lavička s operadlom borovicová dl. 1,5m Limba LB 150b	12,000	kus	439,62			5 275,44
18	211	93617-201R	Osadenie odpadkových košov do betón. lôžka 400x400x500	18,000	kus	93,86			1 689,48
19	MAT	553 249451	Odpadkový kôš s drev. lamelami Diagonal DG 110b	18,000	kus	245,66			4 421,88
20	211	93617-205R	Osadenie stojanov na bicykle	3,000	kus	95,56			286,68
21	MAT	553 249474	Stojan na bicykle obľý z brúseného betónu - Ezzo	3,000	kus	420,37			1 261,11
22	221	93992-2720	Osadenie betónových minipalisád 11,5/11,5/30-35cm váha 9/10,5kg/kus 310+52 = 362,000	362,000	kus	3,19			1 154,78
23	MAT	592 282721	Palisáda - mini Premac 11,5x11,5x35cm farba červená,hnedá,piesková	362,000	kus	3,98			1 440,76
24	013	97908-1111	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	31,810	t	11,64			370,27
25	013	97908-1121	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 10*31,81 = 318,100	318,100	t	0,44			139,96
26	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad 58,8*0,316 = 18,581	18,581	t	29,45			547,21
27	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.-z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 31,81-18,581 = 13,229	13,229	t	14,72			194,73
28	015	99815-1111	Presun hmôt oploenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	126,246	t	14,57			1 839,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									20 361,46
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									31 051,71
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
76 - KONŠTRUKCIE									
762 - Konštrukcie tesárske									

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu EUR
29	762	76221-132R	Montáž dřev. hranolky 40x80mm - Lavičky na hřadišku	114,000	m	9,12			1 039,68
30	MAT	605 573621	Hranol DB 2 40x80 114,0*0,04*0,08 = 0,365	0,365	m3	903,31			329,71
31	762	99876-2202	Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	9,300	%	6,63			61,66
762 - Konštrukcie tesárske spolu :									1 431,05
76 - KONŠTRUKCIE spolu :									1 431,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :									32 482,76
Rozpočet celkom :									32 482,76

Odberateľ: Obec Pruské
Projektant: Ing. Ján Malast
Dodávateľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO : 8287512
Dátum:

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské
Objekt :SO-09 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
skupina výdavkov 717002

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	----------------	------------------------	---------------------------	--------------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21001-015R	2.2 Vonkajšie svetelné silnoprúdové rozvody	1,000	kpi	71 417,60			71 417,60
2	921	21329-1011	Protokol o prvej odbornej prehliadke a skúške	20,000	hod	20,00			400,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :									71 817,60
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :									71 817,60
Rozpočet celkom :									71 817,60

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské

Objekt :SO-09 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

skupina výdavkov 717002

VÝKAZ VÝMER

Por.č.	Položka cenníka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Materiál		Montáž	
					Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
	Dodávky							
1		Osvetľovací stožiar rúrový, oceľový, typ : STK 76/60/3P, H = 6,0 m (nad zemou), pre osadenie do betónového základu, obojstranne žiarovo pozinkovaný	ks	13	447,72	5 820,36	46,77	608,01
2		Oceľový výložník V-11-C-60D	ks	13	202,92	2 637,96	42,94	558,22
3		Svietidlo výbojkové na výložník KO400S70CIK,MODUS	ks	13	123,16	1 601,08	17,02	221,26
4		Svetelný zdroj 1x70W vysokotlaká sodíková výbojka	ks	13	7,89	102,57		0,00
5		Elektrovýzbroj osv. Stožiaru 1 okruh	sada	13	42,34	550,42	22,82	296,66
6		Osvetľovací stožiar rúrový, oceľový, typ : STK 76/40/3P, H = 4,0 m (nad zemou), pre osadenie do betónového základu, obojstranne žiarovo pozinkovaný	ks	17	362,36	6 160,12	46,77	795,09
7		Oceľový výložník V-13-33-D	ks	17	508,92	8 651,64	60,51	1028,67
8		Svietidlo výbojkové na výložník KO400S70PL, MODUS	ks	51	105,45	5 377,95	15,48	789,48
9		Svetelný zdroj 1x70W vysokotlaká sodíková výbojka	ks	51	7,89	402,39	0,00	0,00
10		Záhradné svietidlo typ BRIGHT LIGHT 16182/47/15, IP44, 230V/AC, vrátane svet. zdroja 1x15W, v:800mm	ks	8	27,94	223,52	11,97	95,76
11		Svietidlo do dlažby typu MASSIVE 17162/47/10, LED 36x1,8W+trafo, priemer D:200mm	ks	6	91,99	551,94	20,76	124,56
12		Rozvádzač verejného osvetlenia RVO.P	ks	1	832,62	832,62	141,80	141,80
13	210800102	Kábel AYKY-J 4x25	m	140	3,68	515,20	0,95	133,00
14	210800102	Kábel AYKY-J 4x16	m	560	3,41	1 909,60	0,89	498,40
15	210220021	Uzemňovací vodič FeZn 30x4	kg	660	2,24	1 478,40	1,28	844,80
16	210221305	Zemniaca doska ZD 01	ks	30	64,39	1 931,70	26,40	792,00
17	210010023	Trubka PVC – pevná f 48 (prechod kábla)	m	98	1,92	188,16	3,24	317,52
18	210020651	Oceľová nosná konštrukcia do 5kg	ks	30	85,36	2 560,80	5,20	156,00
19	210220301	Svorka: SP1 spojovacia	ks	24	1,35	32,40	4,20	100,80
20	210220302	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	30	1,21	36,30	5,87	176,10
21		Farba syntetická S2003-07-29	kg	3	8,81	26,43		0,00
22		Riedidlo S6001	kg	1	8,16	8,16		0,00
23	210010252	Koncovka pre celoplastové káble do 1kV Typ: EPKT 0015 4-35 RAYCHEM	ks	24	13,73	329,52	8,28	198,72
Dodávky spolu:						41 929,24		7876,85

Zemné práce								
24	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	24,18		0,00	20,35	492,06
25	141721116	2x Riadenie horizont. vŕtanie hornina tr.1-4 pre pretláčanie. PE rúr v hĺbke do 6m, vonk. priem. Cez 160 do 225mm	m	20		0,00	140,08	2801,60
26	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2m	m2	39,04		0,00	5,12	199,89
27	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2m	m2	39,04		0,00	2,80	109,31
28	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3	m3	24,18		0,00	5,08	122,83
29	2861134500	Rúra PVC fi 200mm	m	20	39,46	789,20		0,00
30	460200613/P, 460560613/P, 460420371	Výkop a zához kábelovej ryhy, 35x70 v chodníku v zemi tr.3, zriadenie kábelového lôžka	m	570	2,04	1162,80	11,46	6532,20
31	460420382	Mech-ochrana kábla=žité kábelové platne: 150-x-1000-mm-KPL 150/10 SLER-PE	m	570	2,67	1521,90		0,00
32	460490011	Výstražná fólia	m	570	0,09	51,30	0,58	330,60
33	460050713	Výkop pre stožiar V.O. - základ, výkop pre zemniacu dosku	ks	30		0,00	91,30	2739,00
34	460080002	Základ pre stožiar V.O., vr. zabetónovania, A x A x E + 100 = 600 x 600 x 1500 + 100	m3	20	150,52	3010,40	107,42	2148,42
Zemné práce spolu:						6535,60		15475,91

Rekapitulácia:

Dodávky spolu:	49806,09
Zemné práce spolu:	22011,51
Verejné osvetlenie spolu:	71817,60 EUR



Odberateľ: Obec Pruské

Projektant:

Dodávateľ: SWIETELSKY - Slovakia spol. s r.o.

Spracoval: Ing. D.K

JKSO : 8225732

Dátum: 16.2.2011

Stavba :Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreač. zón obce Pruské

Objekt :SO-01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene

Skupina výdavkov 717002

Por. Číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
77 221		99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	895,811	t	5,45			4882,17

Rozpočet celkom

4882,17