



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/8, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. DZ221401201520101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012015201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Sabinov
sídlo : Námestie slobody č. 57, 083 01 Sabinov
Slovenská republika
konajúci : Ing. Peter Molčan, primátor mesta
IČO : 00327735
DIČ : 2020711726
banka : Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 2439012859/0200
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **1 257 261,22 EUR** (slovom jeden milión dvestopäťdesiatšesťdesiatjeden EUR a dvadsaťdva centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 245 251,57 EUR** (slovom jeden milión dvestoštyridsaťpäťtisíc dvestopäťdesiatjeden EUR a päťdesiatšesťdesiat centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 182 988,99 EUR** (slovom jeden milión stoosemdesiatdvatisíc deväťstoosemdesiatosem EUR a deväťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012015201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Sabinove, dňa:

Podpis:

Ing. Peter Molčan, primátor mesta Sabinov

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia mesta Sabinov	
Kód ITMS	22140120152	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	01 – Mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Sabinov
Obec	Sabinov
Ulica	Mlynský potok, 17. Novembra, Kpt. Nálepku, Ružová, Parkovisko pri MsKS
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Regeneráciou verejných priestranstiev zvýšiť bezpečnosť, kvalitu a zlepšiť vzhľad mesta a prispieť tak k jeho konkurencieschopnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Realizáciou podporných aktivít (proces VO a externý manažment) zabezpečiť odbornú a bezproblémovú implementáciu projektu
Špecifický cieľ projektu 2	Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahnuť zvýšenie kvality, bezpečnosti a estetického vzhľadu verejných priestranstiev mesta Sabinov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	1 257 261,22	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	14000	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	1 257 261,22	2012

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	12/2010	05/2012
Podporné aktivity		
C Proces verejného obstarávania	03/2010	11/2010
D Externý manažment projektov	05/2010	08/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		08/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	1 217 775,66	12 009,65	1 229 785,31	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	139 797,29	12 009,65	151 806,94	717001
			EUR	1 077 978,37	0,00	1 077 978,37	717002
		SPOLU	EUR	1 217 775,66	12 009,65	1 229 785,31	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	27 475,91	0,00	27 475,91	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 975,00	0,00	2 975,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	24 500,91	0,00	24 500,91	637005
Celkovo			EUR	1 245 251,57	12 009,65	1 257 261,22	

Záväzná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV

Názov objektu	Suma	DPH 19%	s DPH 19%	Skupina výdavkov
SO 01 01 - Chodníky a spevnené plochy v parku	358 377,38	68 091,70	426 469,08	717002
SO 01 02 - Úprava plochy pred pamätníkom v parku	39 197,68	7 447,57	46 645,25	717002
SO 01 03 - Mlynský potok v parku	12 517,12	2 378,26	14 895,38	717002
SO 01 04 - Sadové úpravy v parku	87 317,44	16 590,31	103 907,75	717002
SO 01 05 - Odkaňalovanie spevnených plôch v parku	6 407,21	1 217,37	7 624,58	717002
SO 01 06 - Prvky drobnej architektúry v parku	16 175,81	3 073,40	19 249,21	717001
SO 01 07 - Informačný systém mesta v centrálnej zóne	14 008,33	2 661,58	16 669,91	717001
SO 01 08 - príprava územia	38 008,23	7 221,56	45 229,79	717002
SO 01 09 - Spevnené plochy na ul.17 novembra	204 866,59	38 924,65	243 791,24	717002
SO 02 01 - Verejné osvetlenie a iluminácia ul.kpt.Nálepku	0,00	0,00	0,00	
SO 02 02 - Verejné osvetlenie ul. 17. novembra	20 108,39	3 820,59	23 928,98	717001
SO 02 03 - Verejné osvetlenie ul. Ružová	9 560,94	1 816,58	11 377,52	717001
SO 02 04 - Verejné osvetlenie parky	29 530,94	5 610,88	35 141,82	717001
SO 03 01 - Chodník kpt.Nálepku	23 907,98	4 542,52	28 450,50	717002
SO 03 02 - Chodník na ul.17. novembra	22 313,23	4 239,51	26 552,74	717002
SO 03 03 - Chodník na ul. Ružová	8 023,18	1 524,40	9 547,58	717002
SO 04 01 - Parkovisko ul.kpt.Nálepku	27 167,32	5 161,79	32 329,11	717002
SO 04 02 - Parkovisko ul. 17. novembra	54 190,15	10 296,13	64 486,28	717002
SO 04 03 - Parkovisko ul. Ružová	16 106,50	3 060,24	19 166,74	717002
SO 04 04 - Parkovisko pri MšKS	7 464,16	1 418,19	8 882,35	717002
SO 05 - Výstavba verejného hygienického zariadenia v centrálnej zóne	28 092,31	5 337,54	33 429,85	717001
Celkom	1 023 340,89	194 434,77	1 217 775,66	

717001	139 797,29
717002	1 077 978,37
suma celkom	1 217 775,66

Stavba:
Objekt:
Časť:

16-09
0101-2

REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV - PARK
SO 01 01 CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY V PARKU

JKSO:

Por. č.	TYP	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena euro	Cena celkom
	D	HSV		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	HSV		1	Zemné práce				
1	K	HSV	221	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	28,000	1,89	52,92
2	K	HSV	221	113202111	Výhranenie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	1 919,000	2,59	4 970,21
3	K	HSV	001	121101102	Odstánenie omnice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	624,000	1,54	960,96
4	K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	598,000	3,54	2 116,92
5	K	HSV	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	19,000	24,67	468,73
6	K	HSV	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m hrominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	452,000	0,47	212,44
7	K	HSV	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hrominy s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	471,000	2,13	1 003,23
8	K	HSV	001	181301102	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	3 642,000	2,00	7 284,00
	D	HSV	2		Zakladanie				
9	K	HSV	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	19,000	37,89	719,91
10	K	HSV	002	212755116	Trailovd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	53,000	5,19	275,07
11	K	HSV	221	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkop. s rozprestretím, vlhčením a zhut. po zhutnení hr.170 mm pod valúny	m2	1 042,000	4,08	4 251,36
	D	HSV	5		Komunikácie				
12	K	HSV	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkop. s rozprestretím, vlhč. a zhut. po zhut. hr.150 mm-pod valúny	m2	506,000	6,49	3 283,94
13	K	HSV	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ.8-16 mm,po zhutnení hr.150 mm-kryt chodníka	m2	241,000	6,14	1 479,74
14	K	HSV	221	591111111	Kladenie dlažby do kameniva ťaženého	m2	1 973,000	34,23	67 535,79
15	M	HSV	MAT	5838010602	Pieskovec typ 1; hr.40mm; 150/300-50%;150/200-33%;150/100-17%	m2	66,660	64,92	4 327,57
16	M	HSV	MAT	5838010608	Pieskovec typ 5; hr. 40mm; 600/300	m2	96,960	64,92	6 294,64
17	M	HSV	MAT	5838010603	Pieskovec na obrubu typ 1; hr.150mm	m2	4,040	362,37	1 463,97
18	M	HSV	MAT	5838010604	Pieskovec na obrubu typ 2; hr. 150mm	m2	33,330	362,37	12 077,79
19	M	HSV	MAT	5838010605	Pieskovec na obrubu typ 3; hr. 150mm	m2	109,080	362,37	39 527,32
20	M	HSV	MAT	5838010607	Pieskovec na obrubu typ 5; hr. 150mm; 600/300	m2	26,260	362,37	9 515,84
21	M	HSV	MAT	5838010601	Pieskovec typ 3; hr.40mm; 600/150	m2	1 048,380	64,92	68 060,83
22	M	HSV	MAT	5838010606	Pieskovec typ 2; hr. 40mm; 600/150-23%;600/200-31%;600/300-41%	m2	301,990	64,92	19 605,19
23	K	HSV	221	591141111	Kladenie dlažby z riečnych valúnov do cementovej malty	m2	1 041,000	34,23	35 633,43
24	M	HSV	MAT	5838010600	Riečne valúny priemeru hr. 100mm	m2	1 052,420	20,07	21 122,07
25	M	HSV	MAT	5838010609	Andezit typ 4; hr. 100mm; 100/100	m2	234,320	47,21	11 062,25
26	M	HSV	MAT	5838010610	Pieskovec (typ 4); hr. 40mm; stredy kruhových podíl a plôch pre výtvarné diela	m2	29,290	64,92	1 901,51
27	K	HSV	221	597661112	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 hr.do 250 mm z dlažbových kociek veľkých	m2	12,000	101,51	1 218,12
	D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

29	M	HSV	MAT	5838037300	Obrubníky kamenné rovné OP 6 1/2-andezit-skosenie 20/20mm-oblúk pri vozovke	m	20,200	31,51	636,50
30	M	HSV	MAT	5838038300	Obrubníky kamenné rovné andezit 80/200	m	368,650	26,20	9 658,63
31	M	HSV	MAT	5838037301	Obrubníky travertínové rovné 150/150mm	m	171,700	36,00	6 181,20
32	K	HSV	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	284,975	13,57	3 867,11
33	K	HSV	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 139,900	0,47	535,75
34	K	HSV	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	226,000	5,26	1 188,76
35	K	HSV	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhlutnením	m2	3 255,000	0,59	1 920,45

Celkom bez DPH

358 377,38

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV, / SO 01 02 - Úprava plochy pred pamätníkom v parku

Stavba: REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV, Objekt: SO 01 02 - Úprava plochy pred pamätníkom v parku Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková c	Celkom v EUR		
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm, s urovnaním dna a spádu, s prehodnením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m ³ - nové osadenie pamätníkov	M3	28,140	21,03	591,78		
2	1/A 1	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101, -1102, za lepiivosť horniny	M3	28,140	5,95	167,43		
3	1/A 1	151101201	Zriadenie paženia stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, príložené do hĺbky 4m	M2	49,280	2,86	140,94		
4	1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien výkopov s uložením pažín do 3m od okraja výkopu, príložené do hĺbky 4m	M2	49,280	0,86	42,38		
5	1/A 1	151101401	Zriadenie vzopretia zapažených stien výkopov s potrebným prepažovaním pri príložnom pažení do hĺbky 4m	M2	49,280	3,34	164,60		
6	1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien výkopov s uložením materiálu na vzdialenosť 3 m od okraja výkopu pri príložnom pažení do hĺbky 4 m	M2	49,280	0,72	35,48		
7	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr. prostr. s vyprázdnením doprav. prostriedku v hor. 1 až 4 nad 1 m do 2,5 m	M3	28,140	3,52	99,05		
8	1/A 1	162601102	Vodorov. premiestn. výkopu za sucha pre všetky druhy, bez nalož. výkopu, ale so zloz. bez rozhrm. z horn. 1-4 na vzdial. cez 4000 do 5000 m	M3	28,140	5,09	143,23		
9	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	M3	28,140	0,99	27,86		
10	1/A 1	171209991V1	Poplatok za uloženie zeminy na skládke (cena orientačná)	M3	28,140	5,90	166,03		
			ZEMNÉ PRÁCE				1 578,79		
			ZÁKLADY						
11	11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý tr. B 20(zn.III)	M3	28,140	136,27	3 834,64		
12	11/A 1	274351215	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pásov zriadenie	M2	10,360	12,61	130,64		
13	11/A 1	274351216	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pásov odstránenie	M2	10,360	2,16	22,38		
			ZÁKLADY						
			POVRCHOVE ÚPRAVY				3 987,66		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV, / SO 01 02 - Úprava plochy pred pamätníkom v parku

14	11/A 1	631571003	Náryp pod podlahy, mazaniny a dlažby alebo na plochých strechách s urovnaním povrchu zo štrkopiesku 0-32 pre spevnenie podkladu	M3	2,550	46,68	119,03
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				119,03
			OSTATNÉ PRÁCE				
15	11/A 1	998012021	Presun hmôt pre budovy občan.výstavby 801,pre bývanie 803,pre výrobu a služby 812s nosnou konštr.monolit.betón.výšky do 6 m	T	73,440	15,06	1 106,01
16	13/B 1	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových - 2,400 t	M3	35,120	129,84	4 559,98
17	13/B 1	963042819	Búracie práce - búranie akýchkoľvek schodiskových stupňov betónových, zhotovených na mieste - vyšší pamätník	M	76,800	5,79	444,67
18	13/B 1	965024131	Búracie práce - búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, pl. nad 1 m2, s akovkoľvek výplňou škár - pamätníky	M2	171,610	1,88	322,63
19	13/B 1	965043441	Búracie práce - búranie mazanín betónových, s poterom alebo teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - pamätníky doska	M3	34,780	83,03	2 887,78
20	13/B 1	965049112	Búracie práce - príplatok za búranie mazanín betónových so zvarovanou sieťou hr. nad 100 mm	M3	34,780	41,10	1 429,46
21	13/B 1	979081111	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	199,130	11,44	2 278,05
22	13/B 1	979081121	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 4km	T	796,520	0,41	326,57
23	13/B 1	979082111	Búracie práce - vnútroštavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	T	199,130	7,34	1 461,61
24	13/B 1	979082133	Uloženie vyburanej suti na verejnú skládku (orientačná cena)	T	199,130	18,01	3 586,33
25	13/B 2	975011451	Podporné drevenie v do 2 m, pri hr.muriva 600-900 mm, a dl.podchyt. 3-5 m - zaistenie väčšieho pamätníka voči nakloneniu alebo posunutiu na dočas.mieste	M	12,000	89,54	1 074,48
26	R/R 0	10000006	Prepojenie pamätníkov so základmi	M	12,000	38,71	464,52
27	R/R 0	10000026	Podrezanie betónového podstavca pamätníka - väčšieho	KPL	1,000	1 562,86	1 562,86
28	R/R 0	10000027	Podrezanie betónového podstavca pamätníka - menšieho	KPL	1,000	1 449,23	1 449,23
29	R/R 0	10000030	Zdvihnutie, prenesenie a polozenie pamätníka väčšieho 28t žeriavom na dočasné miesto a potom na nové miesto	KPL	2,000	893,07	1 786,14
30	R/R 0	10000031	Zdvihnutie, prenesenie a polozenie pamätníka menšieho 28t žeriavom na dočasné miesto a potom na nové miesto	KPL	2,000	495,30	990,60
			OSTATNÉ PRÁCE				25 730,92

39 197,68

Stavba : Rekonštrukcia mesta Sabinov
Objekt : 01.03 - Mlynský potok v parku - ZTI
Obsah: Rozpočet/Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	M.J.	J. Cena €	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	1	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	5,000	hod	3,070	15,35
2	001	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	10,000	deň	2,810	28,10
3	001	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	1,000	m	9,810	9,81
4	253	12090-2112	Búranie betónu prostého	0,100	m3	123,690	12,37
5	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	2,500	m3	11,000	27,50
6	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	61,275	m3	7,580	464,46
7	001	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	61,275	m3	0,760	46,57
8	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	61,275	m3	19,620	1 202,22
9	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	61,275	m3	1,990	121,94
10	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	122,550	m3	3,170	388,48
11	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	57,145	m3	5,090	290,87
12	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	57,145	m3	6,060	346,30
13	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	57,145	m3	2,130	121,72
14	001	17120-1101	Násypy nezhuťnené	57,145	m3	1,180	67,43
15	001	17410-1101	Zásyp zhuťnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	68,796	m3	3,200	220,15
16	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	42,534	m3	7,340	312,20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 675,46
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku	53,754	m3	38,830	2 087,27
18	271	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,784	m3	129,550	101,57
19	271	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	2,240	m2	10,910	24,44
20	271	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	2,000	kus	14,360	28,72
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							2 241,99
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
21	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	25,000	m	0,100	2,50
22	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	123,000	m	0,790	97,17
23	MAT	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	24,000	kus	15,010	360,24
24	MAT	286 111201	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	3,000	kus	3,790	11,37
25	MAT	286 1510060	Tvarovka redukcia D110/150 PE100 SDR17	1,000	kus	75,160	75,16
26	MAT	286 15110000	Lemový nákrúžok. PE100 PN10 D110	1,000	kus	13,870	13,87
27	MAT	286 5022032	Tlakové potrubie HD-PE PE100 SDR11 PN16 D32x3	30,000	m	1,210	36,30
28	MAT	286 5022110	Tlakové potrubie HD-PE PE100 SDR17 PN10 D110x6,6	0,500	m	4,930	2,47
29	MAT	552 501120	Dod+MTZ Sací kôš DN 100+LT rúra DN 100/1000	1,000	kus	232,730	232,73
30	MAT	286 506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	130,000	kus	3,010	391,30
31	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	1,000	kus	4,930	4,93
32	271	87917-2179	Prípl. za prepojenie práce na jest. prípojkách	2,000	kus	38,780	77,56
33	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	30,000	m	0,510	15,30
34	271	89421-1000	D+M Plastová kanalizačná šachta DN 1000/1500 mm	2,000	kus	646,480	1 292,96
35	MAT	552 434441	Poklop vstupný šachtový D600 B 125KN	2,000	kus	96,320	192,64
36	271	89962-3131	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope	0,050	m3	116,740	5,84
37	271	89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	0,500	m2	11,410	5,71
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							2 818,04
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
38	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	104,723	t	11,800	1

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mesta Sabinov
 Objekt: SO 01 04 - Sadové úpravy v parku
 Časť: E - dokumentácia stavebných objektov
 JKSO: 823 271

Konverzný
 kurz: 1 EUR
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	11
						EUR	EUR

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	231	111104111	Pokosenie trávniku s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 876,000	0,04	315,04
2	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	360,000	0,59	212,40
3	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	4 376,000	1,41	6 170,16
4	231	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	2,000	82,36	164,72
5	231	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	4,000	117,48	469,92
6	231	112103123	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	5,000	154,77	773,85
7	231	112103124	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	6,000	243,15	1 458,90
8	231	112103126	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	2,000	423,75	847,50
9	001	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	6,000	8,46	50,76
10	001	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	11,000	18,72	205,92
11	001	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	2,000	27,89	55,78
12	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	238,602	2,97	708,65
13	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	238,602	0,80	190,88
14	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	360,000	1,61	579,60
15	001	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	2 520,000	0,33	831,60
16	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	1,76	10,56
17	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	11,000	5,89	64,79
18	001	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	13,81	27,62
19	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	42,000	0,28	11,76
20	001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	77,000	0,56	43,12
21	001	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,94	13,16
22	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	238,602	5,02	1 197,78
23	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	16,53	99,18
24	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	11,000	21,08	231,88
25	001	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	26,59	53,18
26	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	42,000	0,12	5,04
27	001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	77,000	0,39	30,03
28	001	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,91	12,74
29	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	4 376,000	0,47	2 056,72
30	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	8,89	53,34
31	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	11,000	19,53	214,83

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mesta Sabinov
 Objekt: SO 01 04 - Sadové úpravy v parku
 Časť: E - dokumentácia stavebných objektov
 JKSO: 823 271

Konverzný kurz: 1 EUR
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	11
32	001	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	31,01	62,02
33	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	42,000	0,18	7,56
34	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 300 do 500 mm po nespevnenej ceste	ks	77,000	0,76	58,52
35	001	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 500 do 700 mm po nespevnenej ceste	ks	14,000	2,45	34,30
36	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	4 376,000	0,09	393,84
37	001	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	6,000	2,52	15,12
38	001	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	11,000	5,35	58,85
39	001	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	2,000	10,30	20,60
40	001	175203101	Obsyp flexibilnej rúry Zeolitom	m3	0,100	1,86	0,19
41	231	180406111	Založenie trávniku parkového mačिनovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	1,56	6 826,56
42	001	181101101	Rozprestrtie trávneho substrátu pod mačiny v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,26	1 137,76
43	231	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,59	2 581,84
44	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,33	1 444,08
45	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	17,000	17,71	301,07
46	231	183101169	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	85,000	5,90	501,50
47	231	183104131	Hĺbenie ryhy bez výmeny pôdy-svah do 1:5 ,šírky do 600mm,hĺbky do 500mm	m	122,000	8,26	1 007,72
48	231	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm (Rotadailonom) v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 500,000	0,48	1 680,00
49	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 500,000	0,30	1 050,00
50	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,30	1 312,80
51	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,06	262,56
52	231	183403131	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺ. do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,47	2 056,72
53	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 876,000	0,11	866,36
54	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,02	87,52
55	231	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	17,000	28,83	490,11
56	231	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	17,000	8,30	141,10
57	231	184701112	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	366,000	1,39	508,74
58	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	17,000	1,82	30,94
59	231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupine, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	73,200	1,17	85,64
60	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	8 752,000	0,09	787,68
61	231	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	120,000	11,83	1 419,60
62	231	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	120,000	2,95	354,00
63	232	184813112	Ošetrovanie a ochrana stromov s donesením ochr. prostr. zo vzdial. do 50 m oviazaním trstínou	ks	10,000	0,41	4,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mesta Sabinov
Objekt: SO 01 04 - Sadové úpravy v parku
Časť: E - dokumentácia stavebných objektov
JKSO: 823 271

Konverzný
kurz: 1 EUR
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	11
64	232	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	136,000	0,47	63,92
65	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	124,720	1,22	152,16
66	231	184921096	Uloženie plachietok pod mulčovaciu plochu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	124,720	1,94	241,96
67	231	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,175	154,38	27,02
68	231	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 376,000	0,12	525,12
69	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivé nad 20 m2	m3	573,120	2,96	1 696,44
70	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	573,120	9,44	5 410,25
71	231	PC	Rez stromu - líp - presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	59,000	21,25	1 253,75
72	026	026553090	Lipa-Tilia cordata varieta Rancho, strom obv. 16-18 cm, zb 60-80cm, v km. 2,5m	kus	7,210	234,89	1 693,56
73	026	026553520	Pagaštan-Aesculus x carnea varieta Briottii, strom zb 60-80cm, obv. 16-18cm, v. km. 2,5m	kus	9,270	199,48	1 849,18
74	026	026549230	Tavolník-Spiraea bumalda varieta Anthony Watereri, krík Co, 40-60 cm	kus	248,880	2,72	676,95
75	026	026549350	Tavolník-Spiraea bumalda varieta Gold Flame, krík Co, 40-60cm	kus	124,440	3,42	425,58
76	693	693665180	Geotextília netkaná	m2	125,967	1,49	187,69
77	708	708361300	Popruhy ENGO k uviazaniu stromov	m	25,755	1,18	30,39
78	673	673903550	Textília jutová - pásy 15cm/25m	bal	2,060	3,76	7,75
79	614	614950120	Mulčovacia kôra	m3	129,709	39,17	5 080,70
80	583	583378510	Trávnny substrát pod trávny koberec	m3	4,507	10,11	45,57
81	583	583487800	Zeolit frakcia 0,4/0,8	t	0,103	23,61	2,43
82	251	251911550	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,180	1 081,21	194,62
83	253	253422000	Roundup	kg	2,705	26,88	72,71
84	272	272331110	Flexibilná rúrka s uzáverom	m	6,180	3,54	21,88
85	052	052171080	Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazečkou)	ks	51,510	4,16	214,28
86	251	251111120	Hnojivo Silvamix MG	kg	2,585	9,91	25,62
87	103	103113000	Substrát záhradnícky BVL	m3	238,602	11,80	2 815,50
88	082	082113100	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	573,120	0,11	63,04
89		026520750	Višňa-Prunus cerasifera barieta Nigra, strom zb 60-80cm, obv. 16-18cm, v.km. 2,5m	ks	1,030	282,11	290,57
90	005	005721000	Trávna mašina	m2	4 507,280	3,54	15 955,77
8			Rúrové vedenie				
91	311	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	6,180	0,55	3,40
99			Presun hmôt HSV				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mesta Sabinov
Objekt: SO 01 04 - Sadové úpravy v parku
Časť: E - dokumentácia stavebných objektov
JKSO: 823 271

Konverzný
kurz: 1 EUR
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	11
92	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	246,938	22,43	5 538,82
		OST	Ostatné				
93	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,126		0,00

Celkom

87 317,44

Stavba : Rekonštrukcia mesta Sabinov
Objekt : 01.05 - Odkanalizovanie spevnených plôch v parku
Obsah: Rozpočet/Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	M.j.	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	5,000	hod	3,070	15,35
2	001	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	5,000	deň	2,810	14,05
3	001	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	1,500	m	9,810	14,72
4	253	12090-2112	Búranie betónu prostého	0,050	m3	123,690	6,18
5	001	13000-1101	Príplatek za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	2,500	m3	11,000	27,50
6	001	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	25,350	m3	7,580	192,15
7	001	13220-1209	Príplatek za lepiivosť horniny tr.3	25,350	m3	0,760	19,27
8	001	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	5,063	m3	33,500	169,61
9	001	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	25,350	m3	19,620	497,37
10	001	13230-1209	Príplatek za lepiivosť horniny tr.4	25,350	m3	1,990	50,45
11	001	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	13,500	m2	3,370	45,50
12	001	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	13,500	m2	1,800	24,30
13	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	55,763	m3	3,170	176,77
14	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	37,862	m3	5,090	192,72
15	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	37,862	m3	6,060	229,44
16	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	37,862	m3	2,130	80,65
17	001	17120-1101	Násypy nezhuťnené	37,862	m3	1,180	44,68
18	001	17410-1101	Zásyp zhuťnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	17,901	m3	3,200	57,28
19	001	17540-1409	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	19,452	m3	7,340	142,78
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							2 000,75
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
20	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku	23,652	m3	38,720	915,81
21	271	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,338	m3	129,550	43,79
22	271	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	1,800	m2	10,910	19,64
23	271	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	5,000	kus	14,360	71,80
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							1 051,03
5 - KOMUNIKÁCIE							
24	221	56690-1119	Zásyp ryhy v komunikácii štrkovou alebo štrkopieskom	12,000	m3	33,890	406,68
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							406,68
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
25	271	81735-4111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 200	1,000	kus	26,030	26,03
26	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	9,000	m	0,790	7,11
27	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	44,000	m	0,700	30,80
28	MAT	286 111201	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	9,000	kus	3,790	34,11
29	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	8,000	kus	23,720	189,76
30	MAT	286 111211	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x1000	1,000	kus	6,060	6,06
31	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. polr. z PVC otv. výk. DN150	1,000	kus	1,940	1,94
32	271	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. polr. z PVC otv. výk. DN200	7,000	kus	1,750	12,25
33	MAT	286 506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	1,000	kus	3,010	3,01
34	MAT	286 506660	Koleno kanalizačné PVC d 200/45°	2,000	kus	6,020	12,04
35	MAT	286 507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm	2,000	kus	12,760	25,52
36	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	3,000	kus	4,930	14,79
37	MAT	286 509050	Plastový uličný vpust D 315/160 H=1750 mm	3,000	kus	244,880	734,64
38	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus	376,220	376,22
39	271	89594-1319	Zhot. plastovej vpusti uličnej	3,000	kus	38,630	115,89
40	MAT	592 24-001	Šachtová skruž rovná 1000/250 s poplast slúp.a tesnením	1,000	kus	25,300	25,30
41	MAT	592 24-090	Skruž šachtová prechodová TBS 100/625-S s poplast.slúp.	1,000	kus	47,050	47,05
42	271	89910-3111	Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	22,380	22,38
43	MAT	552 421450	Liatinová mreža 440x345 mm 40 T pre uličný vpust	3,000	kus	115,980	347,94
44	MAT	552 434441	Poklop vstupný šachtový D600 B 125KN	1,000	kus	96,320	96,32
45	MAT	89920-2111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 100 kg	3,000	kus	22,500	67,50
46	271	89962-3131	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope	0,050	m3	116,740	5,84
47	271	89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	0,500	m2	11,410	5,71
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							2 208,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
48	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	20,240	t	2,490	50,40
49	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	58,487	t	11,800	690,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							740,54
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							6 407,21
Za rozpočet celkom							6 407,21

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV / SO 01 06 - Prvky drobnej architektúry v parku

Stavba: REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV							
Objekt: SO 01 06 - Prvky drobnej architektúry v parku							
Prehľad rozpočtových nákladov							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce HSV				
1			lavička bez operadla	ks	5,000	295,09	1 475,45
2			lavička s operadlom	ks	5,000	413,13	2 065,65
3			stojan na bicykle	ks	2,000	295,09	590,18
4			odpadkový kôš	ks	4,000	578,38	2 313,52
5			stojany na vlajky	ks	5,000	177,05	885,25
6			ochranná mreža k stromom	ks	18,000	354,11	6 373,98
7			montáž	ks	1,000	2 471,78	2 471,78
					Celkom		16 175,81

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV. / SO 03 01 - Chodník kpt.Nálepku

Stavba: REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV.						
Objekt: SO 01 07 Informačný systém						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR
			Práce HSV			
1			informačná tabuľa s vitrínou	ks	5,000	1 529,24
2			informačný stojan	ks	7,000	908,88
			Spolu			14 008,33

15	13/B 1	965082933	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 200 mm, plochy nad 2 m2.-1,400 t	M3	3,600	7,030	25,31
16	13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	KS	12,000	0,330	3,96
17	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	KS	19,000	0,480	9,12
18	13/B 1	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	M2	7,920	11,140	88,23
19	13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	24,000	4,940	118,56
20	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	108,638	9,350	1 015,77
21	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	251,994	9,350	2 356,14
22	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 4km	T	434,552	0,330	143,40
							0,00
23	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 4km	T	1 007,976	0,330	332,63
24	13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	108,638	6,010	652,91
25	13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	251,994	6,010	1 514,48
26	13/B 1	979082133	Uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	108,638	12,070	1 311,26
27	13/B 1	979082133	Uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	497,994	12,070	6 010,79
			OSTATNÉ PRÁCE				35 573,53
			Práce HSV				
			Práce PSV				
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
28	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,790	0,00
29	721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	8,000	4,800	38,40

30	721/B 5	725122817	Demontáž pískárov bez nádrže s rohovým ventilom s 1 záchodom 0,01107	SUB	5,000	2,160	10,80
31	721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	SUB	5,000	3,160	15,80
32	721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	KS	5,000	0,990	4,95
33	721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	SUB	5,000	1,900	9,50
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				79,45
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
34	767/B 1	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2 0,285t	KS	2,000	20,980	41,96
35	P/PC	24	Demontáž a odvoz ocel' prístavku	KPL	1,000	174,070	174,07
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				216,03
			Práce PSV				
					Celkom		38 008,23

Stavba: 16-09-H REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV H
 Objekt: 01 09-2 SO 01 09 SPEVNENÉ PLOCHY NA UL. 17. NOVEMBRA
 Časť: JKSO:

Por.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena v euro	Cena celkom
	D	HSV	221	1	Zemné práce				
1	K	HSV	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	341,000	1,54	525,14
2	K	HSV	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	2,300	19,01	43,72
3	K	HSV	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruž do 750 mm, hr. 60 mm x 2	m2	80,000	12,16	972,80
4	K	HSV	221	113202111	Vytŕhanie obrub, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojacích 0,145 t	m	1,500	2,00	3,00
5	K	HSV	001	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	272,000	1,54	418,88
6	K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	518,000	2,83	1 465,94
7	K	HSV	001	133201101	Výkop šachty hĺbky 3 do 100 m3; vsakovacie jamy	m3	7,500	31,75	238,13
8	K	HSV	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	2 168,000	1,18	2 558,24
9	K	HSV	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	4 336,000	0,47	2 037,92
10	K	HSV	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	7,500	1,41	10,58
11	M	HSV	MAT	5833421300	Kamenivo ťažené hrubé predhrdzené 63-125 B	m3	7,500	22,78	170,85
12	K	HSV	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	160,000	1,54	246,40
	D	HSV		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
13	K	HSV	011	311211124	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neopracované pod omietku na maltu MC-10	m3	650,000	134,09	87 158,50
14	M	HSV	MAT	5838075900	Kameň lomový upravený tr. 1 pre kyklopské murivo-vonkajšie 38%	m3	248,000	157,70	39 109,60
	D	HSV		5	Komunikácie				
15	K	HSV	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 250,000	5,19	6 487,50
16	K	HSV	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek z kameniva ťaženého	m2	667,000	17,71	11 812,57
17	M	HSV	MAT	5838010601	Andezit typ 6; hr. 100; 150/150	m2	673,670	47,21	31 803,96
18	K	HSV	221	591141111	Kladenie dlažby z lomového kameňa do vozovky (ako múr) do cementovej malty	m2	31,000	36,00	1 116,00
19	M	HSV	MAT	5838010600	Kocka dlažbová - materiál ako pre múr	m2	375,720	36,59	13 747,59
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
20	K	HSV	221	917461111	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	424,000	8,98	3 807,52
21	K	HSV	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	33,000	14,99	494,67
22	K	HSV	013	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,793	11,45	547,23
23	K	HSV	013	979081121	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	191,172	0,47	89,85

Celkom bez DPH 204 866,59

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Spolu náklady - montáž v EUR. bez DPH
		SO 02-Výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení v centálnej zóne				
		SO 02.02 - Verejné osvetlenie-ul.17 Novembra				
		Montáž C-21M				
1		trubka PE F 50mm	m	900	0,53	477,00
2		oceľová ohybná trubka Č 36mm pre zaustenie káblov do základu	m	10	1,33	13,30
3		silový kábel volne uložený CYKY-4x4mm	m	635	0,71	450,85
4		silový kábel volne uložený CYKY-4x10mm2	m	325	0,82	266,50
5		očistenie koncov káblov	ks	38	0,73	27,74
6		označovací štítok na kábel	ks	38	0,38	14,44
7		koncovka eprosinová pre celoplastový kábel do 4x25mm2	ks	4	3,79	15,16
8		oceľová nosná konštrukcia pre koncovky do 5kg	ks	4	2,51	10,04
9		svietidlo zabudované do hradobného múra-26W	ks	20	15,11	302,20
10		uzemňovací pásik FeZn-30x 4 mm	m	360	0,14	50,40
11		číslovanie stožiarov v.o.	ks	2	3,07	6,14
12		ALGENTI-ILUMINACIONE,stožiar 3m+Svietidlo VEL-9001-70W	ks	2	34,46	68,92
		montáž spolu				1 702,69
		Material				
13		trubka PE F 50mm	m	900	1,12	1 008,00
14		oceľová ohybná trubka Č 36mm pre zaustenie káblov do základu	m	10	4,01	40,10
15		silový kábel volne uložený CYKY-4x4mm	m	635	1,75	1 111,25
16		silový kábel volne uložený CYKY-4x10mm2	m	325	4,19	1 361,75
17		označovací štítok na kábel	ks	38	0,23	8,74
18		koncovka eprosinová pre celoplastový kábel do 4x25mm2	ks	4	4,49	17,96
19		oceľová nosná konštrukcia pre koncovky do 5kg	kg	4	7,32	29,28
20		svietidlo zabudované do hradobného múra-26W	ks	20	304,53	6 090,60
21		uzemňovací pásik FeZn-30x 4 mm	m	850	1,71	1 453,50
22		výbojka SHC-70W	ks	2	12,86	25,72
23		ALGENTI-ILUMINACIONE,stožiar 3m+Svietidlo VEL-9001-70W	ks	2	1 735,13	3 470,26
		spolu				14 617,16
		podružný materiál 3%				495,38
		stratné 5%				
		montáž				
		spolu				16 815,23

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Spolu náklady - montáž v EUR. bez DPH
24		Zemné práce C-46M	km	0,36	42,87	15,43
25		vytyčenie trasy kábelového vedenia	m ³	3	72,60	232,32
26		betónový základ pre stožiare apod chráničky	m	160	4,74	758,40
27		výkop kábelovej rýhy 350/700mm v tr. zem. 3	m	30	5,35	160,50
28		výkop kábelovej rýhy 650/1 200mm v tr. zem. 5	m	160	0,28	44,80
29		koefficient na uloženie kábelu v obsadenej trase /37x0,2= 7,4/ detto, ale /293x0,2= 58,6/	m	30	2,17	65,10
30		zriadenie kábelového lôžka z kopaného piesku zásypová vrstva nad	m	160	2,17	347,20
31		100mm, š=350mm tehkami naprieč kábla	ks	2	5,79	11,58
32		križovanie so silovým káblom	m	24	0,28	6,72
33		prechod kábla betonovou rúrou Č150mm	m	80	0,56	44,80
34		prechod kábla betonovou rúrou Č 200mm	m	160	0,58	92,80
35		zahádzanie kábelovej rýhy 350/700mm v tr. zem. 3	m	30	0,72	21,60
36		zahádzanie kábelovej rýhy 650/1 200mm v tr. zem. 5	m ²	30	0,43	12,90
37		provizorná úprava kábelovej rýhy v prírodnej zemine v tr. zem. 3 označenie kábelového vedenia	ks	3	9,47	28,41
38		vyčistenie kábelového priestupu	m	40	0,28	11,20
39		výkop jamy pre osvetľovacie stožiare v tr. zem. 3 vrátane záhozu	ks	5	13,98	69,90
		Spolu:				1 923,66
		Montáž:				1 002,00
		Spolu:				
		PPV:	hod.	120	8,35	
		Spolu:	%	1		
		GZS	%	4,20		
		Komplet činnosť 0,02x18003,88				
		HZS - revízia + správa	hod	30	12,25	367,50
		Spolu				20 108,39

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Spolu n á k l a d y - montáž v EUR. bez DPH	
		SO 02-Výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení v centálnej zóne					
		SO 02.03 - Verejné osvetlenie-ul.Ružová					
		Montáž C-21M					
1		trubka PE F 50mm	m	58	0,53	30,74	
2		oceľová ohybná trubka Č 36mm pre zaustenie káblov do základu	m	6	1,33	7,98	
3		silový kábel volne uložený CYKY-4x2,5mm	m	115	0,71	81,65	
4		silový kábel volne uložený CYKY-4x10mm2	m	85	0,82	69,70	
5		očistenie koncov káblov	ks	4	0,73	2,92	
6		označovací štítk na kábel	ks	4	0,38	1,52	
7		koncovka eprosinová pre celoplastový kábel do 4x25mm2	ks	4	3,79	15,16	
8		oceľová nosná konštrukcia pre koncovky do 5kg	ks	4	2,51	10,04	
9		svietidlo stropné-1x26W	ks	3	15,11	45,33	
10		uzemňovací pásik FeZn-30x 4 mm	m	115	0,14	16,10	
11		číslovanie stožiarov v.o.	ks	2	3,07	6,14	
12		ALGENTI-ILUMINACIONE,stožiar 3m+Svietidlo VEL-9001-70W	ks	2	34,46	68,92	
		montáž spolu				356,20	
		Materiál					
13		trubka PE F 50mm	m	58	1,12	64,96	
14		oceľová ohybná trubka Č 36mm pre zaustenie káblov do základu	m	6	4,01	24,06	
15		silový kábel volne uložený CYKY-4x2,5mm	m	115	1,16	133,40	
16		silový kábel volne uložený CYKY-4x10mm2	m	85	4,19	356,15	
17		označovací štítk na kábel	ks	4	0,23	0,92	
18		koncovka eprosinová pre celoplastový kábel do 4x25mm2	ks	4	4,49	17,96	
19		oceľová nosná konštrukcia pre koncovky do 5kg	kg	4	7,32	29,28	
20		svietidlo stropné-1x26W	ks	3	304,53	913,59	
21		uzemňovací pásik FeZn-30x 4 mm	m	850	1,71	1 453,50	
22		výbojka SHC-70W	ks	2	12,86	25,72	
23		ALGENTI-ILUMINACIONE,stožiar 3m+Svietidlo VEL-9001-70W	ks	2	1 735,13	3 470,26	
		spolu				6 489,80	
		podružný materiál 3%				219,96	
		stratné 5%					
		montáž					
		spolu				7 065,96	
24		Zemné práce C-46M					
		vytýčenie trasy kábelového vedenia	km	0,1	45,44	5,45	

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Spolu n á k l a d y - montáž v EUR, bez DPH
25		betónový základ pre stožiare apod chráničky	m3	1,2	76,96	92,35
26		výkop kábelovej rýhy 350/700mm v tr. zem. 3	m	110,0	5,03	553,30
27		výkop kábelovej rýhy 650/1 200mm v tr. zem. 5	m	10,0	5,67	56,70
28		koefficient na uloženie kábelu v obsadenej trase /37x0,2= 7,4/	m	110,0	0,30	33,00
29		detto, ale /293x0,2= 58,6/	m	10,0	2,31	23,10
30		zriadenie kábelového lôžka z kopaného piesku zásypová vrstva nad 100mm, š=350mm tehliami naprieč kábla	m	110,0	2,18	239,80
31		križovanie so silovým káblom	ks	2,0	6,14	12,28
32		prechod kábla betónovou rúrou Č150mm	m	10,0	0,32	3,20
33		prechod kábla betónovou rúrou Č 200mm	m	15,0	0,59	8,85
34		zahádzanie kábelovej rýhy 350/700mm v tr. zem.3	m	110,0	0,61	67,10
35		zahádzanie kábelovej rýhy 650/1 200mm v tr. zem.5	m	10,0	0,73	7,30
36		provizorná úprava kábelovej rýhy v prírodnej zemine v tr. zem.3	m2	55,0	0,46	25,30
37		označenie kábelového vedenia	ks	1,0	10,03	10,03
38		vyčistenie kábelového priestupu	m	20,0	0,30	6,00
39		výkop jamy pre osvetľovacie stožiare v tr. zem. 3 vrátane záhozu	ks	2,0	14,81	29,62
		Spolu:				1 173,38
		Montáž:				1 062,00
		Spolu:	hod	120,0	8,85	
		PPV:	%	1,0		
		Spolu:	%	4,2		
		GZS				
		Komplet.činnosť 0,02x6707,39				
		HZS - revízia + správa				
		Spolu:	hod	20,0	12,98	259,60
						9 560,94

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady - montáž v EUR. bez DPH
		SO 02-Výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení v centálnej zóne				
		SO 02.04 - Verejné osvetlenie-parky				
		Montáž C-21M				
1		trubka PE F 50mm	m	900	0,53	477,00
2		silový kábel volne uložený CYKY-5x4mm2	m	900	0,71	639,00
3		silový kábel volne uložený CYKY-3x1,5mm2	ks	156	0,59	92,04
4		očistenie koncov káblov	ks	76	0,73	55,48
5		označovaci štítok na kábel	ks	76	0,36	27,36
6		ukončenie káblov smršťovacou záklopkou do5x10	ks	76	3,79	288,04
7		uzemňovací pásik FeZn-30x 4 mm	m	900	0,14	126,00
8		montáž svietidiel	ks	38,0	18,30	695,40
9		montáž svietidiel hydro	ks	5	33,28	166,40
		spolu				2 566,72
		Materiál				
10		trubka PE F 50mm	m	900	1,12	1 008,00
11		silový kábel volne uložený CYKY-5x4mm2	m	900	2,34	2 106,00
12		silový kábel volne uložený CYKY-3x1,5mm2	ks	156	0,57	88,92
13		označovaci štítok na kábel	ks	76	0,23	17,48
14		svietidlo podzemné DISANO-FLOOR	ks	29	277,39	8 044,31
15		svietidlo zapustené do steny DISANO	ks	9	304,53	2 740,77
16		uzemňovací pásik FeZn-30x 4 mm	m	480	1,71	820,80
17		hydro svietidlo	ks	5	491,03	2 455,15
		Spolu:				17 281,43
		podružný materiál 3%				532,00
		stratné 5%				
		Montáž:				
		Spolu:				20 380,15
18		Zemné práce C-46M				
		vytyčenie trasy kábelového vedenia	km	0,78	45,44	35,44
19		betónový základ pod chráničky	m3	3	76,96	246,27
20		výkop kábelovej rýhy 350/700mm v tr. zem. 3	m	720	5,03	3 621,60
21		výkop kábelovej rýhy 650/1 200mm v tr. zem. 5	m	60	5,67	340,20

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady - montáž v EUR. bez DPH	
22		koeficient na uloženie kábelu v obsadenej trase /1,82x0,2= 0,36/	m	720	0,30	216,00	
23		detto, ale /23,9x0,2= 4,78/	m	60	2,31	138,60	
24		zriadenie kábelového lôžka z kopaného piesku zásypová vrstva nad 100mm, š=350mm tehliami naprieč kábla	m	720	2,18	1 569,60	
25		križovanie so silovým káblom	ks	6	6,14	36,84	
26		prechod kábla betónovou rúrou 50mm	m	780	0,30	234,00	
27		zahádzanie kábelovej rýhy 350/700mm v tr. zem.3	m	720	0,61	439,20	
28		zahádzanie kábelovej rýhy 650/1 200mm v tr. zem.5	m	60	0,77	46,20	
29		provizorná úprava kábelovej rýhy v prírodnej zemine v tr. zem.3	m2	360	0,46	165,60	
30		označenie kábelového vedenia	ks	11	10,03	110,33	
31		vyčistenie kábelového priestupu	m	780	0,30	234,00	
		Spolu:	hod	150	8,85	7 433,89	
		Montáž:				1 327,50	
		Spolu:	%	1			
		PPV:					
		Spolu:	%	4			
		GZS					
		Komplet.činnosť 0,02x2923284					
		spolu	hod	30	12,98	389,40	
		HZS - revízia + správa				29 530,94	
		Spolu					

REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV
SO 03 01 CHODNÍK NA UL. KPT. NÁLEPKU

[illegible]

Stavba: 16-09 REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV
 Objekt: 0302-2 SO 03 02 CHODNÍK NA UL. 17. NOVEMBRA
 Časť:
 JKSO:

Por.č	TYP	Zarad- enie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množst- vo	Jednotko- vá cena - základ DPH	Cena celkom
	D	HSV		1	Zemné práce				
1	K	HSV	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	21,000	1,74	36,54
2	K	HSV	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	101,000	5,50	555,50
3	K	HSV	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	80,000	1,29	103,20
4	K	HSV	221	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	119,000	2,57	305,83
5	K	HSV	001	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	14,000	1,48	20,72
6	K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	3,56	35,60
7	K	HSV	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	20,000	0,50	10,00
8	K	HSV	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	4,000	2,00	8,00
	D	HSV		2	Zakladanie				
9	K	HSV	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	177,000	0,32	56,64
	D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie				
10	K	HSV	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr.B III STN 73	m2	101,000	11,65	1 176,65
	D	HSV		5	Komunikácie				
11	K	HSV	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	101,000	6,53	659,53
12	K	HSV	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	101,000	22,89	2 311,89
13	M	HSV	MAT	5838010600	Dlažba pieskovcová formátovaná hr. 40mm-typ 7: 600/150-23%, 600/200-31%, 600/300-46%	m2	102,010	64,92	6 622,49
14	K	HSV	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťažšieho	m2	101,000	4,98	502,98
15	M	HSV	MAT	5922912300	Premac UNI - EK sivá 6 cm	m2	102,010	13,57	1 384,28
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
16	K	HSV	221	917862111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	238,000	8,69	2 068,22
17	M	HSV	MAT	5838038300	Obrubníky kamenné rovné OP 7 andezit 80/200	m	107,060	47,21	5 054,30
18	M	HSV	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	kus	8,000	4,49	35,92
19	M	HSV	MAT	5921745500	Obrubník betónový ABO 4-8	kus	179,780	2,24	402,71
20	K	HSV	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,000	6,09	48,72
21	K	HSV	013	979081111	Odvos súťiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,718	13,57	688,24
22	K	HSV	013	979081121	Odvos súťiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,872	0,50	101,44
23	K	HSV	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	24,000	5,16	123,84
	D	OST		OST	Ostatné				
	K	OST	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,068		
					Celkom bez DPH				22 313,23

Stavba: 16-09 REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV
Objekt: 0303-2 SO 03 03 CHODNÍK NA UL. RUŽOVÁ

P.č	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkom
	D	HSV		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	HSV	1		Zemné práce				
1	K	HSV	221	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	75,000	1,84	138,00
2	K	HSV	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	75,000	16,58	1 243,50
	D	HSV	5		Komunikácie				
3	K	HSV	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	75,000	11,80	885,00
4	M	HSV	MAT	5838010601	Dlažba pieskovcová formátovaná hr.40mm-typ 7; 600/150-23%/600/200-31%;600/300-46%	m2	75,750	64,92	4 917,69
5	K	HSV	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,400	4,98	76,69
	D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
6	K	HSV	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	34,875	13,57	473,25
7	K	HSV	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	139,500	0,50	69,75
8	K	HSV	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkoppku tr.1-4 do 3000 m	m3	2,000	5,16	10,32
9	M	HSV	MAT	5922912300	Premac UNI - EK sivá 6 cm	m2	15,400	13,57	208,98
	D	OST		OST	Ostatné				
	K	OST	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	-0,010		

Celkom bez DPH

8 023,18

Objekt:
Časť:

SO 04 01 PARKOVISKO UL. KPT. NÁLEPKU
1

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkom
	D	HSV		1	Zemné práce				
1	K	HSV	221	113202111	Výthranie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	111,000	2,57	285,27
2	K	HSV	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	8,000	5,90	47,20
3	K	HSV	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení cesty	m ³	16,000	0,50	8,00
4	K	HSV	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto	m ³	3,000	1,69	5,07
5	K	HSV	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. 150 mm	m ²	40,000	2,00	80,00
	D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
7	K	HSV	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	21,60	64,80
8	M	HSV	MAT	4044563500	Značka dopravná informačná reflexná AI D11b	kus	1,000	49,11	49,11
9	M	HSV	MAT	4044564100	Značka dopravná informačná reflexná AI D12	kus	2,000	49,11	98,22
10	M	HSV	MAT	404450000	Stĺpik pre dopravnú značku	kus	3,000	54,07	162,21
11	K	HSV	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	240,000	0,95	228,00
12	K	HSV	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pruhov šírky 250 mm	m	81,000	1,82	147,42
13	K	HSV	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich pruhov šírky 120 mm	m	240,000	0,20	48,00
14	K	HSV	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich pruhov šírky 250 mm	m	81,000	0,40	32,40
15	K	HSV	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pruhy	m	321,000	0,17	54,57
16	K	HSV	221	917461111	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	137,000	8,69	1 190,53
17	M	HSV	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	kus	121,200	8,93	1 082,32
18	K	HSV	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	43,000	5,31	228,33
19	K	HSV	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,095	11,21	180,42
20	K	HSV	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,380	0,50	32,19
21	K	HSV	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	4,000	5,17	20,68
	D	OST		OST	Ostatné				
22	K	OST	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,025		

Celkom bez DPH

4 044,74

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	10,000	hod	3,56	35,60
2	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	20,000	deň	2,25	45,00
3	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	1,500	m	12,04	18,06
4	272	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. azc. DN do 500 mm	2,500	m	18,76	46,90
5	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	1,500	m	10,34	15,51
6	001	12090-1121	Búranie muriva betonového neprekladaného	0,100	m3	289,19	28,92
7	001	13000-1101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	25,000	m3	15,79	394,75
8	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	59,768	m3	11,14	665,82
9	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	59,768	m3	1,07	63,95
10	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	5,000	m3	27,74	138,70
11	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	59,768	m3	23,11	1 381,24
12	272	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	59,768	m3	2,43	145,24
13	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	60,000	m2	4,38	262,80
14	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	23,760	m2	7,79	185,09
15	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	60,000	m2	0,81	48,60
16	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	23,760	m2	3,85	91,48
17	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	60,768	m3	3,17	192,63
18	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	121,536	m3	6,63	805,78
19	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	6,536	m3	9,85	64,38
20	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	115,000	m3	3,03	348,45
21	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	121,536	m3	4,43	538,40
22	001	17120-1101	Násypy nezhuťnené	121,536	m3	1,80	218,76
23	001	17410-1001	Zásyp zhuťnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	1,536	m3	4,08	6,27
24	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	23,947	m3	8,46	202,59
25	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	4,752	m3	23,48	111,58
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							6 056,50
26	271	38694-1112	Montáž odľučovačov benzínu a olejov veľkosť I	1,000	kus	144,00	144,00
27	MAT	429 300010	Pinoprietokový odľučovač ropných látok Q=6 l/s, 1 mg/l NEL	1,000	kpl	4 891,42	4 891,42
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							5 035,42
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
28	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	38,343	m3	23,91	916,78
29	271	45231-1111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	1,176	m3	150,85	177,40
30	271	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	3,360	m2	12,06	40,52
31	271	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	6,000	kus	17,25	103,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							1 238,20
5 - KOMUNIKÁCIE							
32	221	56690-1119	Zásyp ryhy po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	92,837	m3	33,89	3 146,25
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							3 146,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
33	271	81735-4111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 200	1,000	kus	27,43	27,43
34	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	29,000	m	0,68	19,72
35	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	58,000	m	0,84	48,72
36	MAT	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	3,000	kus	37,03	111,09
37	MAT	286 111201	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	14,000	kus	12,93	181,02
38	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	10,000	kus	48,97	489,70
39	MAT	286 111211	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x1000	8,000	kus	15,68	125,44
40	MAT	286 111551	Kanalizačná tvarovka PVC KG odbočka DN/OD 160/160-45st.	3,000	kus	6,04	18,12
41	MAT	286 111552	Kanalizačná tvarovka PVC KG odbočka DN/OD 200/150-45st.	1,000	kus	9,21	9,21
42	MAT	286 111571	Kanalizačná tvarovka PVC KG presuvka DN/OD 160	3,000	kus	4,29	12,87
43	MAT	286 111572	Kanalizačná tvarovka PVC KG presuvka DN/OD 200	3,000	kus	14,16	42,48
44	MAT	286 111581	Kanalizačná tvarovka PVC KG koleno DN/OD 160-45st.	6,000	kus	5,14	30,84
45	MAT	286 111583	Kanalizačná tvarovka PVC KG koleno DN/OD 200-45st.	1,000	kus	14,29	14,29
46	MAT	286 111590	Kanalizačná tvarovka PVC KG redukcia DN/OD 150/200	2,000	kus	28,33	56,66
47	MAT	286 111596	Kanalizačná tvarovka PVC KG šacht.prechodka DN/OD 150	8,000	kus	25,97	207,76
48	MAT	286 111597	Kanalizačná tvarovka PVC KG šacht.prechodka DN/OD 200	6,000	kus	39,54	237,24
49	MAT	286 111750	Plastový uličný vpust D 315/160 H=1750 mm	3,000	kus	295,09	885,27
50	271	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus	3,15	9,45
51	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	14,000	kus	1,88	26,32
52	271	87731-3124	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus	1,88	5,64
53	271	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	1,000	kus	3,49	3,49
54	271	87735-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	3,000	kus	3,72	11,16
55	271	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	7,000	kus	2,15	15,05
56	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	87,000	m	2,73	237,51
57	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000	kus	174,69	174,69
58	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	3,000	kus	212,47	637,41
59	271	89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	3,000	kus	53,12	159,36

[illegible]

Objekt: SO 04 02 PARKOVIŠKO UL. 17. NOVEMBRA
Časť: 1

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ	Cena celkom
	D	HSV		1	Zemné práce				
1	K	HSV	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150	m2	101,000	5,50	555,50
2	K	HSV	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	80,000	1,29	103,20
3	K	HSV	221	113202111	Vytŕhanie obrúb, z vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	14,000	2,57	35,98
4	K	HSV	001	121101102	Odstánenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	136,000	1,48	201,28
5	K	HSV	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	295,000	3,56	1 050,20
6	K	HSV	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	17,000	24,72	420,24
7	K	HSV	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	882,000	0,50	441,00
8	K	HSV	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykoppkách	m3	60,000	3,04	182,40
9	K	HSV	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	112,000	2,00	224,00
	D	HSV		2	Zakladanie				
10	K	HSV	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	17,000	37,86	643,62
11	K	HSV	002	212755116	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	50,000	5,16	258,00
12	K	HSV	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	912,000	0,33	300,96
	D	HSV		5	Komunikácie				
13	K	HSV	221	564261114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr. 230 mm	m2	912,000	8,70	7 934,40
14	K	HSV	221	564952111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-MSK STN 73 6126	m2	793,000	12,82	10 166,26
15	K	HSV	221	564972119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	793,000	0,73	578,89
16	K	HSV	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. il., po zhutnení hr. 60 mm	m2	793,000	11,57	9 175,01
17	K	HSV	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 40mm	m2	793,000	8,35	6 621,55
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
18	K	HSV	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	167,000	0,95	158,65
19	K	HSV	221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu baloťinovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	167,000	0,20	33,40
20	K	HSV	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	167,000	0,17	28,39
21	K	HSV	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	135,000	8,69	1 173,15
22	M	HSV	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	kus	150,490	6,49	976,68
23	K	HSV	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,000	5,31	74,34
24	K	HSV	013	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,595	11,21	365,39

25	K	HSV	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,380	0,50	65,19
26	K	HSV	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	441,000	5,17	2 279,97
27	K	HSV	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	21,60	43,20
28	M	HSV	MAT	4044560800	Značka dopravná informačná reflexná AI D11a	kus	1,000	49,12	49,12
29	M	HSV	MAT	4044564100	Značka dopravná informačná reflexná AI D12	kus	1,000	49,12	49,12
30	M	HSV	MAT	4044500000	Stĺpik pre dopravnú značku	kus	2,000	54,07	108,14
	D	OST		OST	Ostatné				
	K	OST	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,068		

Celkom bez DPH 44 297,23

Objekt : SO 04 02 PARKOVISKO UL. 17. NOVEMBRA
 Časť : 2 ZTI

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	5,000	hod	3,56	17,80
2	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	10,000	deň	2,25	22,50
3	272	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. azc. DN do 500 mm	2,000	m	18,76	37,52
4	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	1,000	m	10,34	10,34
5	001	12090-1121	Búranie muriva betonového neprekladaného	0,100	m3	289,19	28,92
6	272	13220-1201	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	10,000	m3	15,79	157,90
7	272	13220-1209	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	25,533	m3	17,12	437,12
8	272	13221-1201	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	25,533	m3	1,07	27,32
9	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	2,500	m3	27,74	69,35
10	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	25,533	m3	34,82	889,06
11	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	25,533	m3	2,43	62,05
12	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	10,200	m2	4,38	44,68
13	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	60,000	m2	0,81	48,60
14	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	60,768	m3	3,17	192,63
15	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	53,566	m3	6,63	355,14
16	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	53,566	m3	7,49	401,21
17	001	17120-1101	Násypy nezhutnené	53,566	m3	4,43	237,30
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	53,566	m3	1,80	96,42
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 229,75		8,45	93,89
							3 229,75
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
20	271	38694-1112	Montáž odlučovačov benzínu a olejov veľkosť I	2,000	kus	50,17	100,34
21	MAT	429 300010	Sorpčný vpust s čist.vložkou a mrežou 600/900 "D" Q=2 l/s, c=1 mg/l NEL	1,000	kpl	1 558,08	1 558,08
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 658,42			1 658,42
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
22	271	45157-3111	Lôžko a obsyp potrubia, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	14,807	m3	23,91	354,04
23	271	45231-1111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,824	m3	150,85	124,30
24	271	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	1,336	m2	12,06	16,11
25	271	45238-6111	Vyrovň. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	6,000	kus	17,25	103,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				597,95			597,95
5 - KOMUNIKÁCIE							
26	221	56690-1119	Zásyp ryhy po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	54,791	m3	33,89	1 856,87
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 856,87			1 856,87
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
27	271	81735-4111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 200	1,000	kus	27,43	27,43
28	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	2,000	m	0,68	1,36
29	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	37,000	m	0,84	31,08
30	MAT	286 111201	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	2,000	kus	12,93	25,86
31	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	6,000	kus	48,97	293,82
32	MAT	286 111211	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x1000	7,000	kus	15,68	109,76
33	MAT	286 111572	Kanalizačná tvarovka PVC KG presuvka DN/OD 200	2,000	kus	14,16	28,32
34	MAT	286 111581	Kanalizačná tvarovka PVC KG koleno DN/OD 160-45st.	2,000	kus	6,04	12,08
35	MAT	286 111583	Kanalizačná tvarovka PVC KG koleno DN/OD 200-45st.	1,000	kus	14,29	14,29
36	MAT	286 111590	Kanalizačná tvarovka PVC KG redukcia DN/OD 125/150	2,000	kus	21,25	42,50
37	MAT	286 111592	Kanalizačná tvarovka PVC KG redukcia DN/OD 150/200	2,000	kus	28,33	56,66
38	MAT	286 111596	Kanalizačná tvarovka PVC KG šacht.prechodka DN/OD 150	3,000	kus	25,97	77,91
39	MAT	286 111597	Kanalizačná tvarovka PVC KG šacht.prechodka DN/OD 200	3,000	kus	39,54	118,62
40	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	7,000	kus	1,86	13,02
41	271	87735-3122	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus	3,70	7,40
42	271	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	7,000	kus	2,14	14,98
43	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	38,500	m	2,71	104,34
44	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000	kus	165,25	165,25
45	271	89420-1211	Steny šacht z betónu tr. B10 nad 20 cm	0,840	m3	147,55	123,94
46	271	89441-1111	Zhot. šacht z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus	212,47	212,47
47	MAT	592 240000	Debnenie stien šacht pravouhlých obojstranné	8,400	m2	12,75	107,10
48	MAT	592 240050	Skrúž šachtová TBH 100/25-S 100x25x9	2,000	kus	19,50	39,00
49	MAT	592 240050	Skrúž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9	1,000	kus	72,99	72,99
50	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	28,33	28,33
51	271	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	2,000	kus	32,46	64,92
52	MAT	552 434400	Poklop vstupný šachtový DN 600 °C 250°	1,000	kus	88,53	88,53
53	271	89962-3131	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope	0,100	m3	141,64	14,16
54	271	89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	1,000	m2	13,57	13,57
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 909,69			1 909,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
55	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	92,416	t	2,43	224,57

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
56	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	35,226	t	11,80	415,67
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	640,24			640,24
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 892,92			9 892,92
			Za rozpočet celkom	9 892,92			9 892,92

Objekt : SO 04 03 - Parkovisko na Ružovej ulici
Časť : 2 ZTI

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	5,000	hod	3,56	17,80
2	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	5,000	deň	1,40	7,00
3	272	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia bet. žebet. kam. azc. DN do 500 mm	2,000	m	18,76	37,52
4	001	12090-1121	Búranie muriva betonového neprekladaného	0,050	m3	289,19	14,46
5	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	15,79	78,95
6	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	8,688	m3	17,12	148,74
7	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	8,688	m3	1,07	9,30
8	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	2,500	m3	27,74	69,35
9	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	8,688	m3	34,82	302,52
10	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	8,688	m3	2,43	21,11
11	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	9,000	m2	4,38	39,42
12	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	9,000	m2	0,81	7,29
13	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	19,876	m3	3,17	63,01
14	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	19,876	m3	6,63	131,78
15	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	19,876	m3	7,49	148,87
16	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	19,876	m3	4,43	88,05
17	001	17120-1101	Násypy nezhuťnené	53,566	m3	1,80	96,42
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,486	m3	8,46	21,03
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							1 302,61
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
19	271	38694-1112	Montáž odlučovačov benzínu a olejov veľkosť I	2,000	kus	50,17	100,34
20	MAT	429 300010	Sorpčný vpust s čist.vložkou a mrežou 600/900 "D" Q=2 l/s, c=1 mg/l NEL	1,000	kpl	1 558,08	1 558,08
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							1 658,42
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
21	271	45157-3111	Lôžko a obsyp potrubia, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,406	m3	23,91	81,44
22	271	45231-1111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,216	m3	150,85	32,58
23	271	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	0,840	m2	12,06	10,13
24	271	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	1,000	kus	17,25	17,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							141,40
5 - KOMUNIKÁCIE							
25	221	56690-1119	Zásyp ryhy po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	15,390	m3	33,89	521,57
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							521,57
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
26	271	81731-4111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	23,80	23,80
27	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	2,000	m	0,68	1,36
28	MAT	286 111201	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	10,000	kus	12,93	129,30
29	MAT	286 111581	Kanalizačná tvarovka PVC KG koleno DN/OD 160-45st.	1,000	kus	4,25	4,25
30	MAT	286 111590	Kanalizačná tvarovka PVC KG redukcia DN/OD 125/150	1,000	kus	17,71	17,71
31	MAT	286 111596	Kanalizačná tvarovka PVC KG šacht.prechodka DN/OD 150	1,000	kus	21,25	21,25
32	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus	1,86	5,58
33	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	10,000	m	2,71	27,10
34	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000	kus	165,25	165,25
35	271	89420-1211	Steny šacht z betónu tr. B10 nad 20 cm	0,840	m3	147,55	123,94
36	271	89450-2201	Debnenie stien šacht pravouhlých obojstranné	4,200	m2	12,75	53,55
37	271	89920-3111	Osadenie mreže liatinových s rámom do 150 kg	1,000	kus	32,46	32,46
38	271	89962-3131	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope	0,100	m3	141,64	14,16
39	271	89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	1,000	m2	13,57	13,57
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							633,29
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
40	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	25,958	t	2,43	63,08
41	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	9,710	t	11,80	114,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							177,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							4 434,94
Za rozpočet celkom							4 434,94

SO 04 04 PARKOVISKO PRI MŠKS

Celkom bez DPH

7 464,16

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV / SO 05 - Výstavba verejného hygienického zariadenia v centrálnej zóne

Objekt: SO 05 - Výstavba verejného hygienického zariadenia v centrálnej zóne

Časť: 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce HSV				
			ZEMNÉ PRÁCE				
112	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm, s urovnaním dna a spádu, s prehodnením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m3	M3	5,430	26,99	146,56
113	1/A 1	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101, -1102, za lepivosť horniny	M3	5,430	7,61	41,32
114	1/A 1	151101201	Zriadenie paženia stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, príložné do hĺbky 4m	M2	31,030	3,66	113,57
115	1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien výkopov s uložením pažín do 3m od okraja výkopu, príložné do hĺbky 4m	M2	31,030	1,10	34,13
116	1/A 1	151101401	Zriadenie vzopretia zapažených stien výkopov s potrebným prepažovaním pri príložnom pažení do hĺbky 4m	M2	31,030	4,29	133,12
117	1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien výkopov s uložením materiálu na vzdialenosť 3 m od okraja výkopu pri príložnom pažení do hĺbky 4 m	M2	31,030	0,92	28,55
118	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr. prostr. s vyprázdnením doprav. prostriedku v hor. 1 až 4 nad 1 m do 2,5 m	M3	5,430	3,51	19,06
119	1/A 1	162601102	Vodorov. premiestn. výkopu za sucha pre všetky druhy, bez nalož. výkopu, ale so zlož. bez rozhrn. z horn. 1-4 na vzdial. cez 4000 do 5000 m	M3	5,430	6,63	36,00
120	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	5,430	1,27	6,90
121	1/A 1	17120991V1	Poplatok za uloženie zeminy na skládku (cena orientačná)	M3	5,430	14,77	80,20
			ZEMNÉ PRÁCE				639,40
			ZÁKLADY				
122	11/A 1	274313311	Betón základových pásov prostý tr.B 10(zn.I)	M3	6,250	129,84	811,50
123	11/A 1	274351215	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pásov zriadenie	M2	4,660	16,01	74,61
124	11/A 1	274351216	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pásov odstránenie	M2	4,660	2,76	12,86
125	15/A 4	272353101	Debnenie kotievneho otvoru s prierezom do 0.01m2, hř. do 0.25m	KS	14,000	6,34	88,76
126	15/A 4	278311021	Zálievka kotievnych otvorov z betónu prostého tr.C 8/10, objem 1 otvoru do 0,02 m3	M3	0,040	230,85	9,23
			ZÁKLADY				996,96
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
127	11/A 1	342253540	Zdvojená stena sadrokartónová na OK s izoláciou 50 mm, hr. steny 155 mm, dosky RFI 12,5 mm	m2	13,200	59,02	779,06
128	11/A 1	342254320	Zdvojená stena sadrokartónová predsadená na OK s izoláciou 120 mm, s parozabr.a paropriep. fóliou, dosky RF 12,5 mm	m2	33,300	59,02	1 965,37
129	11/A 1	342265112	Úprava podkrovi doskami zo sadrokartónu hrúbky 12,5 MM, 20CM s vloženou tepelnou izoláciou a parotesnou zábranou, oceľ. rošt	M2	11,600	53,15	616,54
130	11/A 1	342266111	Predsadená stena zo sadrokart. dosák hrúb. 12,5MM na oceľ. konštr. - pre wc	M2	1,600	27,13	43,41
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				3 404,38
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
131	11/A 1	631312511	Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladidlom hr.od 50 do 80 mm tr.-(zn.II) - pod podlahy	M3	0,820	147,55	120,99
132	11/A 1	631315411	Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladidlom hr.od 120 do 240 mm tr.B 10(zn.I) - podkl. betón	M3	1,650	141,64	233,71
133	11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre vloženie výstuže alebo pletiva pre hr.obidvoch vrstiev mazaniny od 50 do 80 mm	M3	0,820	12,24	10,04
134	11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre vloženie výstuže alebo pletiva pre hr.obidvoch vrstiev mazaniny od 120 do 240 mm	M3	1,650	3,07	5,07
135	11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov a z ľahkých betónov z betonárskej ocele zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	T	0,050	2 136,33	106,82
136	R/R 0	19	Vsakovacia jama vyplnená štrkom pre odvod vody zo strechy	KPL	2,000	35,09	70,18
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				546,80
			OSTATNÉ PRÁCE				
137	11/A 1	953943111	Osadzovanie drobných kovových predmetov so zaliatím cementovou maltou do muriva, hmot. do 1kg/kus	KUS	2,000	5,18	10,36
138	11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy občin. výstavby 801, pre bývanie 803, výrobu a služby 812, s nosnou konštr. z ľahk. tvárnic, kovovou, výš. do 6 m	T	25,360	5,90	149,62
139	S/S50	553444120	Prevelrávacia mreža klap. 250x250 mm	KUS	2,000	12,82	25,64
			OSTATNÉ PRÁCE				185,62
			Práce HSV				5 773,16
			Montážne práce				
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV / SO 05 - Výstavba verejného hygienického zariadenia v centrálnej zóne

140	R/R 0	22	Elektroinštalácia	€	1,000	2 970,79	2 970,79
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 970,79
			Montážne práce				2 970,79
			Práce PSV				
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				
141	711/A 1	711131101	Izolácie proti vode - izolácia vykonaná položením pásov V AIP alebo tkaniny na sucho, na vodorovnej ploche	M2	29,000	0,14	4,06
142	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	189,882	0,0300	5,70
143	S/S20	283240011	Fólia 803 hr.1,5mm proti zemnej vlhkosti vč.montáže	M2	14,500	11,32	164,14
144	S/S90	693665120	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2	M2	31,000	1,80	55,80
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				229,70
			POVLAKOVÉ KRYTINY				
145	711/A 2	712391171	Povlakové krytiny - plochých striech o skl.do 10 st, z ochrannej textílie - podkladná vrstva	M2	25,000	2,75	68,75
146	711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	573,466	0,0300	17,20
147	S/S20	283240010	Strešná fólia 810 hr.1,5mm vč.montáže	M2	28,750	11,80	339,25
148	S/S90	693665160	Geotextília PP 500, netkaná 500g/m2	M2	27,500	2,55	70,13
			POVLAKOVÉ KRYTINY				495,33
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
149	713/A 1	713121111	Tepelné izolácie - montáž izolácie podláh rohožami, pásmi, dielcami, doskami,kladenými v jednej vrstve na sucho, bez pieskového I.	M2	11,600	1,02	11,83
150	713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	178,706	0,0100	1,79
151	S/S20	283765023	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.40mm	M2	12,000	17,12	205,44
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				219,06
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
152	721/A 5	725112362-1	Zariadenie záchodov - komplety so sedadlom a misou pre imobilných a podomietkovým splachovačom	KPL	1,000	374,00	374,00
153	721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SUB	1,000	35,82	35,82
154	721/A 5	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	KS	1,000	2,84	2,84
155	721/A 5	725212263	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu č. 1711	SUB	1,000	91,52	91,52
156	721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	SUB	1,000	30,68	30,68
157	721/A 5	725820376	Batérie umývadlové a drezové stojankové T 842V G 1/2	KUS	1,000	83,97	83,97
158	721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	KS	1,000	7,24	7,24
159	721/A 5	725860163	Zápchové uzávierky pre zariadenie predmety U - sifony TE 975 DN 32	KUS	1,000	28,79	28,79
160	721/A 5	725869218	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová U-sifonov	KS	1,000	5,43	5,43
161	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1 671,562	0,0030	5,01
162	R/R 0	21	Rozvody vody a kanála vr.napojenia na jestvujúce rozvody	SK	1,000	889,53	889,53
163	P/PC	32	Madla pre imobilných dodávka a montáž	KPL	4,000	105,81	423,24
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 978,07
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
164	762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov, striech pultových, sedl.,valbov.,stanových z reziva o pr.pl.120-240cm	M	19,200	8,42	161,66
165	762/A 1	762341310	Montáž debnenia striech oblúkových,skl. do 60 st.,vrátane vyrezania otvorov,zhrub.dosiek na zraz hr.do 32 mm	M2	25,000	3,93	98,25
166	762/A 1	762341610	Montáž štítových odkvapových ríms, v spáde alebo rovnoobežne s odkvapom, z hrubých dosiek hr. do 32 mm	M2	14,400	10,21	147,02
167	762/A 1	762395000	Tesárske konštrukcie - spojovacie a ochranné prostriedky : svory,dosky,klince,pásová oceľ,šrúby,impregnácia	M3	1,310	45,57	59,70
168	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	868,290	0,0600	52,10
169	S/S80	605101330	Doska z ihličnatého reziva SM/JD neomiet. ak. I, dl.400-650,hr.24-32, s.60-160 - debnenie,rímsy	M3	1,280	236,07	302,17
170	S/S80	605155010	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 200-375 cm, hrúbka 100 mm, šírka 120, 140 mm	M3	0,140	236,07	33,05
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				853,95

Rozpočet REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV / SO 05 - Výstavba verejného hygienického zariadenia v centrálnej zóne

			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
171	764/A 1	764441210	Klmpiarske konštrukcie - oceľ.reťaz pre odvod vody zo strechy	KUS	2,000	15,21	30,42
172	764/A 4	764421640	Oplech. z titánzinkového plechu Ti-Zn ríms pod nadrím. žľabom s podklad. plechom rš. 750 mm	M	19,200	40,38	775,30
173	764/A 4	764459431	Žľaby z plechu Ti-Zn, kotlík štvorhran. pre podokvapové žľ. rš. 200 x 250 x 350 mm	KS	2,000	38,75	77,50
174	764/A 4	764730420	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 330 mm	M	19,200	16,44	315,65
175	764/A 4	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klmpiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 015,534	0,0200	20,31
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				1 219,17
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
176	766/A 1	766411121	Stolárske konštrukcie - montáž obloženia stien do 1 m2, palubovkami na pero a drážku, smrekovcovými š.40-60 mm	M2	5,850	17,83	104,31
177	766/A 1	766417111	Stolárske konštrukcie - obloženie stien - podkladný rošt	M	5,850	8,56	50,08
178	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	205,112	0,0100	2,05
179	S/S90	611102360	Palubovky latranský profil, borovica	M2	6,200	14,16	87,79
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				244,22
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
180	767/A 2	767422102	Kovové konštrukcie - montáž opláštenia kovovej fasády	M2	30,000	81,01	2 430,30
181	767/A 3	767611211	Kovové konštrukcie - montáž jednoduchých okien alebo okenných rámov do oceľových konštrukcií s hotovým povrchom o hmot. do 50 kg	KUS	1,000	61,16	61,16
182	767/A 3	767622120	Kovové konštrukcie - montáž dokončenia okovania kridiel zdvojených okien otváracích o ploche 0,50-1,50 m2	KUS	1,000	3,59	3,59
183	767/A 3	767644110	Kovové konštrukcie - montáž dokončenia okovania dverí osadených do oceľovej konštrukcie, 1-kridlových otváracích	KUS	3,000	21,10	63,30
184	767/A 3	767649193	Kovové konštrukcie - montáž doplnkov dverí - stavača kridiel	KUS	3,000	1,36	4,08
185	767/A 3	767995102	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - nosná konštr.stánku	KG	1 076,700	0,71	764,46
186	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19 166,303	0,0100	191,66
187	P/PC	553000002	Oceľové profily - oceľový skelet stánku	kg	1 162,840	0,95	1 104,70
188	P/PC	628081511005	Fasádna doska oceľ.profilov povrchová úprava PVDfS hrúbka 1,2 mm veľkosť kazety 0,36-0,71 m2 vr.dovozu a množst.prírážky	m2	30,000	95,61	2 868,30
189	S/S50	553412220	Dvere hliníkové 1-kridlové Float 80x205 PAO vr.rámu	KUS	3,000	354,11	1 062,33
190	S/S50	553423200	Okno Al otváraco-sklopné OKS 70 1240x1800	KUS	1,000	741,66	741,66
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				9 295,54
			PODLAHY POVLAKOVÉ				
191	775/A 2	776411000	Povlakové podlahy - lepenie podlahových soklíkov - obruba	M	23,000	2,44	56,12
192	775/A 2	776521100	Povlakové podlahy - lepenie povlakových podláh bez podkladu z pásov	M2	10,700	7,42	79,39
193	775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	558,430	0,0040	2,23
194	P/PC	284148471	Obrubový žľab CF 20 R	M	23,000	1,49	34,27
195	S/S20	284148465	Podlahovina izolačná ALTRO T20 hr.2mm	M2	11,500	42,56	489,44
			PODLAHY POVLAKOVÉ				661,46
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				
196	771/A 2	781415014	Keramické obklady - montáž obkladov vnútorných stien z pórovínových obkladačiek pravouhlých veľ. 200x200 mm, klad. do tmelu	M2	17,350	12,98	225,20
197	771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	17,350	2,72	47,19
198	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	703,978	0,0200	14,08
199	S/S70	597657460	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,200x200 oter.II ak.IIIa	M2	17,700	12,98	229,75
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				516,22
			NÁTERY				
200	783/A 1	783225100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním - skelet stánku	M2	34,500	7,65	263,93
201	783/A 1	783226100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, základné	M2	34,500	3,06	105,57
202	783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické, na vzduchu schnúce, 2x lakovaním - obklady stien	M2	5,850	6,58	38,49

203	783/A 1	783782104	Nátory tesárskych konštrukcií protipliesňové	M2	84,950	2,20	186,89
			NÁTERY				594,88
			MAĽBY				
204	R/RE	784452211	Maľba z tekutých zmesí sádrokartónových konštrukcií základný náter 2x povrchová úprava	M2	41,420	3,86	159,88
			MAĽBY				159,88
			Práce PSV				16 467,49
					Celkom		25 211,44

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady-montáž v EUR. bez DPH
SO 05-výstavba verejného hyg. zariadenia						
Montáž C-21M						
1		Trubka kopex 23	m	6	0,66	3,96
2		Trubka kopex 29	m	12	0,66	7,92
3		Trubka kopex 48	m	3	0,71	2,13
4		Krabica prístrojová KP 68 bez zap.	ks	11	0,82	9,02
5		Krabica odbočná KR 68 (1903) vr. zap.	ks	5	1,48	7,40
6		Krabica odbočná KR 97 vr. zap.	ks	2	4,91	9,82
7		Odvíčkovanie alebo zavičkovanie krabice	ks	18	0,13	2,34
8		Vodič CYMY 2x1,5mm ² pod omietkou	m	28	0,65	18,20
9		Vodič CYMY 3x1,5mm ² pod omietkou	m	52	0,65	33,80
10		Kábel CYKY,CYKYm 750V 3x1,5mm ² pevne uložený	m	185	0,77	142,45
11		Kábel CYKY,CYKYm 750V 3x2,5mm ² pevne uložený	m	62	0,77	47,74
12		Kábel CYKY,CYKYm 750V 5x1,5mm ² pevne uložený	m	54	0,77	41,58
13		Kábel CYKY,CYKYm 750V 7x1,5mm ² pevne uložený	m	15	0,77	11,55
14		Kábel CYKY,CYKYm 750V 5x4mm ² pevne uložený	m	54	0,77	41,58
15		Kábel AYKY,AYKYm 750V 4x16mm ² pevne uložený	m	25	0,89	22,25
16		Ukonč.celoplast.kábelu 5x4mm ²	ks	5	1,33	6,65
17		Ukonč.celoplast.kábelu do 4x10mm ²	ks	2	1,48	2,96
18		Spínač polozap. 1 pólový	ks	2	1,48	2,96
19		Spínač polozap. sériový	ks	1	1,48	1,48
20		Zás. domová polozap.dvojnás.10/16A, 250V,2P+Z, 5514-2449	ks	4	1,83	7,32
21		Zás. domová polozap.dvojnás.10/16A, 250V,2P+Z, 5514-2449	ks	4	1,83	7,32
22		Rozvodnica oceloplechová do 100kg	ks	1	9,69	9,69
23		Svietidlo žiarivkové typ SB 110 - 1x10W - , IP20 (C)	ks	1	4,13	4,13
24		Svietidlo žiarivkové typ CIRCB 126-1x26W IP20 (B)	ks	2	5,31	10,62
25		Svietidlo žiarivkovéVRM 418-4x18W	ks	4	7,62	30,48
26		Montáž el. konvektorov	ks	4	5,31	21,24
		Spolu				506,59
Materiál						
27		Trubka kopex 23	m	6	0,33	1,98

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady montáž v EUR. bez DPH
		SO 05-výstavba verejného hyg. zariadenia				
		Montáž C-21M				
1		Trubka kopex 23	m	6	0,66	3,96
2		Trubka kopex 29	m	12	0,66	7,92
3		Trubka kopex 48	m	3	0,71	2,13
4		Krabica prístrojová KP 68 bez zap.	ks	11	0,82	9,02
5		Krabica odbočná KR 68 (1903) vr. zap.	ks	5	1,48	7,40
6		Krabica odbočná KR 97 vr. zap.	ks	2	4,91	9,82
7		Odvíčkovanie alebo zavičkovanie krabice	ks	18	0,13	2,34
8		Vodič CYMY 2x1,5mm ² pod omietkou	m	28	0,65	18,20
9		Vodič CYMY 3x1,5mm ² pod omietkou	m	52	0,65	33,80
10		Kábel CYKY,CYKYm 750V 3x1,5mm ² pevne uložený	m	185	0,77	142,45
11		Kábel CYKY,CYKYm 750V 3x2,5mm ² pevne uložený	m	62	0,77	47,74
12		Kábel CYKY,CYKYm 750V 5x1,5mm ² pevne uložený	m	54	0,77	41,58
13		Kábel CYKY,CYKYm 750V 7x1,5mm ² pevne uložený	m	15	0,77	11,55
14		Kábel CYKY,CYKYm 750V 5x4mm ² pevne uložený	m	54	0,77	41,58
15		Kábel AYKY,AYKYm 750V 4x16mm ² pevne uložený	m	25	0,89	22,25
16		Ukonč. celoplast.kábelu 5x4mm ²	ks	5	1,33	6,65
17		Ukonč. celoplast.kábelu do 4x10mm ²	ks	2	1,48	2,96
18		Spínač polozap. 1 pólový	ks	2	1,48	2,96
19		Spínač polozap. sériový	ks	1	1,48	1,48
20		Zás. domová polozap.dvojnás.10/16A, 250V,2P+Z, 5514-2449	ks	4	1,83	7,32
21		Zás. domová polozap.dvojnás.10/16A, 250V,2P+Z, 5514-2449	ks	4	1,83	7,32
22		Rozvodnica oceloplechová do 100kg	ks	1	9,69	9,69
23		Svietidlo žiarivkové typ SB 110 - 1x10W - , IP20 (C)	ks	1	4,13	4,13
24		Svietidlo žiarivkové typ CIRCB 126-1x26W IP20 (B)	ks	2	5,31	10,62
25		Svietidlo žiarivkovéVRM 418-4x18W	ks	4	7,62	30,48
26		Montáž el. konvektorov	ks	4	5,31	21,24
		Spolu				506,59
27		Materiál				
		Trubka kopex 23	m	6	0,33	1,98

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady- montáž v EUR. bez DPH
28		Trubka kopex 29	m	12	0,41	4,92
29		Trubka kopex 48	m	3	0,63	1,89
30		Krabica prístrojová KP 68 bez zap.	ks	11	0,14	1,54
31		Krabica odbočná KR 68 (1903) vr. zap.	ks	5	0,89	4,45
32		Krabica odbočná KR 97 vr. zap.	ks	2	1,83	3,66
33		Vodič CYMY 2x1,5mm ² pod omietkou	m	28	0,41	11,48
34		Vodič CYMY 3x1,5mm ² pod omietkou	m	52	0,53	27,56
35		Kábel CYKY,CYKYm 750V 3x1,5mm ² pevne uložený	m	185	0,55	101,75
36		Kábel CYKY,CYKYm 750V 3x2,5mm ² pevne uložený	m	62	0,85	52,70
37		Kábel CYKY,CYKYm 750V 5x1,5mm ² pevne uložený	m	54	0,81	43,74
38		Kábel CYKY,CYKYm 750V 7x1,5mm ² pevne uložený	m	15	1,33	19,95
39		Kábel CYKY,CYKYm 750V 5x4mm ² pevne uložený	m	54	2,18	117,72
40		Kábel AYKY,AYKYm 750V 4x16mm ² pevne uložený	m	25	1,41	35,25
41		Vodič CYMY 3x1,5mm ² pod omietkou	m	52	0,53	27,56
42		Spínač polozap. 1 pólový	ks	2	1,96	3,92
43		Spínač polozap. sériový	ks	2	2,07	4,14
44		Zás. domová polozap.dvojnás.10/16A, 250V,2P+Z, 5514-2449	ks	4	2,71	10,84
45		Svietidlo žiarivkové typ SB 110 - 1x10W -, IP20 (C)	ks	1	6,60	6,60
46		Svietidlo žiarivkové typ CIRC B 126-1x26W IP20 (B)	ks	2	15,17	30,34
47		Svietidlo žiarivkovéVRM 418-4x18W	ks	4	30,56	122,24
48		priamovýhrevný el konvektor	ks	4	92,66	370,64
49		svietidlo núdzového osvetlenia	ks	3	30,92	92,76
50		Štarter 25-65W	ks	19	0,47	8,93
51		žiarivka 18W	ks	16	1,33	21,28
52		žiarivka 11W	ks	1	3,40	3,40
53		žiarivka 26WW	ks	1	3,89	3,89
54		Hmoždinka HM10	ks	80	0,18	14,40
55		Hmoždinka HM8	ks	24	0,14	3,36
57		Spolu				1 152,89
58		Podružný materiál	%	3		34,59
		Stratné	%	5	463,77	231,89
		Montáž				

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Rekonštrukcia mesta

Číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Sabinov	
					Jednotková cena	Náklady- montáž v EUR. bez DPH
59		Spolu				266,47
60		PPV				30,40
		Dodávky podľa zoznamu strojov a zariadení	%	6		613,00
		Spolu				2 569,35
		GZS	%	4,2		
		Komplet.činnosť				
61		HZS - revízia + správa	hod	24	12,98	311,52
						2 880,87



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV

Názov objektu		DPH 19%	s DPH 19%	položka
SO 01 06 - Prvky drobnej architektúry v parku	10 092,14	1 917,51	12 009,65	717001
Celkom	10 092,14	1 917,51	12 009,65	

717001	12 009,65
suma celkom	12 009,65

Stavba: REKONŠTRUKCIA MESTA SABINOV

Objekt: SO 01 06 - Prvky drobnej architektúry v parku

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položk	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Cena v SKK	Celkom v EUR	kontrola
Práce HSV									
1			lavička bez operadla	ks	5,000	295,09		1 475,45	1 475,45
2			lavička s operadlom	ks	13,000	413,13		5 370,69	5 370,69
3			odpadkový kôš	ks	5,000	578,38		2 891,90	2 891,90
4			stojany na vlajky	ks	2,000	177,05		354,10	354,10
					Celkom			10 092,14	10 092,14