

**DODATOK Č. DZ221401200170101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012001701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Sobrance
sídlo : Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
Slovenská republika
konajúci : Ing. Štefan Staško, primátor mesta
IČO : 00325791
DIČ : 2020752404
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 2718293059/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie Prílohy č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 230 480,58 EUR** (slovom: jeden milión dvestotridsaťtisícštyristoosemdesiat EUR a päťdesiatosem centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 230 218,52 EUR** (slovom: jeden milión dvestotridsaťtisícdeväťstoosemcentov a päťdesiatdva centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 168 707,59 EUR** (slovom: jeden milión jednostošesťdesiatosemstisícdeväťstoosemcentov a päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012001701**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Štefan Staško, primátor mesta Sobrance

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance	
Kód ITMS	22140120017	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
23 – Regionálne/ miestne cesty	39,00	01 - Nenávratná dotácia
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	61,00	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100,00	01 – Mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK042 Košický kraj
Okres	Sobrance
Obec	Sobrance
Ulica	ul. Michalovská, Kúpeľská, kpt. Nálepku, Štefánikova, Pri parku, Nám. slobody
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Komplexná revitalizácia centrálnej časti mesta Sobrance prostredníctvom skvalitnenia stavu verejných priestrodkov
Špecifický cieľ projektu 1	Kvalitná príprava a riadenie projektu
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie konkurencieschopnosti a bezpečnosti verejných priestranstiev v meste Sobrance a posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom aktivít projektu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 230 480,58	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2012
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,465	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	6 084	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 230 480,58	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	06/2011	09/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	04/2009	09/2012
C Proces verejného obstarávania	03/2009	08/2010
D Externý manažment projektov	06/2010	12/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		12/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	1 161 553,34	7,24	1 161 560,58	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	356 366,63	7,24	356 373,87	717001	
			EUR	805 186,71	0,00	805 186,71	717002	
		SPOLU	EUR	1 161 553,34	7,24	1 161 560,58	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	68 665,18	254,82	68 920,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	35 450,00	0,00	35 450,00	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	7 390,00	0,00	7 390,00	717002	
		SPOLU	EUR	42 840,00	0,00	42 840,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 480,00	0,00	2 480,00	637002	
D	Externý manžment projektu		EUR	23 345,18	254,82	23 600,00	637005	
Celkovo				EUR	1 230 218,52	262,06	1 230 480,58	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-----	------------

Oprávnené výdavky

717 002	SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	351 825,89	66 846,92	418 672,81
717 002	Vetva A	36 776,39	6 987,51	43 763,90
717 002	Vetva B	34 531,97	6 561,07	41 093,04
717 002	Vetva C	85 646,82	16 272,90	101 919,72
717 002	Vetva D	9 284,43	1 764,04	11 048,47
717 002	Vetva E	19 975,22	3 795,29	23 770,51
717 002	Odstavná plocha P1	21 867,61	4 154,85	26 022,46
717 002	Odstavná plocha P2	20 821,94	3 956,17	24 778,11
717 002	Odstavná plocha P3	46 564,04	8 847,17	55 411,21
717 002	Odstavná plocha P4	17 919,71	3 404,74	21 324,45
717 002	Dopravné značenie	10 159,08	1 930,23	12 089,31
717 002	Dažďová kanalizácia	48 278,68	9 172,95	57 451,63
	SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	357 794,89	67 981,03	425 775,92
717 001	Chodník 1	12 341,63	2 344,91	14 686,54
717 002	Chodník 2	50 837,12	9 659,05	60 496,17
717 002	Chodník 3	72 573,62	13 788,99	86 362,61
717 002	Chodník 4	36 303,28	6 897,62	43 200,90
717 002	Chodník 5	3 073,49	583,96	3 657,45
717 002	Chodník 6	21 695,67	4 122,18	25 817,85
717 001	Chodník 7	15 389,63	2 924,03	18 313,66
717 002	Chodník 8	17 055,66	3 240,58	20 296,24

717 001	Chodník 9	5 262,03	999,79	6 261,82
717 002	Chodník 10	36 813,60	6 994,58	43 808,18
717 002	Chodník 11	24 474,16	4 650,09	29 124,25
717 002	Plocha 1	61 975,00	11 775,25	73 750,25
717 001	SO 03 Sadové úpravy a drobná architektúra	67 647,81	12 853,08	80 500,89
717 001	SO 04 Verejné osvetlenie	135 316,22	25 710,08	161 026,30
717 001	SO 05 Verejné WC	63 510,44	12 066,98	75 577,42
717 001	ASR	48 849,33	9 281,37	58 130,70
717 001	ZTI	5 233,20	994,31	6 227,51
717 001	ELI	4 616,55	877,14	5 493,69
717 001	Pripojka vodovodná	1 890,59	359,21	2 249,80
717 001	Pripojka kanalizačná	1 626,57	309,05	1 935,62
717 001	Pripojka NN	1 294,20	245,90	1 540,10

Celkom

976 095,25 185 458,09 1 161 553,34

Neoprávnené výdavky

717 001	SO 04 Verejné osvetlenie	1,37	0,26	1,63
717 001	SO 05 Verejné WC	4,71	0,90	5,61
717 001	ELI	2,24	0,43	2,67
717 001	Pripojka NN	2,47	0,47	2,94

Celkom

6,08 1,16 7,24

Celkom

976 101,33 185 459,25 1 161 560,58

Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:

717 001 OV spolu: 356 366,63
717 001 NV spolu: 7,24
717 002 OV spolu: 805 186,71
717 002 NV spolu: 0,00
SPOLU: 1 161 560,58



KRYCÍ LIST ROZPOČTU	
---------------------	--

Názov stavby	Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance	JKSO	
	oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Sobrance		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	31651518	SK2020490274
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	183 104,88	8 Práce nadčas		13 Zariad. staveniska
2		Montáž	792 990,37	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy
4		Montáž		11		16 Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky				17 Ostatné
6		Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		976 095,25	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS			21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	976 095,25
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 19,00 % z 976 101,33	185 458,09
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 161 553,34
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ		27	Kľzáva doložka	
		28	Zvýhodnenie	
Dátum a podpis	Pečiatka			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance - oprávnené výdavky Dátum:
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
Sobrance	Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance	976 095,25	185 458,09	1 161 553,34	976 095,25		
SO 01	SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	351 825,89	66 846,92	418 672,81	351 825,89		
1	Vetva A	36 776,39	6 987,51	43 763,90	36 776,39		
2	Vetva B	34 531,97	6 561,07	41 093,04	34 531,97		
3	Vetva C	85 646,82	16 272,90	101 919,72	85 646,82		
4	Vetva D	9 284,43	1 764,04	11 048,47	9 284,43		
5	Vetva E	19 975,22	3 795,29	23 770,51	19 975,22		
6	Odstavná plocha P1	21 867,61	4 154,85	26 022,46	21 867,61		
7	Odstavná plocha P2	20 821,94	3 956,17	24 778,11	20 821,94		
8	Odstavná plocha P3	46 564,04	8 847,17	55 411,21	46 564,04		
9	Odstavná plocha P4	17 919,71	3 404,74	21 324,45	17 919,71		
10	Dopravné značenie	10 159,08	1 930,23	12 089,31	10 159,08		
11	Dažďová kanalizácia	48 278,68	9 172,95	57 451,63	48 278,68		
SO 02	SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov	357 794,89	67 981,03	425 775,92	357 794,89		
1	Chodník 1	12 341,63	2 344,91	14 686,54	12 341,63		
2	Chodník 2	50 837,12	9 659,05	60 496,17	50 837,12		
3	Chodník 3	72 573,62	13 788,99	86 362,61	72 573,62		
4	Chodník 4	36 303,28	6 897,62	43 200,90	36 303,28		
5	Chodník 5	3 073,49	583,96	3 657,45	3 073,49		
6	Chodník 6	21 695,67	4 122,18	25 817,85	21 695,67		
7	Chodník 7	15 389,63	2 924,03	18 313,66	15 389,63		
8	Chodník 8	17 055,66	3 240,58	20 296,24	17 055,66		
9	Chodník 9	5 262,03	999,79	6 261,82	5 262,03		
10	Chodník 10	36 813,60	6 994,58	43 808,18	36 813,60		
11	Chodník 11	24 474,16	4 650,09	29 124,25	24 474,16		
12	Plocha 1	61 975,00	11 775,25	73 750,25	61 975,00		
SO 03	SO 03 Sadové úpravy a drobná architektúra	67 647,81	12 853,08	80 500,89	67 647,81		
SO 04	SO 04 Verejné osvetlenie	135 316,22	25 710,08	161 026,30	135 316,22		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance - oprávnené výdavky Dátum:
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
SO 05	SO 05 Verejné WC	63 510,44	12 066,98	75 577,42	63 515,15		
1	ASR	48 849,33	9 281,37	58 130,70	48 849,33		
2	ZTI	5 233,20	994,31	6 227,51	5 233,20		
3	ELI	4 616,55	877,14	5 493,69	4 616,55		
4	Prípojka vodovodná	1 890,59	359,21	2 249,80	1 890,59		
5	Prípojka kanalizačná	1 626,57	309,05	1 935,62	1 626,57		
6	Prípojka NN	1 294,20	245,90	1 540,10	1 294,20		

Celkom

976 095,25 185 458,09 1 161 553,34 976 095,25

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Vetva A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				36 776,39	275,276
1	Zemné práce					13 671,83	1,208
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	290,000	8,30	2 407,00	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	290,000	17,29	5 014,10	
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	290,000	8,15	2 363,50	
4	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm	m2	226,500	5,94	1 345,41	0,002
5	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	157,000	2,65	416,05	
6	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	40,000	5,30	212,00	
40							
7	5853011000	Vápnno vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	1,200	115,30	138,36	1,200
40*0,03							
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,000	1,17	17,55	
9	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	5,000	2,41	12,05	
" nedostatok humusu " 20 - 15							
10	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	117,000	2,63	307,71	
" výkop " 117							
11	122201109	Príplatek k cenám za lepivosť horniny	m3	35,100	0,65	22,82	
117*0,3							
12	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,640	18,21	193,75	
53,2*0,4*0,5							
13	132201109	Príplatek k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,192	1,12	3,58	
10,64*0,3							
14	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,056	11,33	79,94	
"UV" 1,4*1,4*1,8*2							
15	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	M3	2,117	0,65	1,38	
7,056*0,3							
16	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	128,657	3,62	465,74	
" preb. Zemina " 117+10,64+7,056 - 5,0 - 6,039; " nedostatok humusu " 5,0; Súčet							
17	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladáných	m3	5,000	2,18	10,90	
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,657	0,79	97,69	
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,039	2,67	16,12	
"UV" 1,8*1,4*1,4*2 - 1,8*3,14*0,3*0,3*2							
20	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	200,000	0,78	156,00	
21	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	6,180	6,85	42,33	0,006
200,0*0,03*1,03							
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	139,700	0,50	69,85	

23	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	200,000	1,39	278,00	
2		Zakladanie				515,22	10,613
24	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného 53,2*0,4*0,05	m3	1,064	31,42	33,43	2,043
25	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	53,200	5,74	305,37	8,533
26	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m 40/0,4*1,1	m2	110,000	0,39	42,90	0,003
27	6936654200	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie 110*1,02	m2	112,200	1,19	133,52	0,034
5		Komunikácie				11 363,56	220,864
28	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	127,000	7,97	1 012,19	61,689
29	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm 127*1,05	m2	133,350	5,38	717,42	44,600
30	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l..po zhutnení hr.60 mm	m2	127,000	11,95	1 517,65	20,681
31	572751112	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t "pr.hr.6cm " 22,65*0,160	t	3,624	132,77	481,16	3,782
32	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom "pr.hr.2cm " 453*0,06	t	27,180	86,30	2 345,63	27,962
33	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 127*2+453	m2	707,000	0,73	516,11	0,502
34	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm 127+453	m2	580,000	8,23	4 773,40	61,648
8		Rúrové vedenie				1 667,36	4,067
35	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000	243,00	486,00	0,525
36	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	s	2,000	13,16	26,32	0,350
37	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	s	2,000	9,37	18,74	0,240
38	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	s	2,000	13,37	26,74	0,340
39	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	s	2,000	17,33	34,66	0,198
40	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	2,000	23,25	46,50	0,023
41	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	s	2,000	184,20	368,40	0,340
42	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	132,00	528,00	1,732
43	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	132,00	132,00	0,318
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 393,26	38,524
44	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka 144+2+14+14	m	174,000	13,94	2 425,56	23,582
45	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá 144*1,01	ks	145,440	5,50	799,92	12,362
46	5922924901	Obrubník cestný oblúkový 26x15 farba sivá (2+14+14)*1,01	ks	30,300	12,60	381,78	2,576
47	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	50,000	7,06	353,00	0,004
48	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	453,000	0,02	9,06	
49	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	5,000	82,98	414,90	

5

50	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	259,805	4,06	1 054,81	
51	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 558,830	0,35	545,59	
52	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	259,805	8,96	2 327,85	
53	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 558,830	0,36	561,18	
54	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	248,113	2,00	496,23	
55	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	11,692	2,00	23,38	

11,692

99

Presun hmôt HSV

165,16

56	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	275,274	0,60	165,16	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom36 776,39275,276

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Vetva B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				34 531,97	264,252
1	Zemné práce					11 944,08	1,205
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	252,000	8,30	2 091,60	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	252,000	17,29	4 357,08	
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	252,000	8,15	2 053,80	
4	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm	m2	252,000	5,94	1 496,88	0,003
5	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	166,000	2,65	439,90	
6	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	40,000	5,30	212,00	
40							
7	5853011000	Vápn o vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	1,200	115,30	138,36	1,200
40*0,03							
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,000	1,17	11,70	
9	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	80,000	4,36	348,80	
"výkop " 80							
10	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	24,000	0,65	15,60	
80*0,3							
11	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,584	11,33	119,92	
" UV " 1,4*1,4*1,8*3							
12	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	3,175	0,65	2,06	
10,584*0,3							
13	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	3,200	2,76	8,83	
" preb.humus na doč.skl. " 10 - 6,8							
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	81,526	3,62	295,12	
" preb.zemina " 80+10,584 - 9,058							
15	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,200	4,20	13,44	
16	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	5,000	2,18	10,90	
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	81,526	0,79	64,41	
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,058	2,67	24,18	
" UV " 1,8*1,4*1,4*3 - 1,8*3,14*0,3*0,3*3							
19	180402112	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	68,000	0,78	53,04	
20	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	2,101	6,85	14,39	0,002
68,0*0,03*1,03							
21	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	155,100	0,50	77,55	
22	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	68,000	1,39	94,52	
2	Zakladanie					176,42	0,037
23	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	110,000	0,39	42,90	0,003
40/0,4*1,1							
24	6936654200	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	112,200	1,19	133,52	0,034
110*1,02							
5	Komunikácie					12 532,76	223,256
25	564761113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.280 mm	m2	119,000	8,36	994,84	45,964

26	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	22,000	7,97	175,34	10,686
27	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m2	23,100	5,38	124,28	7,726
22*1,05							
28	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.60 mm	m2	22,000	11,95	262,90	3,582
29	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	119,000	16,43	1 955,17	45,579
119							
30	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	21,780	86,30	1 879,61	22,407
" pr.hr.2cm" 363*0,06							
31	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	407,000	0,73	297,11	0,289
22*2+363							
32	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	385,000	8,23	3 168,55	40,922
22+263							
33	596141111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	119,000	17,55	2 088,45	28,433
34	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	120,190	13,20	1 586,51	17,668
"park " 119*1,01							
8		Rúrové vedenie				1 907,04	4,321
35	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	3,000	243,00	729,00	0,788
36	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	3,000	13,16	39,48	0,525
37	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	kus	3,000	9,37	28,11	0,360
38	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	kus	3,000	13,37	40,11	0,510
39	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	3,000	17,33	51,99	0,297
40	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KUS	3,000	23,25	69,75	0,035
41	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	3,000	184,20	552,60	0,510
42	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	132,00	264,00	0,866
43	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	132,00	132,00	0,430
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 813,12	35,434
44	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	160,000	13,94	2 230,40	21,685
96+3+4+57							
45	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	96,960	5,50	533,28	8,242
96*1,01							
46	5922924901	Obrubník cestný oblúčkový 26x15 farba sivá	ks	64,640	12,60	814,46	5,494
(3+4+57)*1,01							
47	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	115,000	7,06	811,90	0,008
48	936124110	Osadenie stojana na bicykle	ks	5,000	17,50	87,50	
49	1843850001	Stojan na bicykle	ks	5,000	215,00	1 075,00	0,005
4,95049504950495*1,01							
50	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	363,000	0,02	7,26	
51	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	219,622	4,06	891,67	
52	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 635,464	0,35	922,41	
53	979087214	Poplatok za skladovanie sutí	t	139,990	2,00	279,98	
54	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	79,632	2,00	159,26	
99		Presun hmôt HSV				158,55	
55	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,251	0,60	158,55	
Celkom							
Celkom						34 531,97	264,252

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Vetva C

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				85 646,82	722,483
1	Zemné práce					28 160,45	4,210
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	28,000	1,28	35,84	
	" chodník " 28,0						
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	904,660	8,30	7 508,68	
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	678,500	17,29	11 731,27	
4	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	226,160	2,62	592,54	
5	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	100,000	8,15	815,00	
6	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 40 mm	m2	587,500	5,94	3 489,75	0,006
7	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	20,000	2,65	53,00	
8	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	173,000	2,15	371,95	
9	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	140,000	5,30	742,00	
	140						
10	5853011000	Vápn o vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	4,200	115,30	484,26	4,200
	140*0,03						
11	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,000	1,17	29,25	
12	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	248,000	2,63	652,24	
13	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	74,400	0,65	48,36	
	248*0,3						
14	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	13,000	2,76	35,88	
	" humus na doč. skl. " 25-12						
15	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	228,000	3,62	825,36	
	" preb.zemina" 248-20; Súčet						
16	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,000	4,20	54,60	
	12-25						
17	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	20,000	2,18	43,60	
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	228,000	0,79	180,12	
19	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	120,000	0,78	93,60	
20	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	3,708	6,85	25,40	0,004
	120,0*0,03*1,03						
21	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	361,900	0,50	180,95	
22	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	120,000	1,39	166,80	
2	Zakladanie					617,46	0,129
23	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	385,000	0,39	150,15	0,012
	140/0,4*1,1						
24	6936654200	Separáčn é, filtračn é a spevňovacie geotextílie	m2	392,700	1,19	467,31	0,118
	385*1,02						
4	Vodorovné konštrukcie					55,79	0,084
25	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	7,36	14,72	0,013
26	5922470210	Vyrovnávací prstenec	ks	2,020	20,33	41,07	0,071

5	Komunikácie			37 623,73	648,509		
27	564761113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.280 mm	m2	147,000	8,36	1 228,92	56,779
28	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 200 mm	m2	182,000	7,97	1 450,54	88,405
29	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	97,000	2,99	290,03	18,340
30	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m2	191,100	5,38	1 028,12	63,915
182*1,05							
31	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.60 mm	m2	182,000	11,95	2 174,90	29,637
32	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	97,000	10,95	1 062,15	24,769
33	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	147,000	16,43	2 415,21	56,304
147							
34	572751112	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	t	9,400	132,77	1 248,04	9,810
"pr.hr.6cm" 58,75*0,160							
35	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	70,500	86,30	6 084,15	72,528
"pr.hr.2cm " 1175*0,06							
36	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 539,000	0,73	1 123,47	1,093
182*2+1175							
37	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	1 357,000	8,23	11 168,11	144,236
182+1175							
38	596141111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	147,000	17,55	2 579,85	35,123
39	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	148,470	13,20	1 959,80	21,825
" park " 147*1,01							
40	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	97,000	15,25	1 479,25	10,864
" chodník +dl.pre nevidiacich "; 90+7,0							
41	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	90,900	13,40	1 218,06	13,362
90*1,01							
42	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	7,070	22,60	159,78	1,032
43	5923001180	BGU-Z Univerzálne žľaby SV 150 liat.hrana BG-SV vpust 500/261/690 bez roštu	ks	5,000	126,06	630,30	0,440
44	5923001181	BGU-Z Univerzálne žľaby SV 150 liat.hrana BG-SV Kalový K ôš k vpustu 150	ks	5,000	21,24	106,20	0,005
45	5923001179	BGU-Z Univerzálne žľaby SV 150 liat.hrana BG-SV Liatinový*rošt 500/197/25 trieda D/E bez RU	ks	5,000	42,20	211,00	0,038
46	5923001184	BGU-Z Univerzálne žľaby SV 150 liat.hrana BG-SV Spojovací materiál	ks	5,000	1,17	5,85	0,005
8	Rúrové vedenie			1 987,52	5,315		
47	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	17,56	35,12	0,014
48	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	2,000	184,20	368,40	0,130
49	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000	132,00	396,00	1,299
50	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000	132,00	1 188,00	3,872
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			16 768,38	64,237		
51	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	51,000	13,94	710,94	5,387
20+31							
52	5921745301	Obrubník betónový ABO 1-10 500x100x200	ks	40,400	3,20	129,28	1,418
20*2*1,01							
53	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	62,620	1,59	99,57	1,190
31*2*1,01							
54	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	254,000	13,94	3 540,76	34,425
222+16+4+12							
55	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	224,220	5,50	1 233,21	19,059

(16+4+12) * 1,01

56	5922924901	Obrubník cestný oblúčkový 26x15 farba sivá	ks	32,320	12,60	407,23	2,747
57	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	135,000	7,06	953,10	0,009
58	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 175,000	0,02	23,50	
59	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	13,000	82,98	1 078,74	

13

60	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t	m	10,000	11,38	113,80	0,001
61	966077141	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 100 do 500 kg 0,818 t	ks	2,000	57,99	115,98	0,002

" kliecky na koše " 2

62	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	452,152	4,06	1 835,74	
63	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	409,478	8,96	3 668,92	
64	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 425,824	0,36	1 953,30	
65	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	409,478	2,00	818,96	
66	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	42,674	2,00	85,35	

42,674

99

Presun hmôt HSV

433,49

67	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	722,479	0,60	433,49	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom

85 646,82

722,483

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Vetva D

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				9 284,43	101,077
1	Zemné práce					4 683,38	1,274
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	83,000	8,30	688,90	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	83,000	17,29	1 435,07	
3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	83,000	2,62	217,46	
4	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	38,000	2,15	81,70	
5	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	42,000	5,30	222,60	
42							
6	5853011000	Vápn o vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	1,260	115,30	145,28	1,260
42*0,03							
7	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	28,200	2,41	67,96	
"humus nedostatok " 46-17,8							
8	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	51,000	4,36	222,36	
9	122201109	Príplatok k cenám za lepidlo horniny	m3	15,300	0,65	9,95	
51*0,3							
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	17,800	2,76	49,13	
"humus z doč. skl." 4,8+13,0							
11	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	79,200	3,62	286,70	
"preb.zemina " 51,0+"humus"28,2							
12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,800	4,20	74,76	
"humus z doč.skl.vetva B+C" 4,8+13,0							
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,000	0,79	40,29	
14	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	460,000	0,78	358,80	
15	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	14,214	6,85	97,37	0,014
460,0*0,03*1,03							
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	91,300	0,50	45,65	
17	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	460,000	1,39	639,40	
2	Zakladanie					185,24	0,039
18	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	115,500	0,39	45,05	0,003
42/0,4*1,1							
19	6936654200	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	117,810	1,19	140,19	0,035
115,5*1,02							
5	Komunikácie					2 926,50	91,920
20	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	83,000	7,97	661,51	40,316
21	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm	m2	87,150	5,38	468,87	29,148
83*1,05							
22	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.60 mm	m2	83,000	11,95	991,85	13,516
23	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	166,000	0,73	121,18	0,118
83*2							
24	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	83,000	8,23	683,09	8,822
83							
8	Rúrové vedenie					132,00	0,430

25	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	132,00	132,00	0,430
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 296,66 7,414

26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	42,000	13,94	585,48	4,436
27	5921745301	Obrubník betónový ABO 1-10 500x100x200	ks	84,840	3,20	271,49	2,978
28	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	42,854	4,06	173,99	
29	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	514,248	0,35	179,99	
30	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	34,720	2,00	69,44	
31	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	8,134	2,00	16,27	

99 Presun hmôt HSV 60,65

32	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,077	0,60	60,65	
----	-----------	--	---	---------	------	-------	--

Celkom

Celkom 9 284,43 101,077

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Vetva E

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				17 560,94	164,750
1		Zemné práce				5 185,55	0,000
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	95,000	1,28	121,60	
		"chodník" 95,0					
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	211,000	8,30	1 751,30	
		95+116					
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	116,000	17,29	2 005,64	
4	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	116,000	8,15	945,40	
5	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	14,000	2,65	37,10	
6	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	1,000	2,41	2,41	
		"humus nedostatok" 10,0*0,1					
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	21,100	4,36	92,00	
		"výkop" 21,1					
8	122201109	Příplatek k cenám za lepivosť horniny	m3	6,330	0,65	4,11	
		21,1*0,3					
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	22,100	3,62	80,00	
		"preb.zemina" 21,1+"humus" 1,0					
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,100	0,79	16,67	
11	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	10,000	0,78	7,80	
12	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	0,309	6,85	2,12	0,000
		10,0*0,03*1,03					
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	211,000	0,50	105,50	
14	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	10,000	1,39	13,90	
5		Komunikácie				9 835,75	160,582
15	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	211,000	2,99	630,89	39,894
16	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	3,000	11,95	35,85	0,756
17	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	211,000	13,14	2 772,54	64,655
		211					
18	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	3,000	8,23	24,69	0,319
		3					
19	596911112	Kládanie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	211,000	15,25	3 217,75	23,632
		"vjazdy" 211,0					
20	5922913500	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m2	213,110	14,80	3 154,03	31,327
		211*1,01					
8		Rúrové vedenie				396,00	1,067
21	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	132,00	132,00	0,430
22	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	132,00	264,00	0,637
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 044,79	3,100
23	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,000	13,94	195,16	1,897
		14					
24	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	14,140	5,50	77,77	1,202

14*1,01

25	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,000	7,06	98,84	0,001
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	127,481	4,06	517,57	
27	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 572,820	0,35	900,49	
28	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	90,825	2,00	181,65	
29	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	36,656	2,00	73,31	

99 Presun hmôt HSV

98,85

30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	164,750	0,60	98,85	
----	-----------	--	---	---------	------	-------	--

M Práce a dodávky M**2 414,28**

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

2 414,28

31	33108005	Dodanie, osadenie a automatizácia závory WIL6	ks	1,000	2 414,28	2 414,28	
----	----------	---	----	-------	----------	----------	--

Celkom

Celkom19 975,22164,750

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Odstavná plocha P1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				21 867,61	252,935
1	Zemné práce					7 258,54	2,491
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	25,000	1,28	32,00	
		"chodník" 25,0					
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	25,000	8,30	207,50	
		25					
3	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	259,000	13,84	3 584,56	
4	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	259,000	3,99	1 033,41	
5	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	259,000	0,94	243,46	
6	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	63,000	2,15	135,45	
7	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	83,000	5,30	439,90	
		83					
8	5853011000	Vápn vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	2,490	115,30	287,10	2,490
		83*0,03					
9	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	2,000	2,41	4,82	
		"humus nedostatok" 20,0*0,1					
10	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	141,000	2,63	370,83	
		"výkop" 141					
11	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	42,300	0,65	27,50	
		141*0,3					
12	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,260	18,21	59,36	
		16,3*0,4*0,5					
13	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,978	1,12	1,10	
		3,26*0,3					
14	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,528	11,33	39,97	
		"UV" 1,4*1,4*1,8					
15	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	1,058	0,65	0,69	
		3,528*0,3					
16	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	143,000	3,62	517,66	
		"preb.zemina" 141+ "humus" 2,0					
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,000	0,79	111,39	
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,019	2,67	8,06	
		"UV" 1,8*1,4*1,4 - 1,8*3,14*0,3*0,3					
19	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	20,000	0,78	15,60	
20	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	0,618	6,85	4,23	0,001
		20,0*0,03*1,03					
21	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	212,300	0,50	106,15	
22	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	20,000	1,39	27,80	
2	Zakladanie					469,87	3,317
23	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,326	31,42	10,24	0,626
		16,3*0,4*0,05					
24	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	16,300	5,74	93,56	2,614
25	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	228,250	0,39	89,02	0,007
		83/0,4*1,1					

26	6936654200	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	232,815	1,19	277,05	0,070
----	------------	--	----	---------	------	--------	-------

228,25*1,02

5 Komunikácie 8 909,53 222,754

27	564761113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.280 mm	m2	82,000	8,36	685,52	31,673
28	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	111,000	7,17	795,87	48,705
29	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	116,550	5,98	696,97	43,217

111*1,05

30	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	m2	111,000	13,94	1 547,34	21,087
31	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	82,000	16,43	1 347,26	31,408

82

32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	222,000	0,73	162,06	0,158
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

111*2

33	577142212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrný (ABS) hr.50mm	m2	111,000	10,29	1 142,19	14,742
34	596141111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	82,000	17,55	1 439,10	19,592
35	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	82,820	13,20	1 093,22	12,175

"park" 82*1,01

8 Rúrové vedenie 503,68 1,008

36	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	243,00	243,00	0,263
37	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	1,000	13,16	13,16	0,175
38	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	kus	1,000	9,37	9,37	0,120
39	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	kus	1,000	13,37	13,37	0,170
40	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	1,000	17,33	17,33	0,099
41	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	1,000	23,25	23,25	0,012
42	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	184,20	184,20	0,170

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 574,23 23,365

43	917831605	Osadzovanie palisád obličných betónových do betónu dĺžky 120cm - jednotlivo	ks	90,000	5,14	462,60	7,886
44	5922923800	Premac doplnky palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba hnedá,červená	ks	90,900	13,20	1 199,88	6,181

90*1,01

45	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	42,000	13,94	585,48	5,692
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

35+7

46	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	35,350	5,50	194,43	3,005
----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

35*1,01

47	5922924901	Obrubník cestný oblúkový 26x15 farba sivá	ks	7,070	12,60	89,08	0,601
48	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	199,102	4,06	808,35	
49	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 389,224	0,35	836,23	
50	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	173,710	2,00	347,42	
51	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	25,382	2,00	50,76	

99 Presun hmôt HSV 151,76

52	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	252,935	0,60	151,76	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom

21 867,61 252,935

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Odstavná plocha P2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				20 821,94	269,589
1		Zemné práce				7 385,78	2,552
1	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	161,000	13,84	2 228,24	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	161,000	17,29	2 783,69	
3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	161,000	2,62	421,82	
4	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	23,000	2,15	49,45	
5	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	85,000	5,30	450,50	
85							
6	5853011000	Vápnó vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	2,550	115,30	294,02	2,550
85*0,03							
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,000	1,17	7,02	
8	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	1,500	2,41	3,62	
"humus nedostatok" 75*0,1-6,0							
9	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	101,000	2,63	265,63	
"výkop" 101,0							
10	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	30,300	0,65	19,70	
101*0,3							
11	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,540	18,21	64,46	
17,7*0,4*0,5							
12	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,062	1,12	1,19	
3,54*0,3							
13	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,528	11,33	39,97	
"UV" 1,4*1,4*1,8							
14	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	1,058	0,65	0,69	
3,528*0,3							
15	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	102,500	3,62	371,05	
"preb.zemina" 101+ "humus" 1,5							
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	101,000	0,79	79,79	
17	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,019	2,67	8,06	
"UV" 1,8*1,4*1,4 - 1,8*3,14*0,3*0,3							
18	180402112	Založenie trávniky parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	75,000	0,78	58,50	
19	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	2,318	6,85	15,88	0,002
75,0*0,03*1,03							
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	236,500	0,50	118,25	
21	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	75,000	1,39	104,25	
2		Zakladanie				487,61	3,597
22	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,354	31,42	11,12	0,680
17,7*0,4*0,05							
23	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	17,700	5,74	101,60	2,839
24	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	233,750	0,39	91,16	0,007
85/0,4*1,1							
25	6936654200	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	238,425	1,19	283,73	0,072
233,75*1,02							
5		Komunikácie				9 754,06	248,101

26	564761113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.280 mm	m2	81,000	8,36	677,16	31,286
27	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	134,000	7,17	960,78	58,797
28	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	140,700	5,98	841,39	52,172

134*1,05

29	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	m2	134,000	13,94	1 867,96	25,456
30	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	81,000	16,43	1 330,83	31,025

81

31	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	268,000	0,73	195,64	0,190
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

134*2

32	577142212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	134,000	10,29	1 378,86	17,797
33	596141111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	81,000	17,55	1 421,55	19,353
34	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	81,810	13,20	1 079,89	12,026

" park " 81*1,01

8 Rúrové vedenie 503,68 1,008

35	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	243,00	243,00	0,263
36	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50	kus	1,000	13,16	13,16	0,175
37	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50	kus	1,000	9,37	9,37	0,120
38	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50	kus	1,000	13,37	13,37	0,170
39	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66	kus	1,000	17,33	17,33	0,099
40	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	1,000	23,25	23,25	0,012
41	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	184,20	184,20	0,170

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 529,06 14,330

42	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	26,000	13,94	362,44	2,746
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

26

43	5921745301	Obrubník betónový ABO 1-10 500x100x200	ks	52,520	3,20	168,06	1,843
----	------------	--	----	--------	------	--------	-------

26*2*1,01

44	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	44,000	13,94	613,36	5,963
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

33+5+6

45	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	33,330	5,50	183,32	2,833
----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

33*1,01

46	5922924901	Obrubník cestný oblúkový 26x15 farba sivá	ks	11,110	12,60	139,99	0,944
----	------------	---	----	--------	-------	--------	-------

47	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	107,663	4,06	437,11	
48	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 291,956	0,35	452,18	
49	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	70,518	2,00	141,04	
50	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	15,778	2,00	31,56	

99 Presun hmôt HSV 161,75

51	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	269,590	0,60	161,75	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom

20 821,94 269,589

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				46 564,04	644,857
1	Zemné práce					13 152,39	6,851
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou 0,408	m2	46,000	1,44	66,24	
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	317,000	8,30	2 631,10	
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	158,500	17,29	2 740,47	
4	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	158,500	8,15	1 291,78	
5	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm	m2	69,000	5,94	409,86	0,001
6	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	10,000	2,65	26,50	
7	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	228,000	5,30	1 208,40	
228							
8	5853011000	Vápnno vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	6,840	115,30	788,65	6,840
228*0,03							
9	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	57,000	1,17	66,69	
10	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	334,000	2,63	878,42	
"výkop" 334,0							
11	122201109	Příplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	100,200	0,65	65,13	
334*0,3							
12	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,660	18,21	212,33	
58,3*0,4*0,5							
13	132201109	Příplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,498	1,12	3,92	
11,66*0,3							
14	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,056	11,33	79,94	
"UV" 1,4*1,4*1,8*2							
15	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	2,117	0,65	1,38	
7,056*0,3							
16	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	23,500	2,76	64,86	
"humus naskl. " 57-33,5							
17	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	346,677	3,62	1 254,97	
"preb.zemina " 334+11,66+7,065-6,039; Súčet							
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	346,677	0,79	273,87	
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,039	2,67	16,12	
" UV "1,8*1,4*1,4*2 - 1,8*3,14*0,3*0,3*2							
20	180402112	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	335,000	0,78	261,30	
21	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	10,352	6,85	70,91	0,010
335,0*0,03*1,03							
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	547,800	0,50	273,90	
23	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	335,000	1,39	465,65	
2	Zakladanie					1 376,86	11,801
24	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,166	31,42	36,64	2,239
58,3*0,4*0,05							
25	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	58,300	5,74	334,64	9,351
26	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	627,000	0,39	244,53	0,019
228/0,4*1,1							

27	6936654200	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	639,540	1,19	761,05	0,192
----	------------	--	----	---------	------	--------	-------

627*1,02

5 Komunikácie 26 253,55 598,729

28	564761113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.280 mm	m2	294,000	8,36	2 457,84	113,558
29	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 180 mm	m2	204,000	7,17	1 462,68	89,511
30	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	214,200	5,98	1 280,92	79,425

204*1,05

31	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	m2	204,000	13,94	2 843,76	38,754
32	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	294,000	16,43	4 830,42	112,608

294

33	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	4,140	86,30	357,28	4,259
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------

"pr.hr.2cm" 69*0,06

34	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	477,000	0,73	348,21	0,339
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

204*2+69,0

35	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	69,000	8,23	567,87	7,334
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

69

36	577142212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	294,000	10,29	3 025,26	39,046
37	596141111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	294,000	17,55	5 159,70	70,245
38	5922913300	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	296,940	13,20	3 919,61	43,650

"park" 294*1,01

8 Rúrové vedenie 1 007,36 2,016

39	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000	243,00	486,00	0,525
40	5922382500	46 564,04	kus	2,000	13,16	26,32	0,350
41	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	kus	2,000	9,37	18,74	0,240
42	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	kus	2,000	13,37	26,74	0,340
43	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	2,000	17,33	34,66	0,198
44	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	2,000	23,25	46,50	0,023
45	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	2,000	184,20	368,40	0,340

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 386,97 25,460

46	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	115,000	13,94	1 603,10	15,586
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	--------

91+6+7+11

47	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	91,910	5,50	505,51	7,812
----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

91*1,01

48	5922924901	Obrubník cestný oblúkový 26x15 farba sivá	ks	24,240	12,60	305,42	2,060
----	------------	---	----	--------	-------	--------	-------

49	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,000	7,06	120,02	0,001
----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

50	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	69,000	0,02	1,38	
----	-----------	---	----	--------	------	------	--

51	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	180,462	4,06	732,68	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

52	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 165,540	0,35	757,94	
----	-----------	---	---	-----------	------	--------	--

53	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	177,302	2,00	354,60	
----	-----------	------------------------------	---	---------	------	--------	--

54	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	3,160	2,00	6,32	
----	-----------	----------------------------------	---	-------	------	------	--

99 Presun hmôt HSV 386,91

55	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	644,858	0,60	386,91	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom 46 564,04 644,857

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Odstavná plocha P4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				17 919,71	89,236
1	Zemné práce					9 033,53	0,310
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	428,000	8,30	3 552,40	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	214,000	17,29	3 700,06	
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	60,000	8,15	489,00	
4	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	60,000	2,15	129,00	
5	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	10,000	5,30	53,00	
10							
6	5853011000	Vápn o vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	0,300	115,30	34,59	0,300
10*0,03							
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	1,17	5,85	
8	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	3,400	2,41	8,19	
"humus pre ohumus." 31,9-5,0-23,5							
9	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	12,500	4,36	54,50	
"výkop" 12,5							
10	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,750	0,65	2,44	
12,5*0,3							
11	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4,do 1000 m	m3	23,500	2,76	64,86	
"humus na skl.-plocha P3" 23,5							
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	15,900	3,62	57,56	
"preb.zemina" 12,5+"humus" 3,4; Súčet							
13	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,500	4,20	98,70	
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,500	0,79	9,88	
15	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	319,000	0,78	248,82	
16	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	9,857	6,85	67,52	0,010
319,0*0,03*1,03							
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	27,500	0,50	13,75	
18	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	319,000	1,39	443,41	
2	Zakladanie					44,11	0,009
19	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	27,500	0,39	10,73	0,001
10/0,4*1,1							
20	6936654200	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	28,050	1,19	33,38	0,008
27,5*1,02							
5	Komunikácie					4 846,14	73,947
21	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	25,000	7,17	179,25	10,970
22	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	26,250	5,98	156,98	9,734
25*1,05							
23	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.70 mm	m2	25,000	13,94	348,50	4,749
24	572751112	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	t	1,934	132,77	256,78	2,018
"pr.hr.6cm"12,09*0,160							
25	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	453,000	0,73	330,69	0,322

25*2+403,0

26	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	403,000	8,23	3 316,69	42,835
----	-----------	--	----	---------	------	----------	--------

403

27	577142212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	25,000	10,29	257,25	3,320
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 942,39

14,970

28	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	76,000	13,94	1 059,44	8,027
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

76

29	5921745301	Obrubník betónový ABO 1-10 500x100x200	ks	153,520	3,20	491,26	5,389
----	------------	--	----	---------	------	--------	-------

30	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	7,000	13,94	97,58	0,949
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

7

31	5922924901	Obrubník cestný oblúkový 26x15 farba sivá	ks	7,070	12,60	89,08	0,601
----	------------	---	----	-------	-------	-------	-------

32	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	64,000	7,06	451,84	0,004
----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

33	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	403,000	0,02	8,06	
----	-----------	---	----	---------	------	------	--

34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	170,090	4,06	690,57	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

35	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 041,080	0,35	714,38	
----	-----------	---	---	-----------	------	--------	--

36	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	151,130	2,00	302,26	
----	-----------	------------------------------	---	---------	------	--------	--

37	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	18,960	2,00	37,92	
----	-----------	----------------------------------	---	--------	------	-------	--

99

Presun hmôt HSV

53,54

38	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,234	0,60	53,54	
----	-----------	--	---	--------	------	-------	--

Celkom

Celkom

17 919,71

89,236

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Dopravné značenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						10 159,08	6,494
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						10 159,08	6,494
1	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	0,491
2	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	20,000	15,92	318,40	4,914
20							
3	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	s	32,000	28,60	915,20	0,595
4	4044531500	Značka dopravná zákazová reflexná AI B 1	ks	1,000	65,89	65,89	0,006
5	4044531600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B 2	ks	1,000	68,06	68,06	0,006
6	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27	ks	1,000	66,91	66,91	0,006
7	4044540110	Značka dopravná príkazová reflexná AI C2	ks	3,000	79,85	239,55	0,015
8	4044540200	Značka dopravná príkazová reflexná AI C3	ks	1,000	60,00	60,00	0,006
9	4044540001	Značka dopravná príkazová reflexná AI P1	ks	4,000	48,51	194,04	0,020
10	4044540111	Značka dopravná príkazová reflexná AI P2	ks	2,000	79,85	159,70	0,010
11	4044560501	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	8,000	37,81	302,48	0,040
12	4044560502	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6 s blikajúcimi svetlami	ks	2,000	57,99	115,98	0,010
13	4044563003	Značka dopravná informačná reflexná IP 3b	ks	1,000	40,33	40,33	0,005
14	4044560505	Značka dopravná informačná reflexná AI IP8	ks	2,000	37,81	75,62	0,010
15	4044563201	Značka dopravná informačná reflexná AI IP10	ks	1,000	40,33	40,33	0,005
16	4044560801	Značka dopravná informačná reflexná AI IP12	ks	1,000	45,50	45,50	0,005
17	4044560802	Značka dopravná informačná reflexná AI IP12, so symbolom E15	ks	8,000	85,49	683,92	0,040
18	4044563501	Značka dopravná informačná reflexná AI IP 13a	ks	2,000	47,60	95,20	0,009
19	4044575800	Tabuľky dopravné dodatkové E 7	ks	2,000	35,41	70,82	0,003
20	4044577104	Tabuľky dopravné dodatkové reflexné AI E12	ks	3,000	39,34	118,02	0,014
21	915495110	Montáž spomaľovacieho prahu dl. 5,0m	kus	1,000	79,98	79,98	0,058
22	4041354400	Spomaľovací prah dl. 5,0m	kus	1,000	349,00	349,00	0,019
0,99009900990099*1,01							
23	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	735,000	0,70	514,50	0,066
165							
24	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	165,000	1,34	221,10	0,030
25	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	735,000	0,14	102,90	0,029
26	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	165,000	0,29	47,85	0,013
27	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	70,000	13,38	936,60	0,046
50+20							
28	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	70,000	0,59	41,30	0,022
29	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	900,000	0,12	108,00	
735+165							
30	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	70,000	1,17	81,90	
Celkom							
Celkom						10 159,08	6,494

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				48 278,68	227,741
1	Zemné práce					23 172,89	193,728
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	68,850	7,08	487,46	
2	131201109	Príplatek za lepidlosť horniny 3	m3	68,850	0,65	44,75	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	581,184	18,21	10 583,36	
4	132201109	Príplatek k cene za lepidlosť horniny 3	m3	581,184	1,12	650,93	
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 500 m	m3	550,584	1,61	886,44	
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	159,752	3,62	578,30	
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	550,584	4,20	2 312,45	
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	650,034	0,79	513,53	
9	171201205	poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	159,752	5,00	798,76	
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	490,282	2,67	1 309,05	
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	193,728	10,72	2 076,76	
12	5833713101	Strkopiesok	m3	193,728	15,13	2 931,10	193,728
8	Rúrové vedenie					23 830,45	34,013
13	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	158,600	2,98	472,63	0,002
14	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	32,000	55,30	1 769,60	0,719
15	8713831201	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 250	m	92,800	2,98	276,54	0,001
16	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	19,000	100,28	1 905,32	0,722
17	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	156,200	3,35	523,27	0,002
18	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	32,000	145,60	4 659,20	1,308
19	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	19,000	4,28	81,32	0,001
20	2862300100	PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200mm	ks	19,000	71,78	1 363,82	0,181
21	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	158,600	1,46	231,56	
22	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	92,800	1,79	166,11	
23	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	156,200	1,83	285,85	
24	894211111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200	ks	11,000	432,20	4 754,20	19,042
25	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	19,000	243,00	4 617,00	6,519
26	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50	ks	19,000	35,19	668,61	4,294
27	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	19,000	22,78	432,82	0,178
28	5524213800	Mreža kanálová liatinová 555X555	ks	19,000	85,40	1 622,60	1,045
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 275,34	
29	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	227,740	5,60	1 275,34	
Celkom							
Celkom						48 278,68	227,741

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						12 341,63	151,207
1	Zemné práce					1 255,97	0,010
1	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,000	1,17	9,36	
2	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	24,000	2,41	57,84	
"humus"32-8,0							
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	52,800	4,36	230,21	
4	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	15,840	0,65	10,30	
52,8*0,3							
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	76,800	3,62	278,02	
"výkop" 52,8; "humus" 24,0; Súčet							
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,800	0,79	41,71	
7	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	320,000	0,53	169,60	
8	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	9,888	6,85	67,73	0,010
320*0,03*1,03							
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	193,600	0,50	96,80	
10	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	320,000	0,92	294,40	
4	Vodorovné konštrukcie					27,89	0,042
11	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	7,36	7,36	0,007
12	5922470210	Výrovnávací prstenec	ks	1,010	20,33	20,53	0,035
1*1,01							
5	Komunikácie					7 961,86	131,355
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	192,800	2,99	576,47	36,453
"chodník" 176*1,05+8,0							
14	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	184,000	10,95	2 014,80	46,984
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	184,000	15,25	2 806,00	20,608
"chodník" 176+"dl.pre nevidiacich"8,0							
16	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	177,760	13,40	2 381,98	26,131
176*1,01							
17	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	8,080	22,60	182,61	1,180
8	Rúrové vedenie					201,76	0,072
18	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,56	17,56	0,007
19	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,000	184,20	184,20	0,065
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 349,80	19,728
20	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	137,000	13,94	1 909,78	14,470
21	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	276,740	1,59	440,02	5,258
137*2*1,01							
99	Presun hmôt HSV					544,35	
22	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	151,207	3,60	544,35	
Celkom							
Celkom						12 341,63	151,207

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				50 837,12	418,399
1	Zemné práce					10 983,03	0,042
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	220,660	8,30	1 831,48	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	165,100	17,29	2 854,58	
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	220,660	8,15	1 798,38	
4	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	51,000	2,65	135,15	
5	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	168,000	2,15	361,20	
6	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,000	1,17	29,25	
7	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	110,000	2,41	265,10	
<i>"humus" 135-25,0</i>							
8	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	196,500	2,63	516,80	
9	122201109	Príplatek k cenám za lepidlosť horniny	m3	58,950	0,65	38,32	
<i>196,5*0,3</i>							
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	306,500	3,62	1 109,53	
<i>"výkop na skl."196,5; "humus pre ohumus."110,0; Súčet</i>							
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	196,500	0,79	155,24	
12	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 350,000	0,53	715,50	
13	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	41,715	6,85	285,75	0,042
<i>1350*0,03*1,03</i>							
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	720,500	0,50	360,25	
15	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 350,000	0,39	526,50	
4	Vodorovné konštrukcie					27,89	0,042
16	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	7,36	7,36	0,007
17	5922470210	Vyrovňovací prstenec	ks	1,010	20,33	20,53	0,035
<i>1*1,01</i>							
5	Komunikácie					27 625,37	366,494
18	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	113,050	2,99	338,02	21,374
<i>"chodník" (16+85)*1,05+7,0</i>							
19	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	10,200	11,95	121,89	2,570
20	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	662,000	10,95	7 248,90	169,042
21	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	10,200	8,23	83,95	1,084
<i>"okolo obrub." 10,2</i>							
22	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	662,000	15,25	10 095,50	74,144
<i>"chodník" 16+554+85+"dl. Pre nevidiacich"7,0</i>							
23	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	575,700	13,40	7 714,38	84,628
<i>(554+16)*1,01</i>							
24	5922913920	Premac ALTIKO colormix hrúbky 6 cm	m2	85,850	21,70	1 862,95	12,620
<i>85,0*1,01</i>							
25	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	7,070	22,60	159,78	1,032
8	Rúrové vedenie					201,76	0,072

26	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,56	17,56	0,007
27	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,000	184,20	184,20	0,065

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 492,84 51,750

28	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	192,000	13,94	2 676,48	20,279
29	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	387,840	1,59	616,67	7,369

192*2*1,01

30	917831601	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivo	ks	453,000	2,98	1 349,94	17,513
31	5922923500	Premac dopĺňky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba hnedá, červená	ks	457,530	2,70	1 235,33	4,804

453*1,01

32	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	8,000	13,94	111,52	1,084
33	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	8,080	5,50	44,44	0,687

8*1,01

34	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	51,000	7,06	360,06	0,004
35	936124110	Osadenie stojana na bicykle	ks	10,000	17,50	175,00	
36	1843850001	Stojan na bicykle	ks	10,000	215,00	2 150,00	0,010

9,9009900990099*1,01

37	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	172,846	4,06	701,75	
38	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 074,152	0,35	725,95	
39	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	103,118	2,00	206,24	
40	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	69,728	2,00	139,46	

99 Presun hmôt HSV 1 506,23

41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	418,397	3,60	1 506,23	
----	-----------	--	---	---------	------	----------	--

Celkom

Celkom

50 837,12 418,399

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				72 573,62	671,092
1	Zemné práce					10 071,94	0,096
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	708,000	1,28	906,24	
		<i>"chodník 708,0</i>					
2	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	708,000	1,12	792,96	
3	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	235,660	3,99	940,28	
4	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	108,000	2,65	286,20	
5	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	430,000	2,15	924,50	
6	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	350,000	1,17	409,50	
7	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	222,900	2,63	586,23	
8	122201109	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3	66,870	0,65	43,47	
		<i>222,9*0,3</i>					
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	39,000	2,76	107,64	
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	222,900	3,62	806,90	
		<i>"výkop na skl."222,9; Súčet</i>					
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,000	4,20	163,80	
		<i>"preb.humus na doč.skl." 350-311</i>					
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	222,900	0,79	176,09	
13	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 110,000	0,53	1 648,30	
14	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	96,099	6,85	658,28	0,096
		<i>3110*0,03*1,03</i>					
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	817,300	0,50	408,65	
16	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	3 110,000	0,39	1 212,90	
4	Vodorovné konštrukcie					27,89	0,042
17	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	7,36	7,36	0,007
18	5922470210	Výrovnávací prstenec	ks	1,010	20,33	20,53	0,035
		<i>1*1,01</i>					
5	Komunikácie					40 131,97	560,315
19	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	811,150	2,99	2 425,34	153,364
		<i>"chodník"743*1,05+31,0</i>					
20	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	21,600	11,95	258,12	5,441
21	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	774,000	10,95	8 475,30	197,641
		<i>743,0+31,0</i>					
22	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	21,600	8,23	177,77	2,296
		<i>"okolo obrub." 21,6</i>					
23	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	774,000	15,25	11 803,50	86,688
		<i>"chodník"743+dl.pre nevidiacich" 31,0</i>					
24	5922913920	Premac ALTIKO colormix hrúbky 6 cm	m2	750,430	21,70	16 284,33	110,313
		<i>743,0*1,01</i>					
25	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	31,310	22,60	707,61	4,571
		<i>31*1,01</i>					
8	Rúrové vedenie					333,76	0,505

26	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,56	17,56	0,007
27	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,000	184,20	184,20	0,065
28	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	132,00	132,00	0,433

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 592,14

110,134

29	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	464,000	13,94	6 468,16	49,008
30	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	937,280	1,59	1 490,28	17,808

464*2*1,01

31	917831601	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivito	ks	500,000	2,98	1 490,00	19,330
32	5922923500	Premac doplnky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba hnedá, červená	ks	505,000	2,70	1 363,50	5,303

500*1,01

33	917831605	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 120cm - jednotlivito	ks	111,000	5,14	570,54	9,726
34	5922923800	Premac doplnky palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba hnedá, červená	ks	112,110	13,20	1 479,85	7,623

111*1,01

35	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	6,000	13,94	83,64	0,813
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

6

36	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	6,060	5,50	33,33	0,515
37	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	108,000	7,06	762,48	0,008
38	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	21,000	82,98	1 742,58	

21

39	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	400,368	4,06	1 625,49	
40	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 804,416	0,35	1 681,55	
41	979087214	Poplatok za skladovanie sutí	t	400,368	2,00	800,74	

99 Presun hmôt HSV

2 415,92

42	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	671,088	3,60	2 415,92	
----	-----------	--	---	---------	------	----------	--

Celkom

Celkom

72 573,62

671,092

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						36 303,28	433,089
1	Zemné práce					3 964,45	
1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	566,000	1,12	633,92	
2	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	566,000	3,99	2 258,34	
3	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	566,000	0,94	532,04	
4	113204111	Výťahanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	109,000	2,15	234,35	
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	611,600	0,50	305,80	
5	Komunikácie					25 138,06	414,772
6	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	608,800	2,99	1 820,31	115,106
"chodník+nevid."556*1,05+25							
7	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	581,000	10,95	6 361,95	148,358
556+25							
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	581,000	15,25	8 860,25	65,072
"chodník" 556+dl.pre nevidiacich"25,0							
9	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	561,560	13,40	7 524,90	82,549
556*1,01							
10	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	25,250	22,60	570,65	3,687
25*1,01							
8	Rúrové vedenie					264,00	0,749
11	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	132,00	132,00	0,430
12	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	132,00	132,00	0,318
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 377,65	17,568
13	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	122,000	13,94	1 700,68	12,886
14	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	246,440	1,59	391,84	4,682
122*2*1,01							
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	320,188	4,06	1 299,96	
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 842,256	0,35	1 344,79	
17	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	264,720	2,00	529,44	
18	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	55,468	2,00	110,94	
99	Presun hmôt HSV					1 559,12	
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	433,089	3,60	1 559,12	
Celkom							
Celkom						36 303,28	433,089

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 073,49	47,149
1		Zemné práce				89,68	
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	6,200	4,36	27,03	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,860	0,65	1,21	
		6,2*0,3					
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	6,200	3,62	22,44	
		"výkop"6,2					
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,200	0,79	4,90	
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	68,200	0,50	34,10	
5		Komunikácie				2 728,31	46,429
6	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	68,250	2,99	204,07	12,904
		"chodník" (45+17+3)*1,05					
7	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	65,000	10,95	711,75	16,598
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	65,000	15,25	991,25	7,280
		"chodník" 45,0+17,0+dl.pre nevidiacich"3,0					
9	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	45,450	11,50	522,68	6,681
		45*1,01					
10	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	17,170	13,40	230,08	2,524
		17*1,01					
11	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	3,030	22,60	68,48	0,442
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				85,76	0,720
12	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,000	13,94	69,70	0,528
13	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	10,100	1,59	16,06	0,192
		5*2*1,01					
99		Presun hmôt HSV				169,74	
14	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	47,149	3,60	169,74	
		Celkom					
		Celkom				3 073,49	47,149

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 6

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				21 695,67	235,002
1	Zemné práce					2 750,65	0,001
1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	231,000	1,12	258,72	
2	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	231,000	3,99	921,69	
3	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	231,000	0,94	217,14	
4	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	90,000	2,15	193,50	
5	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,900	1,17	32,64	
6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	83,700	4,36	364,93	
7	122201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	25,110	0,65	16,32	
83,7*0,3							
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	24,900	2,76	68,72	
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	83,700	3,62	302,99	
"výkop na skl."83,7							
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,900	4,20	104,58	
"preb.humus na doč.skl."27,9-3,0							
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	83,700	0,79	66,12	
12	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,53	15,90	
13	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	0,927	6,85	6,35	0,001
30*0,03*1,03							
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	306,900	0,50	153,45	
15	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	30,000	0,92	27,60	
4	Vodorovné konštrukcie					27,89	0,042
16	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	7,36	7,36	0,007
17	5922470210	Výrovnávací prstenec	ks	1,010	20,33	20,53	0,035
1*1,01							
5	Komunikácie					12 836,84	211,278
18	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	310,000	2,99	926,90	58,612
"chodník" 280*1,05+16							
19	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	296,000	10,95	3 241,20	75,584
280,0+16,0							
20	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	296,000	15,25	4 514,00	33,152
"chodník"280+*dl.pre nevidiacich*16							
21	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	282,800	13,40	3 789,52	41,572
280,0*1,01							
22	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	16,160	22,60	365,22	2,359
16*1,01							
8	Rúrové vedenie					729,76	1,793
23	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,56	17,56	0,007
24	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,000	184,20	184,20	0,065
25	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	132,00	528,00	1,721
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 504,52	21,888

26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	152,000	13,94	2 118,88	16,054
27	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	307,040	1,59	488,19	5,834

152*2*1,01

28	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	5,000	82,98	414,90	
29	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	144,498	4,06	586,66	
30	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 733,976	0,35	606,89	
31	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	121,860	2,00	243,72	
32	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	22,638	2,00	45,28	

99

Presun hmôt HSV

846,01

33	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	235,002	3,60	846,01	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom

21 695,67

235,002

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				15 389,63	149,682
1	Zemné práce					2 468,04	0,040
1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	74,500	1,12	83,44	
2	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	74,500	3,99	297,26	
3	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	130,000	1,17	152,10	
4	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	43,500	4,36	189,66	
5	122201109	Príplatok k cenám za leivosť horniny	m3	13,050	0,65	8,48	
43,5*0,3							
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	43,500	3,62	157,47	
"výkop na skl."43,5							
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,500	0,79	34,37	
8	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 295,000	0,53	686,35	
9	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	40,016	6,85	274,11	0,040
1295*0,03*1,03							
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	159,500	0,50	79,75	
11	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 295,000	0,39	505,05	
5	Komunikácie					6 146,47	106,395
12	564831111	Podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	156,250	2,99	467,19	29,542
"chodník"145*1,05+4							
13	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	149,000	10,95	1 631,55	38,047
145+4							
14	596911112	Kladenie zámkovkej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	149,000	15,25	2 272,25	16,688
"chodník"145+"dl.pre nevidiacich"4							
15	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	146,450	11,50	1 684,18	21,528
145,0*1,01							
16	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	4,040	22,60	91,30	0,590
4*1,01							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 236,26	43,247
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	145,000	13,94	2 021,30	15,315
18	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	292,900	1,59	465,71	5,565
145*2*1,01							
19	917831604	Osadzovanie palisád obýlých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo	ks	175,000	4,65	813,75	13,529
20	5922923700	Premac doplnky palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba hnedá, červená	ks	176,750	11,30	1 997,28	8,838
175*1,01							
21	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	5,000	82,98	414,90	
22	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	46,270	4,06	187,86	
23	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	694,050	0,35	242,92	
24	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	46,270	2,00	92,54	
99	Presun hmôt HSV					538,86	
25	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	149,682	3,60	538,86	
Celkom							
Celkom						15 389,63	149,682

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						17 055,66	166,530
1	Zemné práce					3 476,99	0,003
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	144,000	1,28	184,32	
<i>"chodník"144</i>							
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	144,000	8,30	1 195,20	
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	72,000	17,29	1 244,88	
4	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	46,000	2,65	121,90	
5	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	87,000	2,15	187,05	
6	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	1,17	5,85	
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	24,100	4,36	105,08	
8	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,230	0,65	4,70	
<i>24,1*0,3</i>							
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	4,500	2,76	12,42	
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	24,100	3,62	87,24	
<i>"výkop ba skl."24,1</i>							
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,500	4,20	18,90	
<i>"pre humus na doč.skl."9,5-5,0</i>							
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	24,100	0,79	19,04	
13	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	95,000	0,53	50,35	
14	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	2,936	6,85	20,11	0,003
<i>95*0,03*1,03</i>							
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	265,100	0,50	132,55	
16	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	95,000	0,92	87,40	
5	Komunikácie					9 712,80	149,877
17	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	195,050	2,99	583,20	36,878
<i>"chodník" (60+121)*1,05+5,0</i>							
18	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	4,000	11,95	47,80	1,008
19	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	186,000	10,95	2 036,70	47,495
<i>60+121+5</i>							
20	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	4,000	8,23	32,92	0,425
<i>"okolo obrub."4,0</i>							
21	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	246,000	15,25	3 751,50	27,552
<i>"chodník"60+60+121+"dl.pre nevidiacich" 5</i>							
22	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	5,050	22,60	114,13	0,737
<i>5*1,01</i>							
23	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	60,600	11,50	696,90	8,908
24	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	182,810	13,40	2 449,65	26,873
<i>(60+121)*1,01</i>							
8	Rúrové vedenie					528,00	1,386
25	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	132,00	132,00	0,430
26	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	132,00	396,00	0,955
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 738,36	15,265

27	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	106,000	13,94	1 477,64	11,196
28	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	214,120	1,59	340,45	4,068

106*2*1,01

29	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,000	7,06	98,84	0,001
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	80,062	4,06	325,05	
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	960,744	0,35	336,26	
32	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	80,062	2,00	160,12	

99

Presun hmôt HSV

599,51

33	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	166,530	3,60	599,51	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom

17 055,66

166,530

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 9

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				5 262,03	70,646
1	Zemné práce					382,48	0,000
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,200	1,17	10,76	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,600	4,36	120,34	
3	122201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	8,280	0,65	5,38	
		27,6*0,3					
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	8,200	2,76	22,63	
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	27,600	3,62	99,91	
		"výkop na skl." 27,6					
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,200	4,20	34,44	
		"preb. humus na doč.skl." 9,2-1,0					
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,600	0,79	21,80	
8	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000	0,53	5,30	
9	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,309	6,85	2,12	0,000
		10,0*0,03*1,03					
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	101,200	0,50	50,60	
11	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	10,000	0,92	9,20	
5	Komunikácie					3 944,36	65,720
12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	96,600	2,99	288,83	18,264
		"chodník" 92*1,05					
13	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	92,000	10,95	1 007,40	23,492
		92					
14	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	92,000	15,25	1 403,00	10,304
		"chodník" 92,0					
15	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	92,920	13,40	1 245,13	13,659
8	Rúrové vedenie					132,00	0,318
16	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	132,00	132,00	0,318
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					548,86	4,608
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,000	13,94	446,08	3,380
18	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	64,640	1,59	102,78	1,228
		32*2*1,01					
99	Presun hmôt HSV					254,33	
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,646	3,60	254,33	
		Celkom					
		Celkom				5 262,03	70,646

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 10

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				36 813,60	298,096
1	Zemné práce					10 245,45	0,033
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	93,000	1,28	119,04	
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	287,000	8,30	2 382,10	
194+93							
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	194,000	17,29	3 354,26	
4	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	194,000	8,15	1 581,10	
5	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,000	1,17	17,55	
6	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	41,300	2,41	99,53	
"humus - humus z doč.skl." 108- 15- 39- 4,5- 8,2							
7	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	105,900	2,63	278,52	
8	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	31,770	0,65	20,65	
105,9*0,3							
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	51,700	2,76	142,69	
"humus zo skl.- vetva 3,8 a 9" 39+4,5+8,2							
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	147,200	3,62	532,86	
"výkop na skl." 105,9; "humus pre ohumus." 41,3; Súčet							
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,700	4,20	217,14	
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	105,900	0,79	83,66	
13	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 080,000	0,53	572,40	
14	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	33,372	6,85	228,60	0,033
1080*0,03*1,03							
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	388,300	0,50	194,15	
16	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 080,000	0,39	421,20	
5	Komunikácie					17 497,54	252,731
17	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	370,650	2,99	1 108,24	70,079
"chodník" (281+72) *1,05							
18	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	353,000	10,95	3 865,35	90,139
281+72							
19	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	353,000	15,25	5 383,25	39,536
"chodník" 281+72							
20	5922914701	Premac GRANUM sivá, hnedá, grafit, oker hrúbky 6 cm 16x24 cm	m2	283,810	19,60	5 562,68	42,288
281*1,01							
21	5922913920	Premac ALTIKO colormix hrúbky 6 cm	m2	72,720	21,70	1 578,02	10,690
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7 997,47	45,332
22	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	174,000	13,94	2 425,56	18,378
23	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	351,480	1,59	558,85	6,678
174*2*1,01							
24	917831601	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivito	ks	274,000	2,98	816,52	10,593
25	5922923500	Premac doplňky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba hnedá,červená	ks	276,740	2,70	747,20	2,906

26	917831604	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotliv	ks	53,000	4,65	246,45	4,097
27	5922923700	Premac doplnky palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba hnedá, červená	ks	53,530	11,30	604,89	2,677
53*1,01							
28	936124110	Osadenie stojana na bicykle	ks	3,000	17,50	52,50	
29	1843850001	Stojan na bicykle	ks	3,000	215,00	645,00	0,003
2,97029702970297*1,01							
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	185,233	4,06	752,05	
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 222,796	0,35	777,98	
32	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	123,929	2,00	247,86	
33	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	61,304	2,00	122,61	
99 Presun hmôt HSV 1 073,14							
34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	298,094	3,60	1 073,14	

Celkom

Celkom

36 813,60

298,096

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Časť: Chodník 11

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				24 474,16	222,247
1	Zemné práce					7 186,25	0,026
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	168,000	8,30	1 394,40	
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	168,000	17,29	2 904,72	
3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	76,000	2,62	199,12	
4	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	51,000	8,15	415,65	
5	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	75,000	2,15	161,25	
6	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	83,000	2,41	200,03	
"humus pre ohumus." 830*0,1							
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	16,000	4,36	69,76	
8	122201109	Príplatek k cenám za lepivosť horniny	m3	4,800	0,65	3,12	
16*0,3							
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	m3	99,000	3,62	358,38	
"vykop na skl," 16,0; "humus" 83,0; Súčet							
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,000	0,79	12,64	
11	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	830,000	0,53	439,90	
12	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	25,647	6,85	175,68	0,026
830*0,03*1,03							
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	176,000	0,50	88,00	
14	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	830,000	0,92	763,60	
5	Komunikácie					6 859,76	114,295
15	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	168,000	2,99	502,32	31,764
"chodník" 160*1,05							
16	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	160,000	10,95	1 752,00	40,856
160							
17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	160,000	15,25	2 440,00	17,920
"chodník"160							
18	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	161,600	13,40	2 165,44	23,755
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 628,06	107,926
19	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	155,940	10,60	1 652,96	17,554
20	5534695002	Zábradlie oceľové rúrkové vč. povrchovej úpravy	kg	945,400	4,25	4 017,95	66,377
21	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	116,000	13,94	1 617,04	12,252
22	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	234,320	1,59	372,57	4,452
116*2*1,01							
23	917831601	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivé	ks	148,000	2,98	441,04	5,722
24	5922923500	Premac doplnky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba hnedá,červená	ks	149,480	2,70	403,60	1,570
148*1,01							
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	99,284	4,06	403,09	
26	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 489,260	0,35	521,24	
27	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	75,720	2,00	151,44	
28	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	23,564	2,00	47,13	

99

Presun hmôt HSV

800,09

29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	222,246	3,60	800,09	
----	-----------	---	---	---------	------	--------	--

Celkom

Celkom24 474,16222,247

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				61 975,00	1 129,383
1		Zemné práce				12 456,23	10,356
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	114,000	1,28	145,92	
"chodník" 114							
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	212,000	8,30	1 759,60	
114+98							
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	98,000	8,15	798,70	
4	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	15,000	2,65	39,75	
5	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	173,000	2,15	371,95	
6	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	345,000	5,30	1 828,50	
345							
7	5853011000	Vápnno vzdušné biele VVB I K voľne ložené	t	10,350	115,30	1 193,36	10,350
345*0,03							
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,400	1,17	90,56	
9	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	568,660	2,63	1 495,58	
10	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	170,598	0,65	110,89	
568,66*0,3							
11	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,000	18,21	400,62	
110*0,4*0,5							
12	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,600	1,12	7,39	
22*0,3							
13	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,640	11,33	199,86	
"UV" 1,4*1,4*1,8*5							
14	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	5,292	0,65	3,44	
17,64*0,3							
15	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	57,400	2,76	158,42	
"humus na doč.skl." 77.4-22.0							
16	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	593,203	3,62	2 147,39	
"preb.zemina" 568.66+22+17.64- 15.097; Súčet							
17	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,400	4,20	241,08	
57.4							
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	593,203	0,79	468,63	
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,097	2,67	40,31	
"UV" 1,8*1,4*1,4*5 - 1,8*3,14*0,3*0,3*5							
20	180402112	Založenie trávniky parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	200,000	0,78	156,00	
21	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	6,180	6,85	42,33	0,006
200,0*0,03*1,03							
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	955,900	0,50	477,95	
23	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	200,000	1,39	278,00	
2		Zakladanie				2 222,12	22,187
24	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,200	31,42	69,12	4,225
110*0,4*0,05							
25	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	110,000	5,74	631,40	17,643
26	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	948,750	0,39	370,01	0,028
345/0,4*1,1							

27	6936654200	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	967,725	1,19	1 151,59	0,290
----	------------	--	----	---------	------	----------	-------

948,75*1,02

5

Komunikácie

38 153,23

1 053,288

28	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 200 mm	m2	869,000	7,97	6 925,93	422,108
29	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm	m2	912,450	5,38	4 908,98	305,178

869*1,05

30	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr. 60 mm	m2	869,000	11,95	10 384,55	141,508
31	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	10,000	11,95	119,50	2,519
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 554,000	0,73	1 864,42	1,813

869*2+816

33	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 40mm	m2	1 695,000	8,23	13 949,85	180,162
----	-----------	--	----	-----------	------	-----------	---------

869+816+10

8

Rúrové vedenie

2 650,40

5,471

34	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	243,00	1 215,00	1,313
35	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	5,000	13,16	65,80	0,875
36	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50	kus	5,000	9,37	46,85	0,600
37	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	kus	5,000	13,37	66,85	0,850
38	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	5,000	17,33	86,65	0,495
39	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KU S	5,000	23,25	116,25	0,059
40	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	5,000	184,20	921,00	0,850
41	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	132,00	132,00	0,430

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 815,40

38,080

42	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	172,000	13,94	2 397,68	23,311
43	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	148,470	5,50	816,59	12,620
44	5922924901	Obrubník cestný oblúkový 26x15 farba sivá	ks	25,250	12,60	318,15	2,146
45	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	42,000	7,06	296,52	0,003
46	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	10,000	82,98	829,80	

10

47	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,000	8,96	197,12	
----	-----------	---	---	--------	------	--------	--

10,0*2,2

48	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,000	0,36	110,88	
----	-----------	---	---	---------	------	--------	--

22*14

49	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	105,615	4,06	428,80	
----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

"podkl.vrstvy" 49.82*2; "vybur.asf." 30.968*14; "obrubniky+dlazba" 24.827*14; Súčet

50	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	880,770	0,35	308,27	
51	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	24,827	2,00	49,65	

24.827

52	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	30,968	2,00	61,94	
----	-----------	----------------------------------	---	--------	------	-------	--

30.968

99

Presun hmôt HSV

677,62

53	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 129,373	0,60	677,62	
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	--

Celkom

Celkom

61 975,00

1 129,383

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 03 Sadové úpravy a drobná architektúra

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Výrub

8 510,80

1	112 10 - 3123	Výrub drevín v sťaž.podm. O do 0,4m, rovina	ks	52,000	86,50	4 498,00	
2	01	Odstránenie drevín nad 1m, s pňom, rovina	m2	192,000	20,90	4 012,80	

II. Vodorovné premiestňovanie

11 311,56

3	162 30 - 1402	Vodorov.premiest.konárov do O 0,5 m	ks	52,000	7,10	369,20	
4	162 30 - 1902	Priplatok za vodorov.premiest.kon. 0,5 m ZKD 5km,x2	ks	52,000	3,73	193,96	
5	162 30 - 1412	Vodorov.premiest.kmeňov do O 0,5 m	ks	52,000	20,83	1 083,16	
6	162 30 - 1912	Priplatok za vodorov.premiest.kmeňa O 0,5m ZKD 5km,x2	ks	52,000	15,97	830,44	
7	02	Frézovanie pňov O do 0,4 m v rovine	ks	50,000	169,52	8 476,00	
8	174 20 -1202	Zásyp jám po vyťažení priemeru pňa do 0,5 v rovine	ks	52,000	6,90	358,80	

III. Sadové úpravy

7 646,25

9	111 10 - 5111	Odstránenie stariny odvoz do 20 km v rovine	m2	2 000,000	0,51	1 020,00	
10	183 40 - 3111	Obrobenie pôdy prekopením v rovine	m2	2 000,000	0,52	1 040,00	
11	183 40 - 3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	2 000,000	0,30	600,00	
12	183 20 - 5121	Založenie záhona v rovine	m2	60,000	1,12	67,20	
13	183 10 - 1212	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50%výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,002m3	ks	266,000	0,20	53,20	
14	183 10 - 1213	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50%výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,005m3	ks	294,000	1,21	355,74	
15	183 10 - 1214	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50%výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,125m3	ks	17,000	2,56	43,52	
16	183 10 - 1221	Hĺbenie jám pre výsadbu rastlín (stromov) s 50%výmenou pôdy pre veľkosť balu 1m3	ks	36,000	37,04	1 333,44	
17	184 10 - 2111	Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,2 m v rovine	ks	560,000	1,77	991,20	
18	184 10 - 2112	Vysadenie dreviny s balom priemeru 0,3 m v rovine	ks	17,000	2,54	43,18	
19	184 10 - 2116	Výsadba dreviny s balom priemeru 0,8 m v rovine	ks	36,000	35,41	1 274,76	
20	184 92 - 1093	Mulčovanie rastlín (stromy+kry) hrúbka do 0,1 m v rovine	m2	136,000	1,78	242,08	
21	184 20 - 2112	Kotvenie drevín kolmi dĺžky 3 m	ks	36,000	10,23	368,28	
22	185 85 - 1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	5,000	38,69	193,45	
23	185 85 - 1119	Priplatok ZKD 1000 m x 4	m3	5,000	4,04	20,20	
24	998 23 - 1311	Presun hmôt pre sadové úpravy	t		31,85		

IV. Špecifikácia materiálu

17 504,79

Rastlinný materiál

Stromy

11 140,97

25	03	Aesculus x carnea 'Briotti'	14 - 16 cm	ks	1,000	324,18	324,18	
26	04	Acer platanoides 'Columnare'	14 - 16 cm	ks	2,000	357,43	714,86	
27	05	Acer platanoides	14 - 16 cm	ks	4,000	362,00	1 448,00	
28	06	Acer pseudoplatanus	14 - 16 cm	ks	2,000	363,08	726,16	
29	07	Catalpa bignonioides	14 - 16 cm	ks	2,000	369,50	739,00	
30	08	Fagus sylvatica 'Purpurea pendula'	300 - 400 cm	ks	2,000	369,17	738,34	
31	09	Liriodendron tulipifera	14 - 16 cm	ks	1,000	321,38	321,38	
32	10	Prunus avium 'Plena'	12 - 14 cm	ks	6,000	353,12	2 118,72	
33	11	Quercus petraea	14 - 16 cm	ks	2,000	359,33	718,66	
34	12	Quercus robur 'Fastigiata'	180 - 250 cm	ks	1,000	361,16	361,16	

35	13	<i>Tilia cordata</i> 'Green spire' VPB	14 - 16 cm	ks	7,000	332,99	2 330,93
36	14	<i>Abies concolor</i> VPB	100 - 125 cm	ks	3,000	91,85	275,55
37	15	<i>Taxus x media</i> 'Hicksii' VPB	80 - 100 cm	ks	3,000	108,01	324,03

Kry

1 899,18

38	16	<i>Caryopteris cladonensis</i> 'Heavenly Blue'	30 - 40 cm kon	ks	28,000	15,84	443,52
39	17	<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	50 - 60 cm kon	ks	3,000	28,48	85,44
40	18	<i>Cotinus cogygria</i> 'Royal purple'	50 - 60 cm kon	ks	2,000	24,26	48,52
41	19	<i>Magnolia x Soulangeana</i>	100 - 125 cm VPB	ks	9,000	38,50	346,50
42	20	<i>Magnolia stelatta</i> kon	40 - 50 cm	ks	3,000	35,32	105,96
43	21	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	30 - 40 cm kon	ks	120,000	3,06	367,20
44	22	<i>Potentilla fruticosa</i> kon	20 - 30 cm	ks	24,000	2,78	66,72
45	23	<i>Rosa</i> - ruža biela kričková kon	20 - 30 cm	ks	48,000	4,72	226,56
46	24	<i>Spiraea bumalda</i> 'Anthony Waterer'	20 - 30 cm kon	ks	20,000	2,82	56,40
47	25	<i>Spiraea thunbergii</i> kon	20 - 30 cm	ks	28,000	2,77	77,56
48	26	<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	30 - 40 cm kon	ks	1,000	2,80	2,80
49	27	<i>Cotoneaster dammerii</i> 'Coral beauty'	20 - 30 cm kon	ks	25,000	2,88	72,00

Trvalky

1 056,10

50	28	<i>Bergenia cordifolia</i>		ks	30,000	2,69	80,70
51	29	<i>Lavandula angustifolia</i>		ks	176,000	4,20	739,20
52	30	<i>Penisetum alopecuroides</i>		ks	20,000	4,60	92,00
53	31	<i>Rudbeckia fulgida</i>		ks	20,000	3,14	62,80
54	32	<i>Origanum vulgare</i>		ks	20,000	4,07	81,40

Ostatný materiál

3 408,54

55	33	Mulč 70 l vrecia (14m3)		ks	200,000	4,96	992,00
56	34	Množstvo zeminy urč.na zásyp jám po vytažení stromov		m3	25,000	29,86	746,50
57	35	Množstvo substrátu urč.na výsadbu pri 50 % výmene pôdy		m3	15,000	46,94	704,10
58	36	Potreba vody na zálievku stromov 50l/ks, krov 5 l/ks		m3	5,000	1,38	6,90
59	37	Drevené koly		ks	144,000	6,66	959,04

V. prvky drobnej architektury

22 674,41

60	38	Lavička Limba LL 150b		ks	32,000	438,00	14 016,00
61	39	montáž		ks	32,000	109,58	3 506,56
62	40	Smetné koše DG 115b		ks	11,000	369,00	4 059,00
63	41	montáž		ks	11,000	99,35	1 092,85

Celkom

Celkom

67 647,81

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Verejné osvetlenie

80 793,06

1	01	Stožiar sadový bezpäticový 6m vysoký žiarovopozink. (STK 60/60/3)	ks	48,000	361,83	17 367,84	
2	02	Stožiar osvetľovací bezpäticový 8m vysoký žiarovopozink. (St 280/76)	ks	26,000	470,16	12 224,16	
3	03	Výložník 1-ram. s vylož. 1,5m (uhol 15o) žiarovopozink. (V1G 15/D (D76))	ks	24,000	204,11	4 898,64	
4	04	Výložník 2-ram. (90o) s vylož. 1,5m (uhol 15o) žiarovopozink. (V2G 15/D (D76))	ks	1,000	270,59	270,59	
5	05	Výložník 2-ram. (120o) s vylož. 1,5m (uhol 15o) žiarovopozink. (V2G 15/D (D76))	ks	1,000	266,35	266,35	
6	06	Elektrovýzbroj pre stožiar 1x 6A/gG, IP43	ks	72,000	45,60	3 283,20	
7	07	Elektrovýzbroj pre stožiar 2x 6A/gG, IP43	ks	2,000	48,30	96,60	
8	08	FeZn 30x4	m	1 200,000	4,62	5 544,00	
9	09	Kábel 1kV-CYKY 3Cx1,5 mm2	m	640,000	0,70	448,00	
10	10	Ukončenie kábla do 1,5 mm2	ks	456,000	0,78	355,68	
11	11	Uloženie a zatahnutie kábla 1kV-CYKY 3Cx1,5 mm2 do stožiaru VO	m	640,000	1,65	1 056,00	
12	12	Kábel 1kV-CYKY 4Bx10 mm2	m	1 780,000	5,52	9 825,60	
13	13	Ukončenie kábla do 10 mm2	ks	592,000	3,39	2 006,88	
14	14	Uloženie kábla voľne vo výkope 350 x 800 mm	m	1 600,000	0,76	1 216,00	
15	15	Uloženie a zatahnutie kábla 1kV-CYKY 4Bx10 mm2	m	180,000	1,69	304,20	
16	16	Korugovaná chránička FXKV-PE do výkopu	m	180,000	3,26	586,80	
17	17	Svietidlo výbojkové vrátane sodíkovej vysokotlak. výbojky S50W	ks	48,000	287,81	13 814,88	
18	18	Svietidlo výbojkové vrátane sodíkovej vysokotlak. výbojky S70W	ks	28,000	258,13	7 227,64	

Zemné práce tr.z.4

54 523,16

20	20	Výkop ryhy 350 x 800 mm	m	1 780,000	10,91	19 419,80	
21	21	Pieskové lôžko s tehlovým krytím (2x 80mm + D kábla)	m	1 600,000	6,43	10 288,00	
22	22	Výstražná fólia š.33	m	1 780,000	0,64	1 139,20	
23	23	Betónový podklad + obloženie do výkopu	m3	12,000	187,32	2 247,84	
24	24	Zahádzanie výkopu 350 x 800 mm	m	1 780,000	2,40	4 272,00	
25	25	Úprava terénu po záhodze	m2	900,000	2,30	2 070,00	
26	26	Výkop jamy pre stožiar sadový do 0,3 m3	ks	48,000	13,26	636,48	
27	27	Výkop jamy pre stožiar osvetľovací do 0,6 m3	ks	26,000	27,53	715,78	
28	28	Betón pre základ stožiaru	m3	30,000	197,59	5 927,70	
29	29	Nepredvídané práce	Nh	16,000	18,21	291,36	
30	30	Vytýčenie trasy v teréne	m	1 780,000	0,09	160,20	
31	31	Odvoz prebytočného materiálu na skládku	m3	40,000	53,09	2 123,60	
32	32	Rozbúranie a znovuzriadenie povrchu (cesta, chodník)	m2	40,000	130,78	5 231,20	

Celkom

Celkom

135 316,22

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				30 857,14	163,402
1	Zemné práce					841,70	
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,487	1,17	7,59	
		8,36*7,76*0,10					
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,705	4,36	98,99	
		8,36*7,76*0,35					
3	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	22,705	0,65	14,76	
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	12,180	18,21	221,80	
		0,50*0,60*7,2*4+0,45*0,6*(1,8*2+4,0)+0,40*0,60*6,20					
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	12,180	1,12	13,64	
6	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	12,180	25,72	313,27	
		12,18					
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	41,372	1,19	49,23	
		6,487+22,705+12,18					
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,790	4,20	57,92	
		41,3/3					
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,582	0,79	21,79	
		41,372-13,79					
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	13,790	2,58	35,58	
11	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	21,600	0,33	7,13	
		3*7,2*1,0					
2	Zakladanie					2 933,35	41,381
12	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	64,873	0,24	15,57	
		8,36*7,76					
13	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	17,380	115,00	1 998,70	41,328
		0,50*0,90*28,80+0,45*0,75*7,60+0,40*0,75*6,20					
14	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	72,540	10,80	783,43	0,053
		0,80*28,80*2+0,75*7,60*2+0,75*6,20*2					
15	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	72,540	1,87	135,65	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					7 831,74	30,934
16	311272102	Murivo nosné z tvárnic porobeton hr.200 P3-550	m3	4,744	157,98	749,46	3,571
		(7,0*(3,15+4,85+4,00*2)-(2,0*0,7*2+1,0*1,2+0,90*1,97*2))*0,30					
17	311272104	Murivo nosné z tvárnic porobeton hr.240 P2-500	m3	6,037	159,30	961,69	4,003
		((2,0+2,0+4,20)*3,15-(0,50*0,5*2+0,60*1,97))*0,25					
18	311272109	Murivo nosné z tvárnic porobeton hr.300 P2-500	m3	31,336	157,53	4 936,36	20,738
		(6,40*4,261-0,90*1,97*2)*0,20					
19	317161110	preklad prefa D+M	m	45,700	16,43	750,85	0,789
		1,30*19+2,30*6+0,90*8					
20	342272102	Priečky z tvárnic porobeton hr.100,P3-550	m2	24,144	17,95	433,38	1,833
		((1,80+1,20+1,20+1,80+1,60)*2,10-(0,6*1,97*2+0,9*1,97)+((2,6+1,20+1,20+1,80+1,60)*2,10-(0,60*1,97*3+0,90*1,97))					
4	Vodorovné konštrukcie					6 689,16	32,803
21	411162250	Strop z keramických nosníkov	m2	40,960	85,40	3 497,98	14,543
		6,40*6,40					
22	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 16/20 - dobetonavky	m3	1,680	122,17	205,25	4,063
		7,0*4*0,20*0,30					
23	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,600	12,02	67,31	0,027
		7,0*4*0,20					

24	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,600	3,73	20,89	
25	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	37,610	6,07	228,29	0,146
26	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	37,610	1,55	58,30	
27	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,159	1 520,32	241,73	0,162
28	411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	t	0,275	1 434,21	394,41	0,331
29	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,225	140,16	732,34	12,789
((0,30*0,25*(7,0*5)+0,2*0,25*6,4*2+0,25*0,25*8,20+0,20*0,2*36,20))							
30	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	46,100	6,45	297,35	0,158
0,25*2*(28+7,0+12,80+8,20+36,20)							
31	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	46,100	2,23	102,80	
32	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,548	1 537,42	842,51	0,585
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 061,25 57,993							
33	612421615	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	83,772	4,66	390,38	3,285
1.01 (1,825+2,0)*2*3,0-(0,90*2,30+0,50*0,50+0,90*1,97); 1.02 (4,20+2,90)*2,30-(0,90*197*2+0,60*1,97*2+2,0*0,7); 1.05 (4,20+3,08)*2*3,0-(0,90*1,97*2+0,60*1,97*3+2,0*0,70); 1.04 (1,825+2,0)*2*3,03-(0,90*1,97*2+0,60*1,97+0,50*0,50); 1.03 (2,25+2,0*2*3,0-(0,50*0,50*2+0,60*1,97+1,0*1,20); šlitý 6,40*1,8+7,0*1,8+1,21*6,40*2; priečky - 24,144*2; ostenia -3,989 ; odpočet KO - 146,78							
34	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	83,772	7,12	596,46	3,993
35	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	146,780	4,63	679,59	3,869
ker.obklad 146,78							
36	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	83,772	0,79	66,18	0,007
37	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	m	27,924	2,61	72,88	0,013
38	612481120	Potoahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	83,772	4,87	407,97	0,164
39	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	8,750	12,29	107,54	0,074
0,25*7,0*5							
40	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	7,546	1,11	8,38	0,001
41	625991030	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1omietka zo suchých zmesí hr. 3cm	m2	6,360	33,02	210,01	0,079
21,20*0,30							
42	625991041	Zateplenie doskami extrud.polystyren hr.4cm omietka marmolit	m2	8,400	73,01	613,28	0,104
28,0*0,30							
43	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN omietka zo suchých zmesí hr. 8cm	m2	119,700	40,58	4 857,43	1,626
7,16*(5,58+3,34+4,50*2)-(2,0*07,2+1,0*2,30*2+1,0*1,20)							
44	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,432	117,64	168,46	3,407
14,328*0,10							
45	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,144	126,44	776,85	14,875
6,40*6,4*0,15							
46	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	1,432	13,59	19,46	
47	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	6,144	6,80	41,78	
48	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	6,144	2,07	12,72	
49	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,560	7,64	57,76	0,065
50	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,560	2,42	18,30	
51	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,184	1 440,57	265,06	0,221
52	631571003	Náryp zo štrkopiesku O-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	9,840	40,57	399,21	18,076
23,88*0,60*015+(7,16*7,16)*0,15							

1 499.94 0.292

17 992,19	6,834
-----------	-------

529,10 0,587

1 348,25	0,768
----------	-------

1 802,98 0,760

84	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	17,250	4,50	77,63	
763		Konštrukcie - drevostavby				1 109,10	0,477
85	763133120	SDK podhľad d+m	m2	37,610	28,22	1 061,35	0,477
		3,65+12,92+4,47+3,65+12,92					
86	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	10,610	4,50	47,75	
764		Konštrukcie klampiarske				2 383,47	0,948
87	76431DC02	strešná krytina z poplastov.plechu vrátane doplnkov,kotv.prvkov d+m	m2	70,000	26,38	1 846,60	0,887
88	764322200	Oplechovanie z LPL plechu odkvapov rš 330 mm	m	8,200	14,42	118,24	0,015
89	7643522030	Žľaby z LPL plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm vr.čela,hakov	m	8,200	15,70	128,74	0,025
90	764359220	Kotík žľabový LPL	ks	1,000	26,05	26,05	0,001
91	764410290	Oplechovanie parapetov z LPL plechu vrátane rohov do rš 350 mm	m	5,000	20,35	101,75	0,010
92	764454230	Odpadové rúry z LPL plechu vr .objímok ,vytok.kolien	m	4,000	29,70	118,80	0,010
93	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	23,400	1,85	43,29	
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				348,16	0,012
94	765901410	Prekrytie strechy fóliou kontaktnou	m2	70,000	4,71	329,70	0,012
95	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,297	5,60	18,46	
766		Konštrukcie stolárske				3 654,51	0,623
96	766421213	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	20,000	5,48	109,60	0,006
		33,334*0,6					
97	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	20,000	6,23	124,60	0,006
98	6119166501	Obloženie palubovka SM	m2	22,000	9,95	218,90	0,129
		20,0*1,10					
99	6119166510	drevený podkladný rošt	m2	22,000	5,15	113,30	0,129
		20,0*1,10					
100	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocefovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	10,000	3,96	39,60	
101	6116011101	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	6,000	71,34	428,04	0,083
102	6116020101	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	4,000	73,00	292,00	0,070
103	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	ks	10,000	2,65	26,50	0,000
104	6118712101	Prah dĺžky 62 cm	ks	6,000	5,69	34,14	0,008
105	6118718101	Prah dĺžky 92 cm	ks	4,000	8,70	34,80	0,008
106	6110001	Okno plastové roz.100x120 cm s osadením	ks	1,000	229,54	229,54	0,024
107	6110002	Okno plastové roz.200x70 cm s osadením	ks	2,000	256,13	512,26	0,048
108	6110003	Okno plastové roz.50x50 cm s osadením	ks	2,000	55,74	111,48	0,048
109	6110004	Plastové vonk.dvere 1 kr. rozm.90x230 cm s osadením	ks	2,000	611,35	1 222,70	0,048
110	6119000000	Parapetná doska plastová s osadením	m	7,000	19,58	137,06	0,014
111	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	36,340	0,55	19,99	
771		Podlahy z dlaždíc				1 383,27	0,251
112	771415014	Montáž soklíkov do tmelu,	m	24,000	2,82	67,68	0,015
113	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	37,610	13,24	497,96	0,185
114	771579793	Priplatok za škarováciu hmotu	m2	40,010	2,00	80,02	
115	597D00001	ker.dlažba	m2	42,010	16,43	690,22	0,051
		42,01*1,05					
116	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,350	3,55	47,39	
781		Dokončovacie práce a obklady				4 621,27	2,263
117	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	146,780	16,33	2 396,92	0,374
		1.02 (4,2+2,90)*2*2,10-(0,90*1,97*1+0,6*1,97*2); (1,5+1,80)*2*2,10*2-(0,90*1,97*2); (1,70+1,20)*2*2,10-(0,60*1,97*2); (0,80+1,10)*2*2,10*2-(0,60*1,97*2+2,0*0,70); 1.05(4,20+3,08)*2*2,10+(0,90*1,97); (1,70+1,50)*2*2,10*2+(0,90*1,97*2); (0,80+1,10)*2*2,10*3+(0,60*1,97*3); 1,80*2,10; spolu 146,78 m2					
118	781419705	Priplatok za škarováciu hmotu	m2	146,780	2,00	293,56	0,040
119	597O0001	Obkladačky keramické	m2	154,120	11,94	1 840,19	1,849
		146,78*1,05					
120	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	45,300	2,00	90,60	

783		Dokončovacie práce - nátery				645,83	0,101
121	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	10,235	4,70	48,10	0,003
122	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	20,000	3,57	71,40	0,006
123	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	162,400	2,75	446,60	0,071
124	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	37,610	2,12	79,73	0,020

784		Dokončovacie práce - maľby					166,25	0,044
125	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	87,960	0,57	50,14	0,025	
126	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	m2	87,960	1,32	116,11	0,019	

Celkom

Celkom

48 849,33

170,236

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				5 233,20	0,770
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				646,35	0,486
2	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	18,000	17,03	306,54	0,384
3	721171111	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	6,000	13,45	80,70	0,085
4	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	10,000	11,22	112,20	0,011
5	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,000	11,24	56,20	0,005
6	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	6,000	1,96	11,76	
7	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	3,000	2,18	6,54	
8	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	3,23	19,38	
9	721224206	Zápachová uzávierka pisoárová T 2422 DN 50	ks	1,000	22,46	22,46	0,001
10	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	39,000	0,62	24,18	
11	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,390	1,00	6,39	
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 084,40	0,070
12	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	30,000	11,09	332,70	0,014
13	722171212	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	10,000	9,31	93,10	0,005
14	722171213	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	2,000	9,20	18,40	0,001
15	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	30,000	1,12	33,60	0,004
16	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	10,000	1,07	10,70	0,002
17	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	2,000	1,38	2,76	0,000
18	722190222	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	ks	2,000	51,72	103,44	0,010
19	722190224	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	ks	1,000	65,81	65,81	0,010
20	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	20,000	5,66	113,20	
21	2864810100	SANITAS - Nástenka 20x1/2	ks	20,000	1,55	31,00	
22	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,000	5,28	105,60	0,013
23	4225701600	Guľový ventil ARCO MF, PN 25 1/2", s páčkou	ks	20,000	3,97	79,40	0,002
24	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	3,000	1,91	5,73	0,000
25	5517400500	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda	ks	2,000	3,22	6,44	0,000
26	5517400380	Armatúra a príslušenstvo filter Y 3/4"	ks	1,000	2,86	2,86	0,000
27	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	2,49	2,49	0,000
28	5517400560	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	1,000	5,38	5,38	0,000
29	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	42,000	1,53	64,26	0,008
30	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,760	0,70	7,53	
725		Zdravotechnika - zariad. predmety				3 502,45	0,214
31	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	6,000	24,95	149,70	0,012
32	6423005200	Wc zavesené Pergamon hlboký Pacifik	ks	6,000	350,03	2 100,18	0,072
33	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitú bez splachovacej nádrže	ks	1,000	33,01	33,01	0,004
34	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný prívod/	ks	1,000	127,84	127,84	0,008

35	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	6,000	25,34	152,04	0,008
36	6421431700	Umývadlo Bahama výber 60cm 1434	ks	6,000	54,49	326,94	0,090
37	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	ks	1,000	18,53	18,53	0,001
38	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	157,98	157,98	0,010
39	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	6,000	7,46	44,76	
40	5514352600	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 500 V - 1/2"x 150 mm	ks	6,000	53,53	321,18	0,006
41	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	4,38	26,28	0,001
42	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	ks	6,000	5,59	33,54	0,002
43	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	34,910	0,30	10,47	

Celkom

Celkom

5 233,20

0,770

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektro materiál

4 616,55

1	01	modulárny 36 mod. zapustený plastový IP44	ks	1,000	181,68	181,68	
2	02	CYKY-J 5x6 mm2	m	70,000	4,02	281,40	
3	03	prepáťová ochrana B+C 4P	ks	1,000	128,75	128,75	
4	04	vypínač 20 A 3P	ks	1,000	14,53	14,53	
5	05	istič 16A/C 1P	ks	4,000	3,80	15,20	
6	06	istič 10A/C 1P	ks	3,000	4,62	13,86	
7	07	prúdový chránič	ks	3,000	107,91	323,73	
8	08	stropné svietidlo žiarovkové 60W IP 22	ks	9,000	44,01	396,09	
9	09	nástenné svietidlo žiarovkové 60W IP 22	ks	5,000	45,17	225,85	
10	10	nástenné svietidlo žiarovkové 60W IP 44	ks	2,000	46,24	92,48	
11	11	vypínač radenie 1	ks	10,000	6,46	64,60	
12	12	vypínač radenie 5	ks	2,000	5,89	11,78	
13	13	zásuvka in teriérova pod omietku	ks	8,000	6,04	48,32	
14	14	CYKY-J 3x2,5mm2	m	65,000	1,67	108,55	
15	15	CYKY-J 5x1,5mm2	m	25,000	1,75	43,75	
16	16	CYKY-J 3x1,5mm2	m	300,000	1,27	381,00	
17	17	zvodová tyč 1,5m, JP15	ks	2,000	25,33	50,66	
18	18	svorka k zvodovej tyči, SJ01	ks	2,000	5,14	10,28	
19	19	svorka krížová SK	ks	10,000	5,69	56,90	
20	20	svorka okapová SO	ks	1,000	6,20	6,20	
21	21	FeZn O8zberný a zvodový vodič vr. držiakov	m	60,000	2,71	162,60	
22	22	svorka skúšobná SZ	ks	2,000	5,17	10,34	
23	23	svorka univerzálna bez strednej doštičky, SUB	ks	12,000	3,77	45,24	
24	24	svorka k uzemňovacej tyči, SJ02	ks	16,000	5,74	91,84	
25	25	zemniaca tyč 2m, ZT2	ks	8,000	48,52	388,16	
26	26	ochranný uholník, OU	ks	2,000	14,49	28,98	
27	27	držiak ochr. uholníka do muriva, Duz	ks	4,000	1,42	5,68	
28	28	FeZn O10 – zemná časť zvodu	m	40,000	2,44	97,60	
29	29	výkop ryhy pre uzemnenie	m	20,000	3,89	77,80	
30	30	zásyp ryhy pre uzemnenie	m	20,000	2,31	46,20	
31	31	výkop ryhy pre kábel 350x800mm	m	50,000	10,83	541,50	
32	32	pieskové lôžko s tehlovým krytím	m	50,000	6,38	319,00	
33	33	výstražná fólia	m	50,000	0,75	37,50	
34	34	zasypenie ryhy pre kábel	m	50,000	2,52	126,00	
35	35	FXXVR fí63	m	55,000	2,74	150,70	
36	36	CYA 6	m	20,000	1,59	31,80	

Celkom

Celkom

4 616,55

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: Prípojka vodovodná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				1 890,59	20,093
1	Zemné práce					434,80	2,976
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,928	21,85	195,08	
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,928	1,34	11,96	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,928	1,88	16,78	
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,944	4,20	29,16	
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,928	0,95	8,48	
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,944	3,20	22,22	
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,976	12,86	38,27	
8	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	2,976	7,62	22,68	
9	5833713101	Štrkopiesok	m3	2,976	30,30	90,17	2,976
8	Rúrové vedenie					1 343,27	17,117
10	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	6,200	0,11	0,68	
11	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	6,200	6,18	38,32	0,001
12	891181110	Montáž šupatka	ks	1,000	14,39	14,39	0,001
13	422912000	šupatko zemné DN 25	ks	1,000	173,52	173,52	0,006
14	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	6,200	2,39	14,82	
15	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,200	0,53	3,29	
16	893222100	Šachta z prostého betónu so stropom vodomerná	ks	1,000	995,52	995,52	16,972
17	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	20,71	20,71	0,118
18	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	78,24	78,24	0,016
19	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	6,200	0,61	3,78	0,002
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					112,52	
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,093	5,60	112,52	
Celkom							
Celkom						1 890,59	20,093

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: Prípojka kanalizačná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				1 088,22	9,600
1		Zemné práce				1 088,22	9,600
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,800	18,21	524,45	
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	28,800	1,12	32,26	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,800	1,57	45,22	
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,400	4,20	94,08	
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,800	0,79	22,75	
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,600	2,67	60,34	
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,600	10,72	102,91	
8	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	9,600	6,35	60,96	
9	5833713101	Štrkopiesok	m3	9,600	15,13	145,25	9,600
PSV		Práce a dodávky PSV				538,35	0,198
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				538,35	0,198
10	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	20,000	26,24	524,80	0,198
11	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000	0,51	10,20	
12	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,350	1,00	3,35	
		<i>Celkom</i>					
		Celkom				1 626,57	9,798

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: Prípojka NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektro materiál

786,71

1	01	elektromerový rozvádzač Hasma ER 2.0 F 403 20A Po	ks	1,000	420,07	420,07	
2	02	HDS, typ SPP 2 CD IV P2	ks	1,000	92,78	92,78	
3	03	poistka PH00 40AgG	ks	3,000	3,36	10,08	
4	04	1 – AYKYz – J 4x16mm ²	m	55,000	4,12	226,60	
5	05	kotevná súprava na uchytenie závesného kábla na stĺpe	ks	2,000	18,59	37,18	

Zemné práce

507,49

6	06	výkop ryhy pre kábel 350x800mm	m	1,000	13,88	13,88	
7	07	pieskové lôžko s tehlovým krytím	m	1,000	8,63	8,63	
8	08	výstražná fólia	m	1,000	0,77	0,77	
9	09	zasypenie ryhy pre kábel	m	1,000	2,89	2,89	
10	10	FXKVR fi63	m	5,000	3,25	16,25	
11	11	výkop pre uzemnenie	m	15,000	5,08	76,20	
12	12	FeZn fi10mm	m	20,000	4,25	85,00	
13	13	ZT2	ks	4,000	58,86	235,44	
14	14	SR02	ks	10,000	6,32	63,20	
15	15	SZ	ks	1,000	5,23	5,23	

Celkom

Celkom

1 294,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance neoprávnené výdavky	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Sobrance	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	31651518	SK2020490274
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž 6,08	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž 11			16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 6,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 6,08
Objednávateľ		24	DPH 19,00 % z 976 101,33 1,16
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 7,24
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance - neoprávnené výdavky Dátum: Projektant: Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
Sobrance	Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance	6,08	1,16	7,24	6,08		
SO 04	SO 04 Verejné osvetlenie	1,37	0,26	1,63	1,37		
SO 05	SO 05 Verejné WC	4,71	0,90	5,61	4,71		
3	ELI	2,24	0,43	2,67	2,24		
6	Pripojka NN	2,47	0,47	2,94	2,47		

Celkom

6,08

1,16

7,24

6,08

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Verejné osvetlenie

1,37

19	19	Podružný materiál	%	45,670	0,03	1,37	
----	----	-------------------	---	--------	------	------	--

Celkom

Celkom

1,37

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektro materiál

2,24

37	37	Podružný materiál	%	44,770	0,05	2,24	
----	----	-------------------	---	--------	------	------	--

Celkom

Celkom

2,24

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance

Objekt: SO 05 Verejné WC

Časť: Prípojka NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Zemné práce

2,47

16	16	Podružný materiál	%	49,356	0,05	2,47	
----	----	-------------------	---	--------	------	------	--

Celkom

Celkom

2,47