

P.Č.	Položka	ZÓNA:		I. etapa	II. etapa	III. etapa	cena/MJ	I. etapa	II. etapa	III. etapa	cena spolu:
		MJ	Celkom	2016	2017	2018		2016	2017	2018	
1	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia opravy komína so statickým posúdením drieku komína.	ks	1			1				16 600,00	16 600,00
5	Oprava vložky komína vrátane materiálu.	m2	880	321	302	257		487 970,00	460 074,00	389 823,00	1 337 867,00
6	Statické zosilnenie nosného drieku komína pomocou nepredpätej sústavy výstužných prvkov.	ks	30	30				109 746,00			109 746,00
7	Oprava poškodených a vlhkosťou poznačených styčných a ložných špár drieku komína s uvoľnenou maltou. Bez náteru drieku.	m2	2092	453	745	894		80 533,00	132 729,00	158 584,00	371 846,00
7.1	Náter drieku, okrem DLPZ .	m2	1753		246	1507			7 968,00	48 604,00	56 572,00
8	Oprava poškodeného a uvoľneného muriva nefunkčného (voľného) vonkajšieho vstupného portálu.	ks	1			1				1 746,00	1 746,00
9	Celková stavebná oprava ochodzí (trhlina a uvoľnené miesta krycej vrstvy výstuže, ochranný náter).	m2	141	93	48			43 853,00	22 682,00		66 535,00
10	Oprava muriva v podhlavovej časti poznačeného staticky významnými trhlinami, vlhkosťou a lokálnym rozpadom.	m2	40	40				69 133,00			69 133,00
11	Oprava muriva vypúzdrenia vrchnej polovice komína, poznačeného lokálnym rozpadom tehál a malty - vybúranie výmurovky v zóne +99,8 až +83,8 vrátane likvidácie odpadu.	m3	55	55				116 653,00			116 653,00
11.1	Oprava muriva vypúzdrenia vrchnej polovice komína, poznačeného lokálnym rozpadom tehál a malty. Sanácia výmurovky a odhaleného drieku.	m2	877	156	527	194		41 525,00	140 584,00	51 527,00	233 636,00
12	Oprava koróziou poznačeného kotvenia stupákov spolu s ich lokálnym uvoľnením. 2x stupáky s košinou.	ks	752	250	250	252		7 843,00	7 860,00	7 888,00	23 591,00
12.1	Sfunkčnenie výstupno - zostupnej vertikálnej cesty na komín pomocou inštalácie výstupnej cesty vedeného typu na pevnom kotevnom základe. Zóna +99,8 až +0,00.	m	192			192				14 934,00	14 934,00
13*	Oprava bleskozvodnej sústavy.	ks	1					10559,00	10292,00	0,00	20 851,00
14	Obnova protikoróznej ochrany oceľovej výstroje komína.	m2	349			349				24 498,00	24 498,00
15	Obnovenie náteru denného leteckého značenia. DLPZ 1 hladina, 5 x 4m pruh.	m2	345		345				29 910,00		29 910,00
16*	Oprava nočného leteckého značenia.	ks	1					22185,00	7901,00	0,00	30 086,00
17	Oprava okapového chodníka päty komína.	m2	7			7				796,00	796,00
								990 000,00	820 000,00	715 000,00	2 525 000,00

Nebude sa v danom roku realizovať! Nič nezadávať!!!

* Položky č. 13 a 16 treba doplniť iba ceny podľa rozsahu realizácie v jednotlivých rokoch.

celkom: 2 525 000,00



