

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

ZMLUVA O DIELO
číslo zmluvy objednávateľa: 791/2016
číslo zmluvy zhotoviteľa: 33/2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ: **Úrad vlády Slovenskej republiky**
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK9681800000007000060195
Zastúpený: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, Poprad 058 01
Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava, výrobný- technický riaditeľ
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ postupom pre podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska v súlade s ustanoveniami § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Zo-VO**“) na predmet zákazky „**Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec**“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 65/2016-05.04.2016, 6483 – WYP.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

2. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P.

Článok I **Predmet zmluvy**

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok a v rozsahu stanovenom touto Zmluvou, jej prílohami a projektovou dokumentáciou riadne a včas stavebné práce na nehnuteľnosti v správe objednávateľa (ďalej len „dielo“), a to v Účelovom zariadení Kamzík (ďalej len „objekt Kamzík“) a záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo, a to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:

a) za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu prác definovaných v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,

b) v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela, t.j.:

- Rekonštrukcia účelového zariadenia – vypracoval [REDACTED], 07/2015
- Rekonštrukcia stiech, spojovacej chodby a komína – vypracoval [REDACTED], 07/2015
- Rekonštrukcia osvetlenia bazénu - vypracoval [REDACTED], 03/2015
- Rekonštrukcia izieb – elektroinštalácia – vypracoval [REDACTED], 03/2015
- Rekonštrukcia bleskozvodu – vypracoval [REDACTED], 03/2015
- Rekonštrukcia TV rozvodu – vypracoval [REDACTED], 03/2015
- Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia – vypracoval [REDACTED], 03/2015,

ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní, a ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,

c) v rozsahu podľa položkového rozpočtu diela, ktorý vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3,

d) v súlade s podmienkami súhlasného stanoviska k ohláseniu drobnej stavby Mestského úradu Mesta Vysoké Tatry, Oddelenia územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov verejnej správy, jednacie číslo 576/2015 a 576/2015/3,

e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok II **Čas plnenia**

2.1. Objedávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť zhotoviteľa o termíne sprístupnenia objektu Kamzík zhotoviteľovi za účelom realizácie diela minimálne 3 dni vopred pred plánovaným termínom sprístupnenia objektu.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- vykonať dielo v lehote do 2 mesiacov od sprístupnenia objektu zhotoviteľovi ako termínu začatia realizácie diela,
- dielo odovzdať objednávateľovi do 5 dní od skončenia realizácie diela,
- vypratať objekt do 10 dní od odovzdania diela.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v bode 2.2. tohto článku sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

a) vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,

b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu diela a z toho vyplývajúcu zmenu termínu odovzdania diela.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

Článok III
Cena za dielo

3.1. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov, ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v bode 3.4. tejto zmluvy, vo výške:

Cena bez DPH	184 863,71 Eur (slovom: stoosemdesiatštyritisíc osemstošesťdesiattri, 71/100 EUR)
DPH 20%	36 972, 74 Eur (slovom: tridsaťšesťtisíc deväťstosedemdesiatdva, 74/100 EUR)
Cena spolu s DPH	221 836,45 Eur (slovom: Dvestodvadsaťjedentisíc osemstotridsaťšesť, 45/100 EUR)

3.2. Celková cena podľa bodu 3.1 je stanovená ako súčet cien všetkých položiek uvedených v položkovom rozpočte diela v zmysle bodu 1.2. písm. c) tejto zmluvy.

3.3. V cene podľa bodu 3.1 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v bode 3.1. je možné meniť iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
- b) nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa ods. 3.1 tejto zmluvy.

3.6 Vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu existujúceho objektu, objednávateľ ako súčasť rozpočtu určil maximálnu výšku finančnej rezervy v súhrnnom rozpočte. Zhotoviteľ je oprávnený použiť finančnú rezervu na základe schválenia jej použitia objednávateľom, a to výlučne v prípade zmeny – navýšenia výmery definovaných položiek, oproti vo výkaze predpokladanej výmery, pričom je povinný zachovať výšku jednotkových cien tak ako sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

4.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.

4.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Článok V **Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie povinností súvisiacich s realizáciou diela.

5.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

5.3. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný:

- a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, ako mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
- b) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu,
- c) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,
- d) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
- e) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ,
- f) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i doporučené STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
- g) do desiatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať dielo podľa tejto zmluvy.

5.4. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť žiadne časti objektu Kamzík a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.

5.5. V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie diela predložiť objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu 250.000,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat tisíc euro) a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy.

5.6. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.

5.7. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia zmluvy objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má plnenie namiesto zhotoviteľa poskytnúť subdodávateľ, predložiť písomné oznámenie o záujme využiť subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZoVO. Objednávateľ si splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZoVO u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 ZoVO, prípadne vyžiadanim si dokladov § 26 ods. 2 písm. e) ZoVO.

Článok VI **Odobzdzanie a prevzatie diela**

6.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, že dielo bude pripravené k prevzatíu. Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom termín preberacieho konania.

6.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, súčasťou ktorého bude aj:

- a) zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená normou STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou,
- b) súpis zistených väd a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
- c) vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov,
- d) vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
- e) súpis odovzdávaných dokladov,
- f) zoznam skutočne vykonaných stavebných prác,
- g) projektová dokumentácia k verejnému osvetleniu (Projektová dokumentácia SO 01.01),
- h) východisková revízia a správa k verejnému osvetleniu (Projektová dokumentácia SO 01.01),
- i) projekt skutočného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach,
- j) manuál užívania stavby a zariadení,
- k) dokladové časti, ako napr. revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod.

Článok VII **Zodpovednosť za vady**

7.1. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádzajú na objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na diele.

7.2. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

7.5. Záručná doba diela je päť **(5) rokov** a začína plynúť od odovzdania diela objednávatelovi. Počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

7.6. Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u zhotoviteľa.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa bodu 7.6. tejto zmluvy.

7.8. Na nároky objednávatela z vád diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok VIII **Osobitné ustanovenia**

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý, aj začatý deň omeškania.

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa bodu 7.7. tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý, aj začatý deň omeškania.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

8.4. Objednávatel má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:

- a) bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 dní,
- b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávatela opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

8.5. Túto zmluvu je možné vypovedať objednávatelom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede zhotoviteľovi. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávatela vypovedať zmluvu podľa § 134e ZoVO.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2011.

9.3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

9.4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.

9.6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

9.7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie, výpoveď, alebo odstúpenie prevziať.

9.8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

9.9. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

9.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých objednávatel' dostane štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

9.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.

9.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č.2 – Súhrnný rozpočet

Príloha č.3 – Položkový rozpočet diela (výkaz výmer)

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

V Bratislave, dňa

V Poprade, dňa

.....
Ing. Igor Federič,
vedúci Úradu vlády SR

.....
Ing. Ivan Ondko
podpredseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky sú:

1) stavebné práce a úpravy

- podkrovných priestorov historickej vily
tepelná izolácia stien a stropov, montáž sadrokartónových obkladov stien a stropov, rekonštrukcia podláh, výmena zárubní a dverných krídel, výmena keramických dlažieb a obkladov, výmena elektroinštalácií, výmena svietidiel, výmena zriaďovacích predmetov, maliarske a natieračské práce,
- vstupnej haly v priestoroch kolonády
výmena obkladov stien a stropov, vnútornej priečky, úprava elektroinštalácie, výmena koberca, výmena svietidiel,
- priestorov bazéna v objekte novodobej prístavby
výmena obkladov stien a stropov, výmena stropných svietidiel, úprava elektroinštalácie,

2) rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia areálu účelového zariadenia

Demontáž jestvujúcich stožiarov a svietidiel, osadenie nových 29 ks stožiarov osvetlenia na betónové základy, zemné práce, nové káblové el. rozvody, osadenie káblov pre bezpečnostný kamerový systém, osadenie nových svietidiel a súvisiace elektromontážne práce.

3) rekonštrukcia strešných konštrukcií

- objektu novodobej prístavby (nad bazénovou časťou, spojovacou chodbou)
demontáž bleskozvodu a oplechovania atík, zbúranie atík na úroveň krytiny, zhotovenie horného atikového múru, osadenie pomúrnic, montáž kontralát s vyložením pre rímsu, montáž krokiev s vyložením pre rímsu, uloženie tepelnej izolácie, pribitie latovania, úprava rímsy, montáž krytiny z pozinkovaného falcovaného plechu systémom mklip, zhotovenie vonkajšej omietky atikového múru, uzatvorenie podstrešia domurovaním, montáž vonkajšieho kotvenia, doplnenie vonkajšieho dreveného obloženia, montáž odvodňovacieho systému, montáž bleskozvodu, ai.

Pri streche nad spojovacou chodbou navyše demontáž zábradlia, demontáž strešnej krytiny, zhotovenie stužujúceho železobetónového venca, osadenie hydroizol. fólií, osadenie okien a dverí, zhotovenie vnútorných omietok, montáž elektroinštalácie, montáž vonkajšieho zateplenia, obkladov a podhládov, maliarske a natieračské práce, ap.

- administratívnej časti

demontáž bleskozvodu a bočného oplechovania, osadenie drevených krokiev, polozenie tepelnej izolácie, pribitie latovania, konštrukčná úprava rímsy, montáž krytiny z pozinkovaného falcovaného plechu systémom mklip, montáž bočného oplechovania, montáž dreveného záklopu, montáž odvodňovacieho systému, montáž bleskozvodu,

- kolonády (nad jedálnou)

demontáž bleskozvodu a bočného oplechovania, osadenie krokiev, polozenie tepelnej izolácie, pribitie latovania, úprava rímsy, montáž krytiny z pozinkovaného falcovaného plechu systémom mklip, montáž bočného oplechovania, dreveného záklopu, odvodňovacieho systému, montáž bleskozvodu,

4) lokálna oprava omietky komína nad strechou novodobej prístavby.

Zákazka:
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Podrobné informácie sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii prílohe č. 1. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka a montáž:

- vykurovacieho telesa 30x500 (resp. 2ks 30x250) v spojovacej chodbe v časti novodobej prístavby,
- 8 ks osvetľovacích telies vo vstupnej hale (rovnakého typu ako v bazénovej časti).

Účelové zariadenie Kamzík je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 1036 a je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Úradu vlády Slovenskej republiky. Budova účelového zariadenia pozostáva z historického objektu (vila z r.1887, kolonáda a bývalý objekt služobníctva z r.1894) a novodobej prístavby.

Vykonanie diela zahŕňa aj:

- spoluprácu s projektantom pri spracovaní resp. zmenách realizačnej alebo dielenskej projektovej dokumentácie, ako aj akejkol'vek inej dokumentácie diela,
- všetky geodetické práce, najmä výškové a smerové zameranie podzemných vedení a pozemkov, ak je to potrebné, ako aj zameranie všetkých zariadení v mieste stavby

Predmetom zmluvy je aj dodanie:

- projektu skutočného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach,
- manuálu užívania stavby a zariadení,
- dokladovej časti, ako napr. revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod.

Stavebné práce sú špecifikované v priloženej projektovej dokumentácii v členení: Sprievodná technická správa, výkresy objektov a výkaz výmer.

Zloženie projektovej dokumentácie:

- Rekonštrukcia účelového zariadenia – vypracoval [REDAKOVANÉ], 07/2015
- Rekonštrukcia striech, spojovacej chodby a komína – vypracoval [REDAKOVANÉ], 07/2015
- Rekonštrukcia osvetlenia bazénu - vypracoval [REDAKOVANÉ], 03/2015
- Rekonštrukcia izieb – elektroinštalácia – vypracoval [REDAKOVANÉ], 03/2015
- Rekonštrukcia bleskozvodu – vypracoval [REDAKOVANÉ], 03/2015
- Rekonštrukcia TV rozvodu – vypracoval [REDAKOVANÉ], 03/2015
- Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia – vypracoval [REDAKOVANÉ], 03/2015

Zoznam tovaru, na ktorý uchádzač predložil v ponuke **opisy** (názov, výrobca, model, technické a kvalitatívne parametre,...), prípadne, ak má uchádzač k dispozícii, **fotografie** (prospekty, obrázky):

ZOZNAM TOVARU
Udržovacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamník, Starý Smokovec

P.č.	Zoznam tovaru	Názov	Výrobca	Model	Technické a kvalitatívne parametre
1.	Krytina z pozinkovaného PZ plechu	PZ Plech lakoplast	KJG Čachtice	-	hr. 0,55 mm, povrchová úprava 25 mikrónov
2.	WC + sedátko geberit alebo ekvivalent	Konštrukcia na závesné wc	Geberit	Duofix	Závesná konštrukcia
3.	Umývadlo + batéria	Twins 60+ bat. umývadlová Tercio	Geberit+Kludi	Twins.Tercio	Porcel. umývadlo+ pak. batéria
4.	Vanička liaty mramor Marteplate 80x80 alebo ekvivalent	Sprchová vanička	San Swiss	Marteplate WMR	Liaty mramor
5.	Sprcha sanSwiss PU 4 80 alebo ekvivalent	Sprchový kút	SanSwiss	Štvrtkruhový sprch.kút	Bezpečnostné sklo
6.	Sprchovací box	Sprch. panel	Roltechnik	Niro	Panel sprch. na stenu
7.	Sanitárna keramika, výlevka + batéria	Výlevka + batéria	Jika,Laufen	Mira,Logo Neo	Výlevka stojatá,batéria nástenná 150mm
8.	Dlaždice keramické protišmykové	Nevada TAB35073	Rako	Nevada 30x30 TAB35073 R10	Protišmyk R10,hrúbka 9mm
9.	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica	Sextans Grys 40x40	Paradyz	Sextans Grys 40x40	Dlažba 40x40
10.	Keramické obkladačky	Easy WATM8061	Rako	Easy 20x40 sivá	Obklad 20x40
11.	Laminátové parkety KRONOSPAN alebo ekvivalent	Kronofix family 7mm	Egger	Family	Lam. podlaha hr. 7mm
12.	Svietidlo 1x62 Fulgur MARION 400FD alebo ekvivalent	svietidlo	GPPLE	FULGUR MARION 400 FD	Napätie: 230V ; Pätica: 2xG10q ; krytie IP: 44, max.prikon: 62W
13.	Svietidlo núdzové a orientačné	svietidlo	AMI	ZORKA	Sv zdroj: FLC; Pätica: 2xG7; Krytie: IP42/IP65; Prikon: 8W/11W, núdzový režim: 1/2/3 hod
14.	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 G1 - 60 W, bytové stropné	svietidlo	ELESVIT	ARMATÚRA	Pätica: E27; krytie: IP20. Prikon: 60W.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 013

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				184 863,71
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				184 863,71
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	184 863,71	36 972,74
Cena s DPH				221 836,45
v EUR				

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 013

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	184 863,71	221 836,45
1	Stavebná časť- rek. podkrovia, vstup. haly a bazéna	78 443,36	94 132,03
2	Rekonštrukcia el. inštalácie izieb - elektroinštalácia	2 871,13	3 445,36
3	Rekonštrukcia osvetlenia bazénu - elektroinštalácia	2 979,03	3 574,84
4	Vonkajšie osvetlenie - elektroinštalácia	34 087,47	40 904,96
5	Strecha A - AS - nad bazénom	21 285,89	25 543,07
6	Strecha B - nad administratívnou budovou	15 814,77	18 977,72
7	Strecha C - nad jedálňou	6 895,39	8 274,47
8	Spojovacia chodba	9 492,13	11 390,56
9	Komín ÚK	1 709,06	2 050,87
10	Demontáž bleskozvodu	800,93	961,12
11	Montáž bleskozvodu	3 255,47	3 906,56
12	Rekonštrukcia STA a TV	7 029,08	8 434,90
13	Výdavky na nepredvídateľné okolnosti	200,00	240,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		184 863,71	221 836,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 1 - Stavebná časť- rek. podkrovia, vstup. haly a bazéna

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				78 443,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				78 443,36
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	78 443,36	15 688,67
Cena s DPH		v	EUR	94 132,03

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 1 - Stavebná časť- rek. podkrovia, vstup. haly a bazéna

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	78 443,36
HSV - Práce a dodávky HSV	9 414,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 506,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 908,27
PSV - Práce a dodávky PSV	66 248,86
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	3 664,67
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 137,76
762 - Konštrukcie tesárske	2 032,91
763 - Konštrukcie - drevostavby	34 945,31
766 - Konštrukcie stolárske	11 678,12
771 - Podlahy z dlaždíc	1 474,34
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 797,07
776 - Podlahy povlakové	1 983,87
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 689,36
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 476,21
784 - Dokončovacie práce - malby	1 369,24
M - Práce a dodávky M	2 780,00
21-M - Elektromontáže	2 780,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 443,36

ROZPOČET

Stavba: Udržliavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 1 - Stavebná časť- rek. podkrovia, vstup. haly a bazéna

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 443,36

HSV - Práce a dodávky HSV

9 414,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 506,23

1	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	190,000	4,50	855,00
2	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	127,000	15,49	1 967,23
3	K	2a	Zateplenie podlahy prízemnia striekanou prílnavou tepelnou izoláciou	m2	400,000	4,21	1 684,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 908,27

4	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	129,600	3,31	428,98
5	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	155,800	5,50	856,90
6	K	952903110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	320,800	0,76	243,81
7	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	22,650	1,69	38,28
8	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	69,200	5,65	390,98
9	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	29,043	17,28	501,86
10	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	87,129	5,43	473,11
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,043	11,42	331,67
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	697,032	0,39	271,84
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,043	7,80	226,54
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,215	0,88	127,79
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,043	35,00	1 016,51

PSV - Práce a dodávky PSV

66 248,86

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

3 664,67

16	K	72511	Úprava rozvodov vody a odpadu	súb	1,000	950,00	950,00
17	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	3,000	21,45	64,35
18	M	6423001200	WC +sedadlo geberit	ks	3,000	254,00	762,00
19	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	4,000	22,14	88,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	6421370700	Umývadlo + syfon +batéria	ks	4,000	85,00	340,00
21	K	725241141R	Sprchovací box SanSwiss PU4 90x90	súb	4,000	195,00	780,00
22	K	725241142	Sprchovací box klasik 800/800	súb	2,000	195,00	390,00
23	K	725332320	Montáž výleky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	17,26	17,26
24	M	6420134850	Sanitárna keramika výleka + batéria	ks	1,000	215,00	215,00
25	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,840	0,60	57,50

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 137,76

26	K	735159523	vymena demontaz, montaz vykurovacieno telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	8,000	31,42	251,36
27	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1200	ks	8,000	110,80	886,40

762 - Konštrukcie tesárske

2 032,91

28	K	762191911	Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách a podláh doskami hr. do 32 mm 1x plochy otvoru do 1 m2	m2	55,600	17,86	993,02
29	K	762810037	Montáž podlah z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	49,800	15,64	778,87
30	K	762812570	Montáž záklopu zapustené na rošt	m2	15,300	2,88	44,06
31	M	59590510051	Drevotrieska s úpraveným povrchom	m2	16,524	7,85	129,71
32	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,388	4,50	87,25

763 - Konštrukcie - drevostavby

34 945,31

33	K	763122111	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	60,100	32,80	1 971,28
34	K	763122131	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	193,600	34,08	6 597,89
35	K	763132210	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	121,600	21,08	2 563,33
36	K	766421213	Montáž obloženia podhľadov v.č.roštu tatr. profil z dreva, morený farba biela	m2	155,800	6,44	1 003,35
37	K	763151310	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR z panelov 1500x500x25 mm so suchým podsypom Liapor hr. 20 mm	m2	131,800	40,09	5 283,86
38	K	763161322	SDK podkrovia s izoláciou a parozabranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvomá dosky GKF hr. 15 mm	m2	440,700	36,84	16 235,39
39	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	286,713	4,50	1 290,21

766 - Konštrukcie stolárske

11 678,12

40	K	766 PC05	Sanácia schodiska	celo k	1,000	2 500,00	2 500,00
41	K	766 PC06	Sanácia okien	ks	2,000	300,00	600,00
42	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	253,700	4,94	1 253,28
43	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub. doskami, -0,01000t	m2	285,400	5,36	1 529,74
44	K	766662112	Montaz overoveno knota kompletiz. ocvaraveno do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové	ks	15,000	12,07	181,05
45	M	6116303010	Dvere masiv 60-90/197 cm plné	ks	15,000	201,82	3 027,30
46	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	15,000	36,38	545,70
47	M	6117103020	Zárubňa masiv, obložková	ks	15,000	128,93	1 933,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	133,872	0,80	107,10
771 - Podlahy z dlaždíc							1 474,34
49	K	771576182	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad., škar. Ceresit CE 33	m2	36,650	21,96	804,83
50	M	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A	m2	14,420	17,64	254,37
51	M	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 lla	m2	23,330	16,35	381,45
52	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,638	3,90	33,69
775 - Podlahy vlysové a parketové							1 797,07
53	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošetrovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	82,000	6,17	505,94
54	M	6119800300	Laminátové parkety KRONOSPAN ROAYAL 1285x195x7,2 mm	m2	82,000	15,57	1 276,74
55	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,702	1,05	14,39
776 - Podlahy povlakové							1 983,87
56	K	776511820	Odstánenie kobercových podláh lepených	m2	129,600	2,30	298,08
57	K	776572100	Položenie povlakových podláh textilných Jekor	m2	49,800	2,35	117,03
58	M	6559121000r	Dodávka koberca Jekor	ks	52,290	1,64	85,76
59	K	776691001	vyrównanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou pod drevené podlahy	m2	154,450	4,21	650,23
60	K	776691006	Vyrównanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	129,600	6,33	820,37
61	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,428	0,35	12,40
781 - Dokončovacie práce a obklady							2 689,36
62	K	781445060	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33	m2	69,200	24,83	1 718,24
63	M	5976493000	Obkladačky keramické	m2	71,276	12,95	923,02
64	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,865	2,20	48,10
783 - Dokončovacie práce - nátery							3 476,21
65	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1 055,300	2,21	2 332,21
66	K	64a	Maľovanie izieb vodouemývateľnou bielou farbou	m2	400,000	2,86	1 144,00
784 - Dokončovacie práce - maľby							1 369,24
67	K	784499905R	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh bukas doskou	m2	285,400	0,70	199,78
68	M	59590510050	Drevoštíepkové dosky bukas hr. 10 mm	m2	296,816	3,94	1 169,46
M - Práce a dodávky M							2 780,00
21-M - Elektromontáže							2 780,00
69	K	21-M-PC01	Vnútoré silnoprúdové rozvody	CEL	1,000	2 780,00	2 780,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 2 - Rekonštrukcia el. inštalácie izieb - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 871,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 871,13
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 871,13	574,23
Cena s DPH				3 445,36
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 2 - Rekonštrukcia el. inštalácie izieb - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 871,13
M - Práce a dodávky M	2 871,13
21-M - Elektromontáže	2 871,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 871,13

ROZPOČET

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 2 - Rekonštrukcia el. inštalácie izieb - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 871,13

M - Práce a dodávky M

2 871,13

21-M - Elektromontáže

2 871,13

1	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH uložená pevne typ L 40	m	30,000	1,35	40,50
2	M	3451206200	Lišta PVC 40x20	m	31,500	0,59	18,59
3	K	220260532	Rúrka FXP,ulož.volne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	180,000	0,61	109,80
4	M	3450705600	I-Rúrka HFX 25	m	180,000	0,39	70,20
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	50,000	1,28	64,00
6	M	3450917500	Krabica do obkladu Legrand typ 0 800 51	ks	50,000	0,58	29,00
7	K	2100103011	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (KP 68,)	ks	20,000	1,28	25,60
8	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	20,000	0,14	2,80
9	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	12,000	1,28	15,36
10	M	3450925500	Krabica univerzálna typ:6482-11	ks	12,000	0,67	8,04
11	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	24,000	0,41	9,84
12	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	2,77	27,70
13	M	3450202920	Vypínač Legrand VALENA 1 - biely, 774401	ks	10,000	2,81	28,10
14	M	3450205630	Jednorámček Le-Va biely 7744 51	ks	12,000	0,68	8,16
15	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,000	2,77	2,77
16	M	3450201430	Prepínač 5 LE-VA 774405 lesklý biely	ks	1,000	4,54	4,54
17	K	210111021	Domová zásuvka v krabici vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	2,88	14,40
18	M	3450329900	Zásuvka Le-Va 774390	ks	5,000	4,21	21,05
19	K	2101110211	Domová zásuvka v krabici , vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	42,000	2,88	120,96
20	M	3450330500	Zásuvka LE-Céline 0 671 21	ks	42,000	2,73	114,66
21	M	3450205690	Dvojrámeček 3901C-B21 H3 hnedý	ks	24,000	1,62	38,88
22	M	3450205815	Montážna doska LEGRAND 0 802 51	ks	56,000	0,82	45,92
23	M	3450362230	Zásuvka TV+R+SAT s krytom LE- 0 673 79	ks	6,000	12,46	74,76
24	K	210111032	Domová zásuvka v krabici s prúd. chráničom 10/16 A 250 V	ks	6,000	2,88	17,28
25	M	3450331100	Zásuvka ABB TANGO s prúd. chráničom 5526A-A02359B, 230V/16A, 0,03A	ks	6,000	2,08	12,48
26	K	210120452	Prúdový chránič do 25 A	ks	6,000	4,35	26,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	3580760379	Prúdový chránič LF10B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	6,000	44,80	268,80
28	K	210190002	Úprava jestv. rozvádzača	ks	2,000	25,00	50,00
29	K	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ Z11 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	12,000	6,90	82,80
30	M	3480514500	Svietidlo 1x21W Fulgur OPPL FIMX 200-Y21	ks	12,000	19,42	233,04
31	K	210200068	Luster - 230V, 5x60 W, montáž	ks	6,000	22,70	136,20
32	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	250,000	0,78	195,00
33	M	3411403600	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5	m	250,000	0,58	145,00
34	K	950107020	Napojenie obvodov jestv. el. inštalácie	hod	28,000	8,80	246,40
35	K	950107021	Demontáž jestv. el. inštalácie	hod	20,000	8,80	176,00
36	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	8,80	26,40
37	K	950107016	Vypracovanie revíznej správy	hod	24,000	15,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 3 - Rekonštrukcia osvetlenia bazénu - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:


IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 979,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 979,03
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 979,03	595,81
Cena s DPH				3 574,84
v EUR				

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiaavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 3 - Rekonštrukcia osvetlenia bazénu - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 979,03
M - Práce a dodávky M	2 979,03
21-M - Elektromontáže	2 979,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 979,03

ROZPOČET

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 3 - Rekonštrukcia osvetlenia bazénu - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 979,03

M - Práce a dodávky M

2 979,03

21-M - Elektromontáže

2 979,03

1	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH uložená pevne typ L 40	m	20,000	1,35	27,00
2	M	3451206200	Lišta PVC 40x20	m	21,000	0,59	12,39
3	K	220260532	Rúrka FXP,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	25,000	0,61	15,25
4	M	3450705600	I-Rúrka HFX 25	m	25,000	0,39	9,75
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,28	2,56
6	M	3450917500	Krabica do obkladu Legrand typ 0 800 51	ks	2,000	0,58	1,16
7	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	12,000	1,28	15,36
8	M	3450925500	Krabica univerzálna typ:6482-11	ks	12,000	0,67	8,04
9	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	2,77	33,24
10	M	3450205630	Jednorámček Le-Va biely 7744 51	ks	2,000	0,68	1,36
11	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	4,000	2,77	11,08
12	M	3450201430	Prepínač 5 LE-VA 774405 lesklý biely	ks	4,000	3,86	15,44
13	K	2101110211	Domová zásuvka v krabici , vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	2,88	11,52
14	M	3450330500	Zásuvka LE-Céliane 0 671 21	ks	2,000	2,73	5,46
15	M	3450205690	Dvojrámkový 3901C-B21 H3 hnedý	ks	24,000	1,62	38,88
16	M	3450205815	Montážna doska LEGRAND 0 802 51	ks	2,000	0,82	1,64
17	K	210190002	Úprava jestv. rozvádzača	ks	1,000	145,00	145,00
18	K	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	30,000	6,90	207,00
19	M	3480514500.1	Svietidlo 1x62W Fulgur MARION 400 FD 62W, IP44	ks	30,000	46,07	1 382,10
20	K	210200045	Svietidlo núdzové a orient.	ks	10,000	6,90	69,00
21	M	3480125700	Svietidlo núdzové Fulgur SAFE BOY EE 6W-1h, IP65	ks	10,000	39,86	398,60
22	M	3411403600	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5	m	80,000	0,68	54,40
23	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1.5	m	80,000	0,78	62,40
24	K	950107016	Vypracovanie revíznej správy	hod	12,000	12,00	144,00
25	K	950107020	Napojenie obvodov jestv. el. inštalácie	hod	8,000	8,80	70,40
26	K	950107021	Demontáž jestv. el. inštalácie	hod	20,000	8,80	176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	PM.1	Podružný materiál	%	3,000	20,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 4 - Vonkajšie osvetlenie - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	34 087,47
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	34 087,47
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 087,47	6 817,49

Cena s DPH	v EUR	40 904,96
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 4 - Vonkajšie osvetlenie - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	34 087,47
PSV - Práce a dodávky PSV	11 363,00
740 - Stožiare VO	11 363,00
M - Práce a dodávky M	22 511,27
21-M - Elektromontáže	13 443,43
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	9 067,84
000 - Nepomenované práce	213,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 087,47

ROZPOČET

Stavba: Udržiačie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 4 - Vonkajšie osvetlenie - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 087,47

PSV - Práce a dodávky PSV

11 363,00

740 - Stožiare VO

11 363,00

1	K	744711011	Stožiar osvetľovací sadový - montáž do základu	ks	18,000	25,50	459,00
2	M	3160105001	Stožiar kompozitný NEOMA SKPW 3,0/150/60/4,0 do zeme	ks	29,000	245,88	7 130,52
3	K	744132001	Montáž svetidla - výbojkové priemyslové 1 zdroj s krytom	ks	29,000	13,90	403,10
4	M	3480010120	Svetidlo OCP-70B-PC/1 70W HSE-E 70W/HST IP44	ks	29,000	91,56	2 655,24
5	M	3160109100	Výbojka SON 70/1	ks	29,000	8,16	236,64
6	M	3160115600	Svorkovnica ROSA NTB1 (5p)	ks	29,000	16,50	478,50

M - Práce a dodávky M

22 511,27

21-M - Elektromontáže

13 443,43

7	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	150,000	0,55	82,50
8	K	210102001	Spojka priama pre celoplastové káble GUROFLEX do 1 kV do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	2,41	4,82
9	M	3450533300	Spojka LJS-M-4x/004-016 priama	ks	2,000	5,56	11,12
10	K	210191541	skrine SR bez základu, kábl.skrynie a zapojenia vodičov. SR3	ks	1,000	125,00	125,00
11	M	3570328200	Skriňa SR 3/1	ks	1,000	773,00	773,00
12	M	3580760916	Nožová poistka PN000 (00C) 10 A gG OEZ	ks	3,000	1,92	5,76
13	M	3580760918	Nožová poistka PN000 (00C) 16 A gG OEZ	ks	6,000	1,76	10,56
14	M	3580760920	Nožová poistka PN000 (00C) 25 A gG OEZ	ks	3,000	1,89	5,67
15	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	520,000	0,69	358,80
16	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	40,000	0,50	20,00
17	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	489,840	1,26	617,20
18	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	150,000	0,78	117,00
19	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	150,000	0,39	58,50
20	K	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	550,000	1,12	616,00
21	M	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	550,000	3,15	1 732,50
22	M	2861381100	Kamerový systém chránička - HOPE rúrky 32x3,0 NAV	m	4 500,000	1,57	7 065,00
23	M	3410300700	Kamerový systém kábel FTP 5e 4x2x0,52	m	4 500,000	0,34	1 530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3410300701	Kamerový systém kábel FTP 6A 4x2x0,52	m	250,000	0,44	110,00
25	K	PM.2	Podružný materiál	%	3,000	50,00	150,00
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

9 067,84

27	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	km	0,500	0,22	0,11
28	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,250	5,50	1,38
29	K	460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	8,000	6,20	49,60
30	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	6,000	1,98	11,88
31	K	460070533	Jama pre stožiar osvetľovací priamy zapustený v zemine triedy 3	ks	15,000	16,29	244,35
32	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	15,000	21,00	315,00
33	M	5893123300	Betón B5 SVCp nad 22mm ZP 10-60mm	m3	15,000	85,00	1 275,00
34	K	460200151	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 1	m	490,000	5,84	2 861,60
35	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	490,000	3,48	1 705,20
36	K	460440011	Zaistenie kábla pri súbehu	m	4,000	0,68	2,72
37	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	500,000	0,22	110,00
38	M	2830001000	Fólia červená v kg 330x1.2mm	kg	91,057	0,66	60,10
39	K	460510021	úprave zriadenie a osadenie káblového prechodu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	10,000	6,50	65,00
40	M	2861100300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3,0x2000	ks	5,000	12,20	61,00
41	K	460560151	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zem. tr. 1 a 2	m	490,000	3,42	1 675,80
42	K	460620011	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 1 a 2, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hlad.	m2	170,000	2,35	399,50
43	K	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	8,000	4,40	35,20
44	M	5833310100	Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B	t	2,000	21,20	42,40
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	45,00	45,00
46	K	PM.3	Podružný materiál	%	3,000	25,00	75,00
47	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	32,00	32,00

000 - Nepomenované práce

213,20

48	K	HZS 006	Demontážne práce svetidiel		14,000	8,80	123,20
49	K	HZS-001	Revízie	hod	6,000	15,00	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 5 - Strecha A - AS - nad bazénom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				21 285,89
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 285,89
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 285,89	4 257,18
Cena s DPH				25 543,07
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 5 - Strecha A - AS - nad bazénom

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	21 285,89
HSV - Práce a dodávky HSV	4 954,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 098,66
4 - Vodorovné konštrukcie	1 367,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	574,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 235,50
99 - Presun hmôt HSV	678,64
PSV - Práce a dodávky PSV	16 331,84
713 - Izolácie tepelné	1 226,80
762 - Konštrukcie tesárske	7 523,66
764 - Konštrukcie klampiarske	7 581,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 285,89

ROZPOČET

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 5 - Strecha A - AS - nad bazénom

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 285,89

HSV - Práce a dodávky HSV

4 954,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 098,66

1	K	311273118	Muriivo nosné z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.375 P2-350	m3	4,600	136,30	626,98
2	K	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	21,180	22,27	471,68

4 - Vodorovné konštrukcie

1 367,08

3	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	4,945	95,69	473,19
4	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	45,248	7,43	336,19
5	K	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,407	1 370,27	557,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

574,17

6	K	621421133	Vonkajšia omietka podhládov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	15,450	19,04	294,17
7	K	622421194R	Ostatné práce na uprave povchov	hod	35,000	8,00	280,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 235,50

8	K	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	4,236	124,24	526,28
9	K	979011111	zvisla oprava sutiny a vyburanych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,168	7,73	78,60
10	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	10,168	11,42	116,12
11	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	203,360	0,39	79,31
12	K	979082111.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	10,168	7,80	79,31
13	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,168	35,00	355,88

99 - Presun hmôt HSV

678,64

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,154	29,31	678,64
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 331,84

713 - Izolácie tepelné

1 226,80

15	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom klad. voľne	m2	254,500	0,97	246,87
16	M	2837640300	Polystyrén - hrúbka 80 mm	m2	259,590	3,70	960,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,687	1,24	19,45

762 - Konštrukcie tesárske

7 523,66

18	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	65,000	1,48	96,20
19	M	5339510200	Kotva zavítoá tyč D 16 mm, 2x matica, 2x podložka	ks	65,000	2,70	175,50
20	K	762313112R	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	7,000	1,03	7,21
21	M	3114301009R	Chemická kotva	ks	7,000	12,70	88,90
22	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	488,500	4,22	2 061,47
23	M	6051590000	Hranoly krovu	m3	9,944	202,50	2 013,66
24	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	254,500	0,52	132,34
25	M	6051273200	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300	m3	6,463	190,00	1 227,97
26	K	762341630	Montáž debnenia a latovania striech z odkvapových ríms z dosiek tvrdých hr. do 12 mm	m2	33,568	2,33	78,21
27	M	5959050011	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 10 mm (1250x3350mm)	ks	36,925	27,10	1 000,67
28	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klínce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	11,960	26,32	314,79
29	K	762512235	Položenie podláh dočasných drevotrieskových dosiek pribíjaním	m2	25,000	2,87	71,75
30	M	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	27,000	3,70	99,90
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	83,831	1,85	155,09

764 - Konštrukcie klampiarske

7 581,38

32	K	764311221	Krytiny z polast. plechu klíp 505 farba sivá + podklad fólia D+M	m2	254,500	22,44	5 710,98
33	K	764331830R	Demontáž lemovania múrov na strechách - 0,00205t	kpl	1,000	200,00	200,00
34	K	764751112	Odpadné rúry lakoplast D 100 mm	m	23,000	14,73	338,79
35	K	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	2,000	16,91	33,82
36	K	764761122	Žlaby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	48,960	16,44	804,90
37	K	764761232	Žlaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	3,000	12,43	37,29
38	K	764762111R	Ostatné nezaradené práce na streche	kpl	1,000	300,00	300,00
39	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	88,410	1,76	155,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 6 - Strecha B - nad administratívnou budovou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				15 814,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 814,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 814,77	3 162,95
Cena s DPH				18 977,72
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 6 - Strecha B - nad administratívnou budovou

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 814,77
PSV - Práce a dodávky PSV	15 814,77
713 - Izolácie tepelné	2 166,44
762 - Konštrukcie tesárske	5 193,83
764 - Konštrukcie klampiarske	8 454,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 814,77

ROZPOČET

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 6 - Strecha B - nad administratívnou budovou

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 814,77

PSV - Práce a dodávky PSV

15 814,77

713 - Izolácie tepelné

2 166,44

1	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom klad. voľne	m2	297,500	0,97	288,58
2	M	6314150090	Nobasil MPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	303,450	6,05	1 835,87
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	31,568	1,33	41,99

762 - Konštrukcie tesárske

5 193,83

4	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	303,600	4,22	1 281,19
5	M	6051590000	Hranoly krovu	m3	1,336	202,50	270,54
6	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	297,500	0,52	154,70
7	M	6051010200	Dosky a fošne neomietané SMI/JD akost' I	m2	327,250	4,75	1 554,44
8	K	762341630	Montáž debnenia a latovania striech z odkvapových ríms z dosiek tvrdých hr. do 12 mm	m2	18,360	2,90	53,24
9	M	5959050011	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 10 mm (1250x3350mm)	ks	18,360	27,10	497,56
10	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	747,116	1,85	1 382,16

764 - Konštrukcie klampiarske

8 454,50

11	K	764311221	Krytiny z polast. plechu klip 505 farba sivá + podklad fólia D+M	m2	297,500	22,44	6 675,90
12	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	297,500	1,24	368,90
13	K	764331830R	Demontáž lemovania múrov na strechách - 0,00205t	kpl	1,000	200,00	200,00
14	K	764751112	Odpadné rúry lakoplast D 100 mm	m	20,000	14,73	294,60
15	K	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	2,000	16,91	33,82
16	K	764761122	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	23,070	16,44	379,27
17	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	12,43	24,86
18	K	764762111R	Ostatné nezariadené práce na streche	kpl	1,000	300,00	300,00
19	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	100,656	1,76	177,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 7 - Strecha C - nad jedálňou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				6 895,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 895,39
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 895,39	1 379,08
Cena s DPH				8 274,47
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 7 - Strecha C - nad jedálňou

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 895,39
PSV - Práce a dodávky PSV	6 895,39
713 - Izolácie tepelné	780,09
762 - Konštrukcie tesárske	919,20
764 - Konštrukcie klampiarske	5 196,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 895,39

ROZPOČET

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 7 - Strecha C - nad jedálňou

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 895,39

PSV - Práce a dodávky PSV

6 895,39

713 - Izolácie tepelné

780,09

1	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	160,000	0,97	155,20
2	M	6314150090	Nobasil MPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	163,200	3,70	603,84
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	16,978	1,24	21,05

762 - Konštrukcie tesárske

919,20

4	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	160,000	0,52	83,20
5	M	6051010200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I	m2	176,000	4,75	836,00

764 - Konštrukcie klampiarske

5 196,10

6	K	764311221	Krytiny z polast. plechu klip 505 farba sivá + podklad fólia D+M	m2	160,000	22,44	3 590,40
7	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	160,000	1,24	198,40
8	K	764331830R	Demontáž lemovania múrov na strechách - 0,00205t	kpl	1,000	200,00	200,00
9	K	764751112	Odpadné rúry lakoplast D 100 mm	m	20,000	14,73	294,60
10	K	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	2,000	16,91	33,82
11	K	764761122	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	24,000	16,44	394,56
12	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	12,43	24,86
13	K	764762111R.1	Ostatné nezariadené práce na streche	kpl	1,000	300,00	300,00
14	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	90,604	1,76	159,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 8 - Spojovacia chodba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				9 492,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 492,13
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 492,13	1 898,43
Cena s DPH				11 390,56
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 8 - Spojovacia chodba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 492,13
HSV - Práce a dodávky HSV	2 951,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	804,01
4 - Vodorovné konštrukcie	432,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 141,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	258,08
99 - Presun hmôt HSV	314,41
PSV - Práce a dodávky PSV	5 980,94
713 - Izolácie tepelné	183,45
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	24,64
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	66,50
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	104,82
762 - Konštrukcie tesárske	738,36
763 - Konštrukcie - drevostavby	908,95
764 - Konštrukcie klampiarske	1 401,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 432,16
783 - Dokončovacie práce - nátery	120,56
M - Práce a dodávky M	560,00
21-M - Elektromontáže	560,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 492,13

ROZPOČET

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 8 - Spojovacia chodba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 492,13

HSV - Práce a dodávky HSV

2 951,19

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

804,01

1	K	311273116	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	m3	4,946	145,20	718,16
2	K	319202331.1	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	3,855	22,27	85,85

4 - Vodorovné konštrukcie

432,73

3	K	417321313.1	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,553	95,69	148,61
4	K	417351115.1	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,420	7,43	92,28
5	K	417361721.1	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,140	1 370,27	191,84

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 141,96

6	K	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	24,600	11,52	283,39
7	K	622421194R.1	Ostatné práce na uprave povrchov	hod	19,000	7,64	145,16
8	K	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EPS F systém BAUMIT hr. 8cm	m2	17,228	41,41	713,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

258,08

9	K	964051111.1	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,621	124,24	77,15
10	K	979011111.1	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,300	7,73	2,32
11	K	979081111.2	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	11,42	3,43
12	K	979081121.2	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,000	0,39	2,34
13	K	979082111.2	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,300	7,80	2,34
14	K	979089012.2	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,300	35,00	10,50
15	K	R	Ostatné nezaradené práce	hod	20,000	8,00	160,00

99 - Presun hmôt HSV

314,41

16	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,727	29,31	314,41
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 980,94

713 - Izolácie tepelné

183,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	713111111.1	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	25,700	0,97	24,93
18	M	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	25,700	6,05	155,49
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,275	1,33	3,03

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

24,64

20	K	733113114	Potrubie z rúrok závitových pripojenie radiatorov z ocel. rúrok závitových DN 20	ks	2,000	12,32	24,64
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

66,50

21	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	2,000	24,35	48,70
22	K	734292313	Spodné napojenie radiátora 1/2	ks	2,000	8,90	17,80

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

104,82

23	K	735159523.1	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	2,000	21,15	42,30
24	M	4845366200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 300x0500	ks	2,000	31,26	62,52

762 - Konštrukcie tesárske

738,36

25	K	762311103.1	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	8,000	1,48	11,84
26	M	5339510200.1	Kotva zavítová tyč Dn 12	ks	8,000	2,10	16,80
27	K	762332110.1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	48,700	4,22	205,51
28	M	6051590000.1	Hranoly krovu	m3	0,808	202,50	163,62
29	K	762341630.1	Montáž debnenia a latovania striechových odkvapových rím z dosiek tvrdých hr. do 12 mm	m2	8,280	2,90	24,01
30	M	5959050011.1	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr.10 mm (1250x3350mm)	ks	8,280	27,10	224,39
31	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	25,700	0,52	13,36
32	M	6051713000	Laty 60x40	m3	0,204	200,00	40,80
33	K	762395000.1	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,012	26,32	26,64
34	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,155	1,85	11,39

763 - Konštrukcie - drevostavby

908,95

35	K	763138411	Podhľad RIGIPS RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame	m2	25,700	34,36	883,05
36	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,745	34,77	25,90

764 - Konštrukcie klampiarske

1 401,50

37	K	764311221.1	Krytiny z polast. plechu klíp 505 farba sivá + podklad fólia D+M	m2	25,700	22,44	576,71
38	K	764331830R.1	Demontáž lemovania múrov na strechách - 0,00205t	kpl	1,000	200,00	200,00
39	K	764751112.1	Odpadné rúry lakoplast D 100 mm	m	6,000	14,73	88,38
40	K	764751171.1	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	1,000	16,91	16,91
41	K	764761122.1	Žláby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	10,350	16,44	170,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	764761232.1	Žlaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	1,000	12,43	12,43
43	K	764762111R.2	Ostatné nezaradené práce na streche	kpl	1,000	300,00	300,00
44	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	20,977	1,76	36,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 432,16

45	K	767631301	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1200 mm	ks	8,000	44,95	359,60
46	M	6114117100	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1000/1200 mm	ks	8,000	220,60	1 764,80
47	K	767641215	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením výšky 2200/2150	ks	1,000	73,72	73,72
48	M	6114122900	Plastové balkónové dvere otváraco-sklopné výšky/šírky 2200/2150mm	ks	1,000	220,21	220,21
49	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,370	0,90	13,83

783 - Dokončovacie práce - nátery

120,56

50	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	68,500	1,76	120,56
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

M - Práce a dodávky M

560,00

21-M - Elektromontáže

560,00

51	K	210010001R	D+M Svietidlo a spínač	kpl	1,000	560,00	560,00
----	---	------------	------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 9 - Komín ÚK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 709,06
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 709,06
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 709,06	341,81
Cena s DPH				2 050,87
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 9 - Komín ÚK

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 709,06
HSV - Práce a dodávky HSV	1 709,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 653,87
99 - Presun hmôt HSV	55,19
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 709,06

ROZPOČET

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 9 - Komín ÚK

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 709,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 709,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 653,87

1	K	622463252R	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií	m2	30,180	6,25	188,63
2	K	627471152R	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	30,180	48,55	1 465,24

99 - Presun hmôt HSV

55,19

3	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,883	29,31	55,19
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 10 - Demontáž bleskozvodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				800,93
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				800,93
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	800,93	160,19
Cena s DPH				961,12
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 10 - Demontáž bleskozvodu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	800,93
M - Práce a dodávky M	800,93
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	800,93

ROZPOČET

Stavba: Udržiaavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 10 - Demontáž bleskozvodu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

800,93

M - Práce a dodávky M

800,93

1	K	950107020.1	Demontáž jestv. bleskozvodu	hod	65,000	12,20	793,00
2	K	PPV.2	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	7,93	7,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržbiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 11 - Montáž bleskozvodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 255,47
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 255,47
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 255,47	651,09

Cena s DPH	v EUR	3 906,56
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 11 - Montáž bleskozvodu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 255,47
M - Práce a dodávky M	3 255,47
21-M - Elektromontáže	2 455,47
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	800,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 255,47

ROZPOČET

Stavba: Udržiacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 11 - Montáž bleskozvodu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 255,47

M - Práce a dodávky M

3 255,47

21-M - Elektromontáže

2 455,47

1	K	210220021.1	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	50,000	0,69	34,50
2	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	0,50	5,00
3	M	3544112000.1	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	47,100	1,26	59,35
4	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	0,69	55,20
5	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	40,000	1,16	46,40
6	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	16,000	0,42	6,72
7	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	250,000	3,57	892,50
8	M	3145172400	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm	kg	95,000	1,26	119,70
9	M	3540402900	HR-Podpera PV21	ks	125,000	1,47	183,75
10	M	3540403000	HR-Podpera PV 17-2 na zateplenie	ks	50,000	0,53	26,50
11	M	3540406800.1	HR-Svorka SS	ks	60,000	0,42	25,20
12	K	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	5,79	17,37
13	M	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	6,000	4,77	28,62
14	M	3540300500	HR-Zberná tyč .IP30	ks	3,000	22,08	66,24
15	M	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	3,000	1,34	4,02
16	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	1,12	3,36
17	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	45,000	2,41	108,45
18	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	45,000	0,71	31,95
19	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	36,364	2,41	87,64
20	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	10,000	1,07	10,70
21	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	10,000	0,91	9,10
22	M	3540500600	HR-Zemniaca tyč ZT 05	ks	10,000	16,79	167,90
23	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	3,98	23,88
24	M	3540201200	HR-Držiak DOU kl2	ks	12,000	1,12	13,44
25	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU 2	ks	6,000	4,43	26,58
26	K	210220401	Označenie zvodov šítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	10,000	0,22	2,20
27	M	5489511000	Šítko smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	0,35	3,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	6,17	61,70
29	K	HZ5-006	Revízia	hod	20,000	15,00	300,00
30	K	PM.4	Podružný materiál	%	3,000	8,50	25,50
31	K	PPV.3	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	8,50	8,50

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

800,00

32	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	6,58	526,40
33	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	80,000	3,42	273,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 12 - Rekonštrukcia STA a TV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				7 029,08
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 029,08
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 029,08	1 405,82
Cena s DPH				8 434,90
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 12 - Rekonštrukcia STA a TV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 029,08
M - Práce a dodávky M	7 029,08
21-M - Elektromontáže	367,84
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	6 661,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 029,08

ROZPOČET

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 12 - Rekonštrukcia STA a TV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 029,08

M - Práce a dodávky M

7 029,08

21-M - Elektromontáže

367,84

1	K	210010102.1	Lišta elektroinšt. z PH 40x20	m	45,000	1,35	60,75
2	M	3451206200.1	Lišta L 40x20	m	47,000	0,59	27,73
3	K	210010333	Krabica prístrojová na povrch	ks	2,000	1,28	2,56
4	M	3450926000	Krabica univerzálna KOPOS typ: LKM 45	ks	2,000	0,63	1,26
5	K	210120311	Bleskoistky NN vč. zapojenia do 10 kV, 2.5 kA	ks	5,000	3,25	16,25
6	K	210120402	Istič vzduchový vč. zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (IJV-IJM-P1,2,3)	ks	1,000	4,35	4,35
7	K	210120402	Istič vzduchový vč. zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (IJV-IJM-P1,2,3)	ks	2,000	4,35	8,70
8	M	3580503400	Istič SCHRACK B10	ks	2,000	4,38	8,76
9	K	210120451	Prepáťová ochrana vč. zapojenia trojpólový bez krytu do RS	ks	1,000	6,25	6,25
10	K	210190001	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	22,50	22,50
11	M	3570112600	Rozvádzač oceleplechový SCAME 300x200x150, IP65 pre bleskoistky	ks	1,000	28,80	28,80
12	K	210192703	Zhotovenie otvorov do plech.. krabíc alebo skriň do D 42 mm	ks	12,000	1,89	22,68
13	K	210800014	Vodič uložený v rúrkach CYY 6	m	25,000	0,69	17,25
14	M	3410426400	Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý	m	25,000	0,60	15,00
15	K	PM.5	Podružný materiál	%	3,000	25,00	75,00
16	K	PPV.4	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,00	50,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

6 661,24

17	K	210111041	Zásuvka TV/SAT montáž	ks	6,000	5,76	34,56
18	M	3450362320	Zásuvka TV+R+SAT LeVa bežová	ks	6,000	10,66	63,96
19	M	382010120	Napájací zdroj IKUSI CFP 500	ks	2,000	181,00	362,00
20	M	384001	Satelitný transmodulátor IKUSI MTI-900 KIT (x4)		1,000	2 420,00	2 420,00
21	M	382010140	Montážny rám IKUSI BAS 700	ks	2,000	25,15	50,30
22	M	382010130	Kryt IKUSI COF-700 pre BAS-700	ks	2,000	56,80	113,60
23	M	3820200100	Transmodulátor ICUSI MTI-900(s2)	ks	1,000	498,00	498,00
24	M	382010150	CAM/ RDO Profi 8 SMT	ks	5,000	5,25	26,25
25	M	382010180	Sky Link IRHD dekodovacia karta	ks	3,000	185,00	555,00
26	M	3820200400	Ovládaci modul hl. stanice LAN/GSM ICUSI HMS-130	ks	1,000	992,00	992,00
27	M	382010181	Programátor ICUSI SPI-300	ks	1,000	198,00	198,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	382010182	Distribučný zosilovač ICUSI TAE-583	ks	1,000	187,00	187,00
29	M	3450362680	Prepojovacie káble ICUSI BUS-013	ks	1,000	22,20	22,20
30	M	3450362740	Rozbočovač JS 27916T SPLITER	ks	1,000	31,15	31,15
31	M	3412400140	TV/SAT zlučovač MXTS	ks	1,000	11,75	11,75
32	K	220701012	Mont.a upevnenie antény k držiaku	ks	1,000	12,89	12,89
33	M	3923001701	TV anténa ISKRA 4347	ks	1,000	14,23	14,23
34	K	220730221	Koaxiálny kábel v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	M	125,000	0,78	97,50
35	M	3412160260	Koaxiálne káble VCCKY 75-4,8	m	125,000	0,35	43,75
36	M	3923001705	Útlmový člen PREVIS UC15 FK	ks	15,000	2,85	42,75
37	M	3412500010	SALTEK FX-090 F75 TF/F	ks	5,000	49,00	245,00
38	M	3412400150	SALTEK SLP-075 VS	ks	1,000	51,65	51,65
39	M	3412400135	Prepätová ochrana SALTEK FLP-B+C MAXI V/3	ks	1,000	185,00	185,00
40	K	757710371	Montáž zakončovacieho člena 75 Ohm	ks	2,000	16,60	33,20
41	K	757710391	Meranie útlmového článku	ks	15,000	5,20	78,00
42	K	757710406	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke - všetky TV kanály	ks	15,000	3,30	49,50
43	K	220730401	Zapojenie TV rozvádzača - predb. cena	ks	1,000	65,00	65,00
44	K	220730402	Programovanie MTI-900	ks	1,000	82,00	82,00
45	K	PM.6	Podružný materiál	%	3,000	25,00	75,00
46	K	PPV.5	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	20,00	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 13 - Výdavky na nepredvídateľné okolnosti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				200,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				200,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	200,00	40,00
Cena s DPH v EUR				240,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 13 - Výdavky na nepredvídateľné okolnosti

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	200,00
OST - Ostatné	200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200,00

ROZPOČET

Stavba: Udržiaacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec

Objekt: 13 - Výdavky na nepredvídateľné okolnosti

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 200,00

OST - Ostatné 200,00

1	K	ost1	Výdavky na nepredvídateľné okolnosti	1	1,000	200,00	200,00
---	---	------	--------------------------------------	---	-------	--------	--------