

**DODATOK Č. DZ221401202490101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012024901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Belá
sídlo : Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Slovenská republika
konajúci : Ing. Matúš Krajčí, starosta obce Belá
IČO : 00321168
DIČ : 2020671829
banka : Dexia Banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 3165906015/5600
refundácia: 3165906015/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Ing. Ivan Dvorský, starosta obce Belá“ mení na „konajúci: Ing. Matúš Krajčí, starosta obce Belá“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.07.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **866 381,36 EUR** (slovom osemstošesťdesiatšesťtisícristoosemdesiatjeden EUR a tridsaťšesť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **861 255,10 EUR** (slovom osemstošesťdesiatjedentisícdeväťdesiatpäť EUR a desať centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **818 192,34 EUR** (slovom osemstoosemnásťtisícstodeväťdesiatdva EUR a tridsaťštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa týmto dodatkom ruší.
- 2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012024901**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 17-08-2011

Podpis: [redacted]

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v BELÁ, dňa: 05.09.2011

Podpis: [redacted]

Ing. Matúš Krajčí, starosta obce Belá



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia verejných priestranstiev Obce Belá	
Kód ITMS	22140120249	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolu financovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opotrebenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61-Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Belá
Ulica	Budovateľov
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť atraktívne, funkčné a bezpečné priestranstvo v obci využiteľné na stretávanie sa občanov a trávenie voľného času.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovať nové prvky na existujúcom priestranstve obce a revitalizácia zelene.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť správnu realizáciu aktivít projektu a efektívne využitie finančných prostriedkov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	866 381,36	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	3 500	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	866 381,36	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	05/2011	04/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	07/2009	10/2009
C Proces verejného obstarávania	07/2009	05/2011
D Externý manažment projektov	07/2009	07/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		07/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	810 662,38	5 126,26	815 788,64	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	536 746,32	5 126,26	541 872,58	717001	
			EUR	273 916,06	0,00	273 916,06	717002	
		SPOLU	EUR	810 662,38	5 126,26	815 788,64	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	50 592,72	0,00	50 592,72	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	32 400,00	0,00	32 400,00	716	
		SPOLU	EUR	32 400,00	0,00	32 400,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 996,82	0,00	1 996,82	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	16 195,90	0,00	16 195,90	637005	
Celkovo				EUR	861 255,10	5 126,26	866 381,36	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - oprávnené + neoprávnené náklady
Objednávateľ: Obec Belá
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 6. 5. 2011
Projektant: ARISS ARCHITECTS s.r.o.
Spracoval: Ing. Šošková

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - oprávnené + neoprávnené náklady	679 823,87	135 964,77	815 788,64
717001	SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy	119 791,97	23 958,39	143 750,36
717001	SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy - vodné hospodárstvo	98 400,92	19 680,18	118 081,10
717001	SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry	70 143,21	14 028,64	84 171,85
717001	SO 03 Chodníky	44 418,93	8 883,79	53 302,72
717001	SO 04 Verejné osvetlenie priestranstva	49 311,20	9 862,24	59 173,44
717001	SO 05 Verejné WC	53 019,07	10 603,81	63 622,88
717001	SO 05 Verejné WC zdravotníka - neoprávnené náklady	12 203,31	2 440,66	14 643,97
717001	SO 05 Verejné WC zdravotníka - neoprávnené náklady	4 271,88	854,38	5 126,26
717002	SO 06 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia	228 263,38	45 652,68	273 916,06
Celkom		679 823,87	135 964,77	815 788,64

717001 541 872,58
 717002 273 916,06
 815 788,64

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - oprávnené náklady
Objednávateľ: Obec Belá
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 6. 5. 2011
Projektant: ARISS ARCHITECTS s.r.o.
Spracoval: Ing. Šošková

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - oprávnené + neoprávnené náklady	675 551,99	135 110,40	810 662,39
717001	SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy	119 791,97	23 958,39	143 750,36
717001	SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy - vodné hospodárstvo	98 400,92	19 680,18	118 081,10
717001	SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry	70 143,21	14 028,64	84 171,85
717001	SO 03 Chodníky	44 418,93	8 883,79	53 302,72
717001	SO 04 Verejné osvetlenie priestranstva	49 311,20	9 862,24	59 173,44
717001	SO 05 Verejné WC	53 019,07	10 603,81	63 622,88
717001	SO 05 Verejné WC zdravotníka - oprávnené nákl.	12 203,31	2 440,66	14 643,97
717002	SO 06 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia	228 263,38	45 652,68	273 916,06

Celkom 675 551,99 135 110,40 810 662,39

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 22. 4. 2010

Objednávateľ: Obec Belá

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

119 791,97

698,655

0

1 - ZEMNÉ PRÁCE

98,07

0,000

1	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	8,513	1,26	10,73	0,000
2	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	8,513	2,40	20,43	0,000
3	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	8,513	2,73	23,24	0,000
4	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	8,513	5,13	43,67	0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

113 523,45

659,452

5	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	m2	2 442,415	1,20	2 930,90	0,000
6	56125-2211	Zhotovenie podkladu SC I, hr. 150 mm	m2	2 442,415	8,06	19 685,86	0,000
7	56479-1111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	m2	2 442,415	5,47	13 360,01	0,000
8	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	m2	2 442,415	6,81	16 632,85	0,000
9	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2	m2	2 442,415	11,46	27 990,08	273,550
10	59245-1600	Betónová dlažba 20,0x20,0x6	m2	2 442,415	10,97	26 793,29	307,744
11	59621-1114	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 6 cm sk. A	m2	2 442,415	2,30	5 617,55	78,157
12	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	m2	2 442,415	0,21	512,91	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 170,45

39,203

13	91773-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu	m	55,000	7,09	389,95	6,870
14	592 174500	Obrubník cestný dl. 100 cm	kus	55,000	5,93	326,15	0,000
15	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	3,300	106,86	352,64	7,797
16	91773-2111.	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	m	92,000	7,09	652,28	11,492
17	592 174500.	Obrubník chodníkový dl. 100 cm	kus	92,000	4,32	397,44	0,000
18	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	5,520	106,86	589,87	13,043
19	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	610,604	5,67	3 462,12	0,000

Celkom

119 791,97

698,655

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy - vodné hospodárstvo

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 22. 4. 2010

Objednávateľ: Obec Belá

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				98 400,92	430,389
1	Zemné práce					41 855,36	307,440
1	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	540,000	7,67	4 141,80	0,000
2	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	540,000	1,20	648,00	0,000
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	518,000	6,43	3 330,74	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	518,000	0,64	331,52	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	1 036,000	2,86	2 962,96	29,212
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	1 036,000	1,52	1 574,72	0,000
7	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	1 080,000	3,94	4 255,20	38,653
8	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	1 080,000	1,31	1 414,80	0,000
9	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	m3	1 058,000	9,18	9 712,44	0,000
10	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	239,012	5,89	1 407,78	0,000
11	166101102	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	239,012	2,76	659,67	0,000
12	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	239,012	1,80	430,22	0,000
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	239,012	0,76	181,65	0,000
14	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	818,988	8,52	6 977,78	0,000
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	129,500	10,49	1 358,46	0,000
16	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	239,575	10,30	2 467,62	239,575
4	Vodorovné konštrukcie					1 742,56	76,534
17	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	38,850	35,51	1 379,56	73,456
18	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm	ks	15,000	24,20	363,00	3,078
8	Rúrové vedenie					46 101,06	46,414
19	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	125,000	0,59	73,75	0,001
20	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	25,000	43,92	1 098,00	0,579
21	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150	ks	7,000	2,50	17,50	0,000
22	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná 160	ks	7,000	4,12	28,84	0,005
23	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	13,000	4,19	54,47	0,001
24	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	13,000	45,61	592,93	0,117
25	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	27,000	4,64	125,28	0,002
26	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	27,000	22,90	618,30	0,078
27	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	55,000	1,11	61,05	0,000
28	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	204,000	1,76	359,04	0,000
29	894421113	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných nad 10t	ks	15,000	75,54	1 133,10	1,238
30	5922470060	Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plastovými stupačkami	ks	15,000	63,02	945,30	4,950
31	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	15,000	17,04	255,60	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	5922470020	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou	ks	30,000	49,68	1 490,40	6,600
33	5922470250	Sachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000	ks	15,000	506,78	7 601,70	30,000
34	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	15,000	22,16	332,40	0,105
35	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	15,000	104,56	1 568,40	2,400
36	5524218300	Vsakovacia jama	ks	9,000	3 305,00	29 745,00	0,338
99 Presun hmôt HSV						8 701,94	0,000
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	362,581	24,00	8 701,94	0,000
Celkom						98 400,92	430,389

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 22. 4. 2010

Objednávateľ: Obec Belá

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

58 103,61 243,404

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 443,03 0,000

1	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	9,188	1,26	11,58	0,000
2	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr.1-2 do 100 m3	m3	9,188	2,40	22,05	0,000
3	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	50,899	17,82	907,02	0,000
4	13220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	50,899	5,04	256,53	0,000
5	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	50,899	3,99	203,09	0,000
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	50,899	0,84	42,76	0,000

2 - ZÁKLADY

6 615,06 147,831

7	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	12,728	30,81	392,15	24,689
8	27431-3611	Základové pásy ,paťky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	50,899	122,26	6 222,91	123,142

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

48 110,81 87,910

9	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	32,839	139,97	4 596,47	83,671
10	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	108,318	18,98	2 055,88	0,000
11	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	108,318	4,13	447,35	0,000
12	31136-2021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	3,524	1 464,13	5 159,59	4,239
13	34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	kus	135,000	28,00	3 780,00	0,000
14	593 1. PC2	Lavička bez operadla	kus	66,000	232,32	15 333,12	0,000
15	593 1. PC3	Odpadkový kôš	kus	24,000	296,10	7 106,40	0,000
16	593 1. PC9	Zábrana vjazdu	kus	13,000	274,00	3 562,00	0,000
17	593 1. PC5	Kvetináč 1,2x0,6x0,6	kus	2,000	242,00	484,00	0,000
18	593 1. PC6	Kvetináč 1,2x0,45x0,6	kus	7,000	222,00	1 554,00	0,000
19	593 1. PC7	Kvetináč 0,6x0,6x0,6	kus	8,000	236,00	1 888,00	0,000
20	593 1. PC8	Kvetináč 0,6x0,6x1,2	kus	4,000	274,00	1 096,00	0,000
21	593 1. PC9	Kvetináč 0,6x0,6x0,9	kus	4,000	262,00	1 048,00	0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

1 496,01 7,664

22	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	m2	36,750	1,20	44,10	0,000
23	56125-2211	Zhotovenie podkladu SC I, hr.150 mm	m2	36,750	8,06	296,21	0,000
24	56479-1111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	m3	1,837	30,55	56,12	3,548
25	56485-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 15 cm	m2	36,750	6,81	250,27	0,000
26	59621-1113	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2	m2	36,750	11,46	421,16	4,116
27	592 451600	Betónová zámková 20,0x20,0x6	m2	36,750	9,14	335,90	0,000
28	59621-1114	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 6 cm sk. A	m2	36,750	2,30	84,53	0,000
29	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	m2	36,750	0,21	7,72	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

438,70 0,000

30	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	53,500	8,20	438,70	0,000
----	------------	--	---	--------	------	--------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 039,60 0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

12 039,60 0,000

31	78174-10171	Montáž obkladov z pohľad betonu do stavebného lepidla	m2	108,190	52,80	5 712,43	0,000
32	47240PC1	Veľkoformátový obklad z pohľad betonu	m2	108,190	55,20	5 972,09	0,000
33	78174-9704	Prípl. za špárovanie	m2	108,190	1,10	119,01	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	118,035	2,00	236,07	0,000

Celkom

70 143,21

243,404

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 03 Chodníky

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Belá

Spracoval: Ing.Šošková

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 22. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						44 418,93	673,361
1 - ZEMNÉ PRÁCE						1 944,10	0,000
1	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	168,758	1,26	212,64	0,000
2	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	168,758	2,40	405,02	0,000
3	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	168,758	2,73	460,71	0,000
4	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	168,758	5,13	865,73	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						4 853,47	312,215
5	451571222	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	675,031	4,14	2 794,63	202,914
6	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	675,031	3,05	2 058,84	109,301
5 - KOMUNIKÁCIE						28 714,15	247,442
7	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	m2	675,031	1,20	810,04	0,000
8	56125-2211	Zhotovenie podkladu SC I, hr. 150 mm	m2	675,031	8,06	5 440,75	0,000
9	56479-1111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	m3	33,752	30,55	1 031,12	65,184
10	56485-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 15 cm	m2	675,031	6,81	4 596,96	0,000
11	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2	m2	675,031	11,46	7 735,86	75,603
12	59245-1600	Betónová dlažba 20,0x20,0x6	m2	675,031	10,97	7 405,09	85,054
13	59621-1114	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 6 cm sk. A	m2	675,031	2,30	1 552,57	21,601
14	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	m2	675,031	0,21	141,76	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						8 141,73	113,704
15	91773-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu	m	354,000	7,09	2 509,86	44,220
16	592 174500	Obrubník cestný dl. 100 cm	kus	354,000	5,93	2 099,22	0,000
17	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	21,240	106,86	2 269,71	50,187
18	918561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	78,000	5,46	425,88	8,238
19	5921745000	Obrubník betónový záhonový dl. 100 cm	kus	78,000	4,32	336,96	0,000
20	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	4,680	106,86	500,10	11,058
99 - PRESUN HMOT HSV						765,48	0,000
21	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	135,006	5,67	765,48	0,000
Celkom						44 418,93	673,361

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie priestranstva

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 22. 4. 2010

Objednávateľ: Obec Belá

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY M						48 123,20	0,000
ZEMNÉ PRÁCE						48 123,20	0,000
1	460 010 023	VYTYCENIE TRASY KABEL.VED.-VOLNY TEREN	KM	0,470	40,00	18,80	0,000
2	460 050 703	VYKOP JAMY PRE STOZIAR VO RUCNE,ZEM.TR.3	M3	18,720	31,00	580,32	0,000
3	460 120 002	ZAHOZ JAMY PRE STOZIAR VO,ZEM.TR.3-4	M3	2,000	20,00	40,00	0,000
4	460R080002	ZAKL.BET.C12/15 NAD 2M3 S BEDN.NAKUP.ZME	M3	8,500	111,00	943,50	0,000
5	460 200 153	VYKOP KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	470,000	6,55	3 078,50	0,000
6	460 560 153	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	470,000	1,67	784,90	0,000
7	460 420 389	LOŽKO KAB.PIESOK S.45CM,DOSKY KAD 250	M	470,000	0,86	404,20	0,000
8	460 490 012	FOLIA VYSTRAŽNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	470,000	0,31	145,70	0,000
9	460 120 061	ODVOZ ZEMINY-NALOZ.,ROZVOZ,UPR.POVRCU	M3	8,000	6,30	50,40	0,000
10	460 620 013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	940,000	1,86	1 748,40	0,000
11	460 300 006	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSŤVA 20CM	M3	115,000	5,10	586,50	0,000
MONTAZNE A DEMONTAZNE PRACE						39 741,98	0,000
12	210 010 124	RURA KABELOVA OHYBNA KSX-PEG 50	M	460,000	0,89	409,40	0,000
13	210 010 136	RURA KABELOVA PEVNA KSX-PE 90x5.1	M	10,000	0,89	8,90	0,000
14	210 010 042	Trubka ohybna FXP 16 pevne ulozena	M	60,000	0,60	36,00	0,000
15	210 810 045	KABEL CYKY-J 3x1,5 VOLNE ULOZENY	M	80,000	0,60	48,00	0,000
16	210 810 012	KABEL CYKY-J 4X6 VOLNE ULOZENY	M	20,000	0,93	18,60	0,000
17	210 901 015	KABEL AYKY-J 4X16 VOLNE ULOZENY	M	610,000	0,93	567,30	0,000
18	210 901 070	KABEL NAYY-J 4X25 VOLNE ULOZENY	M	38,000	1,30	49,40	0,000
19	210 950 101	STITOK OZNACOVACI PRE KABEL-NOVE VEDENIA	KU S	124,000	0,30	37,20	0,000
20	210 950 202	PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 2KG	M	650,000	0,50	325,00	0,000
21	210 100 251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	KU S	120,000	3,15	378,00	0,000
22	210 100 252	UKONC.KAB.AYKY 4X16 BEZ KONCOVKY A OK	KU S	122,000	5,05	616,10	0,000
23	210 100 703	KONCOVKA KABEL.1KV DO 4X25 RAYCHEM	KU S	122,000	5,05	616,10	0,000
24	210 120 001	POISTKA ZAV.PR.PRIV. 6A KOMPL.SO ZAPOJ.	KU S	75,000	0,48	36,00	0,000
25	210P202010	Svietidlo na stoz.so ziarivkou 40W, IP 65	KU S	38,000	25,16	956,08	0,000
26	210P204101	Svietidlo nízke navadz.so ziarivkou 40W, 1.2 m, IP 65	KU S	37,000	20,15	745,55	0,000
27	210 204 202	MONTAZ ELEKTROVYZBR.STOZIARA PRE 2 OKRUH	KU S	60,000	12,30	738,00	0,000
28	210P191542	Skrina SR6-F533 W 0/5 P3 rozpoj.piller.	KU S	1,000	58,71	58,71	0,000
29	210 120 102	Patrona pistkova PN000 25A vc.montaze	KU S	9,000	2,60	23,40	0,000
30	210 204 002	STOZIAR OSVETLOVACI PATICOVY S4	KU S	23,000	32,38	744,74	0,000
31	210 220 001	UZEMNENIE NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	M	30,000	3,13	93,90	0,000
32	210 220 010	NATER UZEMNENIA NA POVRCHU (1X)	M	15,000	0,39	5,85	0,000
33	210 220 021	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	470,000	3,13	1 471,10	0,000
34	210 220 022	UZEMNENIE V ZEMI-DROT FEZN 10MM	M	15,000	1,83	27,45	0,000
35	210 040 771	NATER VRCHNY SUCASTI NN-NA ZEMI	M2	0,660	1,45	0,96	0,000
36	210 040 772	NATER VRCHNY SUCASTI NN-VO VYSKE	M2	0,660	1,45	0,96	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	210 040 782	NATER VRCHNY PRE SKRINE VRIS,VO STOZ.TS	M2	1,442	1,60	2,31	0,000
38	250 060 031	NATER STOZIARA A VYLOZNIKA V.O.DO 6M	M2	34,144	1,45	49,51	0,000

MATERIAL
31 677,46 0,000

39	156 194 110 000	DROT FEZN.PR.10 MM	KG	15,000	0,90	13,50	0,000
40	283 322 620 140	Rura kab. plast KSX PE 90x5,1 pevna	M	10,000	1,80	18,00	0,000
41	283 322 621 100	Chranicka kab. HDPE 50 ohybna vlnita	M	460,000	0,90	414,00	0,000
42	345 711 120 160	Trubka inst. 3316 ohybna 750N	M	60,000	0,69	41,40	0,000
43	341 111 582 087	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 RE, 750V	M	80,000	0,50	40,00	0,000
44	341 111 581 150	Kabel CYKY-J 4 x 6 RE, 750V	M	20,000	4,41	88,20	0,000
45	341 122 581 200	Kabel AYKY-J 4x16 RE 1kV	M	610,000	1,64	1 000,40	0,000
46	341 122 581 200	Kabel NAYY-J 4x25 RE 1kV	M	38,000	2,41	91,58	0,000
47	345 231 100 000	Spodok poistkovy E27,25A jednop.na listu	KU S	75,000	2,30	172,50	0,000
48	345 233 200 000	Hlavica poistkova E27	KU S	75,000	2,00	150,00	0,000
49	345 234 100 600	Poistka NN zavitova - 6A	KU S	75,000	1,10	82,50	0,000
50	358 251 210 045	Poistka NN 000, gG, 25 A, nozova	KU S	9,000	2,60	23,40	0,000
51	345 611 836 461	Rozvodnica 3LZ-35/5P	KU S	60,000	25,10	1 506,00	0,000
52		Kompaktna ziarivka 40W	KU S	75,000	24,80	1 860,00	0,000
53		Zakladovy rost ZR-3 od 2,5m do 5m	KU S	60,000	15,90	954,00	0,000
54		Svietidlo na stoz.so ziarivkou 40W, IP 65	KU S	38,000	248,60	9 446,80	0,000
55		Svietidlo nizke navadz.so ziarivkou 40W, 1.2 m, IP 65	KU S	37,000	167,40	6 193,80	0,000
56	348 444 223 184	Stoziar osvetl.patkovy, l=4m	KU S	23,000	312,40	7 185,20	0,000
57	354 411 195 001	Paska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovana	KG	470,000	1,29	606,30	0,000
58	354 411 616 112	Svorka SR 02 odbočna a spojovacia	KU S	60,000	1,10	66,00	0,000
59	354 411 616 211	Svorka SR 03 zemniaca	KU S	60,000	0,80	48,00	0,000
60	357 114 165 401	Skrina ist.rozp.pil.odpaj. 0/5 W	KU S	1,000	624,80	624,80	0,000
61	283 142 359 119	FOLIA VYSTRAZNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm	M	470,000	0,30	141,00	0,000
62	354 362 211 186	Hlava rozdel. kab. 1kV, 4zily, 4x 6-25	KU S	122,000	1,90	231,80	0,000
63	583 311 503 111	KAMENIVO TAZENE FR.0-4	T	59,200	5,90	349,28	0,000
64	592 699 050 051	Doska krycia kablova plastova s=250 mm	M	470,000	0,70	329,00	0,000

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 188,00 0,000

65	2009	HZS - MONTAZNE PRACE	HO D.	16,000	12,00	192,00	0,000
66	2009	HZS - VYPINANIE A ZAPINANIE VEDENIA	HO D.	8,000	12,00	96,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
67	2009	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	HO D.	20,000	15,00	300,00	0,000
68	2009	POREALIZACNE ZAMERANIE STAVBY	KU S	20,000	30,00	600,00	0,000

Celkom

49 311,20

0,000

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady
Objekt: SO 05 Verejné WC

Objednávateľ: Obec Belá
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing.Šošková
Dátum: 22. 4. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						26 285,37	262,897
1 - ZEMNE PRÁCE						1 201,33	0,000
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,625	1,26	22,21	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	17,625	4,25	74,91	0,000
3	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	17,625	0,76	13,40	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,864	20,19	744,28	0,000
5	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	36,864	1,87	68,94	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	36,864	1,56	57,51	0,000
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,864	5,13	189,11	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,864	0,84	30,97	0,000
2 - ZÁKLADY						4 832,81	109,699
9	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	10,575	30,81	325,82	20,512
10	27431-3611	Základové pásy ,patky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	36,864	122,26	4 506,99	89,187
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						7 881,68	43,515
11	31127-5534	Murivo z tvárnic hladké hr. 300 NSM 500x250x300	m3	39,330	151,71	5 966,75	31,873
12	34227-2633	Priecky 500x250x150 hr.150 mm	m2	34,578	31,03	1 072,96	6,746
13	34227-2632	Priecky 500x250x125 hr.125 mm	m2	26,130	26,77	699,50	4,438
14	34227-2630	Priecky 500x250x50 hr.50 mm	m2	9,000	15,83	142,47	0,458
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						4 284,89	82,097
15	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	30,648	122,11	3 742,43	74,158
16	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	3,278	120,49	394,97	7,940
17	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,925	13,50	147,49	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE						196,65	12,743
18	56465-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 15 cm	m2	43,700	4,50	196,65	12,743
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						7 048,50	6,704
19	612465122	Vnútrotná omietka stien, miešanie a nanášanie strojne, hr.1 cm	m2	122,359	10,82	1 323,92	4,279
20	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová roztlieraná stredoaznná	m2	158,400	13,95	2 209,68	0,697
21	625252004	Zatepľovací systém hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	158,400	22,19	3 514,90	1,728
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						839,51	8,140
22	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	158,400	1,46	231,26	0,000
23	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	158,400	0,88	139,39	0,000
24	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy	m2	158,400	2,96	468,86	8,140
PSV Práce a dodávky PSV						22 507,73	2,830
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						1 261,97	0,375
25	71111-3111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom	m2	43,700	13,80	603,06	0,184
26	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	m2	43,700	14,36	627,53	0,191
27	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,306	2,55	31,38	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

713 Izolácie tepelné 1 083,24 0,079

28	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	43,700	2,76	120,61	0,023
29	631 411880	Doska čadičová MPS hr. 10 cm	m2	87,400	7,73	675,60	0,000
30	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	43,700	0,68	29,72	0,001
31	283 760440	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x30 biela	kus	43,700	2,60	113,62	0,000
32	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	43,700	0,80	34,96	0,000
33	71319-1121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	m2	43,700	2,17	94,83	0,054
34	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,693	1,30	13,90	0,000

762 Konštrukcie tesárske 660,70 0,000

35	76234-1023	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 15mm	m2	92,795	7,12	660,70	0,000
----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

763 Konštrukcie - drevostavby 1 375,17 0,016

36	76313-3810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu	m2	45,900	10,86	498,47	0,016
37	76313-3910	Montáž podhľadu z dosiek ostatných 12,5 mm	m2	45,900	12,64	580,18	0,000
38	595 912530	Sádkartón impregnovaný 12,5mm	m2	45,900	5,17	237,30	0,000
39	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	13,160	4,50	59,22	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 3 113,05 0,665

40	76417-2001	Tabule povrch PES	m2	92,795	26,46	2 455,36	0,625
41	76441-0240.1	Oplechovanie parapetov rš 250 z poplast.plechu	m	10,800	12,09	130,57	0,000
42	76475-1112	Rúry odkvapové d 100 mm poplast plech	m	7,000	16,40	114,80	0,013
43	76475-1171	Lapač nečistôt s ojímkou	kus	2,000	10,12	20,24	0,002
44	76476-1121	Žľab pododkvapný 125 mm z poplast plechu	m	23,398	14,34	335,53	0,025
45	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30,565	1,85	56,55	0,000

766 Konštrukcie stolárske 4 875,93 0,000

46	76661-2	Montáž okien a dvier plastových	bm	12,600	27,54	347,00	0,000
47	611 000PC1	Plastové okná	m2	12,000	44,30	531,60	0,000
48	611 000PC2	Plastové dvere	m2	9,200	314,30	2 891,56	0,000
49	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	10,000	9,46	94,60	0,000
50	549 1011PC1	Kovanie na dvere	kus	10,000	16,95	169,50	0,000
51	611 602160	Dvere vnútorné hladké plné so zárubňou	kus	10,000	81,50	815,00	0,000
52	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	48,493	0,55	26,67	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 753,74 0,184

53	77144-1014	Montáž sokl. rovných z obl. hutných 200x100 v. 100 do malty	m	35,500	2,17	77,04	0,184
54	597 6510010	Dlažba keramická	m2	45,900	14,18	650,86	0,000
55	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	7,279	3,55	25,84	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 8 935,54 1,487

56	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	m2	327,000	14,77	4 829,79	0,833
57	78141-9712	Pripl. za špárovanie	m2	327,000	0,54	176,58	0,654
58	78141-9713	Pripl. za použitie rohových a kútových lišt	m2	327,000	0,80	261,60	0,000
59	597 6510012	Obklad keramický	m2	327,000	10,68	3 492,36	0,000
60	998781201	m	%	87,603	2,00	175,21	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 448,39 0,024

61	78445-2471	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	122,359	0,74	90,55	0,024
62	78449-9907	Silikonovanie stykov a spojov	m	168,000	2,13	357,84	0,000

PRÁCE A DODAVKY M 4 225,97 0,000

63	210 010 042	TRUBKA OHYBNA KOPEX 16MM PEVNE ULOZENÁ	m	30,000	0,60	18,00	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
64	210 010 301	KRABICA PRISTROJ.PVC KRUHOVA 68-HL.30MM	ks	13,000	1,94	25,22	0,000
65	210 010 301	KRABICA PRISTROJ.PVC KRUHOVA 68-HL.45MM	ks	15,000	1,94	29,10	0,000
66	210 010 321	KRABICA ODBOCNA PVC KRUHOVA 68 SO SVORK.	ks	18,000	3,99	71,82	0,000
67	210 010 322	KRABICA ODBOCNA PVC KRUHOVA 97 SO SVORK.	ks	5,000	4,10	20,50	0,000
68	210 010 323	KRABICA ODBOCNA PVC STVORC.125 SO SVORK.	ks	1,000	4,50	4,50	0,000
69	210 010 522	ODVIECKOV.ALEBO ZAVIECK.KRABIC-NA SKRUT.	ks	24,000	0,19	4,56	0,000
70	211 010 008	OSAD.HMOZDINKY PVC DO TEHLÝ - HM 6	ks	100,000	0,65	65,00	0,000
71	211 010 009	OSAD.HMOZDINKY PVC DO BETONU - HM 6	ks	5,000	0,77	3,85	0,000
72	211P010011	VRTANIE OTVORU DO TEHLÝ DO 15MM	ks	100,000	1,76	176,00	0,000
73	211P010012	VRTANIE OTVORU DO BETONU DO 15MM	ks	2,000	2,33	4,66	0,000
74	210 040 701	DRAZKA PRE TRUBKU ALEBO KABEL DO D 29MM	m	150,000	3,45	517,50	0,000
75	210 040 702	DRAZKA PRE TRUBKU ALEBO KABEL DO D 48MM	m	40,000	3,93	157,20	0,000
76	210 040 711	OTVOR PRE VYVODOVU SKRINU MALU	ks	1,000	11,42	11,42	0,000
77	210 040 712	OTVOR PRE VYVODOVU SKRINU VELKU	ks	1,000	15,04	15,04	0,000
78	210 800 527	VODIC CY 10 ZELENOZLTÝ,VOLNE ULOZENÝ	m	50,000	0,45	22,50	0,000
79	210 810 005	KABEL CYKY 3AX1,5 VOLNE ULOZENÝ	m	20,000	0,60	12,00	0,000
80	210 810 005	KABEL CYKY 3CX1,5 VOLNE ULOZENÝ	m	140,000	0,60	84,00	0,000
81	210 810 006	KABEL CYKY 3CX2,5 VOLNE ULOZENÝ	m	70,000	0,60	42,00	0,000
82	210 810 012	KABEL CYKY-J 5X10 VOLNE ULOZENÝ	m	20,000	0,93	18,60	0,000
83	210 100 251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	ks	90,000	3,15	283,50	0,000
84	210 110 260	MONTAZ SVIETIDLA 1X80W	ks	20,000	8,20	164,00	0,000
85	210 110 041	VYPINAC JEDNOPOLOVÝ ZAPUSTENÝ IP56	ks	10,000	3,10	31,00	0,000
86	210 110 045	PREPINAC STRIEDAVÝ ZAPUSTENÝ IP56	ks	3,000	3,99	11,97	0,000
87	210 111 011	ZASUVKA ZAPUSTENA 10/16A 250V 2P+Z, IP56	ks	5,000	4,29	21,45	0,000
88	210 111 012	ZASUVKA ZAPUST.10/16A 250V 2P+Z PRIEBEZ.IP56	ks	5,000	5,17	25,85	0,000
89	210 120 402	ISTIC TROJPOLOVÝ S KRYTOM, CHAR:B 25A	ks	1,000	3,67	3,67	0,000
90	210 160 121	CHRANIC PRUDOVÝ FLZ-10/IN/003/B VC.MONTA	ks	2,000	4,78	9,56	0,000
91	210 160 122	CHRANIC PRUDOVÝ FLZ-16/IN/003/B VC.MONTA	ks	3,000	4,78	14,34	0,000
92	210 192 575	NULOVÝ MOSTIK PE 15	ks	3,000	0,60	1,80	0,000
93	210 192 576	NULOVÝ MOSTIK N 15	ks	3,000	0,60	1,80	0,000
94	210 192 579	BERNARD SVORKY + CY PAS VC.MONTAZE	ks	5,000	1,32	6,60	0,000
95	210 192 580	SVORKOVNICA DO 10	ks	1,000	0,30	0,30	0,000
96	210 120 452	ISTIC RI 61-B 10, 1-POL.,CHAR.B,10A	ks	1,000	2,05	2,05	0,000
97	210 191 532	ROZVADZAC PODRUŽNÝ 12 MOD.VC.OSADENIA	ks	1,000	21,10	21,10	0,000
98	210 191 532	Skrinka HUP	ks	1,000	5,60	5,60	0,000
99	341 111 580 087	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 RE, 750V	m	20,000	0,50	10,00	0,000
100	341 111 581 087	KABEL CYKY 3CX1,5 750V	m	140,000	0,50	70,00	0,000
101	341 111 581 088	KABEL CYKY 3CX2,5 750V	m	70,000	0,74	51,80	0,000
102	341 111 581 150	Kabel CYKY-J 5 x 10 RE, 750V	m	20,000	4,41	88,20	0,000
103	341 411 513 020	VODIC CYA 10 ZELENOZLTÝ	m	50,000	1,50	75,00	0,000
104	345 355 301 280	SPINAC KOLISKOVÝ 10 A 3553-01280	ks	10,000	4,10	41,00	0,000
105	345 355 306 280	SPINAC KOLISKOVÝ 10 A 3553-06280	ks	3,000	4,60	13,80	0,000
106	345 551 726 290	ZASUVKA dvojramik 5517-2629	ks	5,000	5,20	26,00	0,000
107	345 551 727 500	ZASUVKA jednoramcekova 5517-2750	ks	5,000	4,97	24,85	0,000
108	345 645 860 120	SVIETIDLO stropné do 1X100W	ks	12,000	25,80	309,60	0,000
109	345 645 860 121	SVIETIDLO nástenné do 1X100W	ks	8,000	18,70	149,60	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
110	345 645 730 020	ZIARIVKA 40W, 240V, E27 OBYCAJNA	ks	20,000	0,35	7,00	0,000
111	345 711 120 160	TRUBKA KOPEX PR.16 MM TYP 3316	m	30,000	0,69	20,70	0,000
112	345 711 356 011	KRABICA PVC KP 68/2	ks	15,000	0,20	3,00	0,000
113	345 711 356 020	KRABICA PVC KP 68/1	ks	13,000	0,20	2,60	0,000
114	345 711 356 810	KRABICA PVC KR 68	ks	18,000	0,75	13,50	0,000
115	345 711 356 820	KRABICA PVC KO 97	ks	5,000	1,12	5,60	0,000
116	345 711 356 830	KRABICA PVC KR 125	ks	1,000	1,86	1,86	0,000
117	357 114 141 726	ROZVADZAC PODRUZNY 26 MOD.	ks	1,000	48,70	48,70	0,000
118	357 114 141 850	Skrinka HUP	ks	1,000	24,50	24,50	0,000
119	358 221 500 223	ISTIC RI 63-C 25, 3-POL., CHAR.B,25A	ks	1,000	21,40	21,40	0,000
120	358 221 500 200	ISTIC 1-POLOVY RI 61-B 10	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
121	358 221 700 099	CHRANIC PRUDOVY FLZ-10/IN/003/B	ks	2,000	28,90	57,80	0,000
122	358 221 700 100	CHRANIC PRUDOVY FLZ-16/IN/003/B	ks	3,000	28,90	86,70	0,000
123	345 611 811 300	NULOVY MOSTIK PE 15	ks	3,000	1,20	3,60	0,000
124	345 611 811 301	NULOVY MOSTIK N 15	ks	3,000	1,20	3,60	0,000
125	345 611 811 305	BERNARD SVORKY + CY PAS VC.MONTAZE	ks	5,000	2,30	11,50	0,000
126	345 611 811 306	SVORKOVNICA DO 10	ks	1,000	0,80	0,80	0,000
127	345 611 811 510	LISTA DIN TH 35/030/0	ks	5,000	0,70	3,50	0,000
128	345 611 820 077	POTENCIALNA PRIPOJNICA PAS	ks	1,000	12,30	12,30	0,000
129	585 411 130 022	SADRA STAVEBNA	kg	90,000	0,80	72,00	0,000
130	210 0-1 BLESK	Úprava bleskozvodu - montáž vrátane revízie	ks	1,000	361,20	361,20	0,000
131	21001-1	Vykurovanie el.konvektormi	ks	8,000	86,40	691,20	0,000

Celkom

53 019,07

265,727

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 05 Verejné WC zdravotníka

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Šošková

Dátum: 22. 4. 2010

Objednávateľ: Obec Belá

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				2 847,41	22,146
1	Zemné práce					1 901,93	22,146
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,400	11,10	426,24	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	38,400	0,64	24,58	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	76,800	2,86	219,65	2,166
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	76,800	1,52	116,74	0,000
5	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	38,400	9,18	352,51	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	17,813	5,89	104,92	0,000
7	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	17,813	3,17	56,47	0,000
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,813	5,13	91,38	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,813	0,84	14,96	0,000
10	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	20,587	8,52	175,40	0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,800	10,49	113,29	0,000
12	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	19,980	10,30	205,79	19,980
99	Presun hmôt HSV					945,48	0,000
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	39,395	24,00	945,48	0,000
		Práce a dodávky PSV				9 355,90	0,516
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					286,46	0,018
55	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	m	18,000	8,11	145,98	0,018
56	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	24,000	4,66	111,84	0,000
58	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	41,403	0,67	27,74	0,000
59	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	14,29	0,90	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety					8 301,67	0,326
60	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	6,000	24,04	144,24	0,012
61	5514700030	Výtokové armatúry WC KOMBIFIX + tlač.	ks	6,000	200,90	1 205,40	0,120
62	5514700040	Výtokové armatúry splachovacia nádržka do steny	ks	6,000	167,04	1 002,24	0,030
63	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	12,000	1,89	22,68	0,000
64	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	ks	2,000	25,70	51,40	0,007
65	6420134290	Sanitárna keramika pisoár	ks	2,000	109,54	219,08	0,016
66	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	5,000	23,99	119,95	0,011
67	6420133650	Sanitárna keramika umývadlo 55cm	ks	5,000	141,38	706,90	0,055
68	725249113	Montáž kútu sprchového	ks	2,000	26,02	52,04	0,000
69	5522308200	Sanitárna keramika sprchovací box biely+Pearl	ks	2,000	833,56	1 667,12	0,036
70	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	ks	1,000	18,52	18,52	0,001
71	6420137930	Sanitárna keramika výlevka	ks	1,000	172,37	172,37	0,010
72	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	2,000	5,24	10,48	0,001

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
73	5514700630	Výtokové armatúry pneumatické pisoárové ovládanie	ks	2,000	146,50	293,00	0,001
74	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	24,000	4,19	100,56	0,007
75	5510124100	Ventil rohový 80 1/2"	ks	24,000	11,23	269,52	0,006
76	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	5,000	6,17	30,85	0,000
77	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	5,000	182,79	913,95	0,005
78	725839203	Montáž batérie nástennej G 1/2	ks	1,000	6,52	6,52	0,000
79	5514361100	Nástenná batéria	ks	1,000	318,06	318,06	0,001
80	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	7,75	15,50	0,000
81	5514361300	Sprchová batéria so súpravou	ks	2,000	437,37	874,74	0,002
82	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	0,22	0,88	0,000
83	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	4,000	20,09	80,36	0,004
84	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,326	16,30	5,31	0,000
732		Ústredné kúrenie, strojovne				733,22	0,170
85	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25	ks	1,000	3,22	3,22	0,000
86	4268121400	Obehové čerpadlo B pre TUV PN10	ks	1,000	122,70	122,70	0,000
87	4843687600	Ohrievač vody zásobníkový 120l	ks	2,000	300,11	600,22	0,170
88	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	41,62	7,08	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				34,55	0,002
89	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	30,000	1,15	34,50	0,002
90	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	27,31	0,05	0,000
Celkom						12 203,31	22,662

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá oprávnené náklady

Objekt: SO 06 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Belá

Spracoval: Ing.Šošková

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 22. 4. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				140 523,42	2 091,935
1	Zemné práce					46 463,90	149,581
1	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine	m2	2 942,992	0,53	1 559,79	0,000
2	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	1 030,047	6,31	6 499,60	1,030
3	103715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	147,150	23,00	3 384,45	147,150
4	181301112	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 nad 500 m2,hr.do 15 cm	m2	2 942,992	0,48	1 412,64	0,000
5	182001111	Plošná úprava terénu nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	2 942,992	0,64	1 883,51	0,000
6	183101221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	ks	160,000	45,69	7 310,40	0,000
7	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	m2	2 942,992	0,31	912,33	0,059
8	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	160,000	12,30	1 968,00	0,000
9	0265011401	JUNIPERUS COMMUNIS GOLD CONE	ks	7,000	12,00	84,00	0,056
10	0265110801	JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA	ks	20,000	17,00	340,00	0,160
11	0265110802	JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA	ks	16,000	17,00	272,00	0,128
12	0265120001	ABIES PROCERA GLAUCA	ks	8,000	33,00	264,00	0,064
13	0265123301	CEDRUS DEODARA ROBUSTA	ks	3,000	230,00	690,00	0,024
14	0265126701	CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII	ks	1,000	33,00	33,00	0,008
15	0265137101	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA LANE	ks	1,000	140,00	140,00	0,008
16	0265178501	PICEA ABIES CUPRESSINA	ks	2,000	130,00	260,00	0,016
17	0265203201	PICEA OMORIKA	ks	3,000	130,00	390,00	0,024
18	0265222401	JUNIPERUS SABINA VARIEGATA	ks	39,000	17,00	663,00	0,312
19	0265235601	JUNIPERUS MEDIA OLD GOLD	ks	45,000	11,00	495,00	0,360
20	0265237302	JUNIPERUS MEDIA GOLD STAR	ks	2,000	11,00	22,00	0,016
21	0265244503	JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP	ks	6,000	17,00	102,00	0,048
22	0265249605	JUNIPERUS CONFERTA BLUE PACIFIC	ks	7,000	17,00	119,00	0,056
23	184202111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	ks	160,000	5,43	868,80	0,062
24	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	ks	160,000	1,78	284,80	0,000
25	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	2 942,992	0,12	353,16	0,000
26	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	239,300	9,00	2 153,70	0,000
27	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.3 do 100 m3	m3	536,144	20,19	10 824,75	0,000
28	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	536,144	1,87	1 002,59	0,000
29	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	536,144	4,05	2 171,38	0,000
2	Zakladanie					43 029,12	1 011,101
30	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	60,316	30,53	1 841,45	115,837
31	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	60,316	30,81	1 858,34	116,996
32	274313611	Základové pásy, pätky z betónu prostého tr.B20 (C 16/20)	m3	321,686	122,26	39 329,33	778,268
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					43 062,58	633,422
33	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B25-B30	m3	241,265	139,97	33 769,86	614,722
34	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	402,108	18,98	7 632,01	18,701
35	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	402,108	4,13	1 660,71	0,000
5	Komunikácie					4 767,65	297,831
36	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr.5 cm	m2	2 942,992	1,62	4 767,65	297,831

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Ostatné konštrukcie a práce				3 200,17	0,000
37	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	135,946	23,54	3 200,17	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				87 739,96	114,825
781		Dokončovacie práce a obklady				87 739,96	114,825
38	7817410171	Montáž obkladov z pohľad betonu do stavebného lepidla	m2	804,216	52,80	42 462,60	27,511
39	1	Veľkoformátový obklad z pohľad betonu	m2	804,216	55,20	44 392,72	86,855
40	781749704	Priplatok za špárovanie	m2	804,216	1,10	884,64	0,458
		Celkom				228 263,38	2 206,760

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - neoprávnené náklady **Dátum:** 6. 5. 2011
Objednávateľ: Obec Belá **Projektant:** ARISS ARCHITECTS s.r.o.
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina **Spracoval:** Ing. Šošková

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - neoprávnené náklady	4 271,88	854,38	5 126,26
717001	SO 05 Verejné WC zdravotníka - neoprávnené náklady	4 271,88	854,38	5 126,26

Celkom

4 271,88

854,38

5 126,26

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - neoprávnené náklady

Objekt: SO 05 Verejné WC zdravotníka - neoprávnené náklady

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Šošková

Dátum: 6. 5. 2011

Objednávateľ: Obec Belá

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						1 382,19	20,558
4	Vodorovné konštrukcie					127,84	6,807
13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	35,51	127,84	6,807
8	Rúrové vedenie					1 254,35	13,751
14	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	12,000	0,09	1,08	0,000
15	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	12,000	0,80	9,60	0,002
16	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	12,000	0,59	7,08	0,000
17	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	3,000	43,92	131,76	0,069
18	879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	9,09	9,09	0,005
19	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	29,94	29,94	0,000
20	2861625200	Prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 DN 110/40	ks	1,000	51,64	51,64	0,001
21	2861635200	Teleskopická zemná súprava pre navrt. armatúru, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	1,000	35,39	35,39	0,004
22	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	12,000	1,96	23,52	0,000
23	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,43	5,16	0,000
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	1,11	13,32	0,000
25	893212111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m2	ks	1,000	837,70	837,70	13,489
26	894421111	Revízia kanalizačná šachta	ks	2,000	33,18	66,36	0,099
27	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	11,44	11,44	0,061
28	4229135200	Poklop - posúvačový	ks	1,000	15,27	15,27	0,016
29	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,000	0,50	6,00	0,004
Práce a dodávky PSV						2 889,69	1,997
713	Izolácie tepelné					313,10	0,034
31	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	60,000	2,50	150,00	0,026
32	2837741530	Izolácia Trubice 18/20	m	20,000	1,42	28,40	0,000
33	2837741542	Izolácia Trubice 22/20	m	22,000	1,64	36,08	0,000
34	2837741555	Izolácia Trubice 28/20	m	18,000	1,92	34,56	0,001
35	2837741617	Izolácia páska 50mm x 15m	m	80,000	0,79	63,20	0,007
36	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	25,18	0,86	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					2 252,15	1,918
37	721142105	Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej dažďové DN 100	m	7,500	40,66	304,95	0,193
38	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	12,000	11,62	139,44	0,261
39	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	35,000	13,17	460,95	0,746
40	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	35,000	15,03	526,05	0,497

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
41	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	6,000	16,19	97,14	0,059
42	721171113	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	10,000	19,97	199,70	0,111
43	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	12,000	8,86	106,32	0,013
44	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	10,000	9,89	98,90	0,014
45	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	5,000	1,80	9,00	0,000
46	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	ks	4,000	2,12	8,48	0,000
47	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1,9	ks	1,000	2,18	2,18	0,000
48	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	6,000	2,67	16,02	0,000
49	5516283300	Podlahový vpust DN 50/75	ks	1,000	62,97	62,97	0,000
50	721271105	Ventilačná hlavica kameninová DN 100	ks	2,000	52,15	104,30	0,023
51	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	168,000	0,51	85,68	0,000
52	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,918	15,68	30,07	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 324,44 0,045

53	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	m	20,000	5,31	106,20	0,015
54	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	22,000	6,49	142,78	0,018
57	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	60,000	1,05	63,00	0,011
58	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,597	0,67	12,46	0,000

Celkom

4 271,88

22,555