

BA, Rekonštrukcia záložných zdrojov UPS**Rekapitulácia ceny - 1. etapa (revidovaný návrh)**

Lokalita		Inštalované UPS	Súčasný zálohovaný výkon	Navrhovaný zálohovaný výkon	Potrebné úkony pri znižení kapacity UPS	Poznámka	Navrhova ná úprava batérií	Cena v Eur bez DPH	Cena v Eur bez DPH	Celková cena v Eur bez DPH
Lokálne centrum	Miesto	Typ						podľa výkazu výmer	doplnených "chýbajúcich" položiek	Výkaz výmer + doplnené "chýbajúce" položky
Bratislava	AB I	Digys, Socomec Sicon	60 kVA		demontáž UPS a batérií	UPS4, teraz 64x55Ah	UPS sa likviduje	252,00	50,00	302,00
Bratislava	AB I	Digys, Socomec Sicon	35 kVA		demontáž UPS a batérií	ELTECO, UPS3 - vypnutá	UPS sa likviduje	252,00	15,00	267,00
Bratislava	AB I	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	40 kVA	20 kVA	výmena istenia v RUPS1, výmena batérií	RUPS1, teraz 64x18Ah, RTN	12Ah	2 032,00	1 142,20	3 174,20
Bratislava	AB I	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	20 kVA	10 kVA	výmena istenia v RUPS2, výmena batérií	UPS2, RTA, teraz 64x9Ah	7Ah	1 263,50	5,60	1 269,10
Bratislava	AB III, Votrubova	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	30 kVA	10 kVA	výmena istenia v RUPS1, výmena batérií	napojenie požiarneho ventilátora/požiarnych brán teraz 64x18Ah(2x9Ah)	7Ah	1 276,70	2,00	1 278,70
Bratislava	AB III, Votrubova	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	30 kVA	10 kVA	výmena istenia v RUPS2, výmena batérií	napojenie požiarneho ventilátora/požiarnych brán 64x18Ah(2x9Ah)	7Ah	1 276,70	26,90	1 303,60
Bratislava	AB III, Votrubova	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	30 kVA		demontáž UPS3 a batérií	UPS odpojená	UPS sa likviduje	252,00	25,00	277,00
Bratislava	AB V	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	70 kVA	40 kVA	výmena istenia v R-TN, pole č.1, výmena batérií	AB5, časť "B" UPS1, teraz 64x33Ah	17Ah/10mi n	3 068,00		3 068,00
Bratislava	AB V	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	40 kVA	40 kVA	bez zmeny výkonu	AB5, časť "B" UPS2 je poterbná výmena batérií 64x17Ah	UPS je optimálne zatážená	1 865,60		1 865,60
Bratislava	AB V	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	70 kVA	40 kVA	výmena istenia v RH, pole č.2, výmena batérií	AB5, časť "A", teraz 64x44Ah	17Ah/10mi n	2 571,40	31,80	2 603,20
Celková cena za 1. etapu spolu:								14 109,90	1 298,50	15 408,40

BA, Rekonštrukcia záložných zdrojov UPS

Rekapitulácia ceny - 2. etapa (revidovaný návrh)

Lokalita		Inštalované UPS	Súčasný zálohovaný výkon	Navrhovaný zálohovaný výkon	Potrebné úkony pri znížení kapacity UPS	Poznámka	Navrhovaná úprava batérií	Cena v Eur bez DPH	Cena v Eur bez DPH	Celková cena v Eur bez DPH
Lokálne centrum	Miesto							podľa výkazu výmer	doplnených "chýbajúcich" položiek	Výkaz výmer + doplnené "chýbajúce" položky
Bratislava	AB II	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	50 kVA	30 kVA	výmena istenia v RTN - UPS - GAMA, výmena batérií	teraz 64x44Ah	17Ah	2914		2914
Bratislava	AB II	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	50 kVA	30 kVA	výmena istenia v RTN - UPS - GAMA, výmena batérií	teraz 64x44Ah	17Ah	2134,6		2134,6
Bratislava	AB VII	Gamatronic, modulárna UPS Power Controler	100 kVA	60 kVA	výmena istenia, výmena batérií	napojenie požiarnej VZT - 3,5A + 4x VZT 2,2A	40Ah/10min	5610,1	-30	5580,1
Bratislava	AB VII	Gamatronic, modulárna UPS Power	100 kVA	60 kVA	výmena istenia, výmena batérií	100 percentná rezerva k UPS1	40Ah/10min	4589,7		4589,7
Celková cena za 2. etapu spolu:								15 248,40	-30,00	15 218,40

Návrh na plnenie kritérií

(Rekapitulácia ceny)

P.č.	Popis	Celková cena v Eur bez DPH	
1.	Celková cena za 1. etapu - Bratislava, rekonštrukcia záložných zdrojov UPS		
2.	Celková cena za 2. etapu - Bratislava, rekonštrukcia záložných zdrojov UPS		
	Celková cena za 1. a 2. etapu spolu v Eur bez DPH (súčet položiek 1. a 2.):		

V Šintava Dňa 1.12.2016

Meno a podpis oprávnenej osoby
navrhovateľa