

Mgr. Radoslav Števcík
UK – Bratislava
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
0905 603 698
radoslav.stafcik@uniba.sk

v Trenčíne : 16.02.2021
CP vypracoval – Sabo P.

Vec : Rozpočet na renováciu liateho terazza

Miesto realizácie diela : FiF UK, Gondova 2, Bratislava 2, 2 NP

Za základe obhliadky zo dňa 15.02.2021 a zhodnotenia skutkového stavu Vám predkladám rozpočet na renováciu jestvujúceho liateho terazza.
Súčasný liate terazzo je po odstránení krytiny z PVC brúsený len na hrubo bez opráv a finalizácie povrchu terazza.

Liate terazzo nie je dilatované, preto sú pomerne časté praskliny od stena po stenu. Tieto praskliny vyrežeme kolmo na steny približne v línii prasklín. Vložíme dilatačný pás z hliníkovej lišty, vypraskané časti doplníme kamienkami a epoxidovým pojivom. Plochy vbrúsime a zaleštíme. Týmto určíme smer budúcej mikropraskliny, ktorá môže byť viditeľná, nie však rušivá. Opravované plochy cementovými mazaninami, chýbajúce časti v podlahách a podobne zrenovujeme vyrezaním častí plôch a doplnením vhodného terazza. Dlažbu pred výt'ahom vysekáme v rátane poteru a zrealizujeme liate terazzo obdobnej štruktúry ako je súčasný na chodbách bez soklíkov.

Všetky ostatné plochy liateho terazza riadne vybrúsime v troch postupoch do 800 tak, aby bola jednotná štruktúra a farebnosť plôch/ Hustotu kameniva v pôvodnej zámesi neovplyvníme /. Po vyschnutí všetky plochy naimpregnujeme.

Cena neobsahuje mechanickú ochranu diela, prechodové lišty medzi inými podlahami.

Objednávateľ zabezpečí voľný prístup na pracovisko, prípojku vody a električky, vyčlení miestnosť na uskladnenie náradia, určí priestor na miešanie betónových zmesí v blízkosti realizačných prác. V prípade, že počas realizácie vzniknú práce nad rámec rozpočtu, tieto práce oceníme, a po odsúhlasení vykonáme a vyfakturujeme ako Naviac práce.

Financovanie.

Bez zálohy

Po ukončení realizačných prác vystavíme faktúru so splatnosťou 10 dní. Úhrada bez zádržného.

Predpokladaný termín realizácie diela : marec – apríl 2021

ROZPOČET :

Renovácia prasklín s vložením dilatačného pásu : 110 bm x 26,00 €	2 860,00 €
Renovácia liateho terazza brúsením, tmelením, leštením : 256 m ² x 62,00 €	15 872,00 €
Doplnenie liateho terazza - plomby : 30 ks x 40,00 €	1 200,00 €
Vysekanie dlažby a príprava podkladu pred výt'ahom:	250,00 €
Nové liate terazzo- pred výt'ahom, v plochách chodieb : 4 m ² x 175,00 €.....	700,00 €
Réžia, doprava, PH	3 800,00 €

Cena spolu bez DPH : 24 682,00 €