

ZMLUVA O DIELO č. 11068uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**Článok I
Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ :** **Vojenské športové centrum DUKLA
Banská Bystrica**Sídlo : Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Mgr. Robert Leitl, riaditeľ
IČO : 00800520
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č.ú. : 7000166408/8180Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických : Milan Majer
tel. : 0903 568 015
fax : 048/4136882
e-mail : majer@dukla.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **H B H, a.s.**Sídlo : Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený : Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
IČO : 316 179 13
IČ DPH : SK2020440015
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Pobočka Považská Bystrica
číslo účtu : 4008508421/7500
Obchodný register : Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka 257/R
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických : Ing. Jozef Polačko
tel. : 042/4326 334
fax : 042/4326 296
e-mail : hbh@hbh.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok II
Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:
Dokončovacie práce na stavbe „Prevádzková budova Lodenica Liptovský Mikuláš – I. etapa“
v rozsahu podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing.arch. Baticom v 06/2009.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III **Čas plnenia a miesto plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. II bod 2.1 tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite nasledovne :
 - 3.1.1 začatie prác: do 10 dní od podpisu zmluvy
 - 3.1.2 dokončenie prác: 30.11.2011
- 3.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutým časom plnenia podľa bodu 3.1 tohto článku a objednávateľ je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok IV **Cena a platobné podmienky**

- 4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Cena diela špecifikovaného v čl. II, bod 2.1 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške **47 393,61 €** bez DPH. K cene diela bez DPH bude fakturovaná DPH v sadzbe podľa platných predpisov v čase dodania služby.
Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
- 4.3 Dohodnutú cenu diela sa zmluvné strany zaväzujú upraviť v prípadoch:
 - 4.3.1 požiadaviek objednávateľa na zmeny, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu,
 - 4.3.2 požiadaviek objednávateľa na rozšírenie predmetu zmluvy o ďalšie práce (naviac práce), a o nepredvídané naviac práce, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela.
- 4.4 Cenu diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vykonaných na základe tejto zmluvy odsúhlasený stavebným dozorom a objednávateľom.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.6 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry dodávateľovi.

Článok V **Podmienky zhotovenia diela**

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne do 5 dní od podpisu tejto zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.3 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojiť sa na odber elektrickej energie a vody, používať sociálne zariadenie.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zodpovedá aj za čistotu komunikácií, ktoré používa na dovoz materiálu a mechanizmov.
- 5.5 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa poveriť vykonaním diela inú osobu. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 5.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa projektovej dokumentácie, platných STN, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s touto zmluvou.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

- 5.8 Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela kontrolovať vykonávanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe, za dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (vrátane príslušných vykonávacích predpisov), a za dodržiavanie ustanovení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
- 5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne na svoje náklady odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe.
- 5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 10 dní od prevzatia dokončeného diela objednávateľom.
- 5.13 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje Dušana Antalíka, tel. kontakt 0960 515 791, mob. 0902 627555.
- 5.14 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Jána Mazúcha, tel. kontakt 0915 821 030.

Článok VI

Odobzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho protokolárnym odobzdaním objednávateľovi.
- 6.2 Písomný preberací protokol diela, bude obsahovať:
 - vyhlásenie zmluvných strán o tom či dielo bolo vykonané v súlade s touto zmluvou,
 - zhodnotenie akosti vykonaného diela a súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád a nedorobkov.
- 6.3 Súčasne s odobzdaním diela odobzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady a dokumentáciu súvisiace s predmetom zmluvy, najmä
 - projekt skutočného vyhotovenia 1x, (t.j. zakreslené zmeny do realizačného projektu),
 - správy a zápisy o vykonaných skúškach,
 - kópiu stavebného denníka,
 - certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov (osvedčenia, osvedčenia o zhode) v zmysle §43 f stavebného zákona.
- 6.4 V prípade, že dielo má pri preberaní vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela. Zmluvné strany spíšu zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s prípadnými drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto drobné vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom pri preberacom konaní.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť (ďalej len „záruka“) na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v trvaní 60 mesiacov.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odobzdanía, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo nesprávneho užívania zo strany objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa v zmysle § 561 Obchodného zákonníka.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje reklamovať vady počas záručnej doby bez zbytočného odkladu ako ich zistil. Reklamácie môže objednávateľ doručovať aj e-mailom na adresu zhotoviteľa: hbh@hbh.sk
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela do 10 dní od doručenia reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne reklamované vady odstrániť do 30 dní od doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady reklamované počas záručnej doby.

Článok VIII Zmluvné sankcie

- 8.1 Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením termínu dokončenia diela podľa čl. III bod 3.1.2 tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou každej riadne vystavenej a doručenej faktúry.
- 8.3 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody.

Článok IX Ostatné ustanovenia


- 9.1 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ust. § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v z. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhl. MV SR č. 307/2007 Z. z.
- 9.2 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo navyš prac oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené dodatkom k tejto zmluve.
- 9.3 Navyš práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak, ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 9.4 Navyš práce môže byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak :
 - 9.4.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takého práce súvisia s predmetom zmluvu,
 - 9.4.2 je nutné odstrániť následky živelnnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takého práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 9.5 V prípade navyš prac :
 - 9.5.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor stavby,
 - 9.5.2 ihneď ako je možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto navyš pracam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
 - 9.5.3 všetky navyš práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.
- 9.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 9.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 9.8 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.9 Počas realizácie predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 9.10 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

Článok X
Záverečné ustanovenia

- 10.1 Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňovať písomnou formou.
- 10.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami, podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 10.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre objednávateľa a zhotoviteľa.
- 10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 10.6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so z. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.

Príloha č.1 – položkový rozpočet



Za objednávateľa:



Mgr. Robert Leitl
riaditeľ



Za zhotoviteľa:


Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
-14-


Ing. Igor Štrempek
generálny riaditeľ

V Považskej Bystrici, 03.10.2011

Krycí list rozpočtu v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš - dokončenie						
JKSO :		Miesto :		Zmluva č.		
				Dňa : 14.09.2011		
Odberateľ : Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica , Hutná 3			IČO : 00800520		DIČ :	
					IČ DPH :	
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica , Robotnícka 286			IČO : 31617913		DIČ : 2020440015	
					IČ DPH : SK2020440015	
Projektant :			IČO :		DIČ :	
					IČ DPH :	
1 M3 OP		56 872 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		56 872 EUR za M2 ZP		56 872 EUR za M		
1 M2 UP		56 872 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	7 687,01		7 687,01	6	Práce nadčas
2	PSV :	14 352,14	24 014,84	38 366,98	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	183,68		183,68	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	22 222,83	24 014,84	46 237,67	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14	VRN	2,50 %	1 155,94	19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 155,94	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
Rozpočet : Spracoval :				E	Celkové náklady :	
projektant, rozpočtár, cenár :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Dátum :				22	DPH 20 % z :	9 478,72
				23		
Pečiatka :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - prípočet	
Podpis :						
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
113107122		Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2 <i>vstup do boxov pre lode</i>	50,340	m2	6,00	302,04	
113107141		Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 <i>vstup do boxov pre lode</i>	50,340	m2	2,43	122,33	
132201101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 <i>"bočný vstup - oporný múrik 10,5*0,10,8=2,52</i>	2,520	m3	18,70	47,12	
132201109		Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,520	m3	2,39	6,02	
174101001		Spätňý zásyp okolo múrika <i>"bočný vstup - oporný múrik 0,1*0,5*10,5=0,525</i>	0,525	m3	2,52	1,32	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			478,83	EUR		478,83	
2 - ZÁKLADY							
274313511		Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) - pod oporný múrik <i>"bočný vstup" 0,4*0,5*10,5 = 2,100</i>	2,100	m3	109,00	228,90	
2 - ZÁKLADY spolu :			228,90	EUR		228,90	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
311272201		Múriwo opor. múrika z bet.tvárníc PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20 <i>spevnené plochy - naviac práce "bočný vstup" 0,65*0,2*10,5 = 1,365</i>	1,365	m3	156,00	212,94	
311361113		Vystuženie oporného murika <i>spevnené plochy - naviac práce,bočný vstup</i>	0,089	t	1 400,00	124,60	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			337,54	EUR		337,54	
5 - KOMUNIKÁCIE							
564861111		Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm <i>spevnené plochy - naviac práce "vstup do boxov pre lode" (0,15+21,22+0,3+3,5)*2,0 = 50,340 "pri objekte" (2,0+7,8+2,05+6,8)*1,2+(3,5+8,7)*1,5 = 40,680 "bočný vstup" 10,5*1,2 = 12,600</i>	103,620	m2	5,00	518,10	
565181121		Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, hr. 15 cm <i>spevnené plochy - naviac práce "vstup do boxov pre lode" (0,15+21,22+0,3+3,5)*2,0 = 50,340 "pri objekte" (2,0+7,8+2,05+6,8)*1,2+(3,5+8,7)*1,5 = 40,680</i>	91,020	m2	24,50	2 229,99	
567121125		Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm <i>spevnené plochy - naviac práce "bočný vstup" 10,5*1,2 = 12,600</i>	12,600	m2	16,40	206,64	
576841111		Koberec asfaltový po zhutnení hr. 50 mm	89,155	m2	15,00	1 337,33	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš - dokončenie

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>spevnené plochy - navyiac práce</i>					
		<i>"vstup do boxov pre lode" (0,15+21,22+0,3+3,5)*2,0 = 50,340</i>					
		<i>"pri objekte" (2,0+7,8+2,05+6,8)*1,1+(3,5+8,7)*1,5 = 38,815</i>					
577131211		Betón asfaltový - vyspravenie po rozkopávkach	17,496	m2	19,90	348,17	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	4 640,23	EUR		4 640,23	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
631315511		Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm - pod vymýv. dlažbu	1,903	m3	115,00	218,85	
		<i>spevnené plochy - navyiac práce</i>					
		<i>12,6*0,151 = 1,903</i>					
632477005		Nivelačná stierka podlahová	167,550	m2	8,00	1 340,40	
998011002		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	0,771	t	7,50	5,78	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 565,03	EUR		1 565,03	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
919735113		Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu	29,170	m	10,30	300,45	
		<i>vstup do boxov pre lode</i>					
998225111		Presun hmôt pre komunikácie a plochy, kryt živичný	82,944	t	1,64	136,03	
		<i>spevnené plochy - navyiac práce</i>					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	436,48	EUR		436,48	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 687,01	EUR		7 687,01	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
41.28		Montáž radiator KORAD-33K 500/1200	1,000	kus	61,05	61,05	
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
711112001		Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	10,000	m2	0,47	4,70	
		<i>ochrana steny - spod. stavba II. etapy</i>					
		<i>10*1,0 = 10,000</i>					
111631500		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,004	t	1 540,00		6,16
		<i>ochrana steny - spod. stavba II. etapy</i>					
711141559		Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vonor.	12,600	m2	1,80	22,68	
		<i>spevnené plochy - bočný vstup</i>					
628322810		Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	14,490	m2	2,81		40,72
		<i>spevnené plochy - bočný vstup</i>					
711142559		Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	10,000	m2	2,81	28,10	
		<i>ochrana steny - spod. stavba II. etapy</i>					
628322810		Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	12,000	m2	2,75		33,00
		<i>ochrana steny - spod. stavba II. etapy</i>					
998711202		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	1,354	%	3,00	4,06	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	139,42	EUR		59,54	79,88
		71 - IZOLÁCIE spolu :	139,42	EUR		59,54	79,88
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		724 - Strojné vybavenie					
724		M+D dúchadla čističky odpadových vôd	1,000	súb	1 800,00	1 800,00	
		724 - Strojné vybavenie spolu :	1 800,00	EUR		1 800,00	
		725 - Zariadenovacie predmety					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš - dokončenie

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
725119305		Montáž záchodovým mis kombinovaných	4,000	súbor	28,50	114,00	
642327700		Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	4,000	kus	131,00		524,00
725129202		Montáž pisoárov keramických	4,000	súbor	30,50	122,00	
6425B0332		Pisoár	4,000	kus	408,00		1 632,00
725219201		Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	5,000	súbor	27,00	135,00	
642137850		Umyvadlo ker. biele	5,000	kus	63,50		317,50
725249101		Montáž sprchových boxov	7,000	súbor	66,71	466,97	
55210000		Kút sprchový ORLANDO 90x90	7,000	kus	121,70		851,90
725339101		Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	34,00	34,00	
642711000		Výlevka keramická	1,000	kus	130,00		130,00
725829201		Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	5,000	kus	7,15	35,75	
551439700		Batéria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	5,000	kus	47,00		235,00
7258292015		Montáž batérií výlevkových	1,000	kus	8,90	8,90	
551431420		Batéria výlevková	1,000	kus	29,80		29,80
998725202		Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	46,369	%	0,30	13,91	
725 - Zariaďovacie predmety spolu :			4 650,73	EUR		930,53	3 720,20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			6 450,73	EUR		2 730,53	3 720,20
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
764352299		Klamp. PZ pl. žlaby pododkvapné	6,000	m	12,50	75,00	
764451202		Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran.	6,000	m	9,95	59,70	
998764202		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	12,625	%	1,70	21,46	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			156,16	EUR		156,16	
766 - Konštrukcie stolárske							
766661112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	86,000	kus	6,45	554,70	
611628000		Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub	35,000	kus	53,50		1 872,50
611628010		Dvere vnútorné plné 70x197 fólia dub	2,000	kus	53,50		107,00
611628020		Dvere vnútorné plné 80x197 fólia dub	47,000	kus	58,00		2 726,00
611628030		Dvere vnútorné plné 90x197 fólia dub	1,000	kus	58,00		58,00
611651530		Dvere protipožiame 90x197	1,000	kus	280,00		280,00
766661112ZoD		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. posúvných	3,000	kus	6,45	19,35	
6116		Dvere vnútorné hladké plné zasúvacie	3,000	kus	298,00		894,00
766695212		Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	17,000	kus	4,11	69,87	
611871160		Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	6,25		6,25
611871560		Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	14,000	kus	7,39		103,46
611871760		Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	7,97		7,97
611872560		Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	1,000	kus	7,49		7,49
766695232		Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	8,55	8,55	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			6 715,14	EUR		652,47	6 062,67
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
7679951009		Montáž a dodávka + spracovanie pásoviny pod sedáky na tribúne	553,566	kg	4,05	2 241,94	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš - dokončenie

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>Tyč plocha pozinkovaná 25/10 S235JR + chemické kotvy</i>							
611PC		WC laminátové kabínky	1,000	súb	8 335,85		8 335,85
998767202		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	105,778	%	1,20	126,93	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			10 704,72	EUR		2 368,87	8 335,85
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			17 576,02	EUR		3 177,50	14 398,52
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
77155		Montáž vymývanej betónovej dlažby <i>spevnené plochy - navyiac práce</i> <i>"bočný vstup" 10,5*1,2 = 12,600</i>	12,600	m2	9,65	121,59	
59764		Dlažba betónová vzmývaná <i>spevnené plochy - navyiac práce</i>	13,500	m2	14,40		194,40
771575109		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	65,609	m2	12,80	839,80	
59763		Dlažba keramická	67,577	m2	14,50		979,87
998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,497	%	3,80	13,29	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			2 148,95	EUR		974,68	1 174,27
775 - Podlahy vlysové a parketové							
775918912		Montáž parket podláh laminátových š.do 200mm pláv bez lepenia spojov systém clic	323,220	m2	5,00	1 616,10	
611941910		Parkety laminátové	339,381	m2	9,00		3 054,43
998775202		Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	46,705	%	0,80	37,36	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			4 707,89	EUR		1 653,46	3 054,43
77 - PODLAHY spolu :			6 856,84	EUR		2 628,14	4 228,70
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
781471107		Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	102,700	m2	16,00	1 643,20	
59767		Obkl. keramické	105,836	m2	15,00		1 587,54
998781202		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	31,962	%	2,50	79,91	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			3 310,65	EUR		1 723,11	1 587,54
784 - Maľby							
78445		Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. na schod. do 3,8m	2 837,334	m2	1,40	3 972,27	
784 - Maľby spolu :			3 972,27	EUR		3 972,27	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			7 282,92	EUR		5 695,38	1 587,54
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			38 366,98	EUR		14 352,14	24 014,84
PRÁCE A DODÁVKY M							
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su							
240 1.271		Montáž stenovej a dverovej mriežky	41,000	kus	4,48	183,68	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su			183,68	EUR		183,68	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			183,68	EUR		183,68	
Za rozpočet celkom :			46 237,67	EUR		22 222,83	24 014,84