

Mgr. Radoslav Števcík
– Bratislava
Filozofická fakulta UK
Gondova ulica 2
[REDACTED]
[REDACTED]

v Trenčíne : 26.05.2021 UK
CP vypracoval – Sabo P.

Vec : Rozpočet na terazzové sokle

Miesto realizácie diela : FiF UK, Gondova 2, Bratislava

Na základe Vašej požiadavky Vám predkladám CP na dodávku a montáž terazzových soklov.

Terazzo obdobnej farebnosti a štruktúry ako lemy v liatom terazze na chodbách podľa

odsúhlasenej vzorky zo dňa 25.05.2021

Rozmer soklov. 400 x 95 x 12 mm. Plocha leštená ,horná hrana opracovaná pol oblúk. Soklíky

montované na kaskádu popri schodov budú mať hornú hranu ostrú bez pol oblúka. Montáž

soklíkov lepením na omietku stavebným lepidlom, spodnú špáru vyplníme

transparentným silikónom, vrchnú špáru vyplníme bielym akrylovým tmelom. Príprava podkladu

pod soklíky – do výšky 80 mm odstránime vrchný náter, povrch zdrsňujeme a aplikujeme vrstvu

betonkontaktu .

Objednávateľ zabezpečí voľný prístup na pracovisko, prípojku vody a električky.

V prípade, že počas realizácie vzniknú práce nad rámec rozpočtu, tieto práce oceníme, a po

odsúhlasení vykonáme a vyfakturujeme ako Naviac práce.

Povrchová impregnácia terazzových soklíkov nie je súčasťou rozpočtu.

Financovanie. Bez zálohy Po ukončení realizačných prác vystavíme faktúru so splatnosťou 10 dní. Úhrada bez zádržného.

Predpokladaný termín realizácie diela : jún 2021

ROZPOČET :

Dodávka soklov : 505 bm – 1263 kusov x 3,90 €	4 925,70 €
Príprava podkladu : 490 bm x 2,50 €	1 225,00 €
Montáž soklov : 490 bm x 6,20 €	3 038,00 €
Spojovací materiál :	80,00 €
Výplň spodnej špáry silikónom : 490 bm x 2,60 €	1 274,00 €
Výplň vrchnej špáry biely akrylátom : 490 bm x 2,80 €	1 372,00 €
Doprava, réžia, PH :	1 100,00 €

Cena spolu bez DPH :13 014,70 €