

Zmluva o dielo
č. CV-110-17/2021 – 5100007834 - ZoD

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

Článok I.
Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Centrum výcviku Lešť |
| | Lešť, 962 63 Pliešovce |
| V zastúpení: | Ing. arch. Anton Maštalský |
| | riaditeľ – štatutárny orgán |
| Za vecné plnenie: | Július Gímeš, tel.: 0960/465 724, julius.gimes@mil.sk |
| IČO: | 00804932 |
| DIČ: | 2021773644 |
| IČ DPH: | SK2021773644 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK47 8180 0000 0070 0016 7777 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- | | |
|-----------------------|---|
| 2. Zhotoviteľ: | B.M.R. spol. s r.o. |
| | Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače |
| IČO: | 46531882 |
| DIČ: | 2023472231 |
| IČ DPH: | SK2023472231 |
| Bankové spojenie: | VUB banka |
| IBAN: | SK77 0200 0000 0030 5735 1358 |
| Zapísaný: | Obchodný register Okresného súdu Žilina |
| | Oddiel Sro, vložka č. 56316/L |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Oprava VT 16 Takticko – streleckého tréningového areálu b.č. 20 súpr.č. 150 na sídlisku Družba“.
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.
- 3) Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná Odpisom registrovaného subjektu z Registra právnických osôb a podnikateľov, spisová značka RPO-675563/2021.

Článok II. Predmet a miesto plnenia zmluvy

- 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom diela je oprava VT 16 Takticko – streleckého trenažéra b.č. 20 súp.č. 150 na sídlisku Družba podľa Prílohy č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3) Miestom plnenia je Centrum výcviku Lešť, Takticko–strelecký trenažér b.č. 20 súp.č. 150 na sídlisku Družba.

Článok III. Termín plnenia

- 1) Termín zhotovenia diela je **od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 29.10.2021.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
 - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy)
 - b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality alebo jej časti vo VO Lešť z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

Článok IV. Cena za dielo

- 1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku vo výške:
- 2)
 - a) Cena bez DPH: **78 740,31 €**
 - b) DPH: **15 748,06 €**
 - c) Cena s DPH: **94 488,37 €**Slovom: Deväťdesiatštyritisícštyristoosemdesiatosem eur tridsaťsedem centov.

- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba:
 - a) v prípade zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy
 - b) v prípade nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu
 - c) v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 4) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto článku.

Článok V. Platobné podmienky a fakturácia

- 1) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 2) Zhotoviteľ je na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela povinný do 15 dní vystaviť a doručiť objednávateľovi doklad – faktúru, ktorá bude obsahovať slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti.
- 3) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 4) Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 5) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

Článok VI. Realizácia diela

- 1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem

a požiadaviek objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov SR.

- 2) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3) Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov pre typový konštrukčný systém T06 B BB pozostávajúci z troch sekcií 62222 pri dodržaní predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- 4) Zhotoviteľ bude povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť na školení BOZP a Ochrany pred požiarimi všetkých zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov jeho subdodávateľov a pod, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručnými podpismi do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom preukázateľné oboznamovanie v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 314/2001 Z.z.
- 5) Zhotoviteľ bude musieť preukázateľne oboznámiť všetkých svojich zamestnancov a zamestnancov prípadných subdodávateľov s vydanými písomnými povoleniami na zváranie (používanie otvoreného ohňa) a písomnými pokynmi. Uvedené oboznámenie predloží pri školení BOZP a Ochrany pred požiarimi pred nástupom na výkon pracovných činností vykonanom objednávateľom.
- 6) Zhotoviteľ v prípade uskutočňovania zvaračských prác (prác s otvoreným ohňom) musí vydať písomné povolenie na zváranie (používanie otvoreného ohňa) a dodržiavať všetky opatrenia v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Písomné povolenie na zváranie (používanie otvoreného ohňa) predloží zhotoviteľ na vedomie objednávateľovi min. 2 dni pred začatím uvedených prác.
- 7) Pri odovzdaní staveniska (pracoviska) vykonávania predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska), podľa §5 Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ktorý vyhotoví objednávateľ.
- 8) Súčasne s odovzdaním staveniska (pracoviska) objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko.
- 9) Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci, ktorí budú vykonávať práce vo výškach absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia na práce vo výškach.

- 10) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
- 11) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávaťovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami (môžu byť aj kópie).
- 12) Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávaťovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu.
- 13) Objednávať prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 14) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávaťovi, odsúhlasený súpis prác bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
- 15) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.
- 16) Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí práce, ktorý vyhotoví objednávať.
- 17) Objednávať má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác realizovaných zhotoviteľom. Zodpovednou osobou za objednávaťa pre styk so zhotoviteľom je Július Gímeš. Zodpovednou osobou za zhotoviteľa pre styk s objednávaťom je Peter Ivák.
- 18) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí prác na požiadanie predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 19) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zavolať rokovanie oprávnených zástupcov.

Článok VII.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávaťovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.

- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle plnenia predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 3) Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 4) Za nedostatky, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností - nedodržaním platných noriem a technologických postupov.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u zhotoviteľa.
- 6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstránením väd diela začne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 4 tohto článku a vady odstráni najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 4 tohto článku.
- 7) Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
- 8) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 9) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
 - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia.
 - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
 - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena diela,
 - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
 - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíši zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

- 3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 4) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok IX. Sankcie

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII odsek 6 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná

strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa čl. XI odseku 4 tohto článku.

- 4) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia.
- 5) Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa poučí zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarom, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 6) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami.
- 7) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 8) Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.
- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

- 3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe.
- 4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a šesť objednávateľ.
- 7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.
- 8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č.2 Cenová ponuka – rozpočet

V Lešti dňa:.....

V dňa:.....

.....
Za objednávateľa
Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ
riaditeľ

.....
Za zhotoviteľa
Peter Ivák

Špecifikácia predmetu zmluvy

V Streleckom trenážery b.č.20 súp.č.150 je využívaný len vchod D2, ktorý slúži na prístup cvičiacich na časť bytového komplexu a strešný priestor nad bytovým komplexom pôdorysu na 5 a 6 NP. Ostávajúce vchody A, B, C, D1 a časť D2 (1NP až 4 NP) sa nemôžu užívať v zmysle Kolaudačného rozhodnutia č.: 1780 – VSÚ/2010. Neužívané časti šesťpodlažného objektu panelového bytového domu s piatimi prednými, piatimi zadnými vchodmi, bytovými podlažiami 2 NP až 6 NP a jedným technickým podlažím na 1 NP sú v zlom technickom stave.

Dlhodobé pôsobenie vlhkosti, poveternostné vplyvy, teplotné zmeny a zamrzanie vodných kapilár spôsobilo zhoršenie štruktúry povrchu betónu a viditeľné poškodenia na železobetónových konštrukciách povrchoch (schodiskových, balkónových, prekrytia balkónov, vchodov, stropov a stien). Na základe vyššie uvedených skutočností, je potrebné vykonať sanáciu poškodených betónových povrchov, výstuží konštrukcií v priemere do hĺbky 30 mm a vchodových schodísk do hĺbky 100 mm. Opravu vykonať pomocou použitia sanačných systémov vhodných pre dané typy konštrukcií predpísanými technologickými postupmi a to nasledovne:

- ručné očistenie povrchov betónov do 30 mm od uvoľnených fragmentov až po zdravé nosné povrchy,
- vybúranie a očistenie povrchov betónov vstupných schodísk do 100 mm od uvoľnených fragmentov až po zdravé nosné povrchy,
- očistenie skorodovaných obnažených železných výstuží,
- doplnenie oceľových výstuží profilov podľa potreby,
- vykonať ochranný náter obnažených oceľových výstuží,
- naniesenie adhézneho mostika na očistené povrchy betónov k zabezpečeniu pevného spojenia sanačnej betónovej malty,
- naniesenie vhodnej vyrovnávacej malty (betónu) v závislosti od rozsahu nerovnosti, reprofilácia – obnovenie pôvodného profilu,
- naniesenie ukončovacej vrstvy stierkovacieho materiálu v hrúbke do 5 mm.

Potery na zadných a predných podestách a predložených vyrovnávacích schodištiach vo všetkých vchodoch sú rozpadnuté nevyhovujú z hľadiska BOZP, chýba žltočierne šrafovanie označenie schodísk vo všetkých vchodoch.

Hydroizolácia a úprava nášľapného povrchu z keramickej dlažby vysunutých konštrukcií balkónov vykazujú nerovnosti, netesnosti a zatekanie.

Klapiarske a zámočnícke výrobky okapnice a parapety balkónov sú z PZ plechu, vykazujú koróziu a čiastočnú nefunkčnosť.

Plechová krytina vysunutých panelov – dosiek vchodov a balkónov je nefunkčná na 3 balkónoch chýbajúca.

Nátery kovových konštrukcií na vchodoch a výstupných dverkách sú opadané a opotrebované.

Vo vchodoch C a D1 nad vchodovými dverami z čelnej časti budovy je potrebné upraviť formou výmeny rámy okien a trojdielne okná z dôvodu zabezpečenia výcviku. Jedná sa o 3 a 5 NP z čelnej strany t.j. 12 ks okien. Rámy budú z oceľového obdĺžnikového profilu 80 x 40 mm a štvorcového profilu 40 x 40 spojeného do tvaru L vonkajší rozmer 2,43 m x 1,58 m, oceľový rám bude osadený do ostenia pôvodného otvoru okna pomocou skrutiek, hmoždínok a montážnej peny. Drevené trojdielne okno bude odkladacie so zaistením do kovového rámu pomocou rovných zástrčiek a záchytného dorazu, profil rámu obdĺžnik 100 x 40 mm s odoberateľnou výplňou pomocou priesvitného Lexanu o hr.10 mm, vonkajší rozmer rámu bude 2,34 x 1,49 m, jednoduché schémy budú súčasťou výzvy obstarávania. Osadenie oceľového vonkajšieho parapetu o šírke 250 mm x 2350 mm.

Všetky poschodia jednotlivých bytov a technického podlažia vo vchodoch A, B, C a D1 je potrebné asanovať odstrojiť. Jedná sa o nepotrebné nefunkčné, ohrozujúce zariadenia predmety (vane, umývadlá, WC misy s nádržkami na vodu, kuchynské linky vrchné skrinky, drezové skrinky, umývadlá, špajzové skrinky, chodbové skrinky a zariadenia predmety zo spoločných priestorov). Všetky vnútorné priestory je potrebné od uvedeného materiálu odstrojiť vynosením, vyčistením, odvezením, zneškodnením – uložením vzniknutého odpadu na miestach na to určených v zmysle zákona o odpadoch. Vo vnútorných miestnostiach je potrebné odstrániť tapety zo stien. Vybavenia, ktoré tam zostane bude označené. Vchody A, B, C, D1 a D2 prvé NP až šieste NP t.j. na celom opláštení vonkajšej strany, okien a balkónov je potrebné odstrániť doinštalované už nepotrebné predmety (káble, rôzne držiaky a iné). Po vyčistení vnútorných priestorov je potrebné vykonať protiplesňový postrek omietok do 10 % z celkovej výmery všetkých vnútorných priestorov miestností.

Tabuľka I“

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
Takticko – strelecký trenažér b.č.20 súp.č.150 Predstavuje 6 podlažný objekt panelových bytových domov s piatimi bytovými podlažiami a jedným technickým podlažím na prízemí, konštrukčný systém T06 B BB pozostávajúci z troch sekcií 62222 (vchody označené v PD ako 1 A, 2 B a 3 C) a z dvoch sekcií 64444 (vchody 4 D1 a 5 D2). Zvislé nosné železobetónové dielce majú hrúbku 150 mm, obvodový plášť v priečeli a v štítoch sú troskopemzokeramzitbetónových panelov hrúbky 300 mm. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové dielce s hrúbkou 120 mm. Schodištia sú schodnicové, zložené z ocelových schodníc a prievlakov a železobetónových stupňov, dvojramenné s medzipodestami. V strede schodísk sú osadené osobné lanové výťahy zo schodiska a so strojovňami na streche objektu. Strešný plášť tvorí dvojplášťová plocha stropné a strešné panely, s krytinou z asfaltových pásov. Dažďová kanalizácia zložená z 5 strešných vpustí a vnútorných dažďových plastových tlakových zvodov DN 125 zaust'ujúcich do liatinových rúr DN 150 z revíznymi a čistiacími otvormi, ktoré sa ďalej	Požadovanou opravou je potrebné vylepšiť zlý technický stav celej budovy a uvedie sa do prevádzky schopného stavu pre potreby a rozšírenie požadovaného špeciálneho výcviku: Práce – búranie, úprava povrchov, podláh, sanácia poškodených betónových povrchov a výstuží konštrukcií Vykonať opravu betónových povrchov stien, podláh a stropov (schodiskových, balkónových, prekrytia balkónov a vchodov) predpísanou sanačnou maltou (betónom) do hĺbky 30 mm, reprofiláciou vrstiev povrchu podhl'adov, práce vo výškach od 3 m do 17,87 m: → - otryskanie a ručné očistenie povrchov betónov do 30 mm od uvoľnených fragmentov až po zdravé nosné povrchy, - očistenie skorodovaných obnažených železných výstuží, - doplnenie ocelových výstuží profilov podľa potreby, - vykonať ochranný náter obnažených ocelových výstuží, - naniesenie adhézneho mostíka na očistené povrchy betónov k zabezpečeniu pevného spojenia sanačnej betónovej malty, - naniesenie vhodnej vyrovnávacej malty (betónu) v závislosti od rozsahu nerovnosti, reprofilácia – obnovenie pôvodného profilu, - naniesenie ukončovacej vrstvy stierkovacieho materiálu v hrúbke do 5 mm, - presuny hmôt vodorovné a zvislé v objektoch výšky do 18 m Vykonať opravu betónových povrchov vstupných schodísk a podest vchodov predpísanou sanačnou maltou (betónom) do hĺbky 100 mm, reprofiláciou vrstiev povrchu: → - búranie a ručné očistenie povrchov betónov do 100 mm od uvoľnených fragmentov až po zdravé nosné povrchy, - očistenie skorodovaných obnažených železných výstuží, - doplnenie ocelových výstuží profilov podľa potreby, - vykonať ochranný náter obnažených ocelových výstuží, - naniesenie adhézneho mostíka na očistené povrchy betónov k zabezpečeniu pevného spojenia sanačnej betónovej malty, - naniesenie vhodnej vyrovnávacej malty (betónu) v závislosti od rozsahu nerovnosti, reprofilácia – obnovenie pôvodného profilu,	289,50 m² 106,70 m²

napájajú na vonkajšiu dažďovú kanalizáciu. Klampiarske a zámočnicke výrobky parapety, atiky, markízy, balkóny sú oplechované PZ plechom. Výplne otvorov tvoria vchodové kovové dvere, okná zdvojené drevené zasklené, otočné a sklápacie. Interiérové dvere drevené. Bleskozvod tvorí mrežová sústava doplnená tyčovými zberačmi 5 ks. Omietky sú opatrené fasádnym náterom Dikoplast. Vnúterné steny majú omietky s maľbou a nátermi, v bytoch sú tapety. Podlahy sú z keramickej dlažby, cementového poteru, PVC povlaku a na balkónoch je terasové dlažba. Schodiská sú opatrené kovovým zábradlím s drevenými madlami. Balkóny majú kovové zábradlie.	- presuny hmôt vodorovné Vykonať prípravu podkladu a opravu ostenia omietky pomocou flexibilného lepidla odolnému vode a mrazu do hrúbky 5 mm vystuženej pomocou armovacej sklotextilnej mriežky po vyvesení okien a vybúraní drevených okien rozmer 2,43 m x 1,58 m x 0,3 m a vonkajších a vnútorných parapet → Vykonať vystierkovanie šúchanou cementovou omietkou na exteriér farba šedá po obvode ostenia okna → Vykonať a opravu stien murovanej RS 1,20 m x 1,40 m x 0,30 m, omietky pomocou flexibilného lepidla odolnému vode a mrazu do hrúbky 5 mm vystuženej pomocou armovacej sklotextilnej → Vykonať vystierkovanie murovanej RS šúchanou cementovou omietkou na exteriér farba šedá → Izolácie povrchov balkónov Vykonať opravu hydroizolácie balkónov nášľapného povrchu z terasovej dlažby do 50% z celkovej výmery plôch 157,50 m²: → - odstránenie starého tmelu zo špár, očistenie od uvoľnených fragmentov a prípravy povrchov, - odstránenie starej dlažby, - naniesenie vhodnej vyrovnávacej malty (betónu) v závislosti od rozsahu nerovnosti, - prebrúsenie očistenie a vytvorenie adhézneho mostíka prípravkom Sikafloor 150 - povrchová aplikácia hydroizolácie Sikafloor 400 N Elastic - presuny hmôt vodorovné a zvislé v objektoch výšky do 18 m Konštrukcie klampiarske Oprava oplechovania vysunutých striešok zadných a predných vchodov na 1NP r.š. 4 500 x 1 600 mm, vyrovnanie okrajových spádových ohybov a ukotvenie uvoľnených plechov 1,3+1,3 + 4,5= 7,10m, 8 ks → Demontáž oplechovania vysunutých striešok predných a zadných vchodov na 1NP r.š. 1 600 x 4 400 mm → Oprava lemového plechu okapnice balkónov spádovanie, odvod zrážkovej vody 30 % z výmeru 238,50 m, š.120 mm → Montáž oplechovania (PZ alebo poplast.) hr. 0,6 mm vysunutých striešok balkónov na 6NP r.š. 1 400 x 3 700 mm, 9 ks vrátane kotviaceho materiálu → Montáž oplechovania (PZ alebo poplast.) hr. 0,6 mm vysunutých striešok predných a zadných vchodov na 1NP r.š. 1 600 x 4 400 mm, 2 ks vrátane kotviaceho materiálu →	28,92 m² 28,92 m² 0,51 m³ 2,95 m² 78,75 m² 56,80 m 14,08 m² 71,70 m Bez prekrytia na spoje plechu 46,62 m² Bez prekrytia na spoje plechu 14,08 m²
--	---	---

	Montáž oplechovania (PZ alebo poplast.) hr. 0,6 mm murovanej RS š. 500 x 1 500, 1 ks vrátane kotviaceho materiálu → Dodanie poplastovaného alebo PZ plechu hr.0,6 mm → Konštrukcie doplnkové kovové Vo vchodoch C a D1 nad vchodovými dverami na 3 a 5 NP z čelnej strany budovy je potrebné upraviť formou výmeny rámy okien. Dodanie a montáž okenných rámov z oceleového obdĺžnikového profilu 80 x 40 mm a štvorcového profilu 40 x 40 spojeného do tvaru L vonkajší rozmer 2.43 m x 1.58 m, vnútorný rozmer na osadenie dreveného okenného rámu 2,35 m x 1,50 m, oceleový rám bude osadený do ostenia pôvodného otvoru okna pomocou 8 ks skrutiek, hmoždín 8 ks a montážnej peny podľa vzoru → Oprava kovových výstupných dvierok na 6NP do strojovne výťahu 0,6 x 1,2 m → Dodanie a montáž vonkajších parapet z oceleového plechu hr.3 mm o šírke 250 mm x 2430 mm v spáde do 1° → Demontáž pôvodných plechových parapet 250 mm x 2350 mm → - presuny hmôt vodorovné a zvislé v objektoch výšky do 15 m Konštrukcie stolárske Oprava okien zdvojených s výmenou zasklenia min. 1 sklom z exteriérovej strany, doplnenie, nastavenie, utesnenie, v 1 miestnosti musí byť min. 1 okno otváracie → Vo vchodoch C a D1 nad vchodovými dverami na 3 a 5 NP z čelnej strany budovy je potrebné upraviť formou výmeny drevené trojkridlové okná. Dodanie a montáž drevených trojdielných okien odkladacích so zaistením do kovového rámu v spodnej časti pomocou rovných zástrčov a vo vrchnej časti záchytnými dorazmi, profil rámu obdĺžnik 100 x 40 mm s odoberateľnou výplňou pomocou priesvitného Lexanu o hr.10 mm, vonkajší rozmer rámu bude 2,34 x 1,485 m podľa vzoru → Vyvesenie, demontáž pôvodných drevených trojkridlových okien a dreveného okenného rámu 2430 mm x 1580 mm → Demontáž pôvodných drevených parapet 200 mm x 2430 mm → presuny hmôt vodorovné a zvislé v objektoch výšky do 15 m Náter kovových, drevených a betónových povrchov Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkov (dverí, zábradlí, rámov atď.) →	Bez prekrytia na spoje plechu 0,75 m² Bez prekrytia na spoje plechu 61,45 m² 12 ks 4 ks 12 ks 12 ks 11,30 m² 12 ks 12 ks 12 ks 93,64 m²
--	---	---

	Obnovenie náteru lemového plechu (okapnice) balkónov 5,3m x 0,12m x 45 1 x základ, 2x vrchný →	28,80 m ²
	Náter antikorózný 1 x základ a 2 x vrchný kovových výstupných dvierok na 6NP do strojovne výťahu 0,6 x 1,2 m, 5 ks →	7,2 m ²
	Náter antikorózný 1 x základ a 2 x vrchný kovových zábradlí vchodov z rúr 30 ks 0,08 x 3,00 m →	27,00 m ²
	Náter 1 x základ a 2 x vrchný kovových vonkajších parapet 2,43 m x 0,25 m x 12 ks x 2 strany →	14,62 m ²
	Náter 1 x základ a 2 x vrchný oceľových okenných rámov 0,32m x 8,02m x 12ks →	30,84 m ²
	Bezpečnostný náter žltočierne značenia prvého a posledného schodu vonkajších schodísk, 4,30m x 0,20m x 10ks 3,80m x 0,20 x 10 ks →	16,20 m ²
	Náter oplechovania vysunutých striešok zadných a predných vchodov na 1NP r.š. 4 500 x 1 600 mm, →	57,60 m ²
	Ostatné práce Vo vchodoch A, B, C a D1 pôvodných obytných miestností na 2NP až 6NP je potrebné odstrániť zo stien zvyšky tapiet, vynosiť ich a zlikvidovať do 10% z výmery plôch stien 9 408m ² →	940,80 m ²
	Všetky poschodia jednotlivých bytov, strojovne výťahov a technického podlažia vo vchodoch A, B, C a D1 je potrebné asanovať, odstrojiť od nepotrebných nefunkčných, ohrozujúcich zariadení predmetov: - vane, umývadlá, WC misy s nádržkami na vodu, kuchynské linky vrchné skrinky, drezové skrinky, umývadlá, špajzové skrinky, chodbové skrinky a zariadenia predmety zo spoločných priestorov) všetky vnútorné priestory je potrebné od uvedeného materiálu odstrojiť vynosením →	376 ks
	- všetky plochy je potrebné vyčistiť ometením, zametáním, vnesením odpadu, odvezením a uložením na miestach na to určených v zmysle zákona o odpadoch →	12 071,52 m ²
	- vykonať protiplesňový postrek omietok do 10 % z celkovej výmery 9 408 m ² všetkých vnútorných priestorov miestností. →	940,80 m ²
	Likvidácia vzniknutého odpadu Odvoz vzniknutého odpadu na skládku s uskladnením a likvidáciou (suť, drevený odpad, kovový odpad, sklo, porcelán, papier, plasty a textil) →	1 súbor
	Poznámka : do ceny je potrebné zahrnúť aj všetky tu neuvedené materiály a drobné stavebné práce súvisiace s opravou.	

Odporúčané technológie a pracovné postupy opráv sú uvedené v tabuľke I „Podrobná špecifikácia predmetu zákazky“.

Krycí list stavby

Stavba Oprava VT -16 Takticko - streleckého trénažéra, k Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ivák Peter

Dňa

7.6.2021

Odberateľ: Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: B.M.R. s.r.o., Seč 635/2, Liptovské Sliače

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	69 588,11	9 152,20	78 740,31	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			78 740,31	10	Spolu	78 740,31
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	78 740,31
					22	DPH 20% z 78 740,31	15 748,06
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	94 488,38
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Rozpočet Oprava VT -16 Takticko - streleckého trénažera, b.č. 20 súp. č. 20 na sídlisku Družba / Ponukový rozpočet

Odberateľ: Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce

Spracoval: Ivák Peter

Dodávateľ: B.M.R. s.r.o., Seč 635/2, Liptovské Sliače

Dátum: 07. 06. 2021

Zákazka Oprava VT -16 Takticko - streleckého trénažera, b.č. 20 súp. č. 20 na sídlisku Družba

Objekt Ponukový rozpočet

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
1 Oprava betónových povrchov podláh, stien a stropov							
941955004.P1	Pomocné lešenie podľa potreby	m2	289,500	8,25	0,00	2 388,38	1,789
612451253.P1	Ukončovacia vrstva omietky hr. 5mm	m2	289,500	13,42	0,00	3 885,09	13,013
61247156110.P1	Vyrovňavacia malta po očistení na sanačnú maltu - hrúbka podľa potreby	M2	289,500	23,03	0,00	6 667,19	1,435
613481101.P1	Doplnenie výstuže z ocelových profilov podľa potreby, vrátane náteru - odhad	kg	1 213,350	3,87	0,00	4 695,66	1,080
978036351.P1	Odsekanie omietok a poterov plošne hrúbky do 100 mm	m2	289,500	5,63	0,00	1 629,89	
622463320.P1	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešanie strojové, nanášanie ručné	m2	289,500	20,62	0,00	5 969,49	5,969
999281111.P1	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	23,618	38,00	0,00	897,48	
938902031.P1	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	289,500	8,79	0,00	2 544,70	
625907111.P1	Očistenie ocelových konštrukcií od hrdz, usadenín a starého náteru - ručne	m2	289,500	6,56	0,00	1 899,12	0,046
784452372.P1	Malba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	289,500	1,72	0,00	497,93	0,096
2353213400.P1	Minerálna ochrana proti korózii a adhézný mostík, BAL: 25kg	kg	289,500	0,00	9,67	2 799,47	0,290
1 Oprava betónových povrchov podláh, stien a stropov				31 074,95	2 799,47	33 874,40	23,720
2 Oprava betónových povrchov schodísk a podest							
612451253.P2	Ukončovacia vrstva omietky hr. 5mm	m2	106,700	13,42	0,00	1 431,91	4,796
61247156110.P2	Vyrovňavacia malta po očistení na sanačnú maltu - hrúbka podľa potreby	M2	106,700	12,10	0,00	1 291,07	0,529
613481101.P2	Doplnenie výstuže z ocelových profilov podľa potreby, vrátane náteru - odhad	kg	65,620	3,87	0,00	253,95	0,058
978015251.P2	Osekanie degradovanej časti schodísk	m2	106,700	3,69	0,00	393,73	
622463323.P2	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešanie strojové, nanášanie ručné	m2	106,700	14,00	0,00	1 493,80	4,401
625907111.P2	Očistenie ocelových konštrukcií od hrdz, usadenín a starého náteru - ručne	m2	106,700	6,56	0,00	699,95	0,017
2 Oprava betónových povrchov schodísk a podest				5 564,40	0,00	5 564,41	9,800
3 Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení okien							
623481119.P3	Potiahnutie ostení a omietky sklotextílnou mriežkou	m2	28,920	6,42	0,00	185,67	0,057
349231811.P3	Vyrovnanie ostení po vybúraní okien	m2	28,920	21,36	0,00	617,73	8,253
999281111.P3	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	2,207	38,00	0,00	83,87	
3 Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení okien				887,27	0,00	887,27	8,310
4 Omietka ostenia šedá							
612425931.P4	Omietka cementová, zatretá ostenia	m2	28,920	20,48	0,00	592,28	1,086
999281111.P4	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	0,891	38,00	0,00	33,84	
4 Omietka ostenia šedá				626,12	0,00	626,12	1,090
5 oprava stien murovanej RS							

Rozpočet Oprava VT -16 Takticko - streleckého trénažera, b.č. 20 súp. č. 20 na sídlisku Družba / Ponukový rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
611421331.P5	Vyrovnanie murovanej RS s očistením a natiahnutím omietky	m2	0,510	74,21	0,00	37,84	0,006
627453110.P5	RS skriňa, potiahnutie flexibilným lepidlom s vystužením sklotextílnou mriežkou	m2	0,510	71,00	0,00	36,20	0,020
999281111.P5	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	0,038	38,00	0,00	1,44	
5 oprava stien murovanej RS				75,50	0,00	75,48	0,030
6 Vystierkovanie murovanej RS							
621464037.P6	Stierkovanie RS cementovou omietkou	m2	2,950	21,39	0,00	63,10	0,086
999281111.P6	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	0,086	38,00	0,00	3,28	
6 Vystierkovanie murovanej RS				66,38	0,00	66,38	0,090
7 Izolácie povrchov balkónov							
611901111.P7	Prebrúsenie vyrovnávajúcej malty	m2	78,750	5,47	0,00	430,76	0,146
965081812.P7	Búranie dlažieb kamenných, cementových, terasových, čadičových alebo keramických nad 10 mm vrátane škárovacej hmoty	m2	78,750	6,25	0,00	492,19	
632451507.P7	Opravná a vyrovnávacia hmota vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10-30 mm	m2	78,750	24,67	0,00	1 942,76	2,433
999281111.P7	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	3,150	38,00	0,00	119,70	
711111331.P7	Zhotovenie hydroizolácie Sikafloor 400N Elastic	m2	78,750	22,38	0,00	1 762,43	0,441
711123131.P7	Adhézy mostík Sikafloor 150	m2	78,750	5,21	0,00	410,29	0,276
7 Izolácie povrchov balkónov				5 158,13	0,00	5 158,13	3,300
8 Oprava oplechovania striešok na 1.NP							
764721118.P8	Oprava oplechovanie vchodov r.š. 4500 x 1600mm vyrovnanie ohybov	m	56,800	17,60	0,00	999,68	0,281
764315932.P8	Ukotvenie uvoľnených plechov	m	8,000	4,26	0,00	34,08	
8 Oprava oplechovania striešok na 1.NP				1 033,76	0,00	1 033,76	0,280
9 Demontáž oplechovania vysunutých striešok							
764317800.P9	Demontáž oplechovania striešok nad vchodom	m2	14,080	1,85	0,00	26,05	
9 Demontáž oplechovania vysunutých striešok				26,05	0,00	26,05	0,000
10 Oprava lemového plechu okapnice balkónov							
998764101.P10	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,108	53,30	0,00	5,74	
764331920.P10	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múra na streche s tvrdou krytinou rš 120 mm so sklonom do 30° - oprava a údržba	m	71,700	7,12	0,00	510,50	0,107
10 Oprava lemového plechu okapnice balkónov				516,23	0,00	516,24	0,110
11 Montáž oplechovania striešok balkónov na 6.NP							
764367201.P11	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu strešných vikierov, striešok rozvinutej plochy do 6 m2 so sklonom od 10° do 30°	m2	51,200	67,00	0,00	3 430,40	0,284
998764103.P11	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,282	127,27	0,00	35,84	
11 Montáž oplechovania striešok balkónov na 6.NP				3 466,24	0,00	3 466,24	0,280
12 Montáž oplechovania striešok vchodov na 1.NP							
764367201.P12	Montáž oplechovania vysunutých striešok predných a zadných vchodov 1600x4400mm, 2 kusy	m2	15,480	43,21	0,00	668,89	0,086
998764101.P12	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,084	53,30	0,00	4,49	
12 Montáž oplechovania striešok vchodov na 1.NP				673,37	0,00	673,38	0,090

Rozpočet Oprava VT -16 Takticko - streleckého trénažera, b.č. 20 súp. č. 20 na sídlisku Družba / Ponukový rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
13 Montáž oplechovania murovanej RS							
764367202.P13	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu strešných vikierov rozvinutej plochy do 6 m2 so sklonom nad 45°	m2	0,800	67,40	0,00	53,92	0,004
998764101.P13	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	55,61	0,00	0,24	
13 Montáž oplechovania murovanej RS				54,16	0,00	54,16	0,000
14 Dodávka plechu							
1383877700.P14	Dodávka poplastovaného alebo PZ plechu hr. 0,6mm	m2	61,450	0,00	35,00	2 150,75	0,724
14 Dodávka plechu				0,00	2 150,75	2 150,75	0,720
15 Dodávka a montáž oceľových okenných rámov							
767611221.P15	Montáž a výroba oceľového rámu okien	kus	12,000	305,38	0,00	3 664,56	0,009
1333042000.P115	Dodávka konštrukcie Jokel 80x40mm	t	0,484	0,00	1 089,00	527,19	0,484
1333043000.P15	Dodávka konštrukcie Jokel 40x40mm	t	0,305	0,00	1 089,00	332,25	0,305
15 Dodávka a montáž oceľových okenných rámov				3 664,56	859,39	4 524,00	0,800
16 Oprava kovových výstupných dvierok na 6.NP							
767141935.P16	Oprava kovových výstupných dvierok na 6.NP	kus	4,000	34,00	0,00	136,00	0,001
16 Oprava kovových výstupných dvierok na 6.NP				136,00	0,00	136,00	0,000
17 Vonkajší parapet z oceľového plechu							
764712007.P17	Oplechovanie parapetov, oceľové LPL 0,3mm, š. 250 mm	m	29,160	22,02	0,00	642,00	0,048
17 Vonkajší parapet z oceľového plechu				641,99	0,00	642,00	0,050
18 Demontáž parapetov							
764410850.P18	Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	28,200	0,64	0,00	18,00	
18 Demontáž parapetov				18,00	0,00	18,00	0,000
19 Oprava zdvojených okien							
787611230.P19	Zasklievanie okien a dverí vývesných sklom plochým	m2	11,300	28,25	0,00	319,23	0,054
787100901.P19	Pretmelenie s odstránením starého tmelu pri zasklievaní stien a priečok	m2	11,300	6,29	0,00	71,03	0,009
787701901.P19	Zatmelenie stykových škár zvislých i vodorovných trvalo pružným tmelom do prierezu 25 mm2 pri zasklievaní výkladu	m2	11,300	10,80	0	122,04	0,008
6342107200.P19	Sкло ľahané stredné	m2	12,100	0,00	18,98	229,66	0,061
19 Oprava zdvojených okien				512,30	229,66	741,96	0,130
20 Dodávka a montáž drevených okien							
766628673.P20	Montáž okna kompletizovaného trojdiele	kus	12,000	56,59	0	679,08	0,043
6114137100.P20	Dodávka okien s rozoberateľnou výplňou Lexan hr. 10,00mm	kus	12,000	0,00	259,41	3 112,92	0,585
20 Dodávka a montáž drevených okien				679,08	3 112,92	3 792,00	0,630
21 Demontáž pôvodných okien							
968061113.P21	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1,5 m2	kus	12,000	0,08	0	0,96	
968062246.P21	Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 4 m2	m2	46,073	0,50	0	23,04	
21 Demontáž pôvodných okien				24,00	0,00	24,00	0,000

Rozpočet Oprava VT -16 Takticko - streleckého trenažéra, b.č. 20 súp. č. 20 na sídlisku Družba / Ponukový rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	22 Demontáž parapetov						
764410850.P22	Demontáž drevených parapetov rš od 100 do 330 mm	m	29,160	0,62	0	18,00	
	22 Demontáž parapetov			18,00	0,00	18,00	0,000
	23 Odstránenie náterov						
783101811.P23	Odstránenie starého náteru oškrabaním z kovových doplnkových konštrukcií	m2	93,640	7,45	0	697,62	
	23 Odstránenie náterov			697,62	0,00	697,62	0,000
	24 Náter okapnice balkónov						
783512000.P24	Náter klampiarskej konštrukcie olejový dvojnásobný so základným náterom reaktívnou farbou	m2	28,800	4,57	0	131,62	0,014
783522000.P24	Náter klampiarskej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	28,800	4,93	0	141,98	0,013
	24 Náter okapnice balkónov			273,60	0,00	273,60	0,030
	25 Náter antikorózný výstupných dvierok na 6.NP						
783299115.P25	Náter jednonásobný základný farbou s antikoróznymi vlastnosťami	m2	7,200	9,21	0,00	66,31	0,001
783299116.P25	Náter dvojnásobný vrchný farbou s antikoróznymi vlastnosťami	m2	7,200	14,39	0,00	103,61	0,002
	25 Náter antikorózný výstupných dvierok na 6.NP			169,92	0,00	169,92	0,000
	26 Náter antikorózný zábradlia vchodov						
783242002.P26	Náter jednonásobný základný farbou s antikoróznymi vlastnosťami kovovej doplnkovej konštrukcie	m2	27,000	9,21	0,00	248,67	0,008
783242007.P26	Náter dvojnásobný vrchný farbou s antikoróznymi vlastnosťami kovovej doplnkovej konštrukcie	m2	27,000	14,39	0,00	388,53	0,003
	26 Náter antikorózný zábradlia vchodov			637,20	0,00	637,20	0,010
	27 Náter okenných parapetov						
783522000.P27	Náter klampiarskej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom	m2	14,620	9,50	0,00	138,89	0,007
	27 Náter okenných parapetov			138,89	0,00	138,89	0,010
	28 Náter okenných rámov						
783522000.P28	Náter klampiarskej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom	m2	30,840	9,50	0,00	292,98	0,014
	28 Náter okenných rámov			292,98	0,00	292,98	0,010
	29 Šrafovanie bezpečnostné schodov						
783992000.P29	Náter betónových povrchov bezpečnostnou farbou šrafovaním	m2	16,200	36,42	0,00	590,00	0,006
	29 Šrafovanie bezpečnostné schodov			590,00	0,00	590,00	0,010
	30 Náter striešok vchodov na 1.NP						
783299115.P30	Náter jednonásobný základný farbou s antikoróznymi vlastnosťami	m2	57,600	9,21	0,00	530,50	0,006
783299116.P30	Náter dvojnásobný vrchný farbou s antikoróznymi vlastnosťami	m2	57,600	14,39	0,00	828,86	0,013
	30 Náter striešok vchodov na 1.NP			1 359,36	0,00	1 359,36	0,020
	31 Demontáž tapiet						
785412800.P31	Odstránenie tapiet ostatných s papierovou podložkou v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	940,800	2,15	0,00	2 022,72	
	31 Demontáž tapiet			2 022,72	0,00	2 022,72	0,000
	32 Demontáž zariadenia						
725210821.P32	Demontáž zariad. predmetov, nábytku, zariadenia s vynosením	súb	376,000	1,50	0,00	564,00	
	32 Demontáž zariadenia			564,00	0,00	564,00	0,000
	33 Vyčistenie objektu						
952901411.P33	Vyčistenie ostatných objektov ľubovoľnej výšky	m2	12 071,520	0,28	0,00	3 380,03	
	33 Vyčistenie objektu			3 380,03	0,00	3 380,03	0,000

Rozpočet Oprava VT -16 Takticko - streleckého trénažera, b.č. 20 súp. č. 20 na sídlisku Družba / Ponukový rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	34 Protiplesňový nástrek omietok						
784496600.P34	Dvojnásobné napustenie protiplesňovým roztokom v miestnosti výšky do 5 m	m2	940,800	0,62	0,00	583,30	0,122
	34 Protiplesňový nástrek omietok			583,30	0,00	583,30	0,120
	35 Likvidácia odpadu						
979011111.P35	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,254	8,99	0,00	640,57	
979081111.P35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,254	14,87	0,00	1 059,82	
979081121.P35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	712,540	1,40	0,00	997,56	
979082111.P35	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,254	8,74	0,00	622,76	
979089002.P35	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácii - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	71,254	9,00	0,00	641,29	
	35 Likvidácia odpadu			3 962,00	0,00	3 962,00	0,000
	Celkom v EUR			69 588,11	9 152,20	78 740,31	33,090