

Zmluva O DIELO č. 11689/2017

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

NÁZOV : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
SÍDLO : Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
IČO : 42499500
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000437837/8180
IBAN : SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: IN VEST s.r.o.
Sídlo: Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa
Zastúpený: Ing. Ivan Khandl- konateľ, Ing. Dušan Malárik- konateľ
IČO: 36 553 671
DIČ: 2020191360
IČ DPH: SK2020191360
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0201633728/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0163 3728
SWIFT: GIBASKBX
E-mail: sek3@invest-in.sk
Tel.: +421 317706187

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, vlož. č.: 16346/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO“), na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom DÚ Nitra, Vodná Ul. - Rekonštrukcia.

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela pod názvom „DÚ Nitra, Vodná Ul. - Rekonštrukcia v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou studio b52 s.r.o. Bratislava (ďalej len „projektová dokumentácia“), Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „výkaz výmer“). Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení zástupcovia.

Článok II

Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:
 - 1.1. **Dielom** je rekonštrukcia DÚ Nitra, Vodná Ul. v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie, a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
 - 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné/vytyčovací výkresy, stavebné výkresy.
 - 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
 - 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi tento Projekt v 6 rovnopisoch aj v el. podobe (CD).
 - 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území mesta Nitra, na ktorých bude Dielo realizované.
 - 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.
 - 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
 - 1.8. **Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela** je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom. Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
 - 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania podlimitnej zákazky s názvom: „DÚ Nitra , Vodná u.l. -rekonštrukcia“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávateľom výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „Výzva“) uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania.
 - 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
 - 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
 - 1.12. **Stavebný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povolenia a vplyva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil a dodržiavanie Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa.
 - 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
 - 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období(ktorým je jeden týždeň), vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
 - 1.15. **Dokončenie diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
 - 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.

- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela. Dohodou Zmluvných strán je súčasťou Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného denníka v printovej a v elektronickej verzii (CD).
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže resp. by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.
- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššiu moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby).
- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- nadpisy a označenia článkov a bodov v Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy;
 - pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
 - každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
 - každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
 - pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre účely Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach Zmluvy.

Článok III Predmet zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku IV tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela ako aj poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou, ktorá tvorila Prílohu súťažných podkladov a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1, riadne a včas, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území SR v čase uzavretia tejto Zmluvy, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňacom konaní.

Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady

Článok IV **Obsah a rozsah Diela**

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Preberacieho protokolu v zmysle bodu 2 tohto článku.
2. Odovzdanie a prevzatie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
3. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
 - a) 24-hodinovú strážnu službu Staveniska,
 - b) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - c) označenie Staveniska,
 - d) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - e) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
 - f) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
 - g) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - h) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - i) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
 - j) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
 - k) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - l) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť technických podkladov alebo ich kópie, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,
 - m) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša Zhotoviteľ.

Stavebné výrobky a materiály

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
6. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VI bodu 2 Zmluvy.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.

-
8. Za Stavebné výrobky a materiály prevzaté od Objednávateľa na zapracovanie do Diela zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ podľa Obchodného zákonníka.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, vrátane aplikovateľných právnych noriem Európskej únie, ktoré sú aplikovateľné v čase uzavretia tejto Zmluvy, s východiskovými podkladmi a touto Zmluvou.
 10. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a zápisom v Stavebnom denníku ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.

Stavebný denník

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby.
12. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu, pričom denné záznamy je oprávnený zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
13. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
 - b) počet pracovníkov podľa profesií,
 - c) evidencia techniky na Stavenisku,
 - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
 - j) Zmeny Diela.
14. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
15. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
16. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.
18. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.

Článok V **Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s bodom 2 článku IV. Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do 195 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať Preberací protokol, resp. prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2 tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) týždenne potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady.
5. K zmene Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela môže dôjsť v prípade, ak nastanú:
 - a) Okolnosti hodné osobitného zreteľa,
 - b) zásah orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezávinil,
 - c) prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať
 - d) prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po vzniku okolnosti osobitného zreteľa, písomne informovať o nutnosti zmeny Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, pričom ak sa po splnení dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2 tohto článku Zmluvy:
 - a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
 - b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu Zmluvy, v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela.
7. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 5 a 6 tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
8. V prípade porušenia informačnej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6 tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
10. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce na nevyhnutne potrebný čas z dôvodov na strane Objednávateľa za podmienky časovej náhrady zodpovedajúcej predmetnému prerušeniu.

Článok VI

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v Súťaži.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je: 655 656,63 EUR bez DPH (slovom: šesťsto päťdesiatpäť tisíc šesťsto päťdesiatšesť eur a šesťdesiattri centov), výška DPH 20 % 131 131,33 EUR, **786 787,96 EUR vrátane DPH** (slovom: sedemsto osemdesiatšesť tisíc sedemstoosemdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov).
3. Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré budú vynaložené na zhotovenie Diela a vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia a ďalších dokumentov nevyhnutných pre účely kolaudácie Diela ako aj na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti v priebehu kolaudácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná pevná cena, na ktorú nemá a nebude mať vplyv inflácia ani iný nárast cien materiálov, služieb alebo prác. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku (vrátane stráženia), údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom, ako aj likvidáciu odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa, ale aj náklady na dopravné značenie a čistenie komunikácie v súvislosti s realizáciou Diela.

-
4. Zhotoviteľ nemá v zmysle bodu 3 tohto článku Zmluvy nárok na vyššiu odplatu/cenu ako je stanovená v bode 2 tohto článku Zmluvy, a všetky náklady a výdavky, ktoré bude mať pri plnení predmetu Zmluvy sú teda v tejto cene započítané.
 5. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom faktúra bude vyhotovená na základe Súpisov vykonaných prác za príslušný mesiac, potvrdených zo strany Objednávateľa osobami poverenými vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené Súpisy vykonaných prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
 6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia, pričom za deň doručenia sa považuje deň prijatia oznámenia o tom, že faktúra nespĺňa všetky dohodnuté náležitosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
 7. Aspoň raz za týždeň zvolá Zhotoviteľ kontrolný deň, v rámci ktorého zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v cenovej ponuke podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od jeho prevzatia stavebný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene.
 9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.
 10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na naviacpráce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.
 11. Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DRČ).
 - b) číslo Zmluvy
 - c) číslo faktúry
 - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
 - f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
 - g) rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
 - h) označenia Diela,
 - i) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
 12. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Faktúry bude zhotoviteľ doručovať na adresu objednávateľa: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
 13. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a okrem iného musí v nej byť uvedený:
 - a) názov zákazky
 - b) miesto realizácie Projektu
 14. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
 15. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviacpráce) odsúhlasí Zhotoviteľ zápisnične s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.
 16. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k Zmluve týkajúceho sa naviacprác. Spôsob stanovenia ceny Diela podľa takéhoto dodatku k Zmluve za naviacpráce bude nasledovný:
 - a) ak ide o nepredvídateľné naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
 - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, Zhotoviteľ vypracuje pre jednotlivé položky kalkulácie aktuálnych nákladov a zisku, v ktorej môžu byť zahrnuté iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk.
 - c) u subdodávok všetkých naviacprác je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa u vytypovaných subdodávok vykonať prieskum trhu a tento predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi, aby mohla byť vybratá optimálna jednotková cena.
 17. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú zo zákonom alebo touto Zmluvou predpísaných náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí Objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
 18. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylné od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.

-
19. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočnosti a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
 20. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo.
 21. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny Diela:
 - a) dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom formou zmenových listov k mesačnému súpisu prác,
 - b) cenu Diela uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.
 22. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov.
 23. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
 24. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.

Článok VII

Odobovanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odobovania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieniajú prevzatie Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
 - a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
 - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
 - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kolaudácii bližšie špecifikované v bode 11 tohto článku Zmluvy,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru,
 - e) konštatovanie, že dňom odobovania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
 - f) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-mailom na e-mailovú adresu: _____ na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 5 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným Dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených vád a nedorobkov buď priamo v Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 10 tohto článku Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.
7. Po úplnom odstránení vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odobovania a prevzatia celého Diela.

-
8. V súlade s podmienkami podľa bodov 6 a 7 tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na Preberací protokol svoj podpis.
 9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
 10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.
 11. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
 - a) kópia strán Stavebného denníka,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
 - c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných,
 - d) 2x dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela,
 - e) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.
 12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

Článok VIII **Vlastnícke právo k Dielu**

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, častí a/alebo komponentov od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

Článok IX **Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo**

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy výlučne za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť, inak zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu zaniká.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.

-
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
 6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 564 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavujú v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehotu na odstránenie väd určí Objednávateľ vo svojej písomnej reklamáci, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie väd Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie väd Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie väd a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
 10. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Dielo vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, resp. v rozpore s manuálom (ak je to aplikovateľné), úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť Zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.
 11. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
 12. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
 13. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovat' si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: sek3@invest-in.sk.bezplatné odstránenie väd Diela v lehote stanovenej v bode 7 tohto článku Zmluvy .
 14. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
 15. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcem, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcem, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

Článok X

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný

-
- zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým stavebné povolenie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
 4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
 5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článku XX tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
 6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu.
 7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky. Po ukončení stavby sa Zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
 8. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený stavebný dozor, najmenej však raz za jeden mesiac.
 9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu zákazky. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
 10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť Zhotoviteľom kalkulované v ocenenom výkaze výmer v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.
 11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva životného prostredia SR, Výboru pre finančný mechanizmus, a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 13. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI. bodu 1 tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
 14. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného v bode 1 článku I a článku III tejto Zmluvy, ako aj v prílohách k Zmluve postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
 15. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
 - a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
 - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
 - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
 - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
 - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,

-
- f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
 - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
 - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
 - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,
 - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
 - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
 - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
 - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie.
16. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
- a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
 - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
 - c) geodetické vytýčenie jednotlivých objektov Diela.
17. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradieť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
19. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: Ing. Peter Krajčí.
20. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.

Článok XI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v jednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.
4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia tak, aby mohol na ňom začať práce v súlade s Projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto Zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela jedenkrát týždenne s tým, že termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontroly Staveniska kedykoľvek.
8. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.

-
9. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
 10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov novej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bode 5 tejto Zmluvy), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo s DPH uvedenej v článku VI bode 2 tejto Zmluvy za každý čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie väd a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX. bode 10 tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
 - a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa vypratanie bolo vykonané.
 - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
 - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé pochybenie;
 - d) za nevedenie Stavebného denníka za každý nezaznamenaný deň zistený pri náhodnej kontrole povereným zástupcom Objednávateľa 100,- EUR (slovom: sto eur);
 - e) za porušenie povinnosti uvedenej v článku IV bode 13 písm. b) tejto Zmluvy vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad;
 - f) za porušenie povinnosti uvedenej v článku IV bode 14 tejto Zmluvy vo výške 3.000,- EUR (slovom: tri tisíc eur) za každý jednotlivý prípad;
 - g) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na Stavenisku vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad;
 - h) za nezabezpečenie prítomnosti zodpovedného vedúceho Zhotoviteľa na Stavenisku 330,- EUR (slovom: tristotridsať eur) za každý jednotlivý prípad;
 - i) za každé porušenie povinností uvedených v článku XX bodoch 1 a 2 tejto Zmluvy vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur);
 - j) za každé porušenie povinnosti uvedenej v článku XXI bode 1 tejto Zmluvy vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur);
 - k) v prípade takého porušenia tejto Zmluvy, ktoré zakladá nárok Objednávateľa na odstúpenia od Zmluvy podľa ustanovení tejto Zmluvy, vo výške 10% z ceny za Dielo podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy, tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

-
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
 8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
 9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

Článok XIII Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenie dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmari doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenie jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e – mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručená prostredníctvom faxu a /alebo e – mailu treba doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku, v opačnom prípade platí že písomnosť nebola zaslaná.

Článok XIV Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
 - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
 - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcem Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
 - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

Článok XV Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy, Obchodného zákonníka alebo ZVO.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
 - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecné záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,
 - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
 - c) dôjde k inému podstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa,
 - d) Zhotoviteľ bez kvalifikovaného dôvodu neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
 - e) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
 - f) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
 - g) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v článku X tejto Zmluvy (Sociálny aspekt Zmluvy),
 - h) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
 - i) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ktoré začne po podpise tejto Zmluvy,
 - j) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
 - k) zhotoviteľ nemal v čase jej uzavretia v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vylúčení Zhotoviteľa z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
 - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku XI bod 1 tejto Zmluvy
 - b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3 tohto článku Zmluvy.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľ aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

Článok XVI Prevod práv a povinností

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená odplatne alebo bezodplatne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany s takýmto prevodom práv a povinností, ako aj s obsahom a znením akejkoľvek zmluvy, predmetom ktorej je prevod práv a povinností alebo postúpenie pohľadávok vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávky je možné vykonať so súhlasom druhej Zmluvnej strany len do výšky základu dane. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a uhradiť ju priamo.

Článok XVII

Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany súhlasia, že v prípade, ak medzi nimi v priebehu vykonávania Diela vznikne spor alebo tento spor vznikne po vykonaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom, budú vyvíjať snahu vyriešiť tento spor zmluvnými rokovaniami na úrovni štatutárnych zástupcov, príp. ich splnomocnencov. Spor nesmie spôsobiť omeškanie vykonávania Diela a nebude dôvodom na zmenu termínov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
2. V prípade, ak bude zahájené konanie pred príslušným orgánom oprávneným rozhodovať spory vzniknuté medzi právnickými osobami, a teda aj medzi Zmluvnými stranami, Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vyvíjať úsilie o vyriešenie sporu uzatvorením zmluvy podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.
3. Všetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy sú oprávnené a príslušné riešiť sudy Slovenskej republiky podľa platných procesných noriem obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Článok XIX

Výkonová záruka

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy zriadi v prospech Objednávateľa výkonovú záruku vo výške 10 % (slovom: desať percent) z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy, pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akákoľvek pohľadávka. Výkonovú záruku Zhotoviteľ zriadi:
 - a) Zložením na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy príslušnej finančnej sumy alebo
 - b) zriadením bankovej záruky v prospech Objednávateľa v stanovenej výške. Takto poskytnutá banková záruka musí byť zriadená na celú dobu trvania vykonávania Diela, pričom účelom jej zriadenia je finančné krytie prípadných sankčných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia jeho zmluvných povinností ako Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať požadovanú výkonovú záruku vo výške 10% z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy počas celej doby trvania Zmluvy, preto v prípade čerpania sankčných nárokov zo strany Objednávateľa je povinný bezodkladne zabezpečiť zodpovedajúce doplnenie.
3. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane sankcií a zmluvných pokút vyplývajúcich zo Zmluvy, o čom Zhotoviteľ písomne informuje, čo sa chápe aj ako výzva na doplnenie použitej zábezpeky plnenia. V prípade použitia výkonovej záruky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú záruku do plnej výšky, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
4. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú záruku, resp. jej zvyšok, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od riadneho odovzdania Diela v zmysle článku VII tejto Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek nároky z tejto Zmluvy voči akejkolvek faktúre (aj nesplatnej) a uspokojiť sa zo záruky podľa tohto článku Zmluvy.
6. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa týkajúcej sa zriadenia alebo doplnenia výkonovej záruky, Objednávateľ má:
 - a) právo odstúpiť od Zmluvy,
 - b) právo uplatniť sankciu v podobe zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy.

Článok XX

Oprávnené osoby a subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v Súťaži, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách:
 - a) Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby (ďalej aj len „**Oprávnené osoby**“).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovené vo Výzve a v časti D. súťažných podkladov k Súťaži. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.

3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, Prílohou č. 3 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ZVO, V súlade § 11 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3. tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy vyššie.

Článok XXI

Povinné technické a strojové vybavenie

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívaného strojového alebo technického vybavenia pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

Článok XXII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
 - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela
 - c) Príloha č. 3 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.

11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V, dňa

Za Objednávateľa:

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

V, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ivan Khandl, konateľ
IN VEST s.r.o.

Ing. Dušan Malárik, konateľ
IN VEST s.r.o.

					IN VEST s.r.o.	
	Názov	Množstvo	Jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
	Čerňové hodnotenie	1			99,8531769	99,8531769
	Čerňová cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1,2			78,5683,63	708707,556
	1. Etapa	1			4,39183,342	430853,342
	Búvanie strechy a súvisiace stavebné úpravy	1			69,148,860	69398,862
	Práce a dodávky HSV	1			23,353,773	23383,773
	Zemné práce	1			4,148,732	4348,732
120901123	Búvanie konštrukcií z betónu železobetónového a predpätého v odkopávacích	5,469	m3		336,568	1857,207
130001101	Prípratok k omdm za sfadenie výkopu pri výškoví triedy	43,752	m3		14,998	654,792
130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	43,752	m3		31,058	1358,86
162001102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 m nad 20-50m	43,752	m3		1,412	61,778
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavanej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m na vzdialenosť do 3000 m	2,734	m3		4,29	11,729
162901105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavanej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m, prípratok k cene za každých ďalších a zaťažích 1000 m	27,34	m3		0,389	10,809
167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	2,734	m3		6,574	17,973
171201201	Uloženie vypratých na sklady do 100 m3	2,734	m3		0,682	1,891
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	2,734	t		5,74	15,693
171401102	Zásep vypranou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásepu	41,018	m3		8,733	358,21
	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	1			18904,666	18904,666
94195003	Leštenie ľahké pracovné pomôcky s výškou ľahkovej podlahy nad 1,50 do 2,50 m	502,78	m2		5,612	2821,601
952901114	Vybavenie budov pri výške podlaží nad 4m	502,78	m2		3,574	1796,936
952902110	Čistenie budov zamiataním v miestnostiach, chodníkoch, na schodoch a na povrchoch	502,78	m2		0,12	60,334
96202631	Búvanie komínov, muriva z tehál nad strechou na skúšobek maltu x, -1,63900t	10,733	m3		23,271	249,768
965043341	Búvanie podlažiev pod diaľnic, ľahkých diaľnic a mazačn.beton a poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,00000t	15,876	m3		61,084	969,77
965082920	Odstánenie náspuv pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	11,907	m3		10,873	129,465
96801113	B3_Vyvesenie plastového okenného krídla do súl plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	10	ks		0,822	8,22
968082357	B3_Vybúvanie plastových rámov osten dvojích, plochy cez 4 m2, -0,04400t	28,5	m2		4,313	122,921
978072221	Vybúvanie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	12	ks		1,702	20,424
978072221	Vybúvanie komínových lenov profilu do 150 mm, z muriva tehlového alebo betonového, -0,00100t	8	ks		1,55	9,3
978011111	Zvlád doprava súfny a vybudovaných hmôt za prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	119,214	t		7,801	929,988
978011121	Zvlád doprava súfny a vybudovaných hmôt za každé ďalšie podlažia	478,866	t		5,33	2541,842
978011201	Plastový osten na stavebnú súf výšky do 10 m	24	m		28,964	647,856
978011231	Demontáž osten na stavebnú súf výšky do 10 m	24	m		5,829	139,896
978082213	Vodorovná doprava súfny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	119,214	t		1,995	237,832
978082219	Prípratok k cene za každých ďalších aj začiaty 1 km nad 1 km	1788,21	t		0,385	688,481
97808212	Vodorovná doprava vybudovaných hmôt po suchu a naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	119,214	t		8,59	1018,895
97808213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybudovaných hmôt	119,214	t		19,75	2354,477
97808912	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	119,214	t		34,911	4161,68
	Presun hmôt HSV	1			100,375	100,375
91211	Presun hmôt pri opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	3,17	t		31,684	100,375
	Práca a dodávky PSV	1			23943,577	23943,577
	Izolácia stiech	1			15830,064	15830,064
62701	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech škálnych do 30° gumennou fóliou zošitím spojov	396,9	m2		2,253	884,218
70070	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech škálnych do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spojov	436,59	m2		4,756	2077,296
90690	Kotvaca technika - vnúť SK-RB Power	1571,224	ks		0,88	1386,834
000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, 8,1,3m šedá	502,079	m2		8,951	4293,278
73240	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce dĺžku strechy nad 50 cm prikotvením so zvlneným spojom	105,88	m2		7,95	841,746
90690	Kotvaca technika - vnúť SK-RB Power	424	ks		1,022	433,328
000100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, 8,1,2m šedá	121,9	m2		11,432	1393,561
73210	Detaily k PVC-P fóliam prepätím spojov	183,6	m		1,066	199,718
000100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, 8,1,2m šedá	211,8	m2		11,133	2365,743
73220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpusť	10	ks		5,007	50,07
903080	Strešná vpusť - priemer 100mm, dl.400mm	10	ks		10,29	102,9
90690	Kotvaca technika - rozperný nŕ do betónu	50	ks		0,115	5,75
73240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínov	7	ks		4,388	30,716
990410	Odvetrivacia komín-výška 225mm, priemer 75mm	7	ks		9,278	64,946
90690	Kotvaca technika - rozperný nŕ do betónu	35	ks		0,119	4,165
00100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, 8,1,2m šedá	3	m2		11,47	34,41
00100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, 8,1,2m šedá	65	ks		6,33	411,45
00100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, 8,1,2m šedá	2,6	m2		12,87	33,462
51300	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	527,919	m2		0,581	312
2103	Geotextília netkaná polypropylénová Tetratex PP 300	609,5	m2		1,332	811,854
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky od 12 do 24 m	2,416	t		35,04	84,522
	Zrúžovacie vnútorné kanalizácie	1			399,5	399,5
906	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	50	m		7,99	399,5
	Konštrukcie tesárske	1			7425,157	7425,157
1812	Demontáž väzovaných konštrukcií krovov so sklonom do 80°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	811,58	m		1,995	1594,951
1813	Demontáž väzovaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0,02400t	161,4	m		2,3	371,22
1814	Demontáž väzovaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0,03200t	27,2	m		2,66	72,552
1834	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového pruku nad 8 m -0,01600t	144	m		5,42	780,48
3611	Demontáž dešerntia odšuvov a škálnych rím z dosiek hrubých, hoblovaných hr. do 32 mm, -0,01700t	894	m2		1,988	1777,272
1812	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlôt z hnaného reziva plochy 120-224 cm2, -0,01400t	894	m2		2,63	2351,22
2037	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovými na rolti na zrez hr. dosky 25 mm	22,88	m2		20,011	457,852
2103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	0,373	t		53,11	19,81
	Konštrukcie klampárske	1			215,896	215,896
1881	Demontáž ostnatých prvkov kusových, prípratok za sklon nad 30° do 45°	64	ks		0,21	13,44
1813	Demontáž ostnatých prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30at., -0,00410t	108	ks		0,705	76,14
1810	Demontáž žlabov pododšuv. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° hr.250 a 330 mm, -0,00347t	96,8	m		1,06	102,396
	Demontáž koľníka ovisného a štvorhranného, so sklonom žlabu do 90at., -0,003320t	8	ks		2,98	23,82
	Konštrukcia - krytiny tvrdé	1			72,96	72,96
70	Prípratia strešných priestupov (bleskozvody, stĺžiare, komínové lávky, snežníky a pod.) bodových, do 45 at.	64	ks		1,14	72,96
	Práce a dodávky M	1			17902,112	17902,112
	Kontakty dopr. zariadení sklad xer a vah	1			17341,76	17341,76
25	Montážny žeflav 125/ 5 t x 12 m	1	ks		17341,76	17341,76
	Reziné	1			560,352	560,352
101	98_Demontáž zvodových vodôt harolazeckou technikou	104	m		5,389	560,352
	VRN	1			4159,4	4159,4
	Zhradenie staveniska	1			1585	1585
	Místovst. doprava	1			250	250
	Osemnásť vplyvy	1			1212,28	1212,28
	Pravidelové vplyvy	1			949,82	949,82
	Ostatné	1			152,3	152,3
	VRN z karpasů	1			10	10
	Búvanie stavby v preluke	1			21409,756	21409,756
	Práce a dodávky HSV	1			20109,814	20109,814
	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	1			20109,814	20109,814
32	Búvanie preštok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	36	m2		2,11	75,96
31	B19_Búvanie muriva nadzákladového z tehál pálených, väpenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	64,242	m3		19,731	1267,559
14	B19_Búvanie pilierov tehlových na ekotokvek maltu, -1,60000t	0,496	m3		2,99	1,285
31	B20_Búvanie muriva preštok z sádkových hliniek, hr. do 100 mm, -0,05900t	3,375	m2		3,85	12,994
3	Búvanie skúšobek betónových sechodlakových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	5,2	m		6,114	31,783
1	Búvanie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	16,737	m3		78,969	1321,704
1	Búvanie podlažiev pod diaľnic, ľahkých diaľnic a mazačn.beton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	3,41	m3		40,77	139,026
3	B17_Vyvesenie dreveného dverného krídla do súl plochy do 2 m2, -0,02400t	5	ks		0,55	2,75
3	B17_Vybúvanie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	9	m2		8,099	72,891
13	Vyvesenie plastového okenného krídla do súl plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	2	ks		0,67	1,14

1.1.1.2.1.1.1.	968082356	Vybúrenie plastových rámov okien dvojvlých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200	4,388	m2	5,68
1.1.1.2.1.1.2.	971033561	Vybúrenie otvorov v murive lehl. plochy do 1 m2 hr do 600 mm, -1,87500	1,045	m3	61,054
1.1.1.2.1.1.3.	979011131	Zvislé doprava sútiny po schodoch ručne do 3,5 m	179,592	t	16,113
1.1.1.2.1.1.4.	979011141	Príplatok za každý ďalší 3,5 m	179,592	t	5,47
1.1.1.2.1.1.5.	979011201	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	6	m	20,991
1.1.1.2.1.1.6.	979011231	Demontáž skizu na stavebnú súť výšky do 10 m	6	m	5,96
1.1.1.2.1.1.7.	979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	179,592	t	1,577
1.1.1.2.1.1.8.	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km	2693,88	t	0,543
1.1.1.2.1.1.9.	979082412	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	179,592	t	8,33
1.1.1.2.1.2.0.	979082713	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	179,592	t	18,93
1.1.1.2.1.2.1.	979089612	Poplatok za sčítanie - liné odpady zo stavieb a demoličii (17 08), ostatné	179,592	t	35,444
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		27,931
1.1.1.2.2.1.	794	Konštrukcie karpasárske	1		27,931
1.1.1.2.2.1.1.	764351820	Demontáž žlabov podokvap. štvorhranných rovných, obklkových, do 30° n. 400 mm, -0,00390	7,1	m	1,118
1.1.1.2.2.1.2.	764359820	Demontáž kotlíka ovládneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320	2	ke	3,15
1.1.1.2.2.1.3.	764410650	Demontáž oplechovania parapetov rí do 100 do 330 mm, -0,00135	5,4	m	1,335
1.1.1.2.2.1.4.	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojvlého 120 a 150 mm, -0,00290	1	ks	1,822
1.1.1.2.2.1.5.	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00280	4,2	m	1,11
1.1.1.2.3		VRN	1		1272,01
1.1.1.2.3.1		Zariadenie stavebníka	1		374,29
1.1.1.2.3.2		Mimozásl. doprava	1		167,5
1.1.1.2.3.3		Uzernenie vplyvy	1		254,29
1.1.1.2.3.4		Prevádzkové vplyvy	1		283,43
1.1.1.2.3.5		Ostatné	1		182,5
1.1.1.2.3.6		VRN z rozprávku	1		10
1.1.1.3		Vybúrenie nadsťavby	1		235039,447
1.1.1.3.1	HSV	Práce a dodávky HSV	1		55010,577
1.1.1.3.1.1	2	Zakladanie	1		236,452
1.1.1.3.1.1.1.	2715330012	Náryp zo šírku fr.4-8 mm so zhutnením	5,882	m3	33,866
1.1.1.3.1.2	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		6826,841
1.1.1.3.1.2.1.	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliam na maltu väpnocementovú	1,721	m3	164,227
1.1.1.3.1.2.2.	311273115	Murivo nosné z tvárim pároboťanových na MC-5 a tankovst., maltu hr.300	49,195	m3	131,825
1.1.1.3.1.2.3.	311273119	Murivo nosné z tvárim pároboťanových na MC-5 a tankovst., maltu hr.375	0,461	m3	121,813
1.1.1.3.1.3	4	Vodorovné konštrukcie	1		3891,465
1.1.1.3.1.3.1.	417321515	Beťón stužujúcich pásov a venov železných, C 25/30	8,301	m3	98,57
1.1.1.3.1.3.2.	417351115	Debnenie bočnice stužujúcich pásov a venov vrátane vzpier zhotovenie	101,714	m2	6,466
1.1.1.3.1.3.3.	417351116	Debnenie bočnice stužujúcich pásov a venov vrátane vzpier odtáňovanie	101,714	m2	2,35
1.1.1.3.1.3.4.	417351921	Výstuť stužujúcich pásov a venov z betonárskej ocele 10505	0,057	t	1130,27
1.1.1.3.1.3.5.	465921115	Ukladanie dážby z beťónových dosiek a tvárim na suchu, hr. do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm	69,816	m2	4,07
1.1.1.3.1.3.6.	592195147D1	Beťónová dážba 60/80/5 cm	73,307	m2	15,511
1.1.1.3.1.4	6	Úpravy povrchov, podlahy, okaderie	1		27283,961
1.1.1.3.1.4.1.	810691111	Zakrytie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	286,751	m2	1,1
1.1.1.3.1.4.2.	612408991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov stf.	69,7	m	1,602
1.1.1.3.1.4.3.	612405203	Vnúťomá omietka stien väpnocementová, strojně nanášanie, ľahké hr. 10 mm	274,653	m2	5,887
1.1.1.3.1.4.4.	612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojně miešaná, ručne nanášanie hr.3 mm	689,287	m2	3,112
1.1.1.3.1.4.5.	812473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	274,653	m2	0,99
1.1.1.3.1.4.6.	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uhlovníky) na hrany stien (meria sa v m d.)	186,75	m	2,915
1.1.1.3.1.4.7.	612481119	Podlahnutie vnútorných stien, obkládajúcou mrežkou	608,347	m2	6,222
1.1.1.3.1.4.8.	621464101	Stierka podláhov vyrovnávacia sadrová, strojně miešaná, ručne nanášanie hr.3 mm	410,33	m2	3,1
1.1.1.3.1.4.9.	622464113	Vonkajšia omietka stien tankovstová silikátová rozleňaná stredozmá	271,253	m2	11,312
1.1.1.3.1.4.10.	622465136	Vonkajšia omietka stien, väpnocementová, strojně miešaná, ručne nanášanie, hr. 15 mm	31,606	m2	9,1
1.1.1.3.1.4.11.	622467117	Vonkajšia omietka stien, väpnocementová, miešanie strojně, nanášanie ručne, vyrovnávacia hr. 5 mm	271,253	m2	4,27
1.1.1.3.1.4.12.	622481119	Podlahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mrežkou	105,818	m2	6,388
1.1.1.3.1.4.13.	6252501531	Vkladanie tepelnej izolácie do debnenia venca hr. 50 mm, systém XPS	32,113	m2	28,1
1.1.1.3.1.4.14.	625251233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkované kotvy	235,5	m2	30,7
1.1.1.3.1.4.15.	625251273	Kontaktný zatepľovací systém okien hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	35,753	m2	26,447
1.1.1.3.1.4.16.	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre soket (XPS), skrutkované kotvy	74,312	m2	29,855
1.1.1.3.1.4.17.	648991113	5N_Ocedenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	52,2	m	3,577
1.1.1.3.1.4.18.	611900970	Vnúťomé parapetné dosky plastové komorové, B=250mm bleia, mramor, buk, žalý dub	62,2	m	9,934
1.1.1.3.1.4.19.	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	40	ks	0,934
1.1.1.3.1.5	9	Ostatné konštrukcie a práce bôťnité	1		16002,978
1.1.1.3.1.5.1.	941941032	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	1503,564	m2	1,99
1.1.1.3.1.5.2.	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší 1 za každý mesiac použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30m	3007,128	m2	1,277
1.1.1.3.1.5.3.	941941832	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	1503,564	m2	1,377
1.1.1.3.1.5.4.	941955001	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenejovej podlahy do 1,20 m	390,79	m2	2,455
1.1.1.3.1.5.5.	944944103	Ochranná sieť na boku leštenia	1503,564	m2	1,388
1.1.1.3.1.5.6.	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku leštenia	1503,564	m2	0,35
1.1.1.3.1.5.7.	944945013	Montáž zachytnej striešky zriadená súčasne s ľahkým alebo ťažkým leštením šírky nad 2 m	10	m	6,201
1.1.1.3.1.5.8.	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší 1 za každý mesiac použitia zachytnej striešky nad 2 m	20	m	1,855
1.1.1.3.1.5.9.	944945813	Demontáž zachytnej striešky zriadená súčasne s ľahkým alebo ťažkým leštením šírky nad 2 m	10	m	1,401
1.1.1.3.1.5.10.	952901111	Vybítenie budov pri výške podlaží do 4m	380,165	m2	3,022
1.1.1.3.1.5.11.	963948126	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (ľahkový)	92,55	m	5,012
1.1.1.3.1.5.12.	963968121	Okenný APÚ profil s integrovanou tkaninou	175,75	m	3,855
1.1.1.3.1.5.13.	963966131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	137,42	m	2,19
1.1.1.3.1.5.14.	963966142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznávaný vo fasáde	51,25	m	3,2
1.1.1.3.1.5.15.	9599411221	Chemická kotva PLTI HIT-HY 150 MAX + kotvový šrob HIT-V M12	114	ks	4,001
1.1.1.3.1.5.16.	979089713	Prenášom kontajneru 3 m3	1	sub	198,1
1.1.1.3.1.6	98	Presun hmôt HSV	1		1365,98
1.1.1.3.1.6.1.	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislé konštr. z tehľ, tvárim, z kovu výšky do 24 m	170,598	t	7,998
1.1.1.3.2	713	Izolácie tepelné	1		13644,443
1.1.1.3.2.1.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	380,165	m2	0,784
1.1.1.3.2.2.	2837653601	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 20 mm	395,372	m2	2,33
1.1.1.3.2.3.	713141255	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° miniatúrou vinou, rozložená v dvoch vrstvách, plo	439,359	m2	1,799
1.1.1.3.2.4.	6313570077	Sídená vlna hrúbka 120 mm	922,654	m2	8,732
1.1.1.3.2.5.	2832980650	FATRAFOL kotviaca technika - vrst. SK-RB Power	1800	ks	1,59
1.1.1.3.2.6.	2832930670	FATRAFOL kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	1800	ks	0,337
1.1.1.3.2.7.	988713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	3,456	t	33,9
1.1.1.3.3	PSV	Práce a dodávky PSV	1		138424,497
1.1.1.3.3.1	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		1356,241
1.1.1.3.3.1.1.	7114710531	Zhotovenie izolácie proti vode Nopovou fóliou položenou voľne	138,192	m2	3,689
1.1.1.3.3.1.2.	6258000640	Nopová fólie proti vlhkosti a radonovou ochranou	154,775	m2	2,8
1.1.1.3.3.1.3.	7114912751	D+M Prípravenie nopovej fólie na plochy zvislé ukončovanéou látrou	115,16	m	3,55
1.1.1.3.3.1.4.	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	0,262	t	28,821
1.1.1.3.3.2	712	Izolácie strech	1		534,631
1.1.1.3.3.2.1.	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	439,359	m2	0,522
1.1.1.3.3.2.2.	2832206023	Parozábrana JUTAFOL N 110 SPECIAL (1,5 x 500m), množstvo v 1 role 75m2	505,253	m2	0,601
1.1.1.3.3.2.3.	998712103	Presun hmôt pre izoláciu poväťovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,056	t	28,99
1.1.1.3.3.3	762	Konštrukcie tesárske	1		16756,116
1.1.1.3.3.3.1.	7623321101	Montáž novej konštrukcie z väzných kontraktíng	1	kpl	2500,088
1.1.1.3.3.3.2.	60515106001	Nosná konštrukcia - kontraktíng	1	kpl	6998,822
1.1.1.3.3.3.3.	60515109002	Dodávka kotviacich prvkov	1	kpl	440,83
1.1.1.3.3.3.4.	7623321102	Doprava materiálu /liptovský Mikuláš - Nitra/	1	kpl	498,371
1.1.1.3.3.3.5.	762810026	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	477,332	m2	13,99
1.1.1.3.3.3.6.	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	21	t	30,43
1.1.1.3.3.4	763	Konštrukcie - drevosťavby	1		41785,732
1.1.1.3.3.4.1.	763112112	SDK priehka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB 112,5 mm	172,206	m2	31,832
1.1.1.3.3.4.2.	763112114	SDK priehka s izoláciou hr. 150 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB 112,5 mm	172,49	m2	34,899
1.1.1.3.3.4.3.	763112132	SDK priehka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB 112,5 mm	57,381	m2	35,83
1.1.1.3.3.4.4.	763122111	SDK stena predešadená s izoláciou hr. 40 mm jednoduchá kca UD a OD dosky GKB 112,5 mm	7,787	m2	16,022

75312131	SDK stena predsadaná s izoláciou hr. 40 mm jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKB II 12,5 mm	6,554	m2	17,055	111,778
763138311	Zavesenie SDK podlažie RF 2x12, 5, upevnenie na závesoch	390,79	m2	27,226	10639,649
763151300	SDK suchá podlažia RIGIDUR z panelov 1500x500x20 mm so suchým podépyom hr. 20 mm	380,165	m2	40,011	15210,782
998763101	Presun hmot pre drevozastavy v objektoch výšky do 12 m	42,723	t	30,116	1286,646
998763104	Drevozastavy, príplaza presun nad vymedzenú najvyššiu dopr. vzdial. do 1000 m	42,723	t	20,007	854,759
764	Konštrukcie kľamperie	1		21328,354	21328,354
764311001	Odsiľovanie štruktúrovaná rohová integracnou polotnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	477,332	m2	9,799	4677,376
764311281	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvlčkov šírky 670 mm, sklon do 30°	477,332	m2	23,7	11312,768
764339210	Lamovanie z pozinkovaného PZ plechu, laminov v ploche na vlnitej, šabítovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	8,48	m	18,344	155,741
764345220	Ventilačný nástavec z pozinkovaného PZ plechu, so strieškou a lamovaním na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine D 100 mm	8	ks	25,044	200,362
7643482011	22N_Montáž mriežky proti hmyzu	93,15	m	1,337	124,542
5537300149	16K_Ochranná valencia mriežka 800 proti vniknutiu hmyzu a nečistôt z poplast. plechu	95,013	m	0,688	65,369
764348202	Šneková zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	92,55	m	21,899	2008,242
764359211	15N_Kalík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	4	ks	16,735	67,02
764393220	Hrebeň stredný z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	58,795	m	9,434	535,904
764394230	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	92,85	m	7,12	658,956
764454253	8N_13K_Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	14,9	m	14,583	217,287
764711131	Opiechovanie parapetov z poplast. plechu hr. 1,6mm, nš 186 mm	52,2	m	6,155	425,891
764781332	15N_12K_Žlab pododvorný polokruhový z poplast. plechu s hĺbkou veľkosť 150 mm	93,15	m	9,1	847,865
998764103	Presun hmot pre konštrukcie kľamperie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,645	t	48,9	31,541
765	Konštrukcie krytiny tvrde	1		2148,37	2148,37
7653346451	2DV_D + M Výlez na strechu z hliníkovej profilu a tvrdého skla 540 x 630mm	1	ks	428,533	428,533
76595011221	D + M Polárna hydroizolácia JUTA Jutaflex 115, na plnú deblenie	477,332	m2	3,59	1713,822
998765103	Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,191	t	32,54	6,215
766	Konštrukcie stôľarske	1		18970,054	18970,054
766231001	25N_Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	1	ks	29,8	29,8
81241741001	Sklápacie oceľové nožnicové schody 70x 60 cm, výška 2650mm, EW 15/2, zateplené MW hr. 200mm	1	ks	356	356
766821081	4N_5N_Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	314,86	m	9,159	2882,543
81141170001	10_Plastové okno 1350/1650 mm jednokriдловé otváracie-sklápne, požiarne odolnosť EW 15	3	ks	213,28	636,84
81141170002	20_Plastové okno 1350/1650 mm jednokriдловé otváracie-sklápne	31	ks	176,9	5545,9
81141171001	30_Plastové okno 500/900 mm jednokriдловé otváracie-sklápne	4	ks	75,922	303,688
81141170003	40_Plastové okno 2400/1650 mm trojkriдловé pevné	1	ks	328,37	328,37
81141170004	50_Plastové okno 1900/1650 mm jednokriдловé sklápne, požiarne odolnosť EW 15	1	ks	31,913	31,913
8114117001	12S_Plastové zasklené stena 1800/9150 mm osmerkriдловé - 3 sklápne	3	ks	1480,5	1480,5
81141170012	32S_Plastové zasklené stena 1800/2590 mm trojkriдловé - 1 otváracie, požiarne odolnosť EW 15	1	ks	488,53	1465,89
81141170016	72S_Plastové zasklené stena 2500/2175 mm trojkriдловé - 2 otváracie, požiarne odolnosť EW 30	1	ks	548,344	548,344
81141170017	82S_Plastové zasklené stena 1900/2550 mm trojkriдловé - 1 otváracie, požiarne odolnosť EW 15	1	ks	491,2	491,2
766891112	7N_Montáž otvorového krídla kompletiz. otváracieho do rámovej alebo obložkovej zárubne, jednokriдловé	22	ks	5,33	117,26
8116017100	1DP_1DL_Dvere vnútorné hladké plné jednokriдловé 80x197 cm prefa	14	ks	50,88	712,32
8116014100	2DP_2DL_Dvere vnútorné hladké plné jednokriдловé 70x197 cm prefa	4	ks	45,473	181,882
8116011100	3DP_3DL_Dvere vnútorné hladké plné jednokriдловé 60x197 cm prefa	4	ks	44,25	177
766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokriдловé hr. steny do 170 mm	22	ks	32,077	705,694
8117103001	Zárubňa dýchavá, obložková, dubová, do hrúbky múru 250 mm	3,19	t	131,01	2862,22
998766103	Presun hmot pre konštrukcie stôľarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1		28,113	89,68
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		19444,479	19444,479
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	121,44	kg	4,968	803,071
767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	129,936	kg	3,574	462,962
767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	123,878	kg	2,933	363,334
767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	687,928	kg	1,344	924,575
767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	95,009	kg	1,301	123,807
767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	1360,366	kg	0,801	1089,953
767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	2675,458	kg	0,63	1885,545
13410820002	Oceľ S 235 pozinkovaná	5,194	t	2668,5	14016,009
998767103	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	5,512	t	31,88	175,723
771	Podlahy z diaľnic	1		2720,827	2720,827
771441019	Montáž soklíkov z obkladacieho hutných alebo diaľnic keram. kladených do malty rovných 300 x 150 mm	53,708	m	2,89	144,475
771571132	Montáž podláh z diaľnic keramických hladkých v obmedz. priest., profiliz. alebo reliéfovaných do malty 300 x 300 mm	92,335	m2	13,95	1251,139
9976498320	Diaľnice keramické - gres 300x300	99,68	m2	11,635	1199,544
771579811	Montáž prechodového profilu	19,2	m	6,901	17,299
19774010001	Lišta prechodová hliníková šírky 30 mm	18,2	m	3,33	83,936
998771103	Presun hmot pre podlahy z diaľnic v objektoch výšky nad 12 do 24 m	5,546	t	15,227	84,434
776	Podlahy povlakové	1		7063,068	7063,068
776411200	Lapanie podlahových soklíkov alebo lišty	258,405	m	0,433	111,889
2841251840	Soklové profily z koberec	265,157	m	1,85	495,052
778572100	Položenie povlakových podláh textilných väšaných z pásov	287,83	m2	3,481	999,18
9970005220	Koberce metrážny záťažový do kancelárie	286,465	m2	18,389	5454,56
998778103	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,407	t	12,99	5,287
781	Dokončovacie práce a obklady	1		2549,452	2549,452
781445080	Montáž obkladov stien z obkladacieho hutných, keramických do tmutej, v obmedz. priest., škar. biel. cementom 300x300 mm	68,544	m2	19,377	1328,177
5976412400	Diaľnice keramické s hladkým povrchom lica šprava 1 A 300x300x10 2 la	69,915	m2	17,1	1195,547
598781103	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1,84	t	15,688	25,728
783	Dokončovacie práce - natery	1		2840,237	2840,237
783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	410,33	m2	1,027	421,409
783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	410,33	m2	1,943	797,271
783894621	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 1x	688,287	m2	0,89	612,556
783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	688,287	m2	1,486	1008,989
784	Dokončovacie práce - malby	1		926,876	926,876
784410010	Obštiepenie vyplnávčov, zástrážek pískov výšky do 3, 80 m	250	ks	0,3	75
784410030	Obštiepenie soklov, stývkov, okrajov a krých zaradení, výšky miestností do 3,80 m	312,113	m	0,21	65,544
784452371	Malby z malierskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojvrstevné na jernozmýny podklad výšky do 3, 80 m	274,853	m2	1,893	517,172
784453271	Malby z malierskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojvrstevné základné na podklad jernozmýny na schodisku výšky do 3, 80 m	274,853	m2	0,96	268,16
M	Práce a dodávky M	1		13633	13633
330010126	Montážne práce zariadení sklad zar. a váh	1		13633	13633
330010126	Montážne práce zariadení 125/51 x 12 m	1	ks	13633	13633
H2S	Hodinové účtovanie sadzby	1		13633	13633
H2S000111	Stavebné montážne práce menšie náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	100	hod	8,885	888,5
H2S000112	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obštiepné, ručné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	100	hod	10,389	1038,9
VRN	VRN	1		12298,33	12298,33
Zafixovanie stavebníkov	Zafixovanie stavebníkov	1		3382,26	3382,26
Mimostav. doprava	Mimostav. doprava	1		1000	1000
Uzemné vplyvy	Uzemné vplyvy	1		2362,26	2362,26
Prevádzkové vplyvy	Prevádzkové vplyvy	1		3518,81	3518,81
Ostatné	Ostatné	1		7025	7025
VRN z rozpočtu	VRN z rozpočtu	1		10	10
Vykurovanie	Vykurovanie	1		10394,834	10394,834
PSV	Práce a dodávky PSV	1		10394,834	10394,834
713	Izolácie tepelné	1		1020,19	1020,19
7134821311	Montáž trúbice z kamennej vlny, PISO ALS, hr.30 mm,vnút.priemer 35 mm	98	m	1,686	126,248
2837711000	Trúbice z kamennej vlny, PISO ALS, hr.30 mm,vnút.priemer 35 mm	68,38	m	2,012	139,562
7134821312	*Montáž trúbice z kamennej vlny, PISO ALS, hr.30 mm,vnút.priemer 28 mm	102	m	1,83	186,58
28377110002	Trúbice z kamennej vlny, PISO ALS, hr.30 mm,vnút.priemer 28 mm	104,04	m	2,25	234,09
7134821313	*Montáž trúbice z kamennej vlny, PISO ALS, hr.25 mm,vnút.priemer 22 mm	86	m	1,866	160,478
28377110003	Trúbice z kamennej vlny, PISO ALS, hr.25 mm,vnút.priemer 22 mm	87,72	m	1,889	166,58
998713101	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,06	t	22,7	1,362
998713102	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0,06	t	25,801	1,554
998713103	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	0,06	t	27,807	1,666
Ustredné kurenie, potrubie	Ustredné kurenie, potrubie	1		4631,891	4631,891
7221314131	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Magpress d18x1,2mm	95	m	9,211	676,045
7221314141	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Magpress d22x1,5mm	86	m	10,355	860,53

1.1.1.4.1.2.3.	7221314151	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Gebert Mapress d28x1,5mm	102	m	13,459	
1.1.1.4.1.2.4.	7221314161	Potrúbie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Gebert Mapress d35x1,5mm	68	m	19,2	
1.1.1.4.1.2.5.	7222521512	Vyhodnotenie požiarneho prestupu d35, protipožiarnej masivnej priekážky	2	ks	53,868	
1.1.1.4.1.2.6.	998722101	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,338	t	13,944	
1.1.1.4.1.2.7.	998722102	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,338	t	11,527	
1.1.1.4.1.2.8.	998722103	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,338	t	16,399	
1.1.1.4.1.3.	732	Ústredné kúrenie, etajovna	1		474,475	
1.1.1.4.1.3.1.	7324281111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špičkového DN 20	1	súb.	20,66	
1.1.1.4.1.3.2.	4268144084	Implovačné obehové čerpadlo s frekvenčným meničom MAGNA3 25-60, GRUNDFOS	1	ks	440,688	
1.1.1.4.1.3.3.	998732201	Presun hmot pre etajovnu v objektoch výšky do 6 m	1		5,228	
1.1.1.4.1.3.4.	998732202	Presun hmot pre etajovnu v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1		5,699	
1.1.1.4.1.3.5.	998732203	Etajovna, prísl. za presun nad výšku, najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	1		2,1	
1.1.1.4.1.4.	733	Ústredné kúrenie, výmenné potrubie	1		178,891	
1.1.1.4.1.5.	734	Ústredné kúrenie, armatúry	1		8,888	
1.1.1.4.1.5.2.	734223030	Montáž ventiliu zavlievaného regulačného G 5/4 stupačkového	1	ks	3,333	
1.1.1.4.1.5.3.	4,22552E+12	Ventil regulačný DN 64" vyznačovací stupačkový, typ CIM 727, kód 727114 IVAR	1	ks	97,98	
1.1.1.4.1.5.4.	7342230401	Montáž pripájacej sústavy ku vyk. telesu HERZ-3000, priamy, s termot. zvlnkom, pre 2-rúrkové súst.	18	ks	4,3	
1.1.1.4.1.5.5.	4,22552E+13	Pripájacia sústava HERZ-3000, priamy, s termot. zvlnkom, pre 2-rúrkové súst.	18	ks	21,842	
1.1.1.4.1.5.6.	7342230402	Montáž kompletného setu Picolo K, priamy, pre dvojručkové sústavy	6	ks	4,366	
1.1.1.4.1.5.7.	4,22552E+13	Kompletný set Picolo K, priamy, pre dvojručkové sústavy	6	ks	21,838	
1.1.1.4.1.5.8.	734223120	Montáž ventiliu zdvíhového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	18	ks	1,822	
1.1.1.4.1.5.9.	4848907310	GIACOMINI, Termostatický ventil priamy, 1/2"x15	18	ks	17,011	
1.1.1.4.1.5.10.	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	18	súb.	1,422	
1.1.1.4.1.5.11.	5518100411	Termostatická hlavica kvapalinová - chrom - mal, č. 500671 CS IVAR	18	ks	15,14	
1.1.1.4.1.5.12.	7342312181	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	3	ks	31,626	
1.1.1.4.1.5.13.	7342412161	Ventil spíňací závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	1	ks	33,677	
1.1.1.4.1.5.14.	734281113	Ostatné armatúry, kohútik prísl. a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100at, C G 1/2	4	ks	4,611	
1.1.1.4.1.5.15.	5518100307	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2", č. 301010102 IVAR	4	ks	3,822	
1.1.1.4.1.5.16.	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojosovej DN 20 so servopohonom	1	ks	19,822	
1.1.1.4.1.5.17.	4849220007	Regulačná a poistná armatúra - Zmiešavací ventil trojosový KV B 3/4" IVAR č.501549	1	ks	45,3	
1.1.1.4.1.5.18.	4849220023	Reg. a poist. armatúra Servopohon k zmieš.ventilom MIX a kolovým zostávám 230V IVAR č.501394 S	1	ks	132,96	
1.1.1.4.1.5.19.	734419111	Montáž teplosens. a ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	2	ks	5,155	
1.1.1.4.1.5.20.	4849217890	HERZ Teplosens. a kapilárny (PS, PSW, KS, SKS, SLP), obj.č. 396059	2	ks	24,633	
1.1.1.4.1.5.21.	734421160	Tlakovomer deformovateľný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	2	ks	36,822	
1.1.1.4.1.5.22.	7344491141	Montáž regulátora SIEMENS pre jeden zmiešavací okruh, podľa vonkajšej teploty a teploty prírodu	1	súb.	29,37	
1.1.1.4.1.5.23.	48492100181	ReguláciaExtermický regulátor 230 V SIEMENS, 3 bodové ovládanie 1 zmiešavacieho okruhu	1	ks	180,3	
1.1.1.4.1.5.24.	998734101	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	0,074	t	24,76	
1.1.1.4.1.5.25.	998734103	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0,074	t	25,33	
1.1.1.4.1.6.	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1976,743	
1.1.1.4.1.6.1.	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	6	ks	8,155	
1.1.1.4.1.6.2.	484853210	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 600x 800 Radik VK, č. K022VK5/8	6	ks	81,36	
1.1.1.4.1.6.3.	7351592101	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	10	ks	8,863	
1.1.1.4.1.6.4.	484853230	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 600x1000 Radik VK, č. K022VK5/10	10	ks	89,135	
1.1.1.4.1.6.5.	735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	4	ks	5,99	
1.1.1.4.1.6.6.	4846500895	Vykurovacie rebrik KORADO-SATEC radiátor oceľ.rebrik KORALUX LINEAR CLASSICK 450 x 900	4	ks	33,426	
1.1.1.4.1.6.7.	7351621201	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	2	ks	5,99	
1.1.1.4.1.6.8.	4846500915	Vykurovacie rebrik KORADO-SATEC radiátor oceľ.rebrik KORALUX LINEAR CLASSICK 600 x 900	2	ks	35,422	
1.1.1.4.1.6.9.	998735102	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0,507	t	27,997	
1.1.1.4.1.6.10.	998735102	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,507	t	28,656	
1.1.1.4.1.6.11.	998735103	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,507	t	26,833	
1.1.1.4.2.		VRN	1		0	
1.1.1.4.2.1.		Zariadenie slavenia	1		0	
1.1.1.4.2.2.		Mimostav. doprava	1		0	
1.1.1.4.2.3.		Uzemné vplyvy	1		0	
1.1.1.4.2.4.		Prevažné vplyvy	1		0	
1.1.1.4.2.5.		Ostatné	1		0	
1.1.1.4.2.6.		VRN z rozpočtu	1		0	
1.1.1.5.		Zdravotníctvo a výmena areálnej kanalizácie	1		18311,866	
1.1.1.5.1.		Zameranie stavby	1		203,84	
1.1.1.5.1.1.	111243000	Vytýčenie trasy kanalizácie	0,112	km	1620	
1.1.1.5.2.		Zemné práce	1		5032,052	
1.1.1.5.2.1.	119001411	Dofarbné zariadenie podzemného potrubia DN do 200	3	m	14,855	
1.1.1.5.2.2.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	167,53	m3	8,9	
1.1.1.5.2.3.	132201209	Pripjatok k cenám za lepiťosť pri hĺbkách rýh 8. nad 600 do 2 000 mm zabezpečených i nezabezpečených, s urovňaním dna v hornine 3	167,53	m3	0,868	
1.1.1.5.2.4.	151101101	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	306,581	m2	3,754	
1.1.1.5.2.5.	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	306,581	m2	2,223	
1.1.1.5.2.6.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po sprevaznej osi z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5,513	m3	4,877	
1.1.1.5.2.7.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po sprevaznej osi z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, pripjatok k cenám za každý ďalší začiatok 1000 m	91,182	m3	0,466	
1.1.1.5.2.8.	166101101	Přehodzenie neuháňutého výkopku z horniny 1 až 4	161,017	m3	4,281	
1.1.1.5.2.9.	167101101	Nákladenie neuháňutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	6,513	m3	6,999	
1.1.1.5.2.10.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	6,513	m3	0,907	
1.1.1.5.2.11.	171209002	Poplatok za sídakovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	11,072	t	13,9	
1.1.1.5.2.12.	174101002	Zásep sypaninou so zhutnením jím, šachiet, rýh, zrázov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	105,887	m3	3,822	
1.1.1.5.2.13.	1741011231	Obasy výkopovou zeminou triedenou	41,338	m3	3,499	
1.1.1.5.3.		Zakladanie	1		110,198	
1.1.1.5.3.1.	21257211111	Uložko z prerochodenej zeminy	13,792	m3	7,99	
1.1.1.5.4.		Rúrove vedenie	1		4517,564	
1.1.1.5.4.1.	212752262	Montáž tvaroviek PVC na potrubie do DN 150 mm	12	ks	4,35	
1.1.1.5.4.2.	2850003250	PVC odbočka 200x125	6	ks	12,468	
1.1.1.5.4.3.	2863101100	PVC-U koleno DN 125°	6	ks	2,658	
1.1.1.5.4.4.	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	9	m	0,932	
1.1.1.5.4.5.	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U 125x 3.1x 500mm	6,12	ks	4,501	
1.1.1.5.4.6.	2881100700	Kanalizačné rúry PVC-U 125x 3.1x1000mm	6,12	ks	6,92	
1.1.1.5.4.7.	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	84,84	m	0,839	
1.1.1.5.4.8.	2881103200	Kanalizačné rúry PVC-U 200x 4.9x1000mm	4,08	ks	13,822	
1.1.1.5.4.9.	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U 200x 4.9x2000mm	8,12	ks	22,8	
1.1.1.5.4.10.	2861103400	Kanalizačné rúry PVC-U 200x4,9x5000mm	14,28	ks	51,699	
1.1.1.5.4.11.	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	9	m	1,6	
1.1.1.5.4.12.	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	84,84	m	1,912	
1.1.1.5.4.13.	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	18,95	m	2,644	
1.1.1.5.4.14.	5923721111	Zabezpečenie koncov kanál potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	6	ks	75,66	
1.1.1.5.4.15.	894401111	Osvadenie betónového diela pre šachty, rovné alebo prechodové skruž TBS	6	ks	23,05	
1.1.1.5.4.16.	59224650006	Prefabrikát betónový-kolna TBR-Q1 100-63/58/9	3	ks	61,522	
1.1.1.5.4.17.	59224650011	Prefabrikát betónový- TBS-Q.1 100/50/10	1	ks	42,533	
1.1.1.5.4.18.	59224850010	Prefabrikát betónový- TBS-Q.1 100/25/10	1	ks	31,588	
1.1.1.5.4.19.	5922442120	Výrobná časť prstenec 63/6	1	ks	9,33	
1.1.1.5.4.20.	864414111	Osvadenie železobetónového diela pre šachty, skruž základov TZP	3	ks	86,044	
1.1.1.5.4.21.	59224650083	Prefabrikát betónový-dno 1000/88	3	ks	327,822	
1.1.1.5.4.22.	89616455111	Sanácia existujúceho potrubia - kamenina DN 200	11,42	m	48,533	
1.1.1.5.4.23.	89618455115	Sanácia existujúceho potrubia - kamenina DN 300	7,53	m	83,09	
1.1.1.5.5.		Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	1		1627,45	
1.1.1.5.5.1.	953171002	Osvadenie kovového pradmolu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane niemu, hmotnosť 50-100 kg	3	ks	10,966	
1.1.1.5.5.2.	2850008720	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre veľké šachty DN830 PIPELIFE (ko. PL600/8125)	3	ks	202,089	
1.1.1.5.5.3.	979011111	Zväčš. doprava sútiny a vybraných hmot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0,305	t	8,603	
1.1.1.5.5.4.	979011121	Zväčš. doprava sútiny a vybraných hmot za každé ďalšie podlažie	0,815	t	8,055	
1.1.1.5.5.5.	979011111	Odvod sútiny a vybraných hmot na sídlisku do 1 km	0,305	t	13,824	
1.1.1.5.5.6.	979011121	Odvod sútiny a vybraných hmot na sídlisku za každý ďalší 1 km	4,27	t	0,511	

62111	Vnútrosťavenisková doprava sušiny a vyčistených hmot do 10 m	0,305 t		8,334	2,542
62121	Vnútrosťavenisková doprava sušiny a vyčistených hmot za každých ďalších 5 m	1,525 t		0,903	1,377
67112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sušiny	0,305 t		3,991	1,217
69012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dĺždžie (17 01) ostatné	0,025 t		28,05	0,701
69411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	0,28 t		178,337	49,374
93111	Uloženie sušiny na skladišti s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,305 t		0,431	0,131
210203	Murárske výpomoci	80 hod		7,66	612,8
6321000	Podľa príručiekých výpočtov	1		92,365	92,365
63245003	Pomocný materiál	1		211,365	211,365
67101	Práca hmot pre rovné vedenie hĺbkou z rúr z plast., hmot alebo skloston. v otvorenom výkope	10,278 t		295,328	295,328
6715101	Izolačné tepelne	1		69,351	69,351
6715101	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 9 mm izovania, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	31,3 m		1,66	81,958
6715102	Izolačné-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 8x22	20,196 m		0,511	10,32
6715102	Izolačné-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 25mm DG 8x25	11,73 m		0,81	5,982
6715102	Práca hmot pre izoláciu tepelne v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	1		1,091	1,091
6715102	Zároveň, vnútorná kanalizácia	1		3841,311	3841,311
6715102	Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného do DN 100, -0,00667	42 m		2,299	96,598
6715102	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	73 m		10,184	741,242
6715102	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	31,8 m		10,644	338,479
6715102	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	4,5 m		7,83	35,235
6715102	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 100x2, 2	5,5 m		15,864	87,262
6715102	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštiek D 50x1, 8	6 ks		2,932	14,66
6715102	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštiek D 110x2, 3	4 ks		3,95	15,8
6715102	Protipožiarna manžeta HTPM50	1 ks		78,34	78,34
6715102	Protipožiarna manžeta HTPM75	8 ks		100,005	800,04
6715102	Protipožiarna manžeta HTPM100	4 ks		127,85	510,8
6715102	Dážďový vpust DN 100 - montáž + dodávka	2 ks		100,328	200,658
6715102	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310	1 ks		4,56	4,56
6715102	Lapač střešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	6 ks		100,788	604,728
6715102	Ventilačné hlavice stredné - plastové DN 70 HUL 807	4 ks		31,533	126,132
6715102	Ventilačné hlavice stredné - plastové DN 100 HUL 810	2 ks		24	48
6715102	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	114,8 m		0,886	99,417
6715102	Práca hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1		39,52	39,52
6715102	Zároveň, vnútorná kanalizácia	1		1194,722	1194,722
6715102	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezvlk.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	4 m		25,433	101,732
6715102	Potrubie z plastických rúr PeX D202,0 lisovaním	19,8 m		10,875	216,325
6715102	Potrubie z plastických rúr PeX D283,0 lisovaním	11,5 m		13,57	156,055
6715102	Protipožiarna tesnenie prestupov	4 ks		18,684	74,736
6715102	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1/2	13 ks		2,862	37,206
6715102	Rohový ventil g 15	13 ks		6,2	80,8
6715102	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 5/4	1 ks		4,356	4,356
6715102	Ventil guľový DN 32	1 ks		13,048	13,048
6715102	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač ličkový G 2	1 ks		6,35	6,35
6715102	Ventil DN 2" zavádzajúci a odvodňujúci voda	1 ks		161,358	161,358
6715102	Armatúra požiaru, hydrant K 522 c G 2	1 ks		34,558	34,558
6715102	Hydrant nastenný DN 25, hadica 30 m	1 ks		215,654	215,654
6715102	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	35,3 m		1,465	51,362
6715102	Prepätie hnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	35,3 m		0,927	32,723
6715102	Práca hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1		9,66	9,66
6715102	Zároveň, vnútorná kanalizácia	1		1821,177	1821,177
6715102	Montáž záchodovej misy kombinovanej s ličným odpadom	4 ks		34,982	139,828
6715102	Misa kombinovaná stojacia	4 ks		122,856	491,42
6715102	Konratové osádka	4 ks		37,922	151,688
6715102	Montáž písčového záchodu z biého dlhuvitu	1 ks		24,852	24,852
6715102	Pisár biely	1 ks		135,222	135,222
6715102	Demontáž umývadla alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946	1 ks		4,348	4,348
6715102	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	3 ks		30,512	91,536
6715102	Umyvadlo	3 ks		70,233	210,699
6715102	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1 ks		22,154	22,154
6715102	Výlevka MIRA biela, obj.8,8510460000001	1 ks		197,253	197,253
6715102	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej následnej, -0,0026	1 ks		3,225	3,225
6715102	Montáž batérie umývadlovej a drezovej následnej pákové, alebo klasické	3 ks		7,059	21,177
6715102	Umyvadlová batéria	3 ks		64,222	192,666
6715102	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	3 ks		2,3	6,9
6715102	Sifón umýv.U trubkový chróm	3 ks		34,985	104,955
6715102	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, písčovej do D 50	1 ks		2,899	2,899
6715102	Uzavretie zápachovej písčovej T 2422 2	1 ks		13,844	13,844
6715102	Práca hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1		6,511	6,511
6715102	Montáž vzduchotechnických zariadení	1		16,152	16,152
6715102	Montáž dvierok mriežky do priemeru 0,080 m2	1 ks		3,156	3,156
6715102	Dvierka 150x150	1 ks		12,997	12,997
6715102	Zemné práce pri ext.mont.pracach	1		102,731	102,731
6715102	Rozváženie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	93,84 m		0,512	48,046
6715102	Fólie výstražná v m	93,84 m		0,955	54,685
6715102	VRN	1		0	0
6715102	Zariadenie stavebníka	1		0	0
6715102	Mimošlav, doprava	1		0	0
6715102	Územné výkopy	1		0	0
6715102	Prevádzkové výkopy	1		0	0
6715102	Ostatné	1		0	0
6715102	VRN z rozpočtu	1		0	0
6715102	Sinoprukové rozvody a umelé osvetlenie	1		0	0
6715102	D1	1		27565,833	27565,833
6715102	Montáž osvetľovacej rozvodnice do výšky 300 kg	1 ks		46,88	46,88
6715102	Montáž osvetľovacej rozvodnice do výšky 180 kg	2 ks		46,88	93,76
6715102	Rozvádzač RELM	1 ks		469,22	469,22
6715102	Rozvádzač RH	1 ks		1190	1190
6715102	Rozvádzač R5	1 ks		861,56	861,56
6715102	Svetidlo interierové zabudované Svetidlo ECO, D 230 mm, IP 54 jednožiarčkové	12 ks		8,225	98,712
6715102	Svetidlo E - Kompaktné žiarčkové zapustené, 2x18W, EVG, IP20	12 ks		29,512	357,744
6715102	Svetidlo žiarčkové a optickým krytom, 2x18W, IP 20 dvojnásobkové	2 ks		7,68	15,32
6715102	Svetidlo D - Kompaktné žiarčkové prísadené, 2x18W, EVG, IP20	2 ks		33,011	66,022
6715102	Svetidlo interierové zabudované Svetidlo ECO, D 230 mm, IP 54 jednožiarčkové	14 ks		8,498	118,972
6715102	Svetidlo C - Kompaktné žiarčkové zapustené, 2x29W, EVG, IP20	14 ks		37,922	530,908
6715102	Svetidlá žiarčkové stropné kryt 2x36W, polycarbonát, IP 55 dvojnásobkové	53 ks		10,256	543,515
6715102	Svetidlo A - Žiarčkové zapustené, 2x36W, EVG, IP20, BAP60" mriežka	53 ks		49,25	2610,25
6715102	Svetidla žiarčkové pre priemysel následné 1x18 W, IP 44	2 ks		9,169	18,338
6715102	Svetidlo U - Žiarčkové prísadené nad umývadlom v=1850 (ak nie je uvedené inak), 1x18W, EVG, IP44	2 ks		37,66	75,32
6715102	Svetidlo interierové okružie stropné, IP 54 dvojnásobkové	8 ks		7,234	57,872
6715102	Svetidlo X - Žiarčkové kompaktné prísadené na strop (stenu), 1x18W, IP55	8 ks		30,056	240,44
6715102	Svetidlo interierové okružie stropné, IP 54 dvojnásobkové	1 ks		7,356	7,356
6715102	Svetidlo S - Žiarčkové kompaktné prísadené na strop (stenu) so zabudovaným číslom pohybu, 1x18W, IP55	1 ks		33,882	33,882
6715102	Montáž kábla NAYY-J 4x120	15 m		1,633	24,495
6715102	Kábel NAYY-J 4x120	15 m		8,642	129,63
6715102	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x70	45 m		1,822	81,99
6715102	Kábel CYKY-J 4x70	45 m		20,622	927,99
6715102	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	45 m			

1.1.1.6.1.25.	M2	Kábel CYKY 2x1,5	95	m	0,356	
1.1.1.6.1.28.	210810045	Slivý kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	1390	m	0,808	
1.1.1.6.1.27.	M3	Kábel CYKY 3x1,5	1390	m	0,399	
1.1.1.6.1.28.	210810055	Slivý kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	280	m	0,698	
1.1.1.6.1.28.	M4	Kábel CYKY 6x1,5	280	m	0,872	
1.1.1.6.1.30.	210810046	Slivý kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	1150	m	0,883	
1.1.1.6.1.31.	M5	Kábel CYKY-J 3x2,5	1150	m	0,733	
1.1.1.6.1.32.	210810056	Slivý kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	1	m	0,998	
1.1.1.6.1.33.	M6	Kábel CYKY-J 5x2,5	1	m	1,482	
1.1.1.6.1.34.	210810053	Slivý kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	118	m	0,922	
1.1.1.6.1.35.	M7	Kábel CYKY-J 5x10	70	m	4,355	
1.1.1.6.1.36.	M8	Kábel CYKY-J 4x10	45	m	3,598	
1.1.1.6.1.37.	210810047	Slivý kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	490	m	0,869	
1.1.1.6.1.38.	M9	Kábel CYKY-J 3x4	490	m	1,913	
1.1.1.6.1.39.	210804014	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektróni pevne uložený JYTY - Cu fólia 4 x 1 mm	30	m	0,855	
1.1.1.6.1.40.	M10	Kábel JYTY 4x1	30	m	0,506	
1.1.1.6.1.41.	210100001	Ukončenie vodičov do 3x2,5 mm2	42	ks	1,368	
1.1.1.6.1.42.	210100259	Ukončenie vodičov do 5 x 2,5 mm2	1	ks	3,682	
1.1.1.6.1.43.	210100259	Ukončenie vodičov do 5 x 6 mm2	6	ks	3,886	
1.1.1.6.1.44.	210100252	Ukončenie vodičov do 5 x 25 mm2	16	ks	4,622	
1.1.1.6.1.45.	210100254	Ukončenie vodičov do 5 x 95 mm2	2	ks	13,588	
1.1.1.6.1.46.	210100255	Ukončenie vodičov do 5 x 150 mm2	2	ks	15,355	
1.1.1.6.1.47.	M11	G-Káblové oko CU 2,5 KU-L	126	ks	0,125	
1.1.1.6.1.48.	M12	G-Káblové oko CU 6 KU-L	30	ks	0,377	
1.1.1.6.1.49.	M13	G-Káblové oko CU 10 KU-L	30	ks	0,648	
1.1.1.6.1.50.	M14	G-Káblové oko CU 35 KU-L	54	ks	2,188	
1.1.1.6.1.51.	M15	G-Káblové oko CU 70 KU-L	16	ks	3,255	
1.1.1.6.1.52.	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a zadistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	550	m	4,859	
1.1.1.6.1.53.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	300	m	0,922	
1.1.1.6.1.54.	M16	Rúrka FXP f 16	300	m	0,199	
1.1.1.6.1.55.	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	300	m	0,955	
1.1.1.6.1.56.	M17	Rúrka FXP f 32	300	m	0,875	
1.1.1.6.1.57.	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48	50	m	0,934	
1.1.1.6.1.58.	M18	Rúrka FXP f 40	50	m	1,177	
1.1.1.6.1.58.	390020612	Upevňovací bod príchytkou HM 8 - 12, osadenie príchytkou vrátane skrutky	350	ks	0,855	
1.1.1.6.1.60.	M19	Káblové plastová príchytky s hmoždinkou	350	ks	0,214	
1.1.1.6.1.61.	210020309	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250x50 mm vrátane veľa a podp.	70	m	6,135	
1.1.1.6.1.62.	M20	Káblový žlab 250x50, vrátane uchytného a pomocného materiálu	70	m	5,436	
1.1.1.6.1.63.	210010109	Lístia elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x20 vkladacia	90	m	1,255	
1.1.1.6.1.64.	M21	Lístia plastová LHD 40x20	30	m	0,718	
1.1.1.6.1.65.	M22	Lístia plastová LHD 20x20	60	m	0,889	
1.1.1.6.1.66.	973011141	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm	195	ks	0,22	
1.1.1.6.1.67.	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	195	ks	0,839	
1.1.1.6.1.68.	M23	Krabica KU 68-1901	195	ks	0,225	
1.1.1.6.1.69.	210010321	Krabica odbočná s včekom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	30	ks	3,852	
1.1.1.6.1.70.	M24	Krabica univerzálna typ KU 68 LA/3 113001029	30	ks	1,546	
1.1.1.6.1.71.	210100041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	12	ks	1,436	
1.1.1.6.1.72.	M25	Vypínač jednopólový 230V/10A, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	12	ks	5,88	
1.1.1.6.1.73.	210100043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sfárový prep.stried. - radenie 5 A	14	ks	1,565	
1.1.1.6.1.74.	M26	Vypínač sfárový 230V/10A, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	14	ks	7,15	
1.1.1.6.1.75.	210100044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	1	ks	3,912	
1.1.1.6.1.76.	M27	Vypínač dvojité striedavý 230V/10A, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	1	ks	10,962	
1.1.1.6.1.77.	210100045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	2	ks	1,66	
1.1.1.6.1.78.	M28	Vypínač striedavý 230V/10A, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	2	ks	7,043	
1.1.1.6.1.79.	210100046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krúžový prep. - radenie 7	1	ks	2,155	
1.1.1.6.1.80.	M29	Vypínač krúžový 230V/10A, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	1	ks	8,661	
1.1.1.6.1.81.	210100021	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sf. príchytkou - radenie 1 B	8	ks	1,555	
1.1.1.6.1.82.	M30	Tlačítko 230V/6A nástenné, vrátane montážnej krabice, príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP44	8	ks	7,3	
1.1.1.6.1.83.	210100094	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	6	ks	4,892	
1.1.1.6.1.84.	M31	Koridorový pohybový snímač, 230V/10A, IP20, do SDK podlažiu	6	ks	26,568	
1.1.1.6.1.85.	210010314	Krabica odbočná s včekom, bez zapojenia (KT 250)	5	ks	4,88	
1.1.1.6.1.86.	M32	PVC Krabica KT250	5	ks	8,302	
1.1.1.6.1.87.	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	145	ks	3,04	
1.1.1.6.1.88.	M33	Zásuvka 16A/250V, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20 (do steny alebo do pamätnejho kanála)	145	ks	4,633	
1.1.1.6.1.89.	210100064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumerkový spínač	1	ks	3,503	
1.1.1.6.1.90.	D10	Spínač sumerkový	1	kpl	133,52	
1.1.1.6.1.91.	210111062	Zásuvka domová vrátane zapojenia 16A 400V 3P+N+Z	1	ks	5,42	
1.1.1.6.1.92.	M34	Zásuvka 16A/400V - 5-kolík do vlnky, vrátane príslušenstva krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP44	1	ks	22,084	
1.1.1.6.1.93.	210160052	Sičobné svorkovnice vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	4	ks	5,812	
1.1.1.6.1.94.	M35	Svorkovnica pospájania EPS2	1	ks	14,68	
1.1.1.6.1.95.	M36	Svorkovnica pospájania EPS3	3	ks	11,355	
1.1.1.6.1.96.	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 10	20	m	0,822	
1.1.1.6.1.97.	M37	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	20	m	0,933	
1.1.1.6.1.98.	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 4	40	m	0,822	
1.1.1.6.1.98.	M38	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	40	m	0,402	
1.1.1.6.1.100.	210800550	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 25	50	m	0,755	
1.1.1.6.1.101.	M39	CY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	50	m	2,433	
1.1.1.6.1.102.	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120mm2	15	m	4,355	
1.1.1.6.1.103.	M40	Vodič FeZn F 10	15	m	3,005	
1.1.1.6.1.104.	K	Požiarne utiesnenie cez strop (stúpače vedenia)	1	m2	133,22	
1.1.1.6.1.105.	M41	Materiál na protipožiarne utiesnenie stropu	1	m2	118,355	
1.1.1.6.1.106.	K1	Požiarne utiesnenie cez stenu	1	m2	133,283	
1.1.1.6.1.107.	M42	Materiál na protipožiarne utiesnenie steny	1	m2	119,364	
1.1.1.6.1.108.	K2	Demontáž pôvodnej elektroinštalačie	30	hod	8,833	
1.1.1.6.1.109.	K3	Východzia reťaz	1	ks	1017,33	
1.1.1.6.1.110.	K4	Spracovanie PD skutočného vyholovania	1	ks	303	
1.1.1.6.1.111.	K5	Stavebné práce a prípravy a nešpecifikované práce	1	ka	690,35	
1.1.1.6.1.112.	MD	Mimoštavebná doprava	1	ka	253,93	
1.1.1.6.1.113.	PD	Pracovná doprava	1	ka	84,33	
1.1.1.6.1.114.	PM	Podružný materiál	1	ka	272,011	
1.1.1.6.1.115.	PPV	Podie prietubných výkonov	1	ka	1500,55	
1.1.1.6.2.	VRN		1		0	
1.1.1.6.2.1.	Zariadenie slávnostná		1		0	
1.1.1.6.2.2.	Minutová doprava		1		0	
1.1.1.6.2.3.	Územné vplyvy		1		0	
1.1.1.6.2.4.	Prevádzkové vplyvy		1		0	
1.1.1.6.2.5.	Ostatné		1		0	
1.1.1.6.2.6.	VRN z rozpočtu		1		0	
1.1.1.7.	Výbudovanie ocelového únikového schodiska		1		40273,377	
1.1.1.7.1.	HSV	Praca a dodávky HSV	1		5030,222	
1.1.1.7.1.1.	1	Zemné práce	1		193,561	
1.1.1.7.1.1.1.	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	2,675	m3	58,59	
1.1.1.7.1.1.2.	132211119	Príslužok za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	2,675	m3	11,833	
1.1.1.7.1.1.3.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	2,675	m3	1,544	
1.1.1.7.1.2.	2	Základňa	1		1750,858	
1.1.1.7.1.2.1.	271533001	Násep pod základňou - konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	0,73	m3	41,366	
1.1.1.7.1.2.2.	2742713041	Murivo základových pásov z DT tvarovák 50x40x25 o betónovou výplňou C 20/25 hr. 40 cm	4,228	m3	187,99	
1.1.1.7.1.2.3.	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	3,891	m3	127,622	
1.1.1.7.1.2.4.	274361521	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,299	t	1435,68	

Komunikácie									
14214	Lišty asfalt z kameniva ťaženého alebo drevného hrubozrnný hr. 45 mm							818,037	818,037
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	42,898	m2					19,028	818,037
1315681	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm							950,891	950,891
1362021	Výstuž mazanín z betónu (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	4,236	m3					144,366	611,967
	Ostatné konštrukcie a práce	0,212	t					1645,865	348,924
								1000,712	1000,712
1956001	Leštenie ľahkej pracovnej pomôcky, s výškou leštenovej podlahy do 1,20 m	14,098	m2					2,799	38,46
196411311	Chemická kotva HIT-71 HIT-HY 150 MAX + kotvový šrob HIT-V M16	60	ks					6,65	393
1095111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,400000	2,218	m3					212,45	471,214
1082111	Vnútrolešteniková doprava sútny a vybraných hmot do 10 m	5,323	t					9,344	49,738
1094211	Nakladanie alebo prekladanie sútny	5,323	t					8,886	47,3
	Presun hmot HSV								
1011003	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m							306,143	306,143
	Práce a dodávky PSV	33,997	t					9,005	306,143
	Konštrukcie doplnkové kovové							31832,377	31832,377
161230	2N_Montáž zbraňdia rovného z rúrok na oceľových konštrukciách, s hrúbkou 1 m zbraňdia do 45 kg							6,16	345,781
102020791	Žiarový požiark	56,13	m					17,219	9336,314
179164801	26N_Montáž oplotenia panelového, oceľového na stĺpiky, výšky do 2,5 m	542,21	m					8,862	17,205
1041120002	6Z_Tehlový výplň	2,5	m					3,85	24,155
179167001	26N_Osadenie stĺpika oceľového na platni, výšky do 2,5 m	2	ks					30,725	2086,105
102020792	Žiarový požiark	67,806	kg					14,883	14,883
17920220	26N_Montáž vnúť a vnútro K oploteniu osadených na stĺpiky oceľové, a plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	1	ks					267,558	267,558
1343704001	Bránka oceľová bez výplne jednokrídlová	1	ks					24,655	49,187
1041120001	6Z_Tehlový výplň vnúť	1	ks					6,433	582,63
17905101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	1,995	m2					4,899	597,636
17905102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	90,569	kg					3,195	415,043
17905103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	127,184	kg					1,688	1977,368
17905104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	131,561	kg					1,499	2642,173
17905105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	1170,726	kg					1,08	956,51
17905106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	1762,624	kg					3,275	10,422
1410820002	Oceľ S 235	885,657	kg					45,869	478,275
10767103	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	10,422	t					1449,708	1449,708
	Práce a dodávky PSV							1449,708	1449,708
1410820001	Zemné práce pri výstavbe							14,335	763,124
10123082	Násep zeminy, zloženie a rozprestrelie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	53,235	m3					5,466	689,584
106121690	Recyklovaná zemina frakcie 0-5mm	81,089	t					1961,07	161,07
	VRN							500,37	809,37
	Zariadenie stavoviska							281,1	281,1
	Mámostav, doprava							350,5	350,5
	Územné vplyvy							563,1	563,1
	Pravidelové vplyvy							250	250
	Ostatné							10	10
	VRN z rozpočtu							4935,034	4935,034
ISV	Výstavba železničnej sústavy							4568,674	4568,674
	Práce a dodávky ISV							4282,971	4282,971
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
22484113	Vonkajšia omietka stien tankovostavov súkľbových rozčlenená stredozmerná	114,172	m2					8,456	965,324
2246135	Vonkajšia omietka stien, výškovocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm	114,172	m2					8,439	963,498
22461119	Poťahnutie vonkajších stien, sádlovitá omietka	48,471	m2					4,966	245,673
105251233	Konštrukčný záťahovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skruškovacie kopy	64,701	m2					32,588	2108,476
	Ostatné konštrukcie a práce							248,473	248,473
11959004	Leštenie ľahkej pracovnej pomôcky s výškou leštenovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	84,701	m2					3,589	230,918
13989131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	10,4	m					1,888	17,866
	Presun hmot HSV							37,23	37,23
18011003	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	5,455	t					8,825	37,23
	VRN							256,42	206,42
	Zariadenie stavoviska							55,15	55,15
	Mámostav, doprava							51,7	51,7
	Územné vplyvy							48,15	48,15
	Pravidelové vplyvy							76,12	76,12
	Ostatné							25,3	25,3
	VRN z rozpočtu							10	10
	Bezpečnosť a environmentálne							6440,819	6440,819
D1	D1							5695,459	5695,459
210220657	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná 6Z	8	ks					2,977	21,416
M	Svorka 6Z	8	ks					3,661	28,288
210220260	Ochranný uholník OU	8	ks					11,256	90,04
210220261	Držiak ochranného uholníka	16	ks					5,098	91,584
M1	Ochranný uholník OU2, vrátane uchytienia	8	ks					10,823	86,384
210220855	Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP	6	ks					1,633	9,798
M2	Svorka SP1	6	ks					0,6	3,5
210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	16	ks					2,633	42,128
M3	Svorka SO	16	ks					1,077	17,232
210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK	30	ks					2,466	73,98
M4	Svorka SK	30	ks					0,698	20,94
210220282	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	10	ks					2,5	25
M5	Svorka SR 02	10	ks					0,913	9,13
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	20	ks					2,589	51,86
M6	Svorka SR 03	20	ks					0,931	18,62
210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	16	ks					2,614	41,824
M7	SJ 02 svorka k zemníacej tyči	16	ks					1,117	17,872
210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	4	ks					6,405	25,62
M8	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi JP10-30	4	ks					7,833	31,332
210220613	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	200	ks					1,6	320
210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03	120	ks					1,608	192,96
M9	Podpery vedenia PV01	120	ks					0,499	59,88
M10	Podpery vedenia PV23	200	ks					0,483	96,8
210220850	Uzemňovacia vedenie na povrchu zliatina AlMgSi	320	m					1,107	354,24
M11	Vodič AlMgSi F 8	200	m					1,488	293,2
M12	Izolovaný vodič AlMgSi F 8	120	m					4,432	531,84
210220002	Uzemňovacia vedenie na povrchu FeZn do 120mm2	30	m					1,399	41,97
M13	Vodič FeZn F 10	30	m					1,07	32,1
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	120	m					1,368	163,92
M14	Pás FeZn 30/4 v zemi	120	m					1,783	211,56
210220781	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	18	ks					5,68	106,88
M15	Zemníce tyč Zn	18	ks					24,986	386,776
K	Spracovanie PD akútového vyholtenia	1	ks					170,08	170,08
K1	Demontáž pôvodnej bleškovodnej sústavy	80	hod					11,996	719,76
K2	Záverečné meranie odporu uzemnenia vrátane, Protokolu z merania a východnej revízie (komplet)	1	ks					507,36	507,36
MD	Mimoriadne dopravu							136,58	136,58
PD	Presun dodávok							44,68	44,68
PM	Podružný materiál							113,96	113,96
PPV	Podiel príslušenstva výkonov							401,255	401,255
ZP	Zemné práce							844,36	844,36
480200173	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbkovej, v zemine triedy 3	110	m					5,369	593,69
480550273	Ručný zásep nezap. hĺbkovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbkovej v zemine tr. 3	110	m					2,277	250,47
	VRN							0	0
	Zariadenie stavoviska							0	0
	Mámostav, doprava							0	0

1.1.1.9.3.3.		Územné vplyvy			0		
1.1.1.9.3.4.		Prevádzkové vplyvy			0		
1.1.1.9.3.5.		Ostatné			0		
1.1.1.9.3.8.		VRN z rozpočtu			0		
1.1.1.10.		Oprava strechy valca a nepojatie odvodnenia na anal. kanalizačnú			1431,360		
1.1.1.10.1.	HSV	Práce a dodávky HSV			471,002		
1.1.1.10.1.1.	1	Zemné práce			34,128		
1.1.1.10.1.1.1.	113106121	23B_Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvarovák, 0,1360 t	28,726	m2	1,186		
1.1.1.10.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			80,404		
1.1.1.10.1.2.1.	6315710101	25N_Presun a rozmútie škrtového lôžka na streche	2,873	m3	27,986		
1.1.1.10.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie			208,676		
1.1.1.10.1.3.1.	965082920	23B_Zhmúľo škrtového lôžka na strechách, hr.do 100 mm	2,873	m3	9,295		
1.1.1.10.1.3.2.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	4,022	t	6,588		
1.1.1.10.1.3.3.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažia	4,022	t	4,608		
1.1.1.10.1.3.4.	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,022	t	9,896		
1.1.1.10.1.3.5.	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	60,39	t	0,344		
1.1.1.10.1.3.6.	979082111	Vnútrostaviteľsková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	4,022	t	6,365		
1.1.1.10.1.3.7.	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	4,022	t	2,766		
1.1.1.10.1.3.8.	979086612	Poplatok za skladovanie - iné odpady za stavieb a demolií (17 09), ostatné	4,022	t	29,044		
1.1.1.10.1.4.	99	Presun hmôt HSV			70,796		
1.1.1.10.1.4.1.	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	4	t	17,699		
1.1.1.10.2.	PSV	Práce a dodávky PSV			668,866		
1.1.1.10.2.1.	712	Izolácie stiech			0,301		
1.1.1.10.2.1.1.	7123008411	Očistenie podkladu stiech, -0,00200t	28,726	m2	2,077		
1.1.1.10.2.1.2.	712300941	Oprava povlakovkej krytiny stiech plochých do 10°-príplatek k cene za opravovaný kus do 2 m2, fóliami termoplastickými	4	ks	3,255		
1.1.1.10.2.1.3.	712370070	25N_Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikovalením so zvariením spoju	46,051	m2	0,766		
1.1.1.10.2.1.4.	2832980850	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power			144,6	ks	
1.1.1.10.2.1.5.	2833000150	FATRAFOL B10 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, 8,13m šedá			52,969	m2	
1.1.1.10.2.1.6.	71290040	25N_Pokrytie geotextiliou vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	103,503	m2	0,342		
1.1.1.10.2.1.7.	6936651300	Geotextília nevázaná polypropylénová PP 300	15,625	m2	0,766		
1.1.1.10.2.1.8.	712900401	23B_Zhmúľo geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	57,452	m2	0,352		
1.1.1.10.2.1.9.	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,187	t	23,568		
1.1.1.10.2.2.	713	Izolácie tepelné			54,567		
1.1.1.10.2.2.1.	713000042	23B_Očistenie nadstresnej tepelnej izolácie stiech plochých kladené voľne z polystyrénu hr. do 10 cm	28,726	m2	0,462		
1.1.1.10.2.2.2.	713142151	25N_Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednotlivé kladeniami voľne	28,726	m2	0,882		
1.1.1.10.2.2.3.	2837653419	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	4,309	m2	3,244		
1.1.1.10.2.2.4.	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0,052	t	24,663		
1.1.1.10.2.3.	764	Konštrukcie klampárske			162,73		
1.1.1.10.2.3.1.	764441210	Chrást z pozinkovaného PZ plechu, jednoduchý a D do 50 mm dĺžky do 500 mm	2	ks	9,344		
1.1.1.10.2.3.2.	764751212	Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	13,2	m	8,466		
1.1.1.10.2.3.3.	764751242	Odkvapový systém - výfukové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	2	ks	8,443		
1.1.1.10.2.3.4.	764761432	Odkvapový systém - žlabový kotík k potrubňovým žlabom veľkosť 150/100 mm	2	ks	6,62		
1.1.1.10.2.3.5.	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,041	t	43,065		
1.1.1.10.3.		VRN			74,79		
1.1.1.10.3.1.		Zariadenie stavebné			16,71		
1.1.1.10.3.2.		Mimostav. doprava			10		
1.1.1.10.3.3.		Územné vplyvy			16,21		
1.1.1.10.3.4.		Prevádzkové vplyvy			11,37		
1.1.1.10.3.5.		Ostatné			10		
1.1.1.10.3.6.		VRN z rozpočtu			10		
1.1.1.11.	HSV	Práce a dodávky HSV			2471,5		
1.1.1.11.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce			2471,5		
1.1.1.11.1.1.	914001112R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky dočasnej s odstránením	50	ks	20,88		
1.1.1.11.1.2.	4044778010R	Dopravné značky prenosné (dočasné)	50	ks	28,55		
1.1.1.11.2.		VRN			0		
1.1.1.11.2.1.		Zariadenie stavebné			0		
1.1.1.11.2.2.		Mimostav. doprava			0		
1.1.1.11.2.3.		Územné vplyvy			0		
1.1.1.11.2.4.		Prevádzkové vplyvy			0		
1.1.1.11.2.5.		Ostatné			0		
1.1.1.11.2.6.		VRN z rozpočtu			0		
1.1.2.		Búranie železobetónovej tenopy			1332,96 426		
1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV			40635,177		
1.1.2.1.1.	9	Komunikácie			38124,917		
1.1.2.1.1.1.	578142114	Lisť asfalt z kameniva ťaženého alebo drevného hrubozrnný hr.45 mm	14,12	m2	19,686		
1.1.2.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			1667		
1.1.2.1.1.2.1.	631315661	Mazanie z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	2,021	m9	136,698		
1.1.2.1.1.2.2.	631362021	Výstuž mazanín z betónu (z kameniva) a z ťažkých betónu zo zväraných sietí z drôtov typu KARU	0,101	t	15700,63		
1.1.2.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie			35835,634		
1.1.2.1.1.3.1.	963021271	2B_Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	40,418	m3	479,668		
1.1.2.1.1.3.2.	981058111	2B_Búranie základov železobetónových, -2,40000t	14,12	m3	204,993		
1.1.2.1.1.3.3.	976071111	2B_Vybúranie kovových matiek a zábran, -0,03700t	129,041	m	6,105		
1.1.2.1.1.3.4.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	153,848	t	8,33		
1.1.2.1.1.3.5.	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	153,848	t	13,765		
1.1.2.1.1.3.6.	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2307,72	t	0,45		
1.1.2.1.1.3.7.	979082111	Vnútrostaviteľsková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	153,848	t	9,007		
1.1.2.1.1.3.8.	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	153,848	t	4,01		
1.1.2.1.1.3.9.	979086612	Poplatok za skladovanie - iné odpady za stavieb a demolií (17 09), ostatné	153,848	t	41,133		
1.1.2.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV			142,687		
1.1.2.1.1.4.1.	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	6,207	t	22,988		
1.1.2.1.2.	M	Práce a dodávky M			381,02		
1.1.2.1.2.1.	46 M	Zemné práce pri ext.mont.pracoch			381,02		
1.1.2.1.2.1.1.	460120082	Násep zeminy, zloženie a rozprešenie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	14,12	m3	13,866		
1.1.2.1.2.1.2.	5896121590	Recykovaná zemina frakcie 0-5mm	22,562	t	6,199		
1.1.2.1.3.		VRN			2029,24		
1.1.2.1.3.1.		Zariadenie stavebné			524,73		
1.1.2.1.3.2.		Mimostav. doprava			439,5		
1.1.2.1.3.3.		Územné vplyvy			524,73		
1.1.2.1.3.4.		Prevádzkové vplyvy			379,78		
1.1.2.1.3.5.		Ostatné			350,5		
1.1.2.1.3.6.		VRN z rozpočtu			10		
1.1.2.2.		Vybúvanie železobetónového schodiska s rampou pre imobilných			12418,087		
1.1.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV			10996,047		
1.1.2.2.1.1.	1	Zemné práce			2125,679		
1.1.2.2.1.1.1.	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	21,424	m3	30,996		
1.1.2.2.1.1.2.	132211139	Príplatek za ľapivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	21,424	m3	6,304		
1.1.2.2.1.1.3.	161301102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hráné hĺbky do 4 m	83,223	m2	9,833		
1.1.2.2.1.1.4.	161301112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hráné hĺbky do 4 m	83,223	m2	2,898		
1.1.2.2.1.1.5.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	21,424	m3	0,8		
1.1.2.2.1.1.6.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	14,997	m3	2,895		
1.1.2.2.1.1.7.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každý ďalší a zdaných 1000m	179,962	m3	0,287		
1.1.2.2.1.1.8.	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	14,997	m3	4,855		
1.1.2.2.1.1.9.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	23,995	t	4,866		
1.1.2.2.1.2.	2	Zakladanie			1381,596		
1.1.2.2.1.2.1.	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného tr.32-53 mm	1,311	m3	22,963		
1.1.2.2.1.2.2.	2742713031	Murivo základových pásov z DT tvarovák 50x40x25 a betónovou výplňou C 20/25 hr. 40 cm	4,059	m3	98,65		
1.1.2.2.1.2.3.	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	5,247	m3	71,899		

4361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,479 t		824,66	395,012
4361831	Debnenie základových múrov zabudované	21,82 m2		8,75	189,175
	Zvislé a komplete konštrukcie				
4321411	Bežón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 2530	1		10,8 888	1078 888
43351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielca	4,011 m3		71,26	285,824
43351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielca	55,889 m2		11,14	622,803
	Vodorovné konštrukcie	55,889 m2		3,05	170,461
43321414	Schodiskové konštrukcie, bežón železový tr.C 2530	1		406,722	406,722
43361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	2,032 m3		82,588	167,819
43351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek podorysne priamočiarych zhotovenie	0,684 t		999,85	683,897
43351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek podorysne priamočiarych odstránenie	11,025 m2		13,558	152,784
43351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne podorysne priamočiarych zhotovenie	11,025 m2		2,616	28,63
43351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne podorysne priamočiarych odstránenie	3,119 m2		8,155	25,435
43210111	19N_Plošina pre imobilných, dodávka + montáž+obslužná kabeláž	3,119 m2		2,042	6,399
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 ka		2890,588	2890,588
436115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Príprava betónových podkladov (BetónKontakt)	1		278,499	278,499
4361181	Vonkajší náter stien uzatvárací, dvojzložkový	85,833 m2		0,846	55,826
	Ostatné	85,833 m2		3,355	220,87
	Ostatné	1		1822,103	1822,103
435112	Rezanie odstupňujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	79,26 m		4,705	372,818
435123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad C 12/16 hr. nad 100 do 150 mm	79,26 m		18,035	1428,454
435001	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou leštenej podlahy do 1,20 m	12,984 m2		1,522	19,731
	Prešut, hrnčí HSV	1		245,57	245,57
431003	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislé kontr. z tehál, vápnik-z kovu výšky do 24 m	38,642 t		6,355	245,57
	Práce a dodávky PSV	1		629,89	629,89
	Konštrukcie klamparske	1		98,981	98,981
4302401	23N_Oplechovanie múru s stik z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rňov r.5, 428 mm	7,98 m		12,446	98,946
461401	Presun hmot pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky do 6 m	0,001 t		34,565	0,035
	Konštrukcie doplnkové kovové	1		114,721	114,721
461230	24N_Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľových konštrukciách, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	7,455 m		3,501	26,1
43020791	Žiarový pozink	8,135 m		9,86	88,244
467101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,016 t		23,55	0,377
	Podlahy z dlaždíc	1		416,188	416,188
441013	Montáž soklíkov z obkladáček hutných alebo dlaždíc keram. kladených do maľy rovných 150 x 150 mm	17,535 m		2,355	41,296
458300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protišmykové, gres	17,792 m2		9,055	161,107
571125	3N_Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protiskiz. alebo rešefovaných do maľy 150 x 150 mm	15,182 m2		13,355	202,489
471101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	0,992 t		11,388	11,297
	VNA	1		752,15	752,15
	Zariadenie stavebné	1		182,21	182,21
	Montáž, doprava	1		157,5	157,5
	Uzemné vplyvy	1		299,91	299,91
	Prípravné vplyvy	1		125,33	125,33
	Ostatné	1		15,5	15,5
	VNA z rozpočtu	1		10	10
	Zateplenie	1		76254,779	76254,779
	Práce a dodávky HSV	1		65696,062	65696,062
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		49422,47	49422,47
4111	Zakrytie výplní vonkajších okenných otvorov	293,328 m2		1,305	382,793
41071	Vyspravenie povrchu vonkajších stien maľou cementovou	296,531 m2		1,491	449,447
4113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová rozteraná stredozrná	998,438 m2		13,8	13592,357
47117	Vonkajšia omietka stien, vápenocementová, miešané strojné, nanášanie ručné, vyrovnávacia hr. 5 mm	998,438 m2		9,022	3018,178
41233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kovy	836,552 m2		31,86	26548,568
41273	Kontaktný zatepľovací systém osadenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	125,15 m2		26,025	3257,029
41385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre izol. (XPS), skrutkovacie kovy	0,814 m2		29,55	18,144
41331	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podlažiev hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatlaká kovy	7,191 m2		21,55	154,966
	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	1		14638,282	14638,282
41032	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	1189,881 m2		1,706	2032,317
41192	Príplatok za prvý a každý ďalší zaberý mesiac použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	2379,762 m2		1,306	3112,729
411932	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	1189,881 m2		1,309	1557,554
41103	Ochranné sieť na boku leštenia	1189,881 m2		1,405	1671,783
4303	Demontáž ochrannej siete na boku leštenia	1189,881 m2		0,911	808,029
5013	Montáž zachytnej striešky zariadení súčasne s ľahkým alebo ťažkým leštením šírkou nad 2 m	12,5 m		7,498	93,738
41193	Príplatok za prvý a každý ďalší zaberý mesiac použitia zachytnej striešky nad 2 m	25 m		1,706	42,626
41813	Demontáž zachytnej striešky zariadení súčasne s ľahkým alebo ťažkým leštením šírkou nad 2 m	12,5 m		1,865	23,325
4121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	612,65 m		4,84	2955,226
4131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	510,57 m		2,588	1321,355
4142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	188,21 m		3,675	684,322
4131	Chemická káva HILTI HIT-HY 150 MAX + kolečný šrob HIT-V M16	19 ka		5,499	104,481
413	Prehľadom kontajneru 9 m3	2 sub		210,398	420,798
411	Presun hmot HSV	1		1635,3	1635,3
411	Presun hmot pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	79 t		20,7	1635,3
	Práce a dodávky PSV	1		5251,648	5251,648
	Konštrukcie klamparske	1		3626,693	3626,693
4160	1B_Demontáž oplechovania parapetov rň od 100 do 330 mm, -0,00135t	170,35 m		1,112	189,429
4201	12B_Demontáž oplechovania konzol nad vstupom rň 1100 mm, -0,00570 t	4,397 m		2,455	9,476
4153	8N_Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	51,92 m		17,689	918,932
4101	11B_Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	51,92 m		0,71	36,983
62	8N_Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 100 mm	4 ka		9,886	39,544
4151	1K_2K_3K_4K_Oplechovanie parapetov z poplast, plechu rň 311 mm	170,35 m		12,766	2174,688
4171	8K_Oplechovanie mardzy z poplast, plechu rň 1476 mm	4,397 m		51,255	225,388
4103	Presun hmot pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,596 t		54,351	32,383
	Konštrukcie doplnkové kovové	1		398,372	398,372
43020791	Žiarový pozink	17,9 m		5,37	96,123
4303	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21,51 m		13,988	300,882
	Montáž vzduchotechnických zariadení	0,037 t		35,934	1,367
4160	10N_Spätné montáž pôvodnej klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie (max. 8 vnút. jednotiek)	1		1226,583	1226,583
4151	22B_Demontáž nefunkčných konzol na vedenie káblov	3 ka		292,888	878,598
4163	13B_Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie (max. 8 vnút. jednotiek)	3 ka		1,329	3,987
	Práce a dodávky M	1		114,866	343,986
	Elektromontáže	1		1180,629	1180,629
4111	11N_Osadenie nového svetidla na fasáde	1		1007,451	1007,451
4130	Svetidlo širokožiarové reflektor - AKRYLATOVOY GPK 100 WB-AC	1 ka		13,788	13,788
4220	Svetelné zdroje Žiarivka TS FT514W/B40/95/SL130 AMI	1 ka		105,66	105,66
4141	11N_Osadenie nového svetidla na fasáde - otožiarového	2 ka		3,855	7,31
41021	Svetidlo na otožiar osadené	3 ka		64,559	193,677
4143	14B_Demontáž halogénového svetelnometa vonkajšieho	3 ka		199,666	599,598
4147	14B_Demontáž svetelnometa osadeného sadového osadeného	1 ka		7,356	7,356
4121	21B_Vybúvanie nefunkčných elektrických skríň	3 ka		15,422	46,266
	Montáže osiem a zapoj. zariadení	2 ka		18,889	33,796
4141	12N_Montáž príjmovej alebo vysiľajúcej kamery, zapojenie prívadov, zvlášť nastavenie, preskúšanie	1 ka		173,178	173,178
4161	16B_Demontáž elektrických rozvodov na fasáde	1 ka		14,688	14,688
4111	15B_Demontáž vonkajšieho otožiaru stavu, demontáž mechanickej kamery	127,2 m		1,115	141,84
	VNA	1 ka		16,55	16,55
	Zariadenie stavebné	1		4126,45	4126,45
	Montáž, doprava	1		1473,73	1473,73
	Ostatné vplyvy	1		581,4	581,4
	Prípravné vplyvy	1		579,73	579,73
	Ostatné	1		1200,98	1200,98
	VNA z rozpočtu	1		280,6	280,6
		1		10	10

1.1.2.4.		Osvetlenie Parkoviska		1		1477,093
1.1.2.4.1.	D1	D1		1		1477,093
1.1.2.4.1.1.	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg		3 ks		29,696
1.1.2.4.1.2.	D	Výložník V1 T		3 ks		57,224
1.1.2.4.1.3.	210204201	Elektrovýstroj složený pre 1 okruh		3 ks		12,766
1.1.2.4.1.4.	D1	Elektrovýstroj složený pre 1 okruh		3 ks		23,576
1.1.2.4.1.5.	210201090	Svetelný výbojník 70W, HPS, výložník D 42-60 mm, IP 65		3 ks		12,271
1.1.2.4.1.6.	D2	Svetidlo S2 - 1x70W, IP65, UK-FORSTREIT (OMS)		3 ks		83,266
1.1.2.4.1.7.	D3	Sodíková výbojka 1x70W		3 ks		9,115
1.1.2.4.1.8.	210810047	Silový kábel maďený 750 - 1000 V /mm2/ povne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4		45 m		0,887
1.1.2.4.1.9.	M	Kábel CYKY-J 3x4		45 m		1,933
1.1.2.4.1.10.	210010109	Lúta elektrická z PVC bez príslušenstva, ukotvená pevne 40x20 vlnodla		40 m		1,104
1.1.2.4.1.11.	M1	Lúta plastová LHD 40x20		40 m		0,699
1.1.2.4.1.12.	360020612	Upevňovací bod príchytok HM 8 - 12, osadenie príchytok vrátane skrutky		80 ks		0,45
1.1.2.4.1.13.	K	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia		1 ks		83,66
1.1.2.4.1.14.	K1	Výhodba revízia		1 ks		211,35
1.1.2.4.1.15.	K2	Demontáž odstraňujúcich svetiel a kabeľáže		19 hod		8,698
1.1.2.4.1.16.	MD	Minimálna výška doprava		1		24,637
1.1.2.4.1.17.	PD	Prerušíť dotavok		1		8,63
1.1.2.4.1.18.	PM	Podrobný materiál		1		24,66
1.1.2.4.1.19.	PPV	Podiel prírastkových výkonov		1		84,39
1.1.2.4.2.		VRN		1		0
1.1.2.4.2.1.		Zariadenie stavebné		1		0
1.1.2.4.2.2.		Minimálna doprava		1		0
1.1.2.4.2.3.		Uzemné vplyvy		1		0
1.1.2.4.2.4.		Prerušenie vplyvy		1		0
1.1.2.4.2.5.		Ostatné		1		0
1.1.2.4.2.6.		VRN z rozpočtu		1		0
1.1.2.5.		Ostatné dopravné značenie		1		2593,3
1.1.2.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV		1		2593,3
1.1.2.5.1.1.	5	Ostatné konštrukcie a práce		1		2593,3
1.1.2.5.1.1.1.	914001112R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravné značky dočasnej s odstránením		50 ks		22,8
1.1.2.5.1.1.2.	404477801OR	Dopravné značky prenosné (dočasné)		50 ks		28,466
1.1.2.5.2.		VRN		1		0
1.1.2.5.2.1.		Zariadenie stavebné		1		0
1.1.2.5.2.2.		Minimálna doprava		1		0
1.1.2.5.2.3.		Uzemné vplyvy		1		0
1.1.2.5.2.4.		Prerušenie vplyvy		1		0
1.1.2.5.2.5.		Ostatné		1		0
1.1.2.5.2.6.		VRN z rozpočtu		1		0
1.1.3.		IV Etapa		1		83764,857
1.1.3.1.		Rekonštrukcia a náhrada stĺpov		1		70555,374
1.1.3.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV		1		46918,919
1.1.3.1.1.1.	3	Zvislá a konštrukcia		1		4822,832
1.1.3.1.1.1.1.	311273118	Murivo nosné z tvrdého porobetonových P+D a úchopnou kapou na MC-5 a tenkovrstv. maltu hr.300		24,436 m3		174,66
1.1.3.1.1.1.2.	345321515	Betón múrikov parapetných, stĺpkových, schodiskových, zábradlových, železový tr.C 25/30		1,383 m3		134,81
1.1.3.1.1.1.3.	345351101	Debnenie múrikov parapet., stĺpk., zábradl., plošterových- zhotovenie		19,751 m2		14,422
1.1.3.1.1.1.4.	345351102	Debnenie múrikov parapet., stĺpk., zábradl., plošterových- odstránenie		19,751 m2		4,22
1.1.3.1.1.2.	4	Vodotvorné konštrukcie		1		10057,836
1.1.3.1.1.2.1.	411321414	Betón stropov doskových a trámových. železový tr.C 25/30		20,504 m3		128,786
1.1.3.1.1.2.2.	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dlaže		124,576 m2		14,23
1.1.3.1.1.2.3.	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dlaže		124,576 m2		4,365
1.1.3.1.1.2.4.	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie		124,576 m2		8,89
1.1.3.1.1.2.5.	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie		124,576 m2		2,161
1.1.3.1.1.2.6.	411354185	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podporné konštrukcie stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie		43,265 m2		2,283
1.1.3.1.1.2.7.	411354186	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podporné konštrukcie stropov pre zaťaženie do 20kPa odstránenie		43,265 m2		0,669
1.1.3.1.1.2.8.	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, viázkových, konzolových alebo betónových, 10506		2,365 t		1500,22
1.1.3.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1		18475,13
1.1.3.1.3.1.	610981111	Zakryvanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov		167,835 m2		1,48
1.1.3.1.3.2.	612409991	Zaistenie omliek (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.		34,2 m		2,11
1.1.3.1.3.3.	612465203	Vnútorné omietky stien vápnomcemenovú, strojne namiešanie, ľahká hr. 10 mm		63,841 m2		7,659
1.1.3.1.3.4.	612467101	Stierka vnútorných stien vypočítaná sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm		4,291 m2		4,501
1.1.3.1.3.5.	612473185	Príplatok za zabudované omlietky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)		83,841 m2		0,84
1.1.3.1.3.6.	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)		78,97 m		3,11
1.1.3.1.3.7.	612481119	Podlahnutie vnútorných stien, sklovinou mliečkovú		67,033 m2		8,493
1.1.3.1.3.8.	621464101	Sierka podlahov vypočítaná sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm		99,581 m2		4,863
1.1.3.1.3.9.	622451071	Vyspravenie povrchu vonkajších stien maltou cementovou		99,581 m2		1,642
1.1.3.1.3.10.	622464113	Vonkajšie omietky stien tenkovrstvová slietková rozšírená stredozmerná		298,935 m2		15,211
1.1.3.1.3.11.	622467117	Vonkajšie omietky stien, vápnomcemenovú, miešanie strojné, nanášanie ručné, vypočítaná hr. 5 mm		298,935 m2		5,435
1.1.3.1.3.12.	6252501531	Vládanie tepelnej izolácie do debnenia vencie hr. 50 mm, systém XPS		12,621 m2		37,55
1.1.3.1.3.13.	625251233	Kontaktný zapoľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkované kovy		281,26 m2		30,943
1.1.3.1.3.14.	625251273	Kontaktný zapoľovací systém osadenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)		21,85 m2		28,311
1.1.3.1.3.15.	625251631	Kontaktný zapoľovací systém vonkajších podlahov hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zaizolácie kovy		8,47 m2		21,41
1.1.3.1.3.16.	6324512361	P4_Poter piestovocementový 400 kg/m3, maďený oceľovým hľadidlom, hr. 68 mm		44,25 m2		14,866
1.1.3.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie		1		10900,703
1.1.3.1.4.1.	941941032	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m		380,582 m2		1,771
1.1.3.1.4.2.	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatky masice použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m		761,124 m2		1,322
1.1.3.1.4.3.	941941832	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m		380,582 m2		1,381
1.1.3.1.4.4.	941950001	Leštenie ľahké pracovné pomocné, a výšku leštenovej podlahy do 1,20 m		46,306 m2		2,743
1.1.3.1.4.5.	941950004	Leštenie ľahké pracovné pomocné a výšku leštenovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		48,534 m2		5,05
1.1.3.1.4.6.	94494103	Ochranná sieť na boku leštenia		380,582 m2		1,888
1.1.3.1.4.7.	944944603	Demontáž ochrannej siete na boku leštenia		380,582 m2		0,517
1.1.3.1.4.8.	944945013	Montáž zachytnej sietečky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým leštením šírky nad 2 m		3,5 m		8,266
1.1.3.1.4.9.	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatky masice použitia zachytnej sietečky nad 2 m		7 m		1,824
1.1.3.1.4.10.	944945813	Demontáž zachytnej sietečky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým leštením šírky nad 2 m		3,5 m		2,101
1.1.3.1.4.11.	952901111	Vytváranie budov pri výške podlaží do 4m		99,581 m2		4,11
1.1.3.1.4.12.	953998121	Okený APU profil s integrovanou tesniacou		116,25 m		5,266
1.1.3.1.4.13.	953998131	Rohový PVC profil s integrovanou tesniacou 100x100		77,58 m		3,122
1.1.3.1.4.14.	953998142	Rohový PVC profil PLV XS s integrovanou tesniacou 100x100 - nepriznaný vo fasáde		21,45 m		4,19
1.1.3.1.4.15.	960322331	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápnomcemenových, cementových na maltu, -1,90500t		8,796 m3		24,66
1.1.3.1.4.16.	963651113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 60 mm, -2,40000t		6,787 m3		94,38
1.1.3.1.4.17.	965042141	4B_Búranie podkladov pod dlažby, dlažby, dlažby a mazačnic, betón alebo betón s asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t		2,873 m3		84,25
1.1.3.1.4.18.	965082920	4B_Odstránenie nádsyp pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t		2,873 m3		12,866
1.1.3.1.4.19.	9680611281	3B_Vyvesenie alebo zavesenie kov. alebo plastového dvierneho kridla nad 2 m2		20,88 ks		1,47
1.1.3.1.4.20.	9690622561	3B_Vybúranie kovových alebo plastových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t		12,86 m2		2,933
1.1.3.1.4.21.	9690622571	3B_Vybúranie kovových alebo plastových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t		7,92 m2		2,15
1.1.3.1.4.22.	969063745	3B_Vybúranie kovových stien píných, zasklenených alebo výklných, -0,02400t		18,344 m2		1,886
1.1.3.1.4.23.	978071111	5B_Vybúranie kovových mriež a zábradlí, -0,03700t		32,05 m		6,274
1.1.3.1.4.24.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvú podlaží nad alebo pod základným podlažím		46,451 t		9,266
1.1.3.1.4.25.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie		46,451 t		6,418
1.1.3.1.4.26.	979051111	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na vzdialenosť do 1 km		46,451 t		13,584
1.1.3.1.4.27.	979081121	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na vzdialenosť za každý ďalší 1 km		696,795 t		0,583
1.1.3.1.4.28.	979082111	Vnútorná doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m		46,451 t		9,223
1.1.3.1.4.29.	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny		46,451 t		4,567
1.1.3.1.4.30.	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		46,451 t		41,768
1.1.3.1.4.31.	979089713	Prerušenie kontajneru 9 m3		1 sub		241,368
1.1.3.1.5.	99	Prerušíť hmot HSV		1		2696,618
1.1.3.1.5.1.	999281211	Prerušíť hmot pre opravy a dotryby vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m		113,42 t		23,511
1.1.3.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV		1		19136,155

Isolácia strechy					
100831	4B_Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednotlivovej. -0,00600t	28,728	m2	1639,045	1639,045
1008311	4B_Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednotlivovej. -0,00600t	28,728	m2	0,84	18,385
1008411	Očistenie podkladu striech. -0,00200t	46,89	m2	0,84	18,385
100900	18N_Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	3,12	m2	0,433	20,303
100900	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	3,12	m2	8,145	25,412
100900	S2_Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotávaním so zverením spoju	3,668	m2	8,549	37,029
1009150	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	79,609	m2	4,399	347,812
2260630	FATRAFOL izolačná technika - vnúť SK-RB Power	81,201	m2	8,144	681,301
100900	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	249,972	ks	0,877	219,225
1009530	Geotextília neľkána polypropylénová PP 300	133,971	m2	0,489	66,602
100900	4B_Odstánenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° -0,00400t	154,057	m2	1,211	186,575
100900	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	86,178	m2	0,388	33,437
100900	Isolácia strešných	0,287	t	35,888	10,329
100900	4B_Odstánenie radsťasnej tepelnej izolácie striech plochých kladená voľne z polystyrénu hr. do 10 cm	1		84,572	84,572
100900	Zakrytie tepelnej izolácie podlah fóliou	28,728	m2	0,811	17,562
100900	Krycia PE fólia	44,25	m2	0,736	32,568
100900	Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm	50,888	m2	0,678	34,502
100900	Montáž tepelnej izolácie podlah mieračnou vlnou, kladená voľne v jednej vzrave	1		24,33506	24,33506
100900	Kamenná vlna hrúbka 40mm	44,25	m2	0,811	35,887
100900	S2_Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	45,135	m2	9,465	427,203
100900	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	46,89	m2	1,326	62,176
100900	S2_Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° upevnením doskami z polystyrénu	46,89	m2	11,155	523,060
100900	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	46,89	m2	9,558	448,175
100900	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	4,811	m3	191,355	920,609
100900	Konstrukcie - drevosťavby	0,503	t	32,598	16,397
100900	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB II 12,5 mm	1		3694,563	3694,563
100900	Zavesený SDK podlah Rf 2x12, 5, upevnenie na závesoch	4,281	m2	21,115	80,393
100900	Presun hmot pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	99,581	m2	34,98	3489,343
100900	Konstrukcie kámpianske	2,908	t	41,55	120,827
100900	Demontáž oplechovania panietov rš od 100 do 330 mm. -0,00130t	1		1365,857	1365,857
100900	12B_Demontáž oplechovania konzoly nad vstupom rš 1500 mm. -0,00570t	4,8	m	1,285	6,024
100900	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovák rš od 330 do 500 mm. -0,00230t	2,4	m	2,858	6,379
100900	Chráň z pozinkovaného PZ plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	33,32	m	1,235	41,15
100900	11B_Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm. -0,00220t	2	ks	13,276	26,552
100900	10K_Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	15	m	14,684	220,26
100900	11K_Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 50 mm	19,5	m	7,125	138,938
100900	10K_Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výťkové s vložkou a návalkou, s priemerom 75 mm	3,24	m	5,22	16,913
100900	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výťkové s vložkou a návalkou, s priemerom 75 mm	2	ks	11,556	23,112
100900	7K_BK_Oplechovanie parapetov z poplast. plechu rš 196 mm	11,85	m	11,854	139,265
100900	8K_Oplechovanie hrán markizy nad predným vstupom z poplast. plechu rš 271 mm	4,8	m	13,889	66,978
100900	9K_Oplechovanie stĺpy z poplast. plechu rš 670 mm	24,305	m	27,116	659,054
100900	Presun hmot pre konstrukcie kámpianske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,224	t	69,568	13,567
100900	Konstrukcie - krytiny bitúm	1		234,625	234,625
100900	Parozábrana JUTAFOL N 110	46,89	m2	4,889	233,934
100900	Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 5 m	0,02	t	34,565	0,681
100900	Konstrukcie stĺpkové	1		8164,157	8164,157
100900	4N_SN_Montáž okna plastového so zasúvaním za 1 m montáže	143,72	m	11,115	1597,448
100900	2ZS_Plastové zasúvateľné stena 1200/2700 mm jednokrídlová pevná	6	ks	357,862	2147,112
100900	4ZS_Plastové zasúvateľné stena 2400/2700 mm trojkrídlová pevná	1	ks	956,35	956,35
100900	5ZS_Plastové zasúvateľné stena 2400/2850 mm päťkrídlová - 2 okénové, požiarne odolnosť EW 30	1	ks	1181,55	1181,55
100900	6ZS_Plastové zasúvateľné stena 715/2700 mm jednokrídlová obloženo sklenné	10	ks	224,689	2246,89
100900	Presun hmot pre konstrukcie stĺpkové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1,013	t	34,558	35,007
100900	Podlahy výškové a parkovové	1		1003,636	1003,636
100900	Podlahové soklíky alebo líčty drevené bez základného náteru prípr. skrutkami do dreva zhotovené	25,000	m	0,771	19,281
100900	Ubitá soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený masiv, dub, buk a peraný buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	48,778	m	2,889	143,803
100900	P4_Zhotovenie plávajúcej podlahy z laminátových parkiet, na kovové zámkový "click", 1285x182 mm	44,25	m2	4,1	181,426
100900	Laminátové parkety (1285x182) HDF 8 mm	48,463	m2	12,355	574,05
100900	Montáž podlahy vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúcou podlahou	44,25	m2	0,965	29,425
100900	podlahu pod plávajúcou podlahou biela hr. 3 mm	45,578	m2	0,811	41,522
100900	Presun hmot pre podlahy výškové a parkovové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,405	t	34,887	14,129
100900	Dokončovacie práce - nátery	1		195,85	195,85
100900	Náter farbami ekologickými riešiteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	48,534	m2	1,23	58,697
100900	Náter farbami ekologickými riešiteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	48,534	m2	2,48	120,384
100900	Náter farbami ekologickými riešiteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 1x	4,281	m2	1,5	6,422
100900	Náter farbami ekologickými riešiteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	4,281	m2	2,188	9,387
100900	Dokončovacie práce - maľby	1		255,081	255,081
100900	Oblepenie vyplnár, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	10	ks	0,34	3,4
100900	Oblepenie soklov, sýtkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	25,008	m	0,325	8,128
100900	Maľby z maľovacích zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané dvojvrstvom na jasný podklad výšky do 3, 80 m	63,841	m2	2,15	137,258
100900	Maľby z maľovacích zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané dvojvrstvom základné na podklad jasný na svedisku výšky do 3, 80 m	63,841	m2	1,685	106,295
100900	Dokončovacie práce - zasklievanie	1		64,214	64,214
100900	3B_Vysklievanie okien a dverí sika plochého nad 1 do 3 m2. -0,01400t	16,344	m2	2,488	40,864
100900	Presun hmot pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	t	23,55	23,55
100900	Pracovné zariadenie sadby	1		817,65	817,65
100900	Stavebná montážna práca menšej náročnosti, pomocné alebo manipulátory (Tr.1) v rozsahu viac ako 5 hodín	4	hod	12,05	48,2
100900	Stavebná montážna práca náročnejšie, ucelenie, obloženie, ručné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	55	hod	13,99	769,45
100900	Zariadenie staveniska	1		3682,65	3682,65
100900	Mimostav. doprava	1		1200,23	1200,23
100900	Uzemné vplyvy	1		692,1	692,1
100900	Prevádzkové vplyvy	1		525,13	525,13
100900	Ostatné	1		755,19	755,19
100900	VRN z rozpoču	1		500	500
100900	Dávková kanalizácia	1		10	10
100900	Práce a dodávky HSV	1		379,45	379,45
100900	Ostatné konstrukcie a práce burane	1		79,561	79,561
100900	Murárske výpomoci	1		79,561	79,561
100900	Podiel pridružených vykonáv	8	hod	8,56	68,48
100900	Pomocný materiál	1		8,966	8,966
100900	Práce a dodávky PSV	1		2115	2115
100900	Zetvratkach vnútorná kanalizácia	1		299,889	299,889
100900	Poltrubice z PVC - U odpadové zvislé hrúbky D 110x2, 2	1		299,889	299,889
100900	Dežňový vpust DN 100 - montáž + dodávka	21,78	m	11,569	252,408
100900	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	2	kpl	11,659	23,338
100900	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21,78	m	0,88	19,166
100900	VRN	1		4,977	4,977
100900	Zariadenie staveniska	1		0	0
100900	Mimostav. doprava	1		0	0
100900	Uzemné vplyvy	1		0	0
100900	Prevádzkové vplyvy	1		0	0
100900	Ostatné	1		0	0
100900	VRN z rozpoču	1		0	0
100900	Vykurovanie	1		0	0
100900	Práce a dodávky PSV	1		4309,315	4309,315
100900	Izolácie tepelné	1		4309,315	4309,315
100900	Montáž izolácie potrubia s potrubným pásom z polyetylénu, IZOFLEX R, d 22/20	1		112,334	112,334
100900	Izolácia potrubia s potrubným pásom z polyetylénu, IZOFLEX R, d 22/20	30	m	2,743	82,29
100900	Izolácia potrubia s potrubným pásom z polyetylénu, IZOFLEX R, d 22/20	30	m	0,995	29,85

1.1.3.3.1.3.	958713101	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,002 t		29,48
1.1.3.3.1.4.	958713102	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0,002 t		31,899
1.1.3.3.1.5.	958713103	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	0,002 t		35,45
1.1.3.3.1.2.	722	Úskadip kurenia - potrubie	1		609,408
1.1.3.3.2.1.	722131314	Potrubiá z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress 42x1,5mm	30 m		13,443
1.1.3.3.2.2.	7222521511	Výroba podlažného preskup DN 22, protipožiarnej tmeľ-priebehu	2 ks		102,55
1.1.3.3.2.3.	9587221011	Presun hmot pre ústredné kúrenie v objektoch výšky do 6 m	0,025 t		20,25
1.1.3.3.2.4.	9587221021	Presun hmot pre ústredné kúrenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,025 t		2,568
1.1.3.3.2.5.	958722103	Presun hmot pre ústredné kúrenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,025 t		21,44
1.1.3.3.3.	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		1487,616
1.1.3.3.3.1.	7331616011	Montáž skrinky regulačnej stanice HERZ - Compad Floor	1 súb.		101,869
1.1.3.3.3.2.	48492212151	Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie, 4 okružový	1 súb.		1326,86
1.1.3.3.3.3.	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	30 m		1,778
1.1.3.3.3.4.	958733101	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	0,032 t		41,339
1.1.3.3.3.5.	958733103	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0,032 t		41,38
1.1.3.3.4	734	Ústredné kúrenie, emalidy	1		126,59
1.1.3.3.4.1.	7344491121	Montáž digitálneho prístrojového regulátora s LCD displejom, rozsah nastavenia pre dennú a nočnú teplotu 5-35°C	1 súb.		13,55
1.1.3.3.4.2.	48482100181	Montáž digitálneho prístrojového regulátora s LCD displejom, rozsah nastavenia pre dennú a nočnú teplotu 5-35°C	1 ks		112,66
1.1.3.3.4.3.	958734101	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	0,006 t		30,856
1.1.3.3.4.4.	958734103	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0,006 t		32,858
1.1.3.3.5.	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1973,279
1.1.3.3.5.1.	735311102	Podlahové kúrenie REHAU so systémovou doskou VARIO polr. RAUTHERM S 17/2mm rozl. 100mm	45 m2		43,566
1.1.3.3.5.2.	958735101	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0,116 t		38,605
1.1.3.3.5.3.	958735102	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,116 t		37,56
1.1.3.3.5.4.	958735103	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,116 t		38,561
1.1.3.3.2		VRN	1		0
1.1.3.3.2.1		Zariadenie klavierska	1		0
1.1.3.3.2.2		Musikový doprava	1		0
1.1.3.3.2.3		Uzemné vplyvy	1		0
1.1.3.3.2.4		Prevádzkové vplyvy	1		0
1.1.3.3.2.5		Ostatné	1		0
1.1.3.3.2.6		VRN z rozpočtu	1		0
1.1.3.4		Silnoproudové rozvody z umelého osvetlenia	1		4382,75
1.1.3.4.1	D1	D1	1		4382,75
1.1.3.4.1.1.	210200042	Svetidlo interierové zabudované Svetidlo ECO, D 230 mm, IP 54, jednožiarivkové	2 ks		12,966
1.1.3.4.1.2.	D	Svetidlo E - Kompaktné žiarivkové zapustené, 2x19W, EVG/IP20	2 ks		38,511
1.1.3.4.1.3.	210201004	Svetidlo žiarivkové stropné typ 2x38W, polycarbonát, IP 55 dvojnásobné	7 ks		14,525
1.1.3.4.1.4.	D1	Svetidlo A - Žiarivkové zapustené, 2x35W, EVG, IP20, BAP60° mriežka	7 ks		58,28
1.1.3.4.1.5.	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	145 m		1,19
1.1.3.4.1.6.	M	Kábel CYKY 3x1,5	145 m		0,544
1.1.3.4.1.7.	210810035	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	35 m		1,32
1.1.3.4.1.8.	M1	Kábel CYKY 5x1,5	35 m		0,977
1.1.3.4.1.9.	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	155 m		1,11
1.1.3.4.1.10.	M2	Kábel CYKY-J 3x2,5	155 m		1,114
1.1.3.4.1.11.	210810015	Montáž FTP kábla	15 m		1,599
1.1.3.4.1.12.	M3	Kábel FTP kategória 6A LSOH, vrátane ukončenia na portoch	15 m		0,89
1.1.3.4.1.13.	210803514	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel medený pevne uložený VCXJE-R 75-4,8	15 m		1,501
1.1.3.4.1.14.	M4	Kábel VCXJE-R 75-4,8	15 m		1,99
1.1.3.4.1.15.	2108035141	Montáž kábla HDMI	20 m		1,25
1.1.3.4.1.16.	M5	Kábel HDMI - 20m s koncovkami	1 kpl		98,552
1.1.3.4.1.17.	210804014	Kábel pre radiácie a automatizačné systémy elektróni pevne uložený JYTY - Cu fólia 4 x 1 mm	10 m		1,551
1.1.3.4.1.18.	M6	Kábel JYTY 4x1	10 m		0,788
1.1.3.4.1.19.	2108040701	Murárske práce Vysvetlenie, zamerovanie a zaistenie držiaka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	75 m		5,446
1.1.3.4.1.20.	210810005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	30 m		1,277
1.1.3.4.1.21.	M7	Rúrka FXP f 16	30 m		0,463
1.1.3.4.1.22.	210810005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	30 m		1,288
1.1.3.4.1.23.	M8	Rúrka FXP f 32	30 m		0,999
1.1.3.4.1.24.	210810005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 48	30 m		1,355
1.1.3.4.1.25.	M9	Rúrka FXP f 40	30 m		1,488
1.1.3.4.1.26.	360020612	Upevňovací bod príchytky HM 8 - 12, osadenia príchytkou vrátane skrutky	40 ks		0,675
1.1.3.4.1.27.	M10	Kábový pletivový príchytky s hmoždinou	40 ks		0,27
1.1.3.4.1.28.	210810314	Kratšia odbočná a vlečkom, bez zapojenia (KT 250)	3 ks		6,668
1.1.3.4.1.29.	M11	PVC Kábica KT250	3 ks		11,988
1.1.3.4.1.30.	973011141	Vysvetlenie kapsy v stenách z ľahkých betónov do 50x50x50 mm	20 ks		0,388
1.1.3.4.1.31.	210810301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1801, KP 68, KZ 3)	20 ks		1,255
1.1.3.4.1.32.	M12	Krabica KU 68-1901	20 ks		0,183
1.1.3.4.1.33.	210810321	Krabica odbočná a vlečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 69) kruhové	4 ks		4,989
1.1.3.4.1.34.	M13	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA3 113001028	4 ks		1,864
1.1.3.4.1.35.	210810043	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sietový prep.atried - radenie 5 A	1 ks		2,44
1.1.3.4.1.36.	M14	Vypínač sietový 230V/10A, vrátane príslušeného krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	1 ks		9,598
1.1.3.4.1.37.	210810045	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia etried prep. radenie 6	2 ks		2,436
1.1.3.4.1.38.	M15	Vypínač sietový 230V/10A, vrátane príslušeného krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20	2 ks		9,445
1.1.3.4.1.39.	210810420	Krabica univerzálna viacúčelová do podlahy	1 ks		13,113
1.1.3.4.1.40.	M16	Podlažové prístrojové krabica 6 prístrojová, výška max 100mm, vrátane výbavy-výd výkresovú dokumentáciu	1 ks		448,52
1.1.3.4.1.41.	210811012	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	17 ks		4,233
1.1.3.4.1.42.	M17	Zásuvka 16A/250V, vrátane príslušeného krycieho rámtka a pomocného materiálu, IP20 (do steny alebo do parapetného kandi)	17 ks		6,355
1.1.3.4.1.43.	210810052	Síťové svorkovnice vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie	1 ks		8,115
1.1.3.4.1.44.	M18	Svorkovnica pospájania EPS3	1 ks		18,522
1.1.3.4.1.45.	210800546	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 4	10 m		1,433
1.1.3.4.1.46.	M19	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	10 m		0,678
1.1.3.4.1.47.	K	Podlažie ušesenie cez stenu	0,2 m2		198
1.1.3.4.1.48.	M20	Materiál na protipožiarne ušesenie steny	0,2 m2		155,33
1.1.3.4.1.49.	K1	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	16 hod		12,452
1.1.3.4.1.50.	K2	Výhodzia revízia	1 ks		258,8
1.1.3.4.1.51.	K3	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia	1 ks		116,22
1.1.3.4.1.52.	K4	Stavebné práce a prípravy a naľpochované práce	1 ks		116,22
1.1.3.4.1.53.	MD	Množstvená doprava	1		69,558
1.1.3.4.1.54.	PD	Presun dodavok	1		24,55
1.1.3.4.1.55.	PM	Podružný materiál	1		127,68
1.1.3.4.1.56.	PPV	Počet pridružených výkonov	1		244,336
1.1.3.4.2.		VRN	1		0
1.1.3.4.2.1.		Zariadenie etavenia	1		0
1.1.3.4.2.2.		Množstvená doprava	1		0
1.1.3.4.2.3.		Uzemné vplyvy	1		0
1.1.3.4.2.4.		Prevádzkové vplyvy	1		0
1.1.3.4.2.5.		Ostatné	1		0
1.1.3.4.2.6.		VRN z rozpočtu	1		0
1.1.3.5.		Bleskozvod a uzemnenia	1		1429,568
1.1.3.5.1	D1	D1	1		1429,568
1.1.3.5.1.1.	210220855	Svorka zlatina AlMgSi pripojovacia SP	4 ks		1,688
1.1.3.5.1.2.	M	Svorka SP1	4 ks		0,78
1.1.3.5.1.3.	210220856	Svorka zlatina AlMgSi na odvíjovú žľab SO	4 ks		2,844
1.1.3.5.1.4.	M1	Svorka SO	4 ks		1,13
1.1.3.5.1.5.	210220861	Svorka zlatina AlMgSi krížová SK	4 ks		2,558
1.1.3.5.1.6.	M2	Svorka SK	4 ks		0,743
1.1.3.5.1.7.	210220831	Zachytávacia tyč zlatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	2 ks		6,669
1.1.3.5.1.8.	M3	Zachytávacia tyč zlatina AlMgSi JP10-30	2 ks		7,156
1.1.3.5.1.9.	210220819	Podpery vedenia zlatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	45 ks		1,589
1.1.3.5.1.10.	210220814	Podpery vedenia zlatina AlMgSi do muriva PVD1-03	1 ks		0,45

M4	Podpery vedenia PV01	1	ks	0,45	0,45
M5	Podpery vedenia PV23	45	ks	0,493	19,485
210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu zliatina AlMgSi	45	m	1,117	50,265
M6	Vodič AlMgSi F 8	45	m	1,493	67,165
K1	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia	1	ks	172,6	172,6
K3	Demonštrácia pôvodnejbleskozvodnej sústavy	35	hod	12,11	423,85
K2	Záverečné meranie odporu uzemnenia vrátane, Protokol z merania a východnej revízie (komplet)	1	ks	225,55	225,55
SD	Minosťavebná doprava	1		47,78	47,78
PD	Presun dodávok	1		21,33	21,33
PN	Podružný materiál	1		91,57	91,57
PPV	Prídel príslušených výkonností	1		171,356	171,356
	VRN	1		0	0
	Zariadenie slavenia	1		0	0
	Minosťavebná doprava	1		0	0
	Uzemne vplyvy	1		0	0
	Prevádzkové vplyvy	1		0	0
	Ostatné	1		0	0
	VRN z rozpočtu	1		0	0
	Dočasné dopravné značenie	1		2738,4	2738,4
H5V	Práce a dotasky H5V	1		2593,5	2593,5
B	Ostatné konštrukcie a práce	1		2593,5	2593,5
91400112R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením	50	ks	21,88	1094
4044778010R	Dopravné značky prenosné (dočasné)	80	ks	28,98	1499,6
	VRN	1		144,9	144,9
	Zariadenie staviska	1		51,75	51,75
	Minosťavebná doprava	1		0	0
	Uzemne vplyvy	1		51,75	51,75
	Prevádzkové vplyvy	1		41,4	41,4
	Ostatné	1		0	0
	VRN z rozpočtu	1		0	0
	Lahota výstavby	1	kalendárny deň	195	195

Príloha č. 4		Závazný časový návrh etáp realizácie diela „DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia“											
Vysvetlenie:		* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do 250.) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné procesy. Uchádzač neúvádza dátumy. ** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo. *** Uchádzač je povinný uviesť pracovné pozície uvedené v uchádzačom predložení Závaznom návrhu realizácie diela - nasadenie pracovníkov. **** Uchádzač je povinný uviesť súčet plánovaných hodín za všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na danom technologickom procese. ***** Uchádzač uvedie celkovú cenu procesu v eurách bez dph uvedenú v uchádzačom predložení nacenenom výkaze výmer. ***** Uvádzať mechanizmy uvedené v uchádzačom predložení Závaznom návrhu realizácie diela - nasadenie strojov a zariadení.											
Poznámka:		Uchádzač je povinný korektné uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente. Uchádzač je oprávnený doplniť relevantnú položku (popis) v tomto dokumente nad rámec uvedených položiek iba v prípade, že ovplyvňuje ním plánovaný záväzný časový návrh etáp realizácie diela, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky.											
	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Počet pracovníkov **	Pracovná pozícia ***	Počet hodín spolu ****	Celk. cena procesu [EUR] *****	Mechanizmy *****		
I. Etapa													
	Búranie strechy a súvisiace stavebné úpravy		1	92									
	Práce a dodávky HSV		1	10									
	Zemné práce		2	9									
	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	4	5	2,00	5,469	2	MURÁRI	34,000	2 158,259	Rýpadlo lopatové, El. ručné stroje		
	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	2	3	2,00	43,752	2	MURÁRI	34,000	1 616,505	El. ručné stroje		
	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6	6	1,00	41,018	2	MURÁRI	17,000	497,835	El. ručné stroje		
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		5	9	5,00								
	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	6	9	2,00	502,78	2	MURÁRI	34,000	2 283,013	Priemyselný vysávač		
	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x. -1.63300t	m3	9	9	1,00	10,733	2	MURÁRI	17,000	307,855	El. ručné stroje		
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2. -2.20000t	m3	9	9	1,00	15,876	2	MURÁRI	17,000	1 117,861	El. ručné stroje		
	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm. -1.40000t	m3	9	9	1,00	11,907	2	MURÁRI	17,000	148,135	El. ručné stroje		
	B3_Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2. -0.04400t	m2	9	8	1,00	28,5	2	MURÁRI	17,000	146,008	El. ručné stroje		
	Práce a dodávky PSV		2	10	9,00								
	Izolácie striech		7	10	4,00								
	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 30° gumennou fóliou zosilnením spojov	m2	9	9	1,00	396,9	1	IZOLATÉRI	8,500	914,061	El. ručné stroje		
	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvaraním spoju	m2	7	8	2,00	438,59	1	IZOLATÉRI	17,000	2 098,252	El. ručné stroje		
	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraním spojom	m2	10	10	1,00	106,88	1	IZOLATÉRI	8,500	773,559	El. ručné stroje		
	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7	7	1,00	527,919	1	IZOLATÉRI	8,500	259,208	El. ručné stroje		
	Zdravotiec, vnútorná kanalizácia		4	4	1,00								
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200. -0.03065t	m	4	4	1,00	50	2	INŠTALATÉRI	17,000	344,900	El. ručné stroje		
	Konštrukcie tesárske		2	7	6,00								
	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy 120 - 224 cm2. -0.01400t	m	6	7	2,00	811,68	1	TESÁRI	17,000	1 438,297	Autožeriav, el. ručné stroje		
	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy 224 - 288 cm2. -0.02400t	m	7	7	1,00	161,4	1	TESÁRI	8,500	344,912	Autožeriav, el. ručné stroje		
	Vyrežanie častí strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku nad 8 m -	m	4	4	1,00	144	2	TESÁRI	17,000	721,008	Autožeriav, el. ručné stroje		
	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm. -0.01700t	m2	2	3	2,00	894	2	TESÁRI	34,000	1 563,608	Autožeriav, el. ručné stroje		
	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziva plochy 120-224 cm2. -0.01400t	m2	5	6	2,00	894	1	TESÁRI	17,000	1 976,634	Autožeriav, el. ručné stroje		
	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	2	2	1,00	22,88	2	TESÁRI	17,000	411,108	Autožeriav, el. ručné stroje		
	Práce a dodávky M		1	1	1,00								
	Revízie		1	1	1,00								
	9B_Demontáž zvodových vodičov horolezeckou technikou	m	1	1	1,00	104	1	ELEKTRIKÁRI	8,500	478,400	El. ručné stroje		
	Búranie stavby v prelúke		11	13	3,00								
	Práce a dodávky HSV		11	13	3,00								
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		11	13	3,00								
	B19_Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu. -	m3	12	12	1,00	64,242	2	MURÁRI	17,000	1 482,962	Rýpadlo lopatové, El. ručné stroje		
	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm. -2.40000t	m3	11	11	1,00	16,737	2	MURÁRI	17,000	1 541,043	El. ručné stroje		
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1.60000t	m3	13	13	1,00	3,41	2	MURÁRI	17,000	165,535	El. ručné stroje		
	Výbudovanie nadstavby		11	71	61,00								
	Práce a dodávky HSV		11	71	61,00								
	Zakladanie		70	70	1,00								
	Násyp zo štrku fr.4-8 mm so zhutnením	m3	70	70	1,00	6,982	2	MURÁRI	17,000	229,442	Vibračná doska		
	Zvislé a kompletne konštrukcie		11	12	2,00								

Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	11	11	1,00	1,721	2	MURÁRI	17,000	287,230	El. ručné stroje
Murivo nosné z tvárnic pórobetónových na MC-5 a tenkovrst. maltu hr.300	m3	11	12	2,00	49,195	6	MURÁRI	102,000	6 610,086	El. ručné stroje
Vodorovné konštrukcie		13	71	59,00						
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15	15	1,00	8,301	2	MURÁRI	17,000	814,104	Pomomý vibrátor, el. ručné náradie
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13	13	1,00	101,714	2	TESÁRI	17,000	677,008	Valník s rukou, el. ručné stroje
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19	19	1,00	101,714	2	TESÁRI	17,000	252,454	Valník s rukou, el. ručné stroje
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	14	14	1,00	0,657	2	MURÁRI	17,000	754,100	El. ručné stroje
Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg. hr.dosiek do 100 mm	m2	71	71	1,00	69,816	2	MURÁRI	17,000	346,008	El. ručné stroje
Úpravy povrchov. podlahy. osadenie		14	67	54,00						
Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov. predmetov a konštrukcií	m2	47	47	1,00	286,751	2	MURÁRI	17,000	327,756	naradie
Začistenie omlietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	46	46	1,00	69,7	2	MURÁRI	17,000	113,541	El. ručné stroje
Vnútorná omlietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, ľahká hr. 10 mm	m2	51	51	1,00	274,653	3	MURÁRI	25,500	1 639,678	Omlietacia, naradie
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojné miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	52	54	3,00	688,267	2	MURÁRI	51,000	2 428,206	Omlietacia, naradie
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	48	50	3,00	608,347	2	MURÁRI	51,000	3 978,198	El. ručné stroje
Stierka podhládov vyrovnávacia sadrová, strojné miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	55	56	2,00	410,33	2	MURÁRI	34,000	1 552,689	Omlietacia, naradie
Vonkajšia omlietka stien tenkovrstvová silikátová rozšľahaná stredozrná	m2	55	56	2,00	271,253	4	MURÁRI	68,000	3 163,352	El. ručné stroje
Vonkajšia omlietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručne nanášanie, hr. 15 mm	m2	54	54	1,00	31,608	2	MURÁRI	17,000	299,656	El. ručné stroje
Vonkajšia omlietka stien, vápennocementová, miešanie strojné, nanášanie ručné, vyrovnávacia hr. 5 mm	m2	52	52	1,00	271,253	2	MURÁRI	17,000	1 174,254	El. ručné stroje
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	53	53	1,00	105,818	2	MURÁRI	17,000	592,810	El. ručné stroje
Vkladanie tepelnej izolácie do debnenia vencia hr. 50 mm, systém XPS	m2	14	14	1,00	32,113	2	MURÁRI	17,000	916,408	El. ručné stroje
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	48	50	3,00	235,5	3	MURÁRI	78,500	6 373,337	Vratok lanovy, El. ručné stroje
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	51	51	1,00	35,753	2	MURÁRI	17,000	804,443	Vratok lanovy, El. ručné stroje
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	67	67	1,00	74,312	4	MURÁRI	34,000	2 196,966	Vratok lanovy, El. ručné stroje
5N_Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	45	45	1,00	52,2	2	MURÁRI	17,000	188,860	naradie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		45	69	25,00						
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m. výšky nad 10 do 30 m	m2	45	47	3,00	1 503,564	3	LEŠENÁRI	76,500	2 696,890	Vratok lanovy, El. ručné stroje
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m. výšky nad 10 do 30 m	m2	65	67	3,00	1 503,564	3	LEŠENÁRI	76,500	2 115,515	Vratok lanovy, El. ručné stroje
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	68	69	2,00	380,165	2	MURÁRI	34,000	1 182,313	Príemyselný vysávač
Izolácie tepelné		41	42	2,00						
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	41	41	1,00	380,165	1	IZOLATÉRI	8,500	251,669	naradie
Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prič	m2	41	42	2,00	439,359	2	IZOLATÉRI	34,000	682,325	El. ručné stroje
Práce a dodávky PSV		11	69	59,00						
Izolácie proti vode a vlhkosti		68	69	2,00						
Zhotovenie Izolácie proti vode Nopovou fóliou položenou voľne	m2	68	68	1,00	138,192	1	IZOLATÉRI	8,500	523,333	naradie
D+M Prípevnenie nopovej fólie na plochy zvýšité ukončovacou lištou	m	41	41	1,00	115,16	1	IZOLATÉRI	8,500	366,785	El. ručné stroje
Izolácie stiech		41	41	1,00						
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	41	41	1,00	439,359	1	IZOLATÉRI	8,500	241,647	naradie
Konštrukcie tesárske		20	29	10,00						
Montáž nosnej konštrukcie z väzníkov kontraktúg	kpl	20	24	5,00	477,332	4	TESÁRI	170,000	2 548,000	autožeriav, pracovná el. plošina
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	25	31	7,00		2	TESÁRI	119,000	6 300,782	autožeriav, pracovná el. plošina
Konštrukcie - drevostavby		42	67	26,00						
SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	50	53	4,00	172,208	4	MURÁRI	138,000	5 588,494	El. ručné stroje
SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	54	57	4,00	172,49	2	MURÁRI	68,000	6 146,164	El. ručné stroje
SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	58	59	2,00	57,381	2	MURÁRI	34,000	2 086,086	El. ručné stroje
SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	49	49	1,00	7,787	2	MURÁRI	17,000	127,995	El. ručné stroje
SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	48	48	1,00	6,554	2	MURÁRI	17,000	114,125	El. ručné stroje
Zavesený SDK podhlád RF 2x12. 5. upevnenie na závesoch	m2	63	67	5,00	390,79	5	MURÁRI	212,500	10 801,045	El. ručné stroje
SDK suchá podlaha RIGIDUR z panelov 1500x500x20 mm so suchým podsypom hr. 20 mm	m2	42	47	6,00	380,165	5	MURÁRI	255,000	15 132,468	El. ručné stroje
Konštrukcie klampiarske		31	45	15,00						
Oddel'ovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	30	33	4,00	477,332	1	KLAMPIARI	34,000	4 909,360	El. ručné stroje
Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu. zo zvŕtkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	34	41	8,00	477,332	1	KLAMPIARI	68,000	11 478,403	El. ručné stroje
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu. komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine. r.š.	m	44	44	1,00	8,49	1	KLAMPIARI	8,500	415,178	El. ručné stroje
Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu. dvojradové	m	42	43	2,00	92,55	1	KLAMPIARI	17,000	2 019,719	El. ručné stroje
Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	40	40	1,00	56,795	1	KLAMPIARI	8,500	551,309	El. ručné stroje
Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu. r.š. 250 mm	m	32	32	1,00	92,55	1	KLAMPIARI	8,500	656,087	El. ručné stroje
8N_13K_Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu. kruhové priemer 100 mm	m	43	43	1,00	14,9	1	KLAMPIARI	8,500	224,618	El. ručné stroje
Oplechovanie parapetov z poplast. plechu hr. 1.6mm. r.š. 196 mm	m	45	45	1,00	52,2	1	KLAMPIARI	8,500	422,768	El. ručné stroje
15N_12K_Žlab pododkvapový polkruhový z poplast. plechu s hákami veľkosť 150 mm	m	42	43	2,00	93,15	1	KLAMPIARI	17,000	865,550	El. ručné stroje
Konštrukcie - krytiny tvrdé		30	35	8,00						
2DV_D + M Výlez na strechu z hliníkového profilu a tvrdého skla 540 x 830/mm	ka	35	35	1,00	1	2	MURÁRI	17,000	436,800	El. ručné stroje

D + M Poistná hydroizolácia JUTA Jutadach 115, na plné debnenie	m2	30	30	1,00	477,332	3	MURÁRI	25,500	1 832,478	El. ručné stroje
Konštrukcie stôľárske		41	64	24,00						
4N_5N_Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	41	44	4,00	314,88	2	MURÁRI	68,000	2 885,226	El. ručné stroje
7N_Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do rámovej alebo obložkovej zárubne, jednokrídlové	ks	64	64	1,00	22	2	MURÁRI	17,000	89,672	El. ručné stroje
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	45	45	1,00	22	2	MURÁRI	17,000	715,044	El. ručné stroje
Konštrukcie doplnkové kovové		20	24	5,00						
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25	25	1,00	121,44	2	ZAMOČNÍCI	17,000	588,520	autožeriav, Usmer. zvarovací
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	23	23	1,00	129,536	2	ZAMOČNÍCI	17,000	452,728	autožeriav, Usmer. zvarovací
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	23	23	1,00	123,878	2	ZAMOČNÍCI	17,000	323,322	autožeriav, Usmer. zvarovací
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	22	22	1,00	687,928	3	ZAMOČNÍCI	25,500	870,229	autožeriav, Usmer. zvarovací
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	22	22	1,00	95,009	1	ZAMOČNÍCI	8,500	107,930	autožeriav, Usmer. zvarovací
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	20	21	2,00	1360,368	2	ZAMOČNÍCI	34,000	1 096,455	autožeriav, Usmer. zvarovací
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 kg	kg	18	19	2,00	2675,468	4	ZAMOČNÍCI	68,000	1 755,107	autožeriav, Usmer. zvarovací
Podlahy z dlaždíc		57	58	2,00						
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovinných 300 x 150 mm	m	58	58	1,00	53,708	1	MURÁRI	8,500	148,503	El. ručné stroje
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protiskiz. alebo reliéfových do malty 300 x 300 mm	m2	56	57	2,00	92,335	1	MURÁRI	17,000	1 271,361	El. ručné stroje
Podlahy povlakové		63	63	1,00						
Položenie povlakových podláh textilných vsívaných z pásov	m2	63	63	1,00	287,83	1	MURÁRI	8,500	1 038,778	naradie
Dokončovacie práce a obklady		59	60	2,00						
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom 300x300 mm	m2	55	60	2,00	68,544	1	MURÁRI	17,000	1 350,522	El. ručné stroje
Dokončovacie práce - nátery		11	57	47,00						
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	m2	11	11	1,00	410,33	1	MALIARI	8,500	415,664	El. ručné stroje
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	12	13	2,00	410,33	1	MALIARI	17,000	816,146	El. ručné stroje
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 1x	m2	55	56	1,00	688,267	2	MALIARI	17,000	646,971	El. ručné stroje
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	57	58	2,00	688,267	2	MALIARI	34,000	1 094,345	El. ručné stroje
Dokončovacie práce - maľby		61	62	2,00						
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3. 80 m	m2	62	62	1,00	274,653	1	MALIARI	8,500	475,424	El. ručné stroje
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný na schodisku výšky do 3. 80 m	m2	61	61	1,00	274,653	1	MALIARI	8,500	288,688	El. ručné stroje
Vykurovanie		46	53	8,00						
Práce a dodávky PSV		46	53	8,00						
Ústredné kúrenie		46	53	8,00						
Vykurovanie komplet	kpl	31	45	7,00		4	INŠTALATÉRI	238,000	10 293,810	El. ručné stroje
Zdravotechnika a výmena areálovej kanalizácie		46	55	10,00						
D7		46	55	10,00						
Zdravotechnika a výmena areálovej kanalizácie KOMPLET	KPL	46	56	11,00		1	INŠTALATÉRI	187,000	18 771,838	El. ručné stroje
Silnoprázdové rozvody a umelé osvetlenie		46	66	21,00						
D1		46	66	21,00						
Silnoprázdové rozvody a umelé osvetlenie komplet	kpl	46	66	21,00		1	ELEKTRIKÁRI	357,000	27 148,980	El. ručné stroje
Výbudovanie oceľového únikového schodiska		72	88	17,00						
Práce a dodávky HSV		72	79	8,00						
Zemné práce		72	72	1,00						
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hrombe tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	72	72	1,00	2,675	2	MURÁRI	17,000	147,553	naradie
Zakladanie		74	76	3,00						
Murivo základových pásov z DT tvaroviek 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 40 cm	m3	76	76	1,00	4,228	2	MURÁRI	17,000	714,938	Ponorný vibrátor, el. ručné náradie
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	74	74	1,00	3,891	2	MURÁRI	17,000	450,422	Ponorný vibrátor, el. ručné náradie
Výstuž základových pásov z ocele 10S06	t	75	75	1,00	0,299	2	MURÁRI	17,000	363,578	El. ručné stroje
Komunikácie		72	72	1,00						
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozmný hr.45 mm	m2	72	72	1,00	42,988	2	MURÁRI	17,000	755,776	El. ručné stroje
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		78	79	2,00						
Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	78	78	1,00	4,239	2	MURÁRI	17,000	550,125	Ponorný vibrátor, el. ručné náradie
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	79	79	1,00	0,212	2	MURÁRI	17,000	316,406	El. ručné stroje
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		73	73	1,00						
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových. -2.40000t	m3	73	73	1,00	2,218	2	MURÁRI	17,000	429,347	Ponorný vibrátor, el. ručné náradie
Práce a dodávky PSV		80	88	9,00						
Konštrukcie doplnkové kovové		80	88	9,00						

2N_Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	m	88	88	1,00	58,13	2	MURÁRI	17,000	313,654	Usmernenie zvarovacie 350A
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	87	87	1,00	90,589	2	ZAMOČNÍCI	17,000	537,799	autožeriav, Usmer. zvarovacie
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	86	86	1,00	127,184	2	ZAMOČNÍCI	17,000	544,729	autožeriav, Usmer. zvarovacie
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	85	85	1,00	131,551	2	ZAMOČNÍCI	17,000	420,7	autožeriav, Usmer. zvarovacie
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	83	84	2,00	1170,726	2	ZAMOČNÍCI	34,000	1814,625	autožeriav, Usmer. zvarovacie
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	81	82	2,00	1762,624	2	ZAMOČNÍCI	34,000	2453,573	autožeriav, Usmer. zvarovacie
Práce a dodávky M	kg	80	80	1,00	885,657	2	ZAMOČNÍCI	17,000	875,029	autožeriav, Usmer. zvarovacie
Zemné práce pri extr.mont.prácach		77	77	1,00						
Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	77	77	1,00						
Výsávka fasády susednej budovy	m3	77	77	1,00	53,235	2	MURÁRI	17,000	700,466	Vibračná doska
Práce a dodávky HSV		80	82	4,00						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		89	92	4,00						
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztrhaná stredozrná	m2	89	92	4,00						
Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadravá omietka hr. 20	m2	92	93	1,00	114,172	2	MURÁRI	17,000	1243,676	El. ručné stroje
Polahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	91	91	1,00	114,172	2	MURÁRI	17,000	1219,828	El. ručné stroje
Kontaktný tepelnoizolačný systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	90	90	1,00	49,471	2	MURÁRI	17,000	302,268	El. ručné stroje
Bleskozvod a uzemnenie	m2	90	90	2,00	64,701	2	MURÁRI	34,000	1635,577	Vratok lanovy, El. ručné stroje
D1		64	65	2,00						
Bleskozvod a uzemnenie komplet		64	65	2,00						
Oprava strechy valca a napojenie odvodnenia na areál, kanalizáciu	kpl	65	70	6,00		1	ELEKTRIKÁRI	102,000	8509,94	El. ručné stroje
Práce a dodávky PSV		68	71	4,00						
Izolácia striech		68	71	4,00						
25N_Zhotovenie pokiaľkovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so	m2	70	70	1,00						
Izolácie tepelné	m2	70	70	1,00	46,051	1	IZOLATÉRI	8,500	147,317	El. ručné stroje
23B_Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladených voľne z polystyrénu hr. do 10 cm	m2	68	68	2,00						
25N_Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	68	68	1,00	28,726	1	IZOLATÉRI	4,500	13,099	El. ručné stroje
Konštrukcie klampiarske	m2	69	69	1,00	28,726	1	IZOLATÉRI	4,500	24,36	El. ručné stroje
Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	71	71	1,00						
II. Etapa		71	71	1,00	13,2	1	KLAMPIARI	8,500	112,319	El. ručné stroje
Búranie železobetónovej rampy		93	165	73,00						
Práce a dodávky HSV		93	101	9,00						
Komunikácie		93	101	9,00						
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný hr.45 mm	m2	101	101	1,00						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m2	101	101	1,00	14,12	2	MURÁRI	17,000	255,981	El. ručné stroje
Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	99	100	2,00						
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KAR	t	99	99	1,00	2,021	2	MURÁRI	17,000	270,513	Pomomý vibrátor, el. ručné náradie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		100	100	1,00	0,101	2	MURÁRI	17,000	155,472	El. ručné stroje
2B_Búranie konštrukcií zo železobetónu -2.85000t	m3	93	98	6,00						
2B_Búranie základov železobetónových. -2.40000t	m3	93	97	5,00	40,416	3	MURÁRI	127,500	18807,101	El. ručné stroje
2B_Vybúranie kovových madiel a zábradií. -0.03700t	m3	97	98	2,00	14,12	2	MURÁRI	34,000	2818,058	El. ručné stroje
Práce a dodávky M	m	93	93	1,00	129,041	2	MURÁRI	17,000	771,278	El. ručné stroje
Zemné práce pri extr.mont.prácach		99	99	1,00						
Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	99	99	1,00						
Výbudovanie železobetónového schodiska s rampou pre imobilných	m3	99	99	1,00	14,12	2	MURÁRI	17,000	191,623	Vibračná doska
Práce a dodávky HSV		102	126	25,00						
Zemné práce		102	126	25,00						
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hlinách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	103	109	7,00						
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m	m2	103	103	1,00	21,424	2	MURÁRI	17,000	820,668	El. ručné stroje
Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m	m2	104	104	1,00	83,223	2	MURÁRI	17,000	989,521	El. ručné stroje
Zakladanie	m2	109	109	1,00	83,223	2	MURÁRI	17,000	275,136	El. ručné stroje
Múrovo základových pásov z DT tvaroviek 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 40 cm	m3	105	108	4,00						
Betón základových pásov. železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	108	108	1,00	4,059	2	MURÁRI	17,000	492,97	Pomomý vibrátor, el. ručné náradie
Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	108	108	1,00	5,247	2	MURÁRI	17,000	463,037	Pomomý vibrátor, el. ručné náradie
Debnenie základových múrov zabudovaných	m2	107	107	1,00	0,479	2	MURÁRI	17,000	480,661	El. ručné stroje
Zvislé a kompletne konštrukcie	m2	105	105	1,00	21,62	2	TESÁRI	17,000	233,453	El. ručné stroje
Betón nadzákladových múrov. železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	110	115	6,00						
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m3	111	111	1,00	4,011	2	MURÁRI	17,000	355,836	Pomomý vibrátor, el. ručné náradie
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	110	110	1,00	55,889	2	TESÁRI	17,000	748,521	El. ručné stroje
Vodorovné konštrukcie	m2	115	115	1,00	55,889	2	TESÁRI	17,000	209,528	El. ručné stroje
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	116	124	9,00						
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	118	118	1,00	2,032	2	MURÁRI	17,000	207,292	El. ručné stroje
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	117	117	1,00	0,684	2	MURÁRI	17,000	833,143	El. ručné stroje
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	116	116	1,00	11,025	2	TESÁRI	17,000	185,815	El. ručné stroje
		124	124	1,00	11,025	1	TESÁRI	8,500	36,383	El. ručné stroje

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		125	126	2,00								
Príprava vonkajšieho podkladu stien. Príprava betónových podkladov (BetonKontakt)	m2	125	125	1,00	65,833	2	MURÁRI	17,000 87,874	El. ručné stroje			
Vonkajší náter stien uzatvárací, dvojnásobný	m2	126	126	1,00	65,833	2	MURÁRI	17,000 272,022	El. ručné stroje			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		102	102	1,00								
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	102	102	1,00	79,26	2	MURÁRI	17,000 454,635	Rezačka škár jednokotúčová			
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	102	102	1,00	79,26	3	MURÁRI	25,500 1767,974	Rezačka škár jednokotúčová			
Zateplenie		126	163	38,00								
Práce a dodávky HSV		126	163	38,00								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		129	160	32,00								
Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	m2	129	129	1,00	293,328	2	MURÁRI	17,000 388,073	naradie			
Vyspravenie povrchu vonkajších stien maltou cementovou	m2	130	130	1,00	299,831	2	MURÁRI	17,000 460,54	El. ručné stroje			
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozmná	m2	157	160	4,00	999,438	4	MURÁRI	136,000 13576,366	El. ručné stroje			
Vonkajšia omietka stien. vápennocementová, miešanie strojné, nanášanie ručné,vyrovnávacia hr. 5 mm	m2	154	156	3,00	999,438	2	MURÁRI	51,000 5039,166	El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	131	150	20,00	838,552	2	MURÁRI	340,000 26434,513	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	152	153	2,00	125,15	2	MURÁRI	34,000 3280,056	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie	m2	151	151	1,00	7,191	2	MURÁRI	17,000 153,327	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		128	163	38,00								
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do 30 m	m2	128	127	2,00	1189,881	3	LEŠENÁRI	51,000 2484,472	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do	m2	162	163	2,00	1189,881	3	LEŠENÁRI	51,000 1950,215	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Práce a dodávky PSV		128	161	34,00								
Konštrukcie klampiarska		128	161	34,00								
1B_Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t	m	128	128	1,00	170,35	1	KLAMPIARI	8,500 170,18	El. ručné stroje			
8N_Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu. kruhové priemer 100 mm	m	161	161	1,00	51,92	1	KLAMPIARI	8,500 911,715	El. ručné stroje			
1K_2K_3K_4K_Oplechovanie parapetov z poplast. plechu rš 311 mm	m	154	155	2,00	170,35	1	KLAMPIARI	17,000 2185,42	El. ručné stroje			
6K_Oplechovanie markízy z poplast. plechu rš 1476 mm	m	161	161	1,00	4,387	1	KLAMPIARI	8,500 219,059	El. ručné stroje			
Osvetlenie Parkoviska		164	165	2,00								
D1		164	165	2,00								
Osvetlenie Parkoviska komplet	kpl	164	165	2,00		2	ELEKTRIKÁRI	34,000 1499,622	El. ručné stroje			
IV. Etapa		161	195	35,00								
Rekonštrukcia a nadstavba valca		161	195	35,00								
Práce a dodávky HSV		161	195	35,00								
Zvislé a kompletne konštrukcie		165	171	7,00								
Murivo nosné z tvárnic pórobetónových P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.300	m3	171	171	1,00	24,436	4	MURÁRI	34,000 4149,282	El. ručné stroje			
Betón múrikov parapetných, atkových, schodiskových, zábradelných. železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	166	166	1,00	1,383	2	MURÁRI	17,000 178,446	Ponorný vibrátor, el. ručné náradie			
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	165	165	1,00	19,751	2	TESÁRI	17,000 274,341	Valník s rukou, el. ručné storje			
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	170	170	1,00	19,751	2	TESÁRI	17,000 80,387	Valník s rukou, el. ručné storje			
Vodorovné konštrukcie		172	179	8,00								
Betón stropov doskových a trámových. železový tr.C 25/30	m3	175	175	1,00	20,504	3	MURÁRI	25,500 2535,545	Ponorný vibrátor, el. ručné náradie			
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	172	173	2,00	124,576	2	TESÁRI	34,000 1710,678	Valník s rukou, el. ručné storje			
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	179	179	1,00	124,576	2	TESÁRI	17,000 523,344	Valník s rukou, el. ručné storje			
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových. 10505	t	174	174	1,00	2,366	4	MURÁRI	34,000 3508,102	El. ručné stroje			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		166	193	28,00								
Vnúťorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, fahká hr. 10 mm	m2	183	183	1,00	63,841	2	MURÁRI	17,000 481,617	Omietacka, naradie			
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.)	m	183	183	1,00	78,97	2	MURÁRI	17,000 234,383	naradie			
Potiahnutie vnútorných stien. sklotextílnou mriežkou	m2	182	182	1,00	67,033	2	MURÁRI	17,000 554,095	El. ručné stroje			
Stierka podhládov vyrovnávacia sadrová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr.3 mm	m2	184	184	1,00	99,581	2	MURÁRI	17,000 476,196	Omietacka, naradie			
Vyspravenie povrchu vonkajších stien maltou cementovou	m2	183	183	1,00	89,881	2	MURÁRI	17,000 149,409	El. ručné stroje			
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozmná	m2	192	193	2,00	298,935	3	MURÁRI	51,000 4405,405	El. ručné stroje			
Vonkajšia omietka stien. vápennocementová, miešanie strojné, nanášanie ručné,vyrovnávacia hr. 5 mm	m2	190	191	2,00	298,935	2	MURÁRI	34,000 1635,473	El. ručné stroje			
Vkládanie tepelnej izolácie do debnenia venca hr. 50 mm. systém XPS	m2	166	166	1,00	12,821	2	MURÁRI	17,000 455,151	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	184	187	4,00	261,28	3	MURÁRI	102,000 8935,353	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	189	189	1,00	21,835	2	MURÁRI	17,000 620,856	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie	m2	188	188	1,00	8,47	2	MURÁRI	17,000 195,928	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Kontaktný zatepovací systém vonkajších podhládov hr. 69 mm	m2	182	182	1,00	44,25	2	MURÁRI	17,000 638,572	El. ručné stroje			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		161	195	35,00								
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do 30 m	m2	161	161	1,00	380,562	3	LEŠENÁRI	25,500 862,353	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky nad 10 do	m2	195	195	1,00	380,562	3	LEŠENÁRI	25,500 678,639	Vratok lanovy, El. ručné stroje			
Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	188	188	1,00	99,581	2	MURÁRI	17,000 391,453	Priemyselný vysávač			
6B_Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu. -1.90500t	m3	162	162	1,00	8,798	2	MURÁRI	17,000 202,759	El. ručné stroje			
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm. -2.40000t	m3	164	164	1,00	8,767	2	MURÁRI	17,000 622,185	El. ručné stroje			
4B_Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazať betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm. plochy	m3	163	163	1,00	2,873	2	MURÁRI	17,000 232,745	El. ručné stroje			
Práce a dodávky PSV		161	194	34,00								
Izolácie striech		163	163	1,00								
S2_Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so	m2	163	163	1,00	79,609	1	IZOLATÉRI	8,500 344,468	El. ručné stroje			

Izolácie tepelné		161	162	2,00									
S2_Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	181	161	1,00	46,89	1		IZOLATÉRI	8,500 53,83				
S2_Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spadovými doskami z polystyrénu	m2	162	162	1,00	46,89	1		IZOLATÉRI	8,500 455,911			nariadenie	
Konštrukcie - drevostavby		184	185	2,00								El. ručné stroje	
Zavesený SDK podhlad RF 2x12. 5. upevnenie na závesoch	m2	184	185	2,00	99,581	3		MURÁRI	51,000 3478,265			El. ručné stroje	
Konštrukcie klampiarske		182	194	13,00									
1OK_Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	m	194	194	1,00	19,5	1		KLAMPIARI	8,500 133,165			El. ručné stroje	
7K_8K_Oplechovanie parapetov z poplast. plechu rš 196 mm	m	182	182	1,00	11,95	1		KLAMPIARI	8,500 122,308			El. ručné stroje	
9K_Oplechovanie atiky z poplast. plechu rš 670 mm	m	188	188	1,00	24,305	1		KLAMPIARI	8,500 657,596			El. ručné stroje	
Konštrukcie - krytiny tvrdé		161	161	1,00									
Parozábrana JUTAFOL N 110	m2	161	161	1,00	45,89	2		MURÁRI	17,000 215,319			El. ručné stroje	
Konštrukcie stolárske		180	181	2,00									
4N_5N_Montáž okna piastového so zasklením za 1 bm montáže	m	180	181	2,00	143,72	2		MURÁRI	34,000 1553,613			El. ručné stroje	
Podlahy vlysové a parketové		187	187	1,00									
P4_Zhotovenie plávajúcej podlahy . z laminátových parkiet. na kovové zámkly "click". 1285x192 mm	m2	187	187	1,00	44,25	1		MURÁRI	8,500 176,867			El. ručné stroje	
Dokončovacie práce - maľby		186	186	1,00									
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmael. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jehnozmrný	m2	186	186	1,00	63,841	1		MALIARI	8,500 139,62			El. ručné stroje	
Dažďová kanalizácia		182	182	1,00									
Práce a dodávky PSV		182	182	1,00									
Zdravoteh. vnútorná kanalizácia		182	182	1,00									
Dažďová kanalizácia komplet		182	182	1,00									
Vykurovanie	kpl	183	184	2,00		1	2	INŠTALATÉRI	17,000 534,137			El. ručné stroje	
Práce a dodávky PSV		183	184	2,00									
Ústredné kúrenie		183	184	2,00									
Vykurovanie komplet		183	185	3,00		1	2	INŠTALATÉRI	51,000 4208,933			El. ručné stroje	
Slinopráúdové rozvody a umelé osvetlenie	kpl	183	184	2,00									
D1		183	184	2,00									
Slinopráúdové rozvody a umelé osvetlenie komplet		183	184	2,00									
Bleskozvod a uzemnenie	kpl	183	184	2,00		1	4	ELEKTRIKÁRI	68,000 4247,242			El. ručné stroje	
D1		194	195	2,00									
Bleskozvod a uzemnenie komplet	kpl	194	195	2,00		1	4	ELEKTRIKÁRI	34,000 1438,685			El. ručné stroje	



Navrhovaný zoznam subdodávok a zoznam Subdodávateľov v súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní:

Por. číslo	% podiel subdodávky	Subdodávateľ	Predmet subdodávky
1.	6,00	MEBZAST, s.r.o., ulica Svätého Urbana 1675/43, 900 81 Šenkvice	Elektro
2.	1,00	BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, IČO: 36 228 427	ZTI
3.	3,80	STAVEBNÁ TECHNIKA, s.r.o., Kamenná 3511/25, 010 01 Žilina, IČO: 31 560 695	Výťahy
4.	3,00	FAIR aluminium, s.r.o., 729 Udiča 018 01 IČO: 36 345 938	Výroba a montáž okien , dverí a konštrukcií

V Šali dňa

Ing. Ivan Khandl
konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Malárik
konateľ spoločnosti