

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2016 zo dňa 28. 12. 2016

uzavretej v zmysle ustanovení § 269, ods. 2, § 261, ods.2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.**Článok I.**
Zmluvné strany:**1.1 OBJEDNÁVATEĽ:**

Obchodné meno: **Okresný súd Martin**
Sídlo: E.B. Lukáča č. 2A, 036 61 Martin
Zastúpený: JUDr. Alenou Káčerikovou, predsedníčkou okresného súdu
I Č O : 00165786
D I Č: 2020603090
Bank. spojenie : Štátna pokladnica
IBAN:
Telefón: + 421 438857401
Fax: + 421 438857333
Splnomocnenec pre vecné
rokovania: Ing. Dagmar Franková, riaditeľka správy súdu
e-mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)**1.2 ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno: **LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.**
Sídlo: 013 62 Veľké Rovné 586
Zastúpený: Alojz Škrkoň , konateľ
Vo veciach techn.: Ing. Róbert Škrkoň, technický riaditeľ
I Č O : 31 600 042
D I Č: 2020442600
IČ DPH : SK2020442600
Bank. spojenie :
IBAN:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Zapísaná: Obchodný register OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia:

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2016 zo dňa 28. 12. 2016 (ďalej len „**Zmluva**“) na zhotovenie diela: „**Prestavba a nadstavba budovy Okresného súdu Martin**“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s čl. 18, bodom 18.1. Zmluvy sa dohodli na zmene označeného záväzku spôsobom vymedzeným v čl. III. tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok 1**“)

Článok III.
Predmet dodatku:

- 3.1 Z dôvodu zvýšeného množstva azbestocementových dosiek nachádzajúcich sa v boletickom paneli obvodového plášťa budovy súdu, ktoré nebolo špecifikované v projektovej dokumentácii a z dôvodu potreby vykonania stavebných prác ako navyše prác nevyhnutných pre komplexné dokončenie Diela nad rámec Zmluvy (ďalej len „**Naviac práce**“), sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v častiach nasledovne :

3.2 **Mení sa čl. 4 Zmluvy – Termín zhotovenia Diela, bod 4.1 Zmluvy :**

- 4.1 *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy realizovať a odovzdať v lehote do **146 dní** odo dňa odovzdania staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň nasledujúci po dni odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najskôr 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi minimálne 10 kalendárnych dní vopred, že je stavenisko pripravené k odovzdaniu a prevzatíu. Na základe písomného oznámenia sa Objednávateľ a Zhotoviteľ písomne dohodnú na presnom termíne odovzdania a prevzatia staveniska, pričom stavenisko musí byť Zhotoviteľom prevzaté najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného oznámenia o pripravení staveniska.*

3.3 **Mení sa čl. 5 Zmluvy – Cena Diela a fakturácia, bod 5.1 Zmluvy :**

- 5.1 *Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe úplného a záväzného rozpočtu stavebných prác a výkazu výmer, ktoré boli súčasťou ponuky Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania a tvoria Prílohu č. 2. tejto zmluvy v spojení s rozpočtom a výkazom výmer **Naviac prác**, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku 1, a ktorá je dohodnutá vo výške:*

Cena na základe ZoD bez DPH:	1 034 751,46 EUR
Dodatok č. 1 – navyše práce bez DPH:	14 241,97 EUR
Spolu ZoD + Dodatok č. 1 bez DPH:	1 048 993,43 EUR
DPH 20%:	209 798,68 EUR
CENA celkom ZoD + Dodatok č. 1 s DPH:	1 258 792,11 EUR

/slovom: Jedenmilióndvestopäťdesiatosemtisícšesťdesiatdva EUR, jedenásť centov/

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia:

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2 Dodatok 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ po jeho podpise obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3 Dodatok 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR a uzatvára sa na dobu uskutočnenia Diela.

Martin dňa

Martin dňa

.....
Objednávateľ

JUDr. Alena Káčeriková
predsedníčka Okresného súdu Martin

.....
Zhotoviteľ

Alojz Škrkoň
konateľ LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Prílohy :

1. Rozpočet Naviac prác – krycí list rozpočtu, rekapitulácia rozpočtu, prehľad rozpočtových nákladov..
2. Vyjadrenie projektanta zo dňa 31.5.2017, stavebného dozoru zo dňa 30.5.2017 a riaditeľa správy KS v Žiline zo dňa 1.6.2017.
3. Upravený časový harmonogram stavebných prác.
4. Špecifikácia stavebných prác, ktoré nemohli byť vykonávané podľa časového harmonogramu stavebných prác k zmluve zo dňa 5.6.2017.

Krycí list rozpočtu v EUR

Svaba : Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin										Miesto: Martin, rekonštrukcia		Rozpočet:	
Objekt : Naviacpráce										JKSO :		Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň	
										Dňa: 26.5.2017		Zmluva č.:	
Odberateľ: Okresný súd Martin										Martin		IČO:	
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.										01362 Veľké Rovné		IČO: 31600042 DÍČ: 2020442600	
Projektant: marcoop										Martin		IČO: 36 851 981 DÍČ:	
A	ZRN	Konštruokioe	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	13 041,97		13 041,97	6	Práce načas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:	1 200,00		1 200,00	8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	Iné:				9			14					
5	Súčet	14 241,97		14 241,97	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočítar, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					ON - ostatné náklady			
dátum:													

Odberteľ: Okresný súd Martin
Projektant: marcoop
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
JKSO :
Dátum: 26.05.2017

Stavba : Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin
Objekt : Naviacpráce

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 821,53	0,00	2 821,53				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 600,00	0,00	3 600,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 328,70	0,00	2 328,70				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 291,74	0,00	4 291,74				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 041,97	0,00	13 041,97				
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiami	1 200,00	0,00	1 200,00				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 200,00	0,00	1 200,00				

Za rozpočet celkom

14 241,97

0,00

14 241,97

Odberateľ: Okresný súd Martin
Projektant: marcoop
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
JKSO :
Dátum: 26.05.2017

Stavba : Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin
Objekt : Naviacpráce

LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	34227-2148	Priečky z tvárnic /napr. Ytong/ na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.100, P2-500	188,102 m2		15,00	2 821,53		2 821,53	20
---	-----	------------	--	------------	--	-------	----------	--	----------	----

"2.NP"
6,175*2,95-(1,97*0,8) = 16,640
6,175*2,95-(1,97*0,8) = 16,640
6,175*2,95 = 18,216
6,175*2,95-(1,97*0,8) = 16,640
6,175*2,95 = 18,216
6,175*2,95 = 18,216
6,175*2,95 = 18,216
6,175*2,95 = 18,216
"3.NP"
6,12*2,95-(1,97*0,8) = 16,478
6,15*2,95 = 18,143
"4.NP"
5,3*2,95-(1,97*0,8) = 14,059
5,64*2,95 = 16,638

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

				2 821,53			2 821,53	0,00	2 821,53	
--	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2	000	4341-1R	Kotvenie oceľovej konštrukcie opláštenia	1,000 kpl		3 600,00	3 600,00		3 600,00	20
---	-----	---------	--	-----------	--	----------	----------	--	----------	----

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

				3 600,00			3 600,00	0,00	3 600,00	
--	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3	011	61246-5114	Príprava podkl.BAUMIT pod omietky vnút.sílen,regulácia nasiakavosti náterom	376,204 m2		0,64	240,77		240,77	20
---	-----	------------	---	------------	--	------	--------	--	--------	----

188,102*2 = 376,204

4	011	61246-5143	Vnútoraná omietka sílen štuková napr.Baumit, stroj miešaná, núč. nanášanie (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	376,204 m2		3,30	1 241,47		1 241,47	20
---	-----	------------	---	------------	--	------	----------	--	----------	----

Potiahnutie vnút., sílen sklotextilnou mriežkou

5	011	61248-1119	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	376,204 m2		2,25	846,46	0,00	846,46	20
				2 328,70			2 328,70		2 328,70	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	003	94194-2912	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý výždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	21 458,700	m2	0,20	4 291,74		4 291,74	20
2145,87*10 = 21458.700										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										
				4 291,74			4 291,74	0,00	4 291,74	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 041,970			13 041,97	0,00	13 041,97	
PRÁCE A DODÁVKY M										
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň										
7	924	24000-002	D+M rekuperačná jednotka "m.č.1.06 vstupná hala"	1,000	EUR	1 200,00	1 200,00		1 200,00	20
"doplnenie rekuperačnej jednotky podľa nariadenie EU Ecodesign" 1,0 = 1.000										
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň spolu:				1 200,00			1 200,00	0,00	1 200,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 200,00			1 200,00	0,00	1 200,00	
Za rozpočet celkom				14 241,97			14 241,97	0,00	14 241,97	

marcoop ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, spol. s r. o.

Okresný súd Martin
E. B. Lukáča č. 2A
036 61 M a r t i n

V Martine, dňa 31. 5. 2017

Vec

**Vyjadrenie projektanta k navrhovanému predĺženiu
stavebných prác zhotoviteľom na stavbe:
„Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin“.**

Dňa 25. 5. 2017 na kontrolnom dni stavby **„Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin“** zhotoviteľ stavby predložil návrh Dodatku č. 1 k ZoD k predĺženiu lehoty stavebných prác o **28 dní**.

S lehotou predĺženia stavebných prác o 28 dní **súhlasím**.

Zdôvodnenie:

=====

Dôvody lehoty predĺženia vznikli z dôvodu Rozhodnutia okresného hygienika v Martine zo dňa 3. 4. 2017, kde vydal pokyn zákaz vykonávať akékoľvek ďalšie stavebné práce počas likvidácie azbestu na stavbe. Táto požiadavka nebola zo strany RÚVZ v Martine k územnému konaniu vznesená.

Súhlasné záväzné stanovisko RÚVZ v Martine zo dňa 4. 9. 2012 bolo vydané bez pripomienok.

Množstvo likvidácie azbestu bolo zvýšené z dôvodu likvidácie boletických panelov, ktoré boli opláštené z vnútornej aj vonkajšej strany, čo v PD nebolo špecifikované. Pri realizácii projektovej dokumentácie nebol realizovaný prieskum existujúceho stavu budovy, t.j. sondáže jednotlivých stavebných častí.

Počas výstavby môže dôjsť k nepredvídateľným skutočnostiam, z čoho vyplýva možnosť na viac prác. Treba pripomenúť, že sa jedná o rekonštrukciu rozsiahlej a technicky zložitej budovy.

O týchto skutočnostiach nemohol vedieť pri spracovaní podkladov verejný obstarávateľ ani zhotoviteľ stavby.

S pozdravom

.....
Ing. arch. Ivan Trylč



Okresný súd Martin
E.B. Lukáča č. 2A
036 61 Martin

V Lipt. Mikuláši 30.05.2017

Vec: Stanovisko stavebného dozoru k predĺženiu lehoty výstavby.

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 25.05.2017 o zaujatie stanoviska a jeho zdôvodnenie k navrhovanému predĺženiu lehoty stavebných prác o 28 dní, na stavebnej akcii „Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin“ stavebný dozor podáva toto vyjadrenie :

1. S lehotou predĺženia stavebných prác o 28 dní súhlasím.

2. Dôvody predĺženia lehoty sa skladajú z dvoch častí.

- a. Lehota predĺženia z dôvodu zisteného dvojnásobného množstva azbestocementových dosiek nachádzajúcich sa v boletických sendvičových, obvodových paneloch. **Lehota predĺženia prác predstavuje 17 dní.**

Špecifikácia : Z dôvodu, že neboli vykonané sondy fasádneho sendvičového panelu typu „boletický panel“ projektant v projektovej dokumentácii uvažoval s existenciou a demontážou azbestocementovej stienky, ktorá sa nachádza vo vnútornej časti panelu a demontáž sa mala vykonať z interiérovej časti. Po obnaušení vrstiev panela bolo však zistené, že azbestocementová doska sa nachádza aj v exteriérovej časti panelu. Táto skutočnosť spôsobila zvýšenú prácnosť demontáže, ktorá sa zdvojnásobila, špeciálne zabezpečenie pracoviska pri demontáži, aby sa zložky azbestocementu nedostali do vonkajšieho ovzdušia kde sa v bezprostrednej blízkosti nachádza obytná zóna a z dôvodu, že vonkajšia stienka sa musela technicky demontovať z vonkajšej strany fasády, bolo potrebné vykonať lešenie po celom obvode objektu, nakoľko demontáž sa musela robiť priebežne na všetkých štyroch stranách objektu po poschodiach. /Projekt uvažoval s lešením na dvoch stranách a po vykonaní fasádnych prác, demontáž lešenia a presun na ďalšie dve strany/. Zhotoviteľ stavby musel vypracovať technologický postup demontáže azbestocementových častí, ktorý bol doručený okresnému hygienikovi na schválenie a okresný hygienik vykonával počas demontáže azbestocementových dosiek špeciálny dohľad. **Uvedené skutočnosti spôsobili zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie lehoty prác o 17 dní.** Zhotoviteľ podľa pôvodného rozsahu prác uvažoval s demontážou azbestocementu podľa harmonogramu s desiatimi dňami.

- b. **Lehota predĺženia z dôvodu nutných naviac prác, ktorá je 11 dní.**

Špecifikácia : Ďalšie naviac práce sa týkajú kotvenia nosného rámu oceľovej konštrukcie fasády. Z dôvodu, že neboli vykonané sondy, je nutné zmeniť kotvenie oceľového rámu fasádnej konštrukcie do stávajúcich nosných prvkov. ~~Statik stavby vzhľadom na skutkový stav musel vypracovať nové detaily kotvenia~~

oceľového rámu do prievlakov a ostatných železobetónových prvkov. Oceľový rám sa musel predsadiť o 8 cm. Zvýšila sa prácnosť kotvenia a materiálové a montážne náklady.

Pri demontážnych prácach bolo zistené, že 11 deliacich priečok je v zlom technickom stave a sú vykonané zo sololitu na drevenom konštrukčnom ráme. Priečky nespĺňali základné technické a zvukovoizolačné vlastnosti. Bola nutná ich výmena za priečky z tvárnic hrúbky 100mm s obojstranným omietnutím.

Z dôvodu zmeny vzduchotechnickej jednotky vo vstupnej hale je potrebné vykonať tiež úpravu rozvodu vzduchotechnického potrubia. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2012 – 2013. Za toto obdobie sa zmenili v rámci európskej únie normy, ale aj parametre vduchotechnických jednotiek.

Predmetné naviac práce, ktoré sú vyššie uvedené predstavujú lehotu predĺženia o 11 dní.

3. Nutné naviac práce sú podložené súpisom prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu dodatku k ZoD.
4. Predĺženie termínu je zdokumentované v záznamoch z kontrolných dní a zápismi v stavebnom denníku.
5. Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Martin je zložitá a rozsiahla stavba. Pri spracovaní projektovej dokumentácie nebol vykonaný žiadny prieskum ani sondy. Je teda predpoklad, že v priebehu výstavby môže dochádzať ku zmenám a naviac prácam.

Dávajúc Vám uvedené na vedomie ostávam s pozdravom.

Ing. Helena Hiadlovská
Stavebný dozor

K R A J S K Ý S Ú D V Ž I L I N E

Oroľská ul. č. 3, pošt. priečinok C-18, 010 01 Žilina

Žilina, 1. júna 2017

Okresný súd Martin**Sklabinská 26****036 61 Martin**

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
Spr 186/2017-4

Vybavuje / tel., fax:

Vec

**Žiadosť o vyjadrenie k uzavretiu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba
a nadstavba budovy Okresného súdu Martin“ – zaujatie stanoviska**

Dňa 25. 05. 2017 bola zhotoviteľom stavby na kontrolnom dni stavby objednávateľovi predložená žiadosť o predĺženie lehoty stavebných prác, v ktorom objednávateľ stavebných prác žiada o uzavretie dodatku č. 1 k zmluve o dielo za účelom predĺženia termínu stavebných prác a po vyčíslení naviac a menej prác na zvýšenie ceny diela o tento rozdiel tak, aby stavebné práce mohli pokračovať bez prerušenia. Na tomto kontrolnom dni nás súčasne informoval, že dňom 18. 08. 2017 RÚVZ so sídlom v Martine povolil vstup na II. až IV. NP a že po vykonaných meraniach je možné v stavebných prácach pokračovať bez prerušenia. V liste uvádza, že opatreniami RÚVZ so sídlom v Martine došlo k zamedzeniu vstupu do týchto podlaží o 43 dní a že v týchto priestoroch mohli pracovať iba špecialisti (vykonávané práce spojené s likvidáciou azbestu) až do doby premerania priestorov staveniska a okolia budovy súdu špecialistom. Nakoľko však mohol pracovať po dobu týchto 43 dní iba na I. PP a v I. NP budovy súdu, žiada o predĺženie lehoty výstavby z vyššie uvedených dôvodov o 28 dní.

Tak, ako sme v liste pod číslom Spr. 186/2017-3 z 2. 05. 2017 uviedli, išlo o zásadné zmeny, s ktorými nemohol žiaden uchádzač ani vo verejnom obstarávaní rátať a tieto predvídať, a tieto úkony zo strany RÚVZ Martin výrazne ovplyvnili harmonogram stavebných prác. Po posúdení týchto skutočností uvádzaných a overených v dokumentácii i na stavbe, máme za to, že požadovaný počet dní (predĺženie lehoty stavebných prác o 28 dní) i s prihliadnutím na odchýlky od pôvodného rozpočtu (napr. výstavba lešenia okolo celej budovy a likvidácia azbestových častí po jednotlivých

podlažiach postupne) je uvedený reálne a odporúčame uzavretie tohto dodatku s reálnym a odôvodneným vyčíslením naviac prác.

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri uzatváraní dodatkov, ktorými sa bude navyšovať cena stavby nie je možné prekročiť na realizáciu Vašej IV č. 27 576 limit celkových výdavkov, t.j. záväzný ukazovateľ v kategórii 700 kapitálové výdavky, pridelený Vášmu okresnému súdu v sume **1 355 000 EUR**.

S pozdravom

Ing. Vlastislav Dolejší
riaditeľ správy súdu

Časový harmonogram stavby: "Prestavba a nadstavba Okresného súdu Martin"

P.Č.	Názov súborov a ich častí	Mesiac		4		5		6		7		8											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
SO 01 Prestavba a nadstavba objektu																							
1	1. Zemné práce Vonkajšie OC schodisko																						
2	2. Zakladanie Vonkajšie OC schodisko																						
3	3. Zvislé a kompletné konštrukcie priechy 1.NP - 4.NP,zamurovanie otvorov výťah. Šachta																						
4	4. Vodorovné konštrukcie schodisko stropy betónové , 2.NP																						
5	6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie omietky, vnútorné siete mazaniny , potery, nivelačná stierka zateplenie vonk. konštrukcií zárubne , parapetné dosky																						
6	9. Ostatné konštrukcie a práce - búranie lešenie búranie priečok, výťahovej šachty oprava omietok búranie stresných panelov búranie podkladov pod dlažbu																						
7	711. Izolácie proti vode a vlhkosti																						
8	712. Izolácie striech zhotovenie izolácie striech odstránenie izolácie striech																						
9	713. Izolácie tepelné																						
10	720. Zdravotechnická inštalácia																						
11	730. Ústredné kúrenie demontáž rozvody kotlíňa vykurovacie telesa a zariadenia																						
12	762. Konštrukcie tesárske																						
13	763. Konštrukcie - drevostavby sadrókartón priečky sadrókartón podlahy																						
14	764. Konštrukcie kľampiarske																						
15	766. Konštrukcie stolárske																						
16	767. Konštrukcie doplnk.kovové zabradlie vonkajšieho schodiska hliníkové protipožiarne dvere demontáž opalstenia montáž opalstenia montáž okien a dverí plastových																						
17	771. Podlahy z dlaždíc																						
18	775. Podlahy výšové a parketové																						
19	776. Podlahy povlakové																						
20	777. Podlahy syntetické																						
21	781. Dokončovacie práce a obklady																						
22	783. Dokončovacie práce - nátery																						
23	784. Dokončovacie práce - maľby																						
24	786. Dokončovacie práce - čalúnnické																						
25	21-M Elektromontáže elektroinštalácia + bleskozvod montáž dodávka svetidiel																						
26	22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení																						
27	24-M Montáže vzduchotechnických zariadení																						
28	33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh																						
29	43-M Montáž oceľových konštrukcií ocel. konštrukcia 5.np ocel. konštrukcia opalstenia ocel.konštrukcia unik. Schodiska																						
30	110 Práce a dodávky PSV																						
31	SO 02 Plynová prípojka																						
32	SO 03 Vodovodná prípojka																						
33	SO 04 Dažďová kanalizácia																						

Doba realizácie: 146,00 dní

Spracoval:

Ing. Ján Tabaček , Ing. Ján Cicaníč

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o., 013 62 Veľké Rovné 586

IČO: 31600042 IČ pre DPH: SK2020442600 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L

Okresný súd Martin

E.B. Lukáča č. 2A

036 61 M a r t i n

Žilina, dňa 5. júna.2017

Vec

Špecifikácia stavebných prác na stavbe:

„Prestavba a nadstavba budovy Okresného súdu Martin“.

V súvislosti s vydaním Rozhodnutia RÚVZ Martin zo dňa 3. 4. 2017 došlo k obmedzeniu pohybu našich pracovníkov v II. až IV. podlaží po dobu od 6. 4.2017 do 18. 5. 2017 – opatrenia na zákaz vykonávať akékoľvek ďalšie stavebné práce počas likvidácie azbestu na stavbe.

Na základe tohto opatrenia sme nemohli realizovať v zmysle časového harmonogramu stavby tieto práce:

- **Búracie práce na II. a IV. podlaží**
búranie priečok z tvárnic
búranie podkladov pod povlakovú krytinu
búranie podkladov pod dlažby
búranie otvorov v murive
odstránenie omietok a malieb frézovaním
osekanie stien z obkladačiek
demontáž ZTI, ÚK, elektroinštalácie
demontáž starej fasády a montáž novej fasády
- **Zvislé konštrukcie:**
zamurovanie otvorov
murivo výplňové
montáž prekladov
priečky YTONG
- **Elektroinštalácia:**
rozvody elektroinštalácie
- **Montáž zabezp.zariadení**
rozvody slaboprúdových rozvodov
- **Zdravotechnická inštalácia**
montáž potrubia kanalizačných rúr
montáž potrubia vnútorný vodovod

- **Konštrukcie doplnkové kovové:**
montáž ocel'.konštrukcií fasády
montáž ocel'. konštrukcii V. nadz.podlažie

Uvedené stavebné práce zrealizujeme na základe upraveného časového harmonogramu stavby k Dodatku č. 1 k ZoD.

S pozdravom.

Š k r k o ň Alojz
riaditeľ a konateľ spoločnosti