

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Martinská teplárenská a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

REMONT s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

09.08.2021

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS               |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 345,60  | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Projektové práce  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 2 453,96  | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 9 861,50  | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 3 853,17  |                     |                   |  |      | 17                             | Iné VRN           |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 29 485,77 |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 48 000,00 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 48 000,00 |
| 24 | DPH 20,00 % z 48 000,00 | 9 600,00  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 57 600,00 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                    |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky                                 | JKSO   |        |
| Názov objektu  | 1.úsek - Potrubný most cez rieku Turiec pri výrobnom bloku MT a.s. | EČO    |        |
|                |                                                                    | Miesto |        |
|                |                                                                    | IČO    | IČ DPH |
| Objednávateľ   | Martinská teplárenská a.s.                                         |        |        |
| Projektant     |                                                                    |        |        |
| Zhotoviteľ     | REMONT s.r.o.                                                      |        |        |
| Spracoval      |                                                                    |        |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                | CPV    |        |
|                | 09.08.2021                                                         | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|--|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                            |  |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 972,60    | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce               |  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 960,01    | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky              |  |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 3 803,71  | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia               |  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 1 587,29  |                     |                   |      | 17 | Iné VRN                        |  |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 15 344,12 |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |  |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 22 667,73 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |  |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |  |  | 0,00 |

|                |  |          |    |                         |                    |           |
|----------------|--|----------|----|-------------------------|--------------------|-----------|
| Projektant     |  |          | D  |                         | Celkové náklady    |           |
|                |  |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22      |                    | 22 667,73 |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka | 24 | DPH 20,00 % z 22 667,73 |                    | 4 533,55  |
| Objednávateľ   |  |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   |                    | 27 201,28 |
|                |  |          | E  |                         | Prípochy a odpočty |           |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka | 26 | Dodávky zadávateľa      |                    | 0,00      |
| Zhotoviteľ     |  |          | 27 | Kľzáva doložka          |                    | 0,00      |
| 09.08.2021     |  |          | 28 | Zvýhodnenie + -         |                    | 0,00      |
| Dátum a podpis |  | Pečiatka |    |                         |                    |           |



# ROZPOČET

Stavba: Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky

Objekt: 1.úsek - Potrubný most cez rieku Turiec pri výrobnom bloku MT a.s.

Objednávateľ: Martinská teplárenská a.s.

Zhotoviteľ: REMONT s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 960,008 3 803,711 4 763,719 0,074**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 751,972 3 334,693 4 086,665 0,055**

|   |     |            |                                                                                                      |    |         |        |         |           |           |       |
|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 1 | R   | 767553439  | Výroba ocel. konštrukcií                                                                             | kg | 405,390 | 4,032  | 0,000   | 1 634,532 | 1 634,532 | 0,000 |
| 2 |     | 767553439. | Dodávka ocel. konštrukcií                                                                            | kg | 405,390 | 1,305  | 529,034 | 0,000     | 529,034   | 0,000 |
| 3 | 767 | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                      | kg | 168,940 | 4,010  | 57,102  | 620,347   | 677,449   | 0,014 |
| 4 | 767 | 767995102  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg               | kg | 236,450 | 2,905  | 66,679  | 620,208   | 686,887   | 0,014 |
| 5 | 767 | 767995104  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg              | kg | 250,000 | 1,071  | 51,000  | 216,750   | 267,750   | 0,013 |
| 6 | 767 | 767996801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 286,650 | 0,958  | 48,157  | 226,454   | 274,611   | 0,014 |
| 7 | 767 | 998767102  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | t  | 0,405   | 26,951 | 0,000   | 10,915    | 10,915    | 0,000 |
| 8 | 767 | 998767192  | Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m                      | t  | 0,405   | 13,547 | 0,000   | 5,487     | 5,487     | 0,000 |

**783 Dokončovacie práce - nátery 208,036 469,018 677,054 0,019**

|    |     |            |                                                                                                   |    |        |       |         |         |         |       |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 9  | 783 | 783225100  | Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm        | m2 | 28,460 | 4,598 | 35,006  | 95,853  | 130,859 | 0,007 |
| 10 | 783 | 783426360. | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 500 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom | m  | 65,000 | 8,403 | 173,030 | 373,165 | 546,195 | 0,012 |

**M Práce a dodávky M 1 587,290 15 344,118 16 931,408 0,281**

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

|             |     |                         |                                                                                                 |      |           |           |                  |                   |                   |              |
|-------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>23-M</b> |     | <b>Montáže potrubia</b> |                                                                                                 |      |           |           | <b>1 587,290</b> | <b>15 344,118</b> | <b>16 931,408</b> | <b>0,281</b> |
| 11          | 923 | 2300111222              | Valník + žeriav preprava mat.                                                                   | súb  | 1,000     | 874,920   | 87,321           | 787,599           | 874,920           | 0,000        |
| 12          | R   | 2300111333              | Lešenárske práce, montáž, demontáž, zabezpečenie proti pádu predmetov                           | kpl  | 1,000     | 6 872,369 | 0,000            | 6 872,369         | 6 872,369         | 0,000        |
| 13          | 923 | 230010448               | Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 530 x 5                   | ks   | 8,000     | 12,385    | 18,216           | 80,864            | 99,080            | 0,000        |
| 14          | 923 | 230012177               | Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 15 D x t 530 x 5                                         | m    | 65,000    | 23,960    | 151,970          | 1 405,430         | 1 557,400         | 0,000        |
| 15          | 923 | 230020381               | Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 11-13 D x t 530 x 5                  | ks   | 2,000     | 708,378   | 90,354           | 1 326,402         | 1 416,756         | 0,026        |
| 16          | 923 | 230026161               | Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1000 kg D x t 530 x 5                        | ks   | 6,000     | 130,778   | 38,868           | 745,800           | 784,668           | 0,010        |
| 17          | 923 | 230050015               | Montáž uloženia - privarením: do DN 400 a vyššie                                                | kg   | 4 283,500 | 0,663     | 715,345          | 2 124,616         | 2 839,961         | 0,214        |
| 18          | 923 | 230050031               | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov                                         | kg   | 100,000   | 1,660     | 114,300          | 51,700            | 166,000           | 0,030        |
| 19          | 923 | 230084150               | Demontáž potrubia do šrotu do 1000 kg, pripojovací rozmer: D x t 530 x 5                        | ks   | 12,000    | 38,454    | 44,088           | 417,360           | 461,448           | 0,000        |
| 20          | 923 | 230120054               | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 500                                      | m    | 65,000    | 3,595     | 0,000            | 233,675           | 233,675           | 0,000        |
| 21          | 923 | 230120081               | Montáž štítu pre označenie zvaru                                                                | ks   | 8,000     | 0,444     | 0,000            | 3,552             | 3,552             | 0,000        |
| 22          | 923 | 230163026               | Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, D 508-530, hr. steny 5-25, 4 exp. | ks   | 0,000     | 384,291   | 0,000            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 23          | 923 | 230170006               | Príprava pre skúšku tesnosti DN 400 - 500                                                       | úsek | 1,000     | 167,464   | 16,388           | 151,076           | 167,464           | 0,000        |
| 24          | 923 | 230170016               | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 400 - 500                                         | m    | 65,000    | 1,651     | 0,000            | 107,315           | 107,315           | 0,000        |
| 25          | 923 | 230230011               | Predbežná tlaková skúška vodou DN 500                                                           | m    | 65,000    | 20,306    | 306,345          | 1 013,545         | 1 319,890         | 0,000        |
| 26          | 923 | 230230081               | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 500                                                              | m    | 65,000    | 0,414     | 4,095            | 22,815            | 26,910            | 0,000        |

|            |   |                                     |                                                                                       |     |       |         |              |                |                |              |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VRN</b> |   | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |                                                                                       |     |       |         | <b>0,000</b> | <b>972,600</b> | <b>972,600</b> | <b>0,000</b> |
| 27         | R | VRNR001                             | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie                                                | kpl | 1,000 | 972,600 | 0,000        | 972,600        | 972,600        | 0,000        |
| 28         | R | VRNR002                             | Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach, zabezpečenie staveniska | kpl | 1,000 | 0,000   | 0,000        | 0,000          | 0,000          | 0,000        |
| 29         | R | VRNR003                             | Nepredvídané práce                                                                    | kpl | 1,000 | 0,000   | 0,000        | 0,000          | 0,000          | 0,000        |

**Celkom**

**2 547,298**

**20 120,429**

**22 667,727**

**0,355**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky

JKSO

Názov objektu

2.úsek - Horná časť kompenzátora - nad cyklistickým chodníkom za OMV smer sever

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Martinská teplárenská a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

REMONT s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

09.08.2021

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |          | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00     | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                          |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 414,00   | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 547,26   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 2 282,78 | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 564,55   |    |                   |      | 17 | Iné VRN                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 4 110,92 |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 7 919,51 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 7 919,51

24 DPH 20,00 % z 7 919,51 1 583,90

25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 503,41

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka



## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky

**Objekt:** 2.úsek - Horná časť kompenzátora - nad cyklistickým chodníkom za OMV smer sever

Objednávateľ: Martinská teplárenská a.s.

Zhotoviteľ: REMONT s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

### PSV Práce a dodávky PSV

**547,255      2 282,781      2 830,036      0,047**

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

**487,399      2 142,104      2 629,503      0,040**

|   |     |            |                                                                                                      |    |         |        |         |         |         |       |
|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 1 | R   | 767553439  | Výroba oceľ. konštrukcií                                                                             | kg | 248,000 | 4,032  | 0,000   | 999,936 | 999,936 | 0,000 |
| 2 |     | 767553439. | Dodávka oceľ. konštrukcií                                                                            | kg | 248,000 | 1,305  | 323,640 | 0,000   | 323,640 | 0,000 |
| 3 | 767 | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                      | kg | 36,000  | 4,010  | 12,168  | 132,192 | 144,360 | 0,003 |
| 4 | 767 | 767995102  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg               | kg | 236,450 | 2,905  | 66,679  | 620,208 | 686,887 | 0,014 |
| 5 | 767 | 767995104  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg              | kg | 212,000 | 1,071  | 43,248  | 183,804 | 227,052 | 0,011 |
| 6 | 767 | 767996801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 248,000 | 0,958  | 41,664  | 195,920 | 237,584 | 0,012 |
| 7 | 767 | 998767102  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | t  | 0,248   | 26,951 | 0,000   | 6,684   | 6,684   | 0,000 |
| 8 | 767 | 998767192  | Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m                      | t  | 0,248   | 13,547 | 0,000   | 3,360   | 3,360   | 0,000 |

#### 783 Dokončovacie práce - nátery

**59,856      140,677      200,533      0,007**

|    |     |            |                                                                                                   |    |        |       |        |        |         |       |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 9  | 783 | 783225100  | Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm        | m2 | 16,200 | 4,598 | 19,926 | 54,562 | 74,488  | 0,004 |
| 10 | 783 | 783426360. | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 500 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom | m  | 15,000 | 8,403 | 39,930 | 86,115 | 126,045 | 0,003 |

### M Práce a dodávky M

**564,546      4 110,923      4 675,469      0,102**

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

|             |     |                         |                                                                                                 |      |         |         |                |                  |                  |              |
|-------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>23-M</b> |     | <b>Montáže potrubia</b> |                                                                                                 |      |         |         | <b>564,546</b> | <b>4 110,923</b> | <b>4 675,469</b> | <b>0,102</b> |
| 11          | 923 | 2300111222              | Valník + žeriav preprava mat.                                                                   | súb  | 1,000   | 680,991 | 67,966         | 613,025          | 680,991          | 0,000        |
| 12          | R   | 2300111333              | Lešenárske práce, montáž, demontáž, zabezpečenie proti pádu predmetov                           | kpl  | 1,000   | 575,736 | 0,000          | 575,736          | 575,736          | 0,000        |
| 13          | 923 | 230010448               | Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 530 x 5                   | ks   | 4,000   | 12,385  | 9,108          | 40,432           | 49,540           | 0,000        |
| 14          | 923 | 230012177               | Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 15 D x t 530 x 5                                         | m    | 15,000  | 23,960  | 35,070         | 324,330          | 359,400          | 0,000        |
| 15          | 923 | 230020381.              | Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 11-13 D x t 530 x 5                  | ks   | 2,000   | 708,378 | 90,354         | 1 326,402        | 1 416,756        | 0,026        |
| 16          | 923 | 230026161               | Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1000 kg D x t 530 x 5                        | ks   | 1,000   | 130,778 | 6,478          | 124,300          | 130,778          | 0,002        |
| 17          | 923 | 230050015               | Montáž uloženia - privarením: do DN 400 a vyššie                                                | kg   | 988,500 | 0,663   | 165,080        | 490,296          | 655,376          | 0,049        |
| 18          | 923 | 230050031               | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov                                         | kg   | 80,000  | 1,660   | 91,440         | 41,360           | 132,800          | 0,024        |
| 19          | 923 | 230084150               | Demontáž potrubia do šrotu do 1000 kg, pripojovací rozmer: D x t 530 x 5                        | ks   | 3,000   | 38,454  | 11,022         | 104,340          | 115,362          | 0,000        |
| 20          | 923 | 230120054               | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 500                                      | m    | 15,000  | 3,595   | 0,000          | 53,925           | 53,925           | 0,000        |
| 21          | 923 | 230120081               | Montáž štítu pre označenie zvaru                                                                | ks   | 4,000   | 0,444   | 0,000          | 1,776            | 1,776            | 0,000        |
| 22          | 923 | 230163026               | Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, D 508-530, hr. steny 5-25, 4 exp. | ks   | 0,000   | 384,291 | 0,000          | 0,000            | 0,000            | 0,000        |
| 23          | 923 | 230170006               | Príprava pre skúšku tesnosti DN 400 - 500                                                       | úsek | 1,000   | 167,464 | 16,388         | 151,076          | 167,464          | 0,000        |
| 24          | 923 | 230170016               | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 400 - 500                                         | m    | 15,000  | 1,651   | 0,000          | 24,765           | 24,765           | 0,000        |
| 25          | 923 | 230230011               | Predbežná tlaková skúška vodou DN 500                                                           | m    | 15,000  | 20,306  | 70,695         | 233,895          | 304,590          | 0,000        |
| 26          | 923 | 230230081               | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 500                                                              | m    | 15,000  | 0,414   | 0,945          | 5,265            | 6,210            | 0,000        |

|            |   |                                     |                                                                                       |     |       |         |              |                |                |              |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VRN</b> |   | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |                                                                                       |     |       |         | <b>0,000</b> | <b>414,000</b> | <b>414,000</b> | <b>0,000</b> |
| 27         | R | VRNR001                             | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie                                                | kpl | 1,000 | 414,000 | 0,000        | 414,000        | 414,000        | 0,000        |
| 28         | R | VRNR002                             | Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach, zabezpečenie staveniska | kpl | 1,000 | 0,000   | 0,000        | 0,000          | 0,000          | 0,000        |
| 29         | R | VRNR003                             | Nepredvídané práce                                                                    | kpl | 1,000 | 0,000   | 0,000        | 0,000          | 0,000          | 0,000        |

**Celkom**

**1 111,801**

**6 807,704**

**7 919,505**

**0,149**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky

JKSO

Názov objektu

3.úsek - Od prípojky zimný štadión - smer sever v spol. MT a.s.

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Martinská teplárenská a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

REMONT s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

09.08.2021

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00      | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                          |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 959,00    | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 946,70    | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 3 775,01  | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 1 701,34  |    |                   |      | 17 | Iné VRN                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 10 030,73 |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 17 412,77 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 17 412,77

24 DPH 20,00 % z 17 412,77 3 482,55

25 Cena s DPH (r. 23-24) 20 895,32

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Oprava HV DN 500 - 3 dielčie úseky

Objekt: 3.úsek - Od prípojky zimný štadión - smer sever v spol. MT a.s.

Objednávateľ: Martinská teplárenská a.s.

Zhotoviteľ: REMONT s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

946,698 3 775,006 4 721,704 0,073

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

751,972 3 334,693 4 086,665 0,055

|   |     |            |                                                                                                      |    |         |        |         |           |           |       |
|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 1 | R   | 767553439  | Výroba oceľ. konštrukcií                                                                             | kg | 405,390 | 4,032  | 0,000   | 1 634,532 | 1 634,532 | 0,000 |
| 2 |     | 767553439. | Dodávka oceľ. konštrukcií                                                                            | kg | 405,390 | 1,305  | 529,034 | 0,000     | 529,034   | 0,000 |
| 3 | 767 | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                      | kg | 168,940 | 4,010  | 57,102  | 620,347   | 677,449   | 0,014 |
| 4 | 767 | 767995102  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg               | kg | 236,450 | 2,905  | 66,679  | 620,208   | 686,887   | 0,014 |
| 5 | 767 | 767995104  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg              | kg | 250,000 | 1,071  | 51,000  | 216,750   | 267,750   | 0,013 |
| 6 | 767 | 767996801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 286,650 | 0,958  | 48,157  | 226,454   | 274,611   | 0,014 |
| 7 | 767 | 998767102  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | t  | 0,405   | 26,951 | 0,000   | 10,915    | 10,915    | 0,000 |
| 8 | 767 | 998767192  | Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m                      | t  | 0,405   | 13,547 | 0,000   | 5,487     | 5,487     | 0,000 |

### 783 Dokončovacie práce - nátery

194,726 440,313 635,039 0,018

|    |     |            |                                                                                                   |    |        |       |         |         |         |       |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 9  | 783 | 783225100  | Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm        | m2 | 28,460 | 4,598 | 35,006  | 95,853  | 130,859 | 0,007 |
| 10 | 783 | 783426360. | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 500 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom | m  | 60,000 | 8,403 | 159,720 | 344,460 | 504,180 | 0,011 |

## M Práce a dodávky M

1 701,335 10 030,727 11 732,062 0,281



| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

|             |     |                         |                                                                                                 |      |           |           |                  |                   |                   |              |
|-------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>23-M</b> |     | <b>Montáže potrubia</b> |                                                                                                 |      |           |           | <b>1 701,335</b> | <b>10 030,727</b> | <b>11 732,062</b> | <b>0,281</b> |
| 11          | 923 | 2300111222              | Valník + žeriav preprava mat.                                                                   | súb  | 1,000     | 2 256,873 | 225,246          | 2 031,627         | 2 256,873         | 0,000        |
| 12          | R   | 2300111333              | Lešenárske práce, montáž, demontáž, zabezpečenie proti pádu predmetov                           | kpl  | 1,000     | 420,900   | 0,000            | 420,900           | 420,900           | 0,000        |
| 13          | 923 | 230010448               | Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 530 x 5                   | ks   | 8,000     | 12,385    | 18,216           | 80,864            | 99,080            | 0,000        |
| 14          | 923 | 230012177               | Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 530 x 5                                         | m    | 65,000    | 23,960    | 151,970          | 1 405,430         | 1 557,400         | 0,000        |
| 15          | 923 | 230020381.              | Dodatočné osadenie rúrových dielov prívarovacích, mat. tr. 11-13 D x t 530 x 5                  | ks   | 2,000     | 708,378   | 90,354           | 1 326,402         | 1 416,756         | 0,026        |
| 16          | 923 | 230026161               | Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 1000 kg D x t 530 x 5                        | ks   | 6,000     | 130,778   | 38,868           | 745,800           | 784,668           | 0,010        |
| 17          | 923 | 230050015               | Montáž uloženia - privarením: do DN 400 a vyššie                                                | kg   | 4 283,500 | 0,663     | 715,345          | 2 124,616         | 2 839,961         | 0,214        |
| 18          | 923 | 230050031               | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov                                         | kg   | 100,000   | 1,660     | 114,300          | 51,700            | 166,000           | 0,030        |
| 19          | 923 | 230084150               | Demontáž potrubia do šrotu do 1000 kg, pripojovací rozmer: D x t 530 x 5                        | ks   | 12,000    | 38,454    | 44,088           | 417,360           | 461,448           | 0,000        |
| 20          | 923 | 230120054               | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 500                                      | m    | 60,000    | 3,595     | 0,000            | 215,700           | 215,700           | 0,000        |
| 21          | 923 | 230120081               | Montáž štítu pre označenie zvaru                                                                | ks   | 8,000     | 0,444     | 0,000            | 3,552             | 3,552             | 0,000        |
| 22          | 923 | 230163026               | Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, D 508-530, hr. steny 5-25, 4 exp. | ks   | 0,000     | 384,291   | 0,000            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 23          | 923 | 230170006               | Príprava pre skúšku tesnosti DN 400 - 500                                                       | úsek | 1,000     | 167,464   | 16,388           | 151,076           | 167,464           | 0,000        |
| 24          | 923 | 230170016               | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 400 - 500                                         | m    | 60,000    | 1,651     | 0,000            | 99,060            | 99,060            | 0,000        |
| 25          | 923 | 230230011               | Predbežná tlaková skúška vodou DN 500                                                           | m    | 60,000    | 20,306    | 282,780          | 935,580           | 1 218,360         | 0,000        |
| 26          | 923 | 230230081               | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 500                                                              | m    | 60,000    | 0,414     | 3,780            | 21,060            | 24,840            | 0,000        |

|            |   |                                     |                                                                                       |     |       |         |              |                |                |              |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VRN</b> |   | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |                                                                                       |     |       |         | <b>0,000</b> | <b>959,000</b> | <b>959,000</b> | <b>0,000</b> |
| 27         | R | VRNR001                             | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie                                                | kpl | 1,000 | 959,000 | 0,000        | 959,000        | 959,000        | 0,000        |
| 28         | R | VRNR002                             | Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach, zabezpečenie staveniska | kpl | 1,000 | 0,000   | 0,000        | 0,000          | 0,000          | 0,000        |
| 29         | R | VRNR003                             | Nepredvídané práce                                                                    | kpl | 1,000 | 0,000   | 0,000        | 0,000          | 0,000          | 0,000        |

**Celkom**

**2 648,033**

**14 764,733**

**17 412,766**

**0,354**