

REPOSTA, s.r.o. Párovská 42, 949 01 NITRA

CENTRUM PRE DETI A RODINY NITRA

Dlhá ul. č. 179

949 01 NITRA

Vec : CENOVÁ PONUKA - oprava chybnej časti ústredného vykurovania pre osem radiátorov osadených v zadnej časti z toho 3ks na posch.

Vypracoval : Porubský Stanislav

Podklady : Obhliadka objektu

Dátum : 16.9.2021

CENA :

1. Materiál :

	Množstvo	Cena/Jedn.	Spolu
- potrubie ocelové pre Ú.K. DN32	1	7,9	7,9
- potrubie AL-PEX Henco D32 pre Ú.K.	155	4,4	682
- potrubie AL-PEX Henco D16 pre Ú.K.	12	0,95	11,4
- držiak pre potrubie Henco D32	100	0,55	55
- držiak pre potrubie Henco D16	6	0,3	1,8
- tepelná izolácia potrubia Henco D32, hr. 9mm	124	1,05	130,2
- koleno lisov. D32 Henco	12	11,4	136,8
- T-kus lisov. Henco D32/D16/D32	7	13,7	95,9
- prechod lisov. Henco D32/DN32 vonk. závit	4	10,8	43,2
- prechod lisov. Henco D32/DN15 vonk. závit	2	11,2	22,4
- redukcia lisov. Henco D32/D16	1	17,9	17,9
- rad. ventil škrtiaci /spiatočka/	8	11,9	95,2
- pripojovacie rad. tvarovky, vsuvky	8	22	176
- G.K. DN32	3	19,9	59,7
- G.K. DN15	1	14,6	14,6
- spätná klapka DN32 pre Ú.K.	1	19,7	19,7
- filter mos. DN32 pre Ú.K.	1	22,6	22,6
- fitting mosadz pre Ú.K.	1	125	125
- teplovodné obehové čerpadlo Grundfos pre Ú.K., 230V	1	685	685
- acetylén + kyslík + prídavný materiál	1	110	110
- tepelná izolačná lepacia páska + spinky na izol.	2	19,9	39,8
Mat. spolu			2552,1

2. Práca :

- vypustenie a napustenie systému Ú.K., odvzdušn.	1	30	30
- montáž potrubia Ú.K.	8	135	1080

- napojenie potrubia na pl. radiátor	8	6	48
- montáž tepelnej izolácie potrubia Ú.K.-novoosadeného	1	60	60
- zameranie a výpočet veľkosti potr. a čerpadla	1	50	50
- napojenie čerpadla na el. vedenie	1	200	200
- označenie potrubia Ú.K. - kotolňa	1	20	20
- vykurovací a tesnostná skúška Ú.K.	6	7	42
- vyhotovenie schémy skutočného vyhotovenia Ú.K.	1	80	80

Práca spolu 1610

SPOLU :

- materiál	:	2.552,10
- práca	:	1.610,- EUR
spolu bez DPH	:	4.162,10 EUR
DPH 20%	:	832,42 EUR
Dielo s DPH	:	4.994,52 EUR

K úhrade : 4.994,52 EUR

Poznámka : Pri viacnásobných obhliadkach a pokusoch o vyriešenie problému nefunkčnosti ústredného vykurovania v tejto časti budovy – výmena oboch nefunkčných radiátorov a následne osadenie nového o 25% výkonnejšieho čerpadla v kotolni pre túto časť budovy, vykurovanie tejto časti budovy sa výraznejšie nezlepšilo. Z tohto dôvodu navrhujem ako poslednú možnosť viesť samostatné potrubie, vedenie od kotolne až po týchto 8 radiátorov.

