

Zmluva o dielo č. 41-2021-ŠDa-P

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **I&D Group, s.r.o.**
Sídlo: Košická 52, Rožňava
Štatutárny zástupca: Erik Helpen, konateľ
IČO: 53552423
IČ DPH: SK2121436812
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN : SK06 7500 0000 0040 2872 1211
Kontakt e-mail: Investgroup107@gmail.com
Tel. č./fax. č.: +421 903 795 405

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne**
Sídlo: Němcovej 1 Košice
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmet', DrSc. rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Marek Dufala, PhD. riaditeľ ŠDaJ TUKE
IČO: 00397610
IČ DPH: SK2020486710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK4281800000007000078045

(ďalej len „Objednávateľ“)

Čl. II Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 názvom predmetu Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Čl. III Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodávať objednávateľovi stavebné práce (ďalej „práce“) súvisiace s stavebnými úpravami bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice.
Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od zhotoviteľa objednané práce a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. V

Podmienky realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. V prípade poškodenia majetku pri realizácii zákazky uvedie poškodenie do pôvodného stavu.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.
4. Termín ukončenia prác a odovzdanie predmetu zákazky bude zrealizované do 31.03.2022. Za nedodržanie tejto lehoty sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinností a to vo výške 100,- EUR (slovom: jednosta eur) za každý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že má a bude mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti.
6. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a v súlade s dohodnutým rozpočtom a odovzdá ho objednávateľovi v rozsahu stavebnej dokončenosti – na kľúč.
7. Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušného kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovať čistotu a poriadok, denne odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce zabezpečiť proti poškodeniu.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, ktorý musí byť uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na prístupnom mieste. Forma a jeho spresnený obsah bude určený technickým dozorom objednávateľa.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane a dodržiavať interné smernice a nariadenia objednávateľa v jeho pracovných priestoroch, súvisiace s prevenciou a ochranou zdravia v rámci protipandemických opatrení na pracovisku. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotoviteľa.
12. Všetky osoby vykonávajúce práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa platnej vyhlášky.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať na vlastné náklady zneškodňovanie a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii predmetu tejto zmluvy alebo inak na účely realizácie tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom musí dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela vypratať stavenisko a odovzdať ho objednávateľovi bez stavebných odpadov, stavebných materiálov, vyčistené tak aby bolo umožnené ho objednávateľom užívať bez obmedzenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za nevypratané stavenisko do 14-tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.
16. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním. O odovzdaní predmetu diela bude spísaný protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Zhotoviteľ k odovzdaniu vyzve objednávateľa písomne v súlade s nasledovnými pravidlami: zhotoviteľ písomne potvrdí objednávateľovi v predstihu minimálne 7-tich dní predpokladaný termín dokončenia a odovzdania diela. Po obdržaní tohto oznámenia začne zhotoviteľ s objednávatelom a jeho technickým dozorom celkovú prehliadku zmluvných prác a zostavia zoznam chýb a nedorobkov, ak také nastali a neboli odstránené v priebehu realizácie stavebných prác.
17. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi realizácie predmetu zmluvy v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sú: nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác – viz major, prípadne prekážky na strane objednávateľa.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN. Všetky závady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.
19. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované chyby diela v technicky najskoršom možnom termíne. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných väd v lehote do dvoch pracovných dní od nahlásenia, sa v zmysle stanovených podmienok stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € (slovom: jednosta eur) za každý deň omeškania.

20. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Na účasť pri vykonaní týchto skúšok je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch.
21. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred (písomné vyzvanie je určené dňom a lehota začína plynúť nasledujúci deň). Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela

Čl. VI

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dodané stavebné práce, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy, neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku 38 302,45 Eur bez DPH
2. Ceny prác pri stavebných prácach sú bližšie špecifikované v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy
3. V prípade, ak stavebné práce nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevzatie stavebnej práce - odmietnuť.
4. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia stavebných prác zhotoviteľom objednávateľovi a vystavenej faktúry zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musí byť protokol z odovzdania diela potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a poskytovateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach) uvádzať číslo tejto zmluvy.
5. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí prác, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ vystaví faktúru za dodané práce najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní prác objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa.
7. Zhotoviteľ môže vystavovať aj čiastkové faktúry za už zhotovené a odovzdané časti diela.
8. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je zhotoviteľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
9. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
10. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VII

Termín a miesto plnenia

1. Miesto plnenia: Riaditeľstvo Študentských jedální a domovov Technickej univerzity v Košiciach a jeho pracoviska Študentský domov, Urbánkova 2, Košice
Osoby poverené konať za objednávateľa je Ing. Erik Šolc
2. Osoba poverená konať za zhotoviteľa je Konrád Feherek
3. Doba trvania dohody je do 31.03.2022 a začína plynúť odo dňa zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Čl. VIII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti dodaného tovaru, resp. poskytnutej práce je osoba poverená prevzatím práce zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru, resp. poskytnutou prácou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo dodanej práce a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.
2. Záručná na vykonané dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa úspešného protokolárneho prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu, tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania. V prípade uplatnenia reklamácie sa záručná doba predĺži o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.

3. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované chyby diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vzniknuté reklamované vady v technicky najskoršom možnom termíne a nezačne s ich odstraňovaním v lehote dvoch pracovných dní od nahlásenia a do 21 dní s odstránením chyby diela, sa v zmysle stanovených podmienok stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € (slovom: jednosta eur) za každý deň omeškania.

Čl. IX

Úroky z omeškania a pokuty

1. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže zhotoviteľ účtovať odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.03.2022.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe tejto zmluvy pred termínom ukončenia tejto zmluvy z dôvodu jej výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ oboch zmluvných strán po jednom rovnopise.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Košiciach, dňa 06. 12. 2021

Erik Helpen
konateľ

Ing. Marek Dufala, PhD.
Riaditeľ ŠDaJ

V, dňa

V Košiciach, dňa

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Príloha č.1

Kód: 14

Stavba: Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Miesto: Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Dátum: 24.11.2021

Objednávateľ: Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v KE


Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki,
PhD., MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		38 302,45	45 962,94
01	Búracie a prípravné práce	8 968,36	10 762,03
02	Dokončovacie práce	29 334,09	35 200,91



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Objekt:

01 - Búracie a prípravné práce

JKSO:

Miesto: Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Objednávateľ:

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach

KS:

Dátum: 24.11.2021

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: I&D Group s. r. o., Košická 52, 048 01 Rožňava

IČO: 53552423

IČ DPH: SK2121436812

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 968,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 968,36	20,00%	1 793,67
Cena s DPH	v	EUR	10 762,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Príloha č.1a

Stavba:

Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Objekt:

01 - Búracie a prípravné práce

Miesto:

Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Objednávateľ:

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach

Zhotoviteľ:

Dátum:

24.11.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Miloš

Singovszki, PhD..

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 968,36

HSV - Práce a dodávky HSV

6 928,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 928,25

PSV - Práce a dodávky PSV

723,61

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

56,40

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

81,90

775 - Podlahy vlysové a parketové

555,47

776 - Podlahy povlakové

29,84

M - Práce a dodávky M


216,50

21-M - Elektromontáže

216,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 100,00



ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Objekt:

01 - Búracie a prípravné práce

Miesto:

Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Dátum:

24.11.2021

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miloš
Sinqovszki, PhD..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 968,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 928,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 928,25

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000	3,30	165,00
2	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	204,982	16,00	3 279,71
3	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	100,000	0,20	20,00
4	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	14,300	5,60	80,08
5	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,610	90,00	504,90
6	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	10,000	2,40	24,00
7	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	1,00	8,00
8	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,500	20,00	170,00
9	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	2,000	15,00	30,00
10	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	100,000	3,00	300,00
43	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	56,100	2,00	112,20
12	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	30,275	3,90	118,07
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	34,024	9,50	323,23
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,024	12,20	415,09
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	340,240	0,50	170,12
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,024	11,00	374,26
17	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	34,024	4,50	153,11
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,024	20,00	680,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

723,61

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

56,40

19	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	8,20	16,40
20	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	6,50	13,00
21	K	725220831.S	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	súb.	1,000	6,50	6,50
22	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	2,000	5,00	10,00
23	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	5,00	5,00
24	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,00	2,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,50	3,50
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				81,90
26	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	4,500	3,00	13,50
27	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies ocefových článkových, - 0,01057t	m2	4,500	3,00	13,50
28	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	12,000	1,00	12,00
29	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	25,000	1,00	25,00
30	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,164	55,00	9,02
31	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,355	25,00	8,88
D 775			Podlahy vlysové a parketové				555,47
32	K	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami, - 0,00100t	m	49,600	1,50	74,40
33	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	53,452	9,00	481,07
D 776			Podlahy povlakové				29,84
34	K	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	49,732	0,60	29,84
D M			Práce a dodávky M				216,50
D 21-M			Elektromontáže				216,50
35	K	210960431.S	Demontáž - krabica z lisovaného izolantu vrátane odpojenie vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 -0,00016 t	ks	10,000	5,00	50,00
36	K	210960501.S	Demontáž - krabica odbočná, typ A 2 kruhová D 69, 4xPZ 16, kovová, vrátane odpojenia vodičov -0,00010 t	ks	10,000	5,00	50,00
37	K	210960832.S	Demontáž do sute - dvojpólový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké - 0,00010 t	ks	12,000	2,00	24,00
38	K	210961061.S	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	15,000	1,50	22,50
39	K	210964302.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	10,000	2,00	20,00
40	K	210967227.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 -0,00014 t	m	50,000	0,50	25,00
41	K	210967228.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 -0,00019 t	m	50,000	0,50	25,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 100,00
42	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	22,00	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Objekt:

02 - Dokončovacie práce

JKSO:

Miesto:

Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Objednávateľ:

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach

Zhotoviteľ: I&D Group s. r. o., Košická 52, 048 01 Rožňava

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

Poznámka:

KS:

Dátum:

24.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO: 53552423

IČ DPH: SK2121436812

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 334,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 334,09	20,00%	5 866,82

Cena s DPH

v EUR

35 200,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Príloha č.1b

Stavba:

Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Objekt:

02 - Dokončovacie práce

Miesto:

Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Dátum:

24.11.2021

Objednávateľ:

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miloš
Sinqovszki, PhD.,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 334,09

HSV - Práce a dodávky HSV

8 745,69

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

442,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 061,02

99 - Presun hmôt HSV

242,42

PSV - Práce a dodávky PSV

12 889,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 060,09

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

418,86

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

135,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 321,37

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

120,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

74,12

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

729,84

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 773,31

766 - Konštrukcie stolárske

986,38

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

1 058,33

771 - Podlahy z dlaždíc

2 355,24

781 - Obklady

1 932,53

784 - Maľby

924,00

M - Práce a dodávky M

2 929,33

21-M - Elektromontáže

2 929,33

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

770,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy bytu suterén ŠD Urbánkova 2, Košice

Objekt:

02 - Dokončovacie práce

Miesto:

Študentské domovy a jedálne, Urbánkova 2, Košice

Dátum:

24.11.2021

Objednávateľ:

0

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miloš
Sinqovszki, PhD..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 334,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 745,69

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

442,25

1	K	317161415.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm	ks	1,000	46,00	46,00
2	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,800	35,00	63,00
3	K	342141021.S	Priečky z pórobetónových panelov s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	13,330	25,00	333,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 061,02

4	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	5,000	14,00	70,00
5	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	10,000	2,20	22,00
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	184,600	2,30	424,58
7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	184,600	2,30	424,58
8	K	612460233.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	80,000	13,80	1 104,00
9	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	78,462	6,00	470,77
10	K	612465155.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 30 mm	m2	57,538	30,00	1 726,14
11	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	75,000	2,00	150,00
12	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	52,000	2,00	104,00
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	184,600	5,00	923,00
14	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	58,000	0,50	29,00
15	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	60,900	0,80	48,72
16	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	71,000	0,50	35,50
17	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	74,550	0,60	44,73
18	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	58,000	30,00	1 740,00
19	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	50,00	200,00
20	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielná zamurovacia	ks	4,000	136,00	544,00

D 99

Presun hmôt HSV

242,42

21	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	16,161	15,00	242,42
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 889,07

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 060,09

22	K	721171106.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	20,000	14,80	296,00
23	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	5,000	22,00	110,00
24	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	10,000	11,80	118,00
25	K	721172110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	10,000	15,90	159,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	721172112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 160x3,9 mm	m	10,000	26,00	260,00
27	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	6,50	19,50
28	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	5,00	15,00
29	K	721172360.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	ks	3,000	9,00	27,00
30	M	286540019200.S	Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	10,00	30,00
31	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,235	2,50	25,59
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							418,86
32	K	722172300.SR	Dodávka a montáž pridružených prvkov potrubia	sub	1,000	260,00	260,00
33	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm	m	30,000	5,20	156,00
34	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,572	0,80	2,86
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							135,00
35	K	723190901.S	Zatvorenie plynovodného potrubia pri opravách a demontáž vnútorných rozvodov	ks	1,000	135,00	135,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 321,37
36	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	30,00	60,00
37	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	2,000	130,00	260,00
38	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	33,00	66,00
39	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	87,00	174,00
40	K	725819202.S	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	5,000	8,00	40,00
41	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	5,000	22,00	110,00
42	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	8,50	17,00
43	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	84,00	168,00
44	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	3,50	10,50
45	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	70,00	210,00
46	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	12,00	24,00
47	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	27,50	55,00
48	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	3,000	9,00	27,00
49	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	3,000	30,00	90,00
50	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	30,00	2,79
51	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	11,792	0,60	7,08
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							120,00
52	K	733160000.SR	Úprava a kompletizácia potrubia podľa nových požiadaviek	sub	1,000	120,00	120,00
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							74,12
53	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	3,00	12,00
54	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	4,000	15,50	62,00
55	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	20,00	0,12
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							729,84
121	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	10,00	30,00
122	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	140,00	420,00
123	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	12,50	12,50
127	M	484530038500.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	200,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	6,734	10,00	67,34
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 773,31
61	K	763122111	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	11,260	26,00	292,76
62	K	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm	m2	26,000	45,00	1 170,00
63	K	763135095.S	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	7,500	3,00	22,50
64	K	763170062.S	Revízne dverka 500x500 mm vývesné protipožiarne EL90 pre šachtové a predsadené SDK steny	ks	3,000	85,00	255,00
65	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,661	50,00	33,05
D 766			Konštrukcie stolárske				986,38
66	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,800	8,60	49,88
67	M	611720000100.S	Dvere vstupné plné, šírka 600-900 mm, so svetlíkom	ks	1,000	315,00	315,00
68	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	20,00	80,00
69	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	18,00	72,00
70	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	4,000	115,00	460,00
71	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,504	1,00	9,50
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				1 058,33
72	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	4,000	7,50	30,00
73	M	429110011000.S	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	ks	4,000	165,00	660,00
74	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	12,000	5,00	60,00
75	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	12,000	4,60	55,20
76	K	769021274.S	Montáž kolena 30° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	5,10	20,40
77	M	429850000100.S	Koleno 30° DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	3,50	14,00
78	K	769021289.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	6,00	24,00
79	M	429850002600.S	Koleno 45° DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	3,20	12,80
80	K	769021334.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	10,000	2,60	26,00
81	M	429850012600.S	Spojka DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	10,000	1,80	18,00
82	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	6,50	13,00
83	M	429850010100.S	T-kus DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,30	10,60
84	K	769021457.S	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	2,000	5,00	10,00
85	M	429720009300.S	Rúra výfuková so sitom DN 80	ks	2,000	5,30	10,60
86	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	9,373	10,00	93,73
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 355,24
87	K	771575530.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	58,000	15,00	870,00
88	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované	m2	62,640	23,00	1 440,72
89	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,261	2,00	44,52
D 781			Obklady				1 932,53
90	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	48,600	10,00	486,00
91	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	52,488	26,00	1 364,69
92	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,459	4,00	81,84
D 784			Maľby				924,00
93	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	168,000	0,60	100,80
94	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	168,000	1,60	268,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	246260008830	Farba vnútorná vinylová Caparol Samtex 7 CE X1 10 L, CAPAROL	l	92,400	6,00	554,40

D M Práce a dodávky M 2 929,33

D 21-M Elektromontáže 2 929,33

96	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	5,00	100,00
97	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	20,000	0,60	12,00
98	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	20,000	1,00	20,00
99	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	20,000	0,60	12,00
100	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	1,50	12,00
101	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	8,000	0,70	5,60
102	K	210110002.S	Dvoj pólový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	10,000	4,00	40,00
103	M	345340007800.S	Spínač dvoj pólový nástenný, radenie 2S, IP44	ks	10,000	6,50	65,00
104	K	210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	10,000	5,00	50,00
105	M	345520000490.S	Zásuvka dvojnásobná polo zapustená, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou	ks	10,000	10,00	100,00
106	K	210193070.S	Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác, vrátane výbroje, príslušenstva a zapojenia	ks	1,000	95,00	95,00
107	M	357150000310.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 8, PE+N, IP40	ks	1,000	23,00	23,00
108	M	357150000315.S R	Pridružený materiál	sub	1,000	110,00	110,00
109	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	10,000	20,00	200,00
110	M	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, IP 65	ks	3,000	160,00	480,00
125	M	348130002400.S 1	LED panel 600x600 mm, IP 24	ks	5,000	138,00	690,00
126	M	348130002400.S 2	Stropnica	ks	2,000	110,00	220,00
111	K	210410001.S	Ostatné elektromontážne práce	sub	1,000	100,00	100,00
112	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,70	70,00
113	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	0,95	95,00
114	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,70	56,00
115	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	80,000	1,55	124,00
116	K	210800194.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x4	m	25,000	0,70	17,50
117	M	341110001500.S	Kábel medený CYKY 4x4 mm2	m	25,000	3,10	77,50
118	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	25,789	6,00	154,73

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 770,00

119	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	35,000	22,00	770,00
-----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 000,00

120	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
-----	---	-------------	--	------	-------	----------	----------