

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny**
Sídlo: **Špitálska 8, 812 67 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing. Karol Zimmer, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **JUDr. Božena Janovičová**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Igor Kostolník**
IČO: **30 794 536**
DIČ: **2021777780**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK19 8180 0000 0070 0017 6235**
SWIFT/BIC: **SPSRSKBA**

zapísaný ako rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **ROKO gips, s.r.o.**
Sídlo: **G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza**
V mene spoločnosti: **Ing. Miroslav Volár, konateľ**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Miroslav Volár**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Roman Spišák**
IČO: **36 302 031**
DIČ: **2020076927**
Bankové spojenie: ~~Výhradná banka~~
IBAN: ~~SK19 0000 0000 0000 0000 0000~~
SWIFT/BIC: ~~SPSRSKBA~~

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10880/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 28.07.2020 Zmluvu o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.07.2020 (ďalej len „ZoD“).
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve:
- 2.2.1 v súlade s bodom 13.3. ZoD výmenu stavebných materiálov, dodávok alebo zmeny technického riešenia diela možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a až po písomnom odsúhlasení objednávateľom a projektantom stavby,
- 2.2.2 v súlade s bodom 4.4. ZoD zmeny času plnenia je možné uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k ZoD,
- 2.2.3 podľa bodu 11.9 ZoD zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení záväzkov podľa ZoD (čl. XI ZoD) v prípade vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe,
- 2.2.4 v súlade s bodom 16.3 ZoD túto ZoD je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2.3 V súlade s ustanovenia ZoD uvedenými v bode 2.2 tohto dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 v súlade § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby dopĺňujúcich stavebných prác a/alebo služieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predmetu ZoD a nie sú zahrnuté do pôvodného plnenia ZoD, pričom ich poskytuje zhotoviteľ. Bližšie zdôvodnenie potreby uzatvorenia tohto dodatku č. 1 je uvedené v Prílohe č. 2 k tomuto dodatku č. 1: Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018.
- 2.4 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene termínu ukončenia diela uvedeného v bode 4.1 ZoD z dôvodu prerušenia prác na diele, ktoré trvalo od 17.12.2020 do 02.03.2021 a ktoré bolo spôsobené karanténou pracovníkov zhotoviteľa v dôsledku pandemickej situácie vyvolanej infekčným ochorením COVID-19.

Článok III Predmet dodatku č. 1

- 3.1 Ustanovenie čl. IV. bod 4.1 sa mení nasledovne:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. bod 3.1 ZoD vykonať v týchto termínoch:

Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska stavby,
v zmysle čl. V. bod 5.3 tejto ZoD

Termín ukončenia: do 31.01.2022“

3.2 Ustanovenie čl. VIII. bod 8.1 ZoD sa mení nasledovne:

„8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania v celkovej sume 218 374,74 € bez DPH (slovom dvestoosemnásťtisícristosedemdesiatštyri eur a sedemdesiatštyri centov bez DPH), t.j. 262 049,69 € s DPH (slovom dvestošesťdesiatdvatisícštyridsaťdeväť eur a šesťdesiatdeväť centov s DPH).“

3.3 Za článok XV. ZoD sa vkladá nový článok XVI. ZoD, ktorý znie:

**„Článok XVI.
OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA**

16.1 Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením ZoD, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

16.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany, konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením ZoD.

16.3 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto ZoD.

16.4 V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením ZoD je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany v rozpore s týmto článkom ZoD, môže zmluvná strana od ZoD odstúpiť.“

Doterajší článok XVI ZoD sa mení na článok XVII ZoD a doterajšie body 16.1 až 16.8 ZoD sa menia na body 17.1 až 17.8 ZoD.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer, ktorý je zároveň aj prílohou tohto dodatku č. 1.

3.5 Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú naďalej nezmenené v platnosti.

Článok IV **Závěrečné ustanovenia**

- 4.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018
- 4.5 Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ dostane 6 rovnopisov a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, dodatok č. 1 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.

V Bratislave dňa

V Prievidzi dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Karol Zimmer
generálny riaditeľ
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

Ing. Miroslav Volár
konateľ
ROKO gips, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: DEDHANDLOVA(1)
Stavba: RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE HANDLOVÁ

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-01
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			218 374,74
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	218 374,74	43 674,95
Cena s DPH v EUR			262 049,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DEDHANDLOVA(1)

Stavba: RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE HANDLOVÁ

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		218 374,74	262 049,69
RD1	RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE HANDLOVÁ	218 374,74	262 049,69
SO-01-01	SO-01-01- HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM	132 053,43	158 464,12
SO-01-02	SO-01-02- ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNÉ ČERPADLO, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA	38 508,66	46 210,39
SO-01-03	SO-01-03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	2 361,38	2 833,66
SO-01-04	SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELKOM	5 756,58	6 907,90
SO-01-04A	SO-01-04 A- VODOMERNÁ ŠACHTA	1 278,25	1 533,90
SO-01-04B	SO-01-04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA	902,10	1 082,52
SO-01-04C	SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD	3 576,23	4 291,48
SO-01-05	SO-01-05- KANALIZACNA PRIPOJKA A VONKAJSIA KANALIZÁCIA	9 138,14	10 965,77
SO-01-05A	SO-01-05A - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	1 389,83	1 667,80
SO-01-05B	SO-01-05B - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA	7 748,31	9 297,97
SO-01-06	SO-01-06 - OPLOTENIE	5 421,21	6 505,45
SO-01-07	SO-01-07- RAMPA	3 582,07	4 298,48
SO-01-08	SO-01-08- OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO	5 556,93	6 668,32
SO-01-09	SO-01-09 TERENCE A SADOVÉ ÚPRAVY	1 361,83	1 634,20
SO-01-10	SO-01-10- OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY	1 955,40	2 346,48
SO-01-11	SO-01-11- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE	12 679,11	15 214,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt:
RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť:
SO-01-01 - SO-01-01- HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-02
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			132 053,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	132 053,43	20,00%	26 410,69
Cena s DPH			158 464,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-01 - SO-01-01- HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

132 053,43

D 03 Lešenárske práce 412,09

D 03010101 Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami 412,09

1	K	03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	203,000	0,97	196,91
2	K	030101010100910	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	203,000	0,26	52,78
3	K	0301010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	203,000	0,80	162,40

D 14 Práce pri kladení mazanín, potero a podkladných vrstiev 7 621,65

D 14010101 Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Z betónu prostého 3 683,69

4	K	14010101010020	Mazanina z betónu prostého tr.B7, 5 hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,540	83,93	1 472,13
5	K	14010101010030	Mazanina z betónu prostého tr.B7, 5 hr.nad 120 do 240 mm	m3	26,350	83,93	2 211,56

D 14010121 Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Výstuž 812,82

6	K	14010121070020	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,800	1 016,03	812,82
---	---	----------------	---	---	-------	----------	--------

D 14030151 Násyp - Pod podlahy, mazaniny a dlažby - Z kameniva ťaženého 3 125,14

7	K	14030151000030	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	78,600	39,76	3 125,14
---	---	----------------	--	----	--------	-------	----------

D HSV Práce a dodávky HSV 56 321,23

D 1 Zemné práce 2 718,40

8	K	115201601	Odsávanie a čerpanie vody zberným potrubím svetlého priemeru DN do 200	hod	42,000	9,28	389,76
9	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	52,000	4,06	211,12
10	K	121101003	Dovoz zeminy	m3	176,000	3,71	652,96
11	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	21,700	0,83	18,01
12	K	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	52,100	5,20	270,92
13	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	52,100	7,35	382,94
14	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	52,100	1,38	71,90
15	K	1741011021	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	80,000	9,01	720,80

D 2 Zakladanie 7 880,28

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	650,000	0,19	123,50
17	K	2715211111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	26,000	31,36	815,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	271571111	Vankúše zhutnené pod podkladný betón zo štrkopiesku	m3	36,700	19,00	697,30
19	K	2733136124	Podkladový betón základových pásov a pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	5,950	86,70	515,87
20	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	30,150	88,99	2 683,05
21	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	53,100	9,28	492,77
22	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	53,100	1,59	84,43
23	K	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,366	1 016,03	371,87
24	K	311361221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,632	1 016,15	642,21
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,568	1 016,03	577,11
26	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,863	1 016,03	876,83

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

19 430,15

27	K	311234211	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 FAMILY P 8 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (440x247x249)	m3	61,250	140,26	8 590,93
28	K	311234212	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 38 FAMILY P 8 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (380x247x249)	m3	2,150	144,18	309,99
29	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	17,500	128,82	2 254,35
30	K	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	5,310	142,11	754,60
31	K	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	17,260	140,00	2 416,40
32	K	314292020	Komínové systémy LEIER- komplet	sub	1,000	618,45	618,45
33	K	317121109	Montáž prekl. pre svetl. otv. do 100 cm	ks	9,000	4,61	41,49
34	M	5934078500	Keramický preklad - ATLAS	m	9,300	10,24	95,23
35	K	317321311	Betón trámov železový (bez výstuže) tr.B 20(C 16/20)	m3	2,650	90,20	239,03
36	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	5,855	96,15	562,96
37	K	317351107	Debnenie železobet. trámov zhotovenie	m2	13,650	13,69	186,87
38	K	3173511071	Debnenie prekladov zhotovenie	m2	48,700	13,69	666,70
39	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	48,700	2,21	107,63
40	K	3173511081	Debnenie železobetónových trámov odstránenie	m2	13,650	2,21	30,17
41	K	331231114	Murivo stĺpov z tehál dĺ.290 mm na maltu MVC-2,5	m3	1,650	222,12	366,50
42	K	342243103	Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (115x497x238)	m2	50,700	18,57	941,50
43	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	15,600	21,32	332,59
44	K	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	43,200	19,33	835,06
45	K	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m2	2,900	21,55	62,50
46	K	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	3,000	5,74	17,22

D 4

Vodorovné konstrukcie

10 174,39

47	M	1338434000	Tyč oceľová tvaru HEA 11373 16 mm	t	0,492	615,01	302,59
48	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B20	m3	8,900	91,22	811,86
49	K	417321313P	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B20 - pod pomúrniciou	m3	6,625	91,22	604,33
50	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,100	8,40	395,64
51	K	417351115P	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - pod pomúrniciou	m2	20,615	8,40	173,17
52	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,100	2,21	104,09
53	K	417351116P	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - pod pomúrniciou	m2	20,615	2,21	45,56
54	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,187	1 016,03	190,00
55	K	417361221P	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 - pod pomúrniciou	t	0,203	1 016,03	206,25
56	K	317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,104	1 016,03	105,67
57	K	3173612211	Výstuž trámov z ocele 10216	t	0,069	1 016,03	70,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	317361821	Výstuž trémov z ocele 10505	t	0,095	1 016,03	96,52
59	K	3173618211	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,328	1 016,03	333,26
60	K	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trémov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,089	1 016,03	90,43
61	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trémov, stužujúcich pásov a vencov 10505 -	t	0,212	1 016,03	215,40
62	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,389	1 016,03	395,24
63	K	417361821P	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - pod pomúrnícou	t	0,123	1 016,03	124,97
64	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,750	106,53	79,90
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,012	1 016,02	12,19
66	K	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B15(C 12/15)	m	3,500	7,74	27,09
67	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,800	13,38	24,08
68	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,800	3,21	5,78
69	K	45131353111	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav. V4 - C 16/20 pod dlažbu hr.nad 150 do 200 mm	m2	197,000	17,40	3 427,80
70	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	78,800	29,60	2 332,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 445,97

71	K	611421122	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	150,000	7,51	1 126,50
72	K	612421626	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	383,550	6,10	2 339,66
73	K	6124811191	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou -Heplidlo (priečky)	m2	219,000	4,52	989,88
74	K	622464243	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtíla základ a omietka, hladená hr.5 mm	m2	184,250	8,62	1 588,24
75	K	622466111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	184,250	6,54	1 205,00
76	K	625991040	Obklad vonkajších stien doskami Lignopor hr. 50mm	m2	18,600	10,67	198,46
77	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,300	91,27	1 396,43
78	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	200,000	19,96	3 992,00
79	K	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	32,69	359,59
80	M	6117103138	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	11,000	75,10	826,10
81	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	19,500	6,10	118,95
82	M	6119166500	Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	m	19,500	15,65	305,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 393,98

83	K	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	1,000	5,79	5,79
84	M	4297312107	Vetracie mriežky digestorov ozn. 410	kus	1,000	132,53	132,53
85	M	5538180001	Čistiace rohože 500x1100 - na obuv ozn. 409	ks	1,000	132,53	132,53
86	K	953943113	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	1,000	7,33	7,33
87	K	979082113	Vodorovná doprava kameniva hrubého, so zložením	m3	52,400	2,21	115,80

D 99 Presun hmôt HSV 1 278,04

88	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	718,000	1,78	1 278,04
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 67 698,46

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 127,29

89	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	210,000	0,19	39,90
90	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	1 713,52	20,56
91	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	62,800	0,24	15,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,063	1 713,52	107,95
93	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	62,800	3,43	215,40
94	M	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	77,269	3,36	259,62
95	K	711141569	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	210,000	3,43	720,30
96	M	6283228201	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	212,304	3,36	713,34
97	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,357	25,89	35,13

D 712		Izolácie striech				1 341,11	
98	M	2832901000	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	276,000	0,88	242,88
99	M	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm	m2	30,360	6,63	201,29
100	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	276,000	2,56	706,56
101	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochr. vrstvy	m2	276,000	0,27	74,52
102	M	6936651400	Geotextilie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	5,421	1,19	6,45
103	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° ostatné z ochr. textilie prípev. kotv. páskami	m	15,000	3,41	51,15
104	M	2834231500	Profil tesniaci SG-701	m	15,750	3,53	55,60
105	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	22,98	2,67

D 713		Izolácie tepelné				6 649,42	
106	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	169,000	2,83	478,27
107	M	63141500801	Nobasil MPN hr. 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	177,450	6,89	1 222,63
108	M	6314150070	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	177,450	6,01	1 066,48
109	K	7131111221	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	169,000	3,26	550,94
110	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovernstvá	m2	149,100	0,76	113,32
111	M	28376534401	ORSIL N hrúbka 50mm	m2	149,100	8,75	1 304,63
112	M	6314150770	Nobasil-Knauf Insulation PVT hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	149,100	11,49	1 713,16
113	M	2837653102	KONTAKTNE FASADY ISOVER EPS soklová doska špeciálny penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	47,100	3,36	158,26
114	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,723	8,84	41,75

D 762		Konštrukcie tesárske				13 432,04	
115	K	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	70,000	1,57	109,90
116	M	5339510200	Kotviaci hák pomúrnice	Ks	70,000	2,65	185,50
117	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	515,600	5,59	2 882,20
118	K	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	89,000	8,54	760,06
119	M	6119173200	Obloženie vonkajšie - umelá hmota profil hr. 18mm	m2	52,450	7,77	407,54
120	M	61191732001	Obloženie vonkajšie - montáž - umelá hmota profil hr. 18mm	m2	52,450	9,01	472,58
121	K	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	279,000	1,87	521,73
122	M	6051716303	Laty smrekovec akost' I 50x30 mm - kontralaty	m	272,200	0,27	73,49
123	M	6051716302	Laty smrekovec akost' I 50cm2 x30cm2	m	2 156,000	0,27	582,12
124	M	6053281100	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x180x180-250 - trámový strop	m3	6,795	203,21	1 380,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	6053281101	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x180x180-250 - strešná konštrukcia	m3	9,346	203,21	1 899,20
126	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	104,000	10,15	1 055,60
127	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,900	21,94	85,57
128	K	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	0,000	2,87	0,00
129	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	0,000	7,10	0,00
130	K	7624212201	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	276,000	2,87	792,12
131	M	60726281031	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	287,040	7,10	2 037,98
132	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	21,000	8,84	185,64

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 579,61

133	K	764322230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	65,000	11,27	732,55
134	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	3,000	25,44	76,32
135	K	764352205	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	69,500	20,93	1 454,64
136	K	764359213	Žlaby z PZ plechu doplnky žlabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	18,20	91,00
137	M	5534431002	Hák žlabový 330 mm polkruhový pozinkovaný	ks	70,000	3,39	237,30
138	M	1388711100	Objímka rúry do muriva	ks	20,000	2,60	52,00
139	M	5534441003	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm horné	ks	10,000	5,34	53,40
140	M	5534441013	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm spodné	ks	5,000	5,34	26,70
141	K	764392240	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného PZ plechu rš 500 mm	m	5,000	16,72	83,60
142	K	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	21,100	9,98	210,58
143	K	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	24,000	21,56	517,44
144	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,806	54,70	44,09

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 10 224,94

145	K	765313008	Príplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií, strešných okien a pod. Tondach drážkové, jednoduché	m	1,600	8,56	13,70
146	K	765313110	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými obyčajnými jednoduchých striech na sucho	m2	276,000	20,59	5 682,84
147	K	765318533	Zastrešenie pálenou krytinou hrebeňov celkom do malty hrebeňmi obyč. pri drážk. krytine strechy	m	58,100	37,55	2 181,66
148	M	5966334401	Príslušenstvo strechy	súb	1,000	485,93	485,93
149	K	765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	m2	276,000	4,00	1 104,00
150	M	6735221400	Fólia JUTAFOL 140 GR/M2	M	290,227	0,72	208,96
151	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,667	31,01	547,85

D 766 Konštrukcie stolárske 17 524,83

152	K	766621262	Montáž okien a zasklených stien	ks	16,000	98,95	1 583,20
153	M	6114147400	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracé-sklopné v/s 900/600 - ozn. 201, trojité zasklenie	ks	5,000	185,54	927,70
154	M	6114162800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné v/s 1500/1500 - ozn. 202, trojité zasklenie	ks	11,000	459,42	5 053,62
155	M	6114168400	Dvere terasy drevené EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné 2400/1400 - ozn 203, trojité zasklenie	ks	1,000	839,33	839,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	M	6114168401	Vstupné dvere EURO IV 68 jednokridlové 2100/900 + 300 nadsvetlík - ozn. 204, trojité zasklenie	ks	1,000	693,55	693,55
157	M	6114168402	Vstupné dvere závetria EURO IV 68 jednokridlové 2100/900 + 300 nadsvetlík - 103 P, trojité zasklenie	ks	1,000	693,55	693,55
158	M	6116072900	Dvere vnútorné hladké jednokridlové atypicky zasklené z 1/3 90x197 - ozn. 102 L, P	ks	6,000	110,44	662,64
159	M	61160729001	Dvere vnútorné hladké jednokridlové úplnen zasklené z 2/3 plochy 90x197 - ozn. 104 P	ks	1,000	128,11	128,11
160	M	6116045100	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 1/3 60x197 cm prefa	ks	3,000	106,02	318,06
161	M	6118711000	Prah dubový L=62 B=5 cm	ks	3,000	5,32	15,96
162	M	6118717000	Prah dubový dl. 92 šír 5	ks	8,000	7,99	63,92
163	M	6117103031	Zárubňa drevená pre dvere dvojkrídlové, pre hr. muriva 450mm	kus	1,000	163,45	163,45
164	M	6117100400	Drevené zárubne pre dvere jednokridlové 900x2100+300 nadsvetlík - pre vstupné dvere a dvere závetria	ks	2,000	220,88	441,76
165	M	6151806500R	Odkladací priestor - Vstavaná skriňa - 1200x650x2650mm -304	ks	1,000	662,63	662,63
166	M	6156687000	Deliaca stena - Dvere zdroja tepla 1125x2650 mm - ozn. 305	ks	1,000	468,26	468,26
167	M	6151806502R	Vstavaná skriňa na chodbe 600x250x2400mm -306	ks	1,000	340,15	340,15
168	M	6151806503R	Vstavaná skriňa - šatníková skriňa 900x250x2400mm - 307	ks	1,000	494,76	494,76
169	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,398	31,08	136,69
170	M	5959125400	Dosky protipožiarné impregnované Rigips RFI 12,5mm	m2	0,000	3,96	0,00
171	K	767584642	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Uniceľ montáž dosiek	m2	0,000	9,24	0,00
171A	M	76313822101-01	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová zhustená oceľová podkonštrukcia CD, závesy po 60 - Dodávka	m2	150,000	24,75	3 712,92
172	M	6113909500	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené biela doska - Komfort 60x120 cm	ks	1,000	124,57	124,57

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 639,71

173	K	767162110	Montáž - konštrukcia ventilačného otvoru zdroja tepla - kovová konštrukcia - ozn. 403	ks	1,000	17,67	17,67
174	M	5534666208	Kovová konštrukcia otvoru zdroja tepla ozn. 403	ks	1,000	132,53	132,53
175	K	767162110.1.1	Montáž zábradlia z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	26,200	3,56	93,27
176	M	55346661004	Zábradlie bočnej rampy - natreté náterom ozn. 401	m	9,000	66,79	601,11
177	M	5534666206	Zábradlie hlavnej vstupnej rampy natreté náterom ozn. 402	m	17,200	66,79	1 148,79
178	K	7671621101	Montáž deliacej priečky sprchy - kovová konštrukcia - ozn. 404	ks	1,000	13,25	13,25
179	M	5534666207	Deliaca priečka sprchy s výplňou z polykarbonátových dosiek ozn. 404	ks	1,000	154,61	154,61
180	K	767584641	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Uniceľ montáž roštu	m2	150,000	9,68	1 452,00
181	K	998767102	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,706	37,51	26,48

D 771

Podlahy z dlaždíc

2 373,73

182	K	771271105	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých	m2	1,500	18,38	27,57
183	K	771271107	Montáž obkladov z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm	m2	75,550	14,14	1 068,28
184	M	5976405501	Dlaždice keramické vnútorné hladké 300x300	m2	62,480	7,95	496,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	M	5976456132	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom mrazuvzdorné 300x300	m2	20,625	8,84	182,33
186	K	771445019	Montáž soklíkov vonkajších z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm x 2	m	116,800	2,79	325,87
187	K	7714450191	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	56,800	2,79	158,47
188	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	6,458	17,73	114,50
D 775 Podlahy vlysové a parketové							2 323,42
189	K	775413110	Montáž - podlahové soklíky alebo lišty drevené pribíjané z dreva tvrdého alebo mäkkého v prírodnej	m	78,100	1,32	103,09
190	M	6119800700	Laminátové parkety KRONOSPAN FLOOREVER 1285x195x7,2	m2	101,200	21,94	2 220,33
D 781 Dokončovacie práce a obklady							2 041,58
191	K	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	93,000	14,25	1 325,25
192	M	5978700011	Obkladačky keramické 200x200	m2	97,661	7,07	690,46
193	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,446	17,89	25,87
D 783 Dokončovacie práce - nátery							712,06
194	K	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovanie	m2	38,420	4,34	166,74
195	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	76,850	2,47	189,82
196	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov	m2	150,000	2,37	355,50
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 728,70
197	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	533,550	0,87	464,19
198	K	784432271	Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s dvojnás. pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m	m2	533,550	2,37	1 264,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-02 - SO-01-02- ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNE CERPADO, UK A
ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

SO-02

Dátum:

06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 508,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 508,66	20,00%	7 701,73
Cena s DPH	v EUR		46 210,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-02 - SO-01-02- ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNE CERPADO, UK A
ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant: ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 508,66

D PSV Práce a dodávky PSV

7 116,01

D 713 Izolácie tepelné

211,07

1	K	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	123,000	0,80	98,40
2	M	283771142	Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ÚK	m	64,300	0,90	57,87
3	M	283771143	Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ZTI	m	60,000	0,90	54,00
4	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	11,97	0,80

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

546,80

5	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,600	4,19	65,36
6	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	6,000	9,58	57,48
7	K	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 110x2,2	m	4,500	9,58	43,11
8	K	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	25,900	3,59	92,98
9	K	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	6,000	4,19	25,14
10	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	6,000	4,89	29,34
11	K	721194106	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	1,000	6,98	6,98
12	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	4,000	11,97	47,88
13	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	3,000	17,95	53,85
14	K	7212731451	Prívzdušňovacia hlavica HL 900	ks	3,000	25,93	77,79
15	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	58,000	0,80	46,40
16	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,603	0,80	0,48

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 576,27

17	K	3885000010	Bytový vodomér ET QN 1,5 - studená voda DN 15	ks	1,000	23,94	23,94
18	M	3885000460	Prípojka k vodoméru 1/2"-pár	ks	1,000	17,95	17,95
19	K	722172222	Potrubie z plastických rúrok DN 20	m	39,000	2,29	89,31
20	M	2861800004	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 20x2 IVAR č.86020485	m	39,000	4,89	190,71
21	M	2861800005	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 26x3 IVAR č.86026285	m	70,000	8,98	628,60
22	K	722172224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zvaraním	m	70,000	2,29	160,30
23	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	4,59	22,95
24	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	2,29	36,64
25	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	20,000	2,29	45,80
26	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	2,000	2,29	4,58
27	M	55111288001	Ventil priamy priechodný KE 125 T DN 15	Kus	2,000	5,29	10,58
28	M	5512146601	Ventil párný spätný priamy mosadz. VE 3030 1/2"	Kus	2,000	4,59	9,18
29	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	6,000	2,29	13,74
30	M	5517400550	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 20 s vypust.	ks	6,000	7,58	45,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	722263414	Montáž bytových vodomerov závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	17,95	17,95
32	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	110,000	0,80	88,00
33	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	110,000	0,80	88,00
34	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,299	35,91	82,56

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1 385,69			
35	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	3,000	15,96	47,88
36	M	6420137890	Sanitárna keramika - WC kombi biele so sedátkom	ks	3,000	77,80	233,40
37	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	3,000	15,96	47,88
38	M	6420131410	Sanitárna keramika - umývadlo 60cm	ks	3,000	25,93	77,79
39	K	725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou ocelových	sub	1,000	25,93	25,93
40	M	5522072300	Vaňa plechová smaltovaná L 1700, biela	kus	1,000	67,83	67,83
41	K	725239101	Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy	ks	1,000	18,95	18,95
42	M	6424160300	Bidet Bahama 30371 I.A	ks	1,000	88,78	88,78
43	K	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z ocelového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	1,000	31,92	31,92
44	M	6420134730	Sanitárna keramika JIKA SOFIA sprchová vaňička 90x90x14	ks	1,000	123,69	123,69
45	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	17,95	17,95
46	M	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	147,63	147,63
47	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	1,000	2,29	2,29
48	M	5514023200	Ventil výtokový pre pračku	kus	1,000	6,88	6,88
49	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	2,000	2,29	4,58
50	M	5514120500	Ventil rohový G 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	2,000	4,89	9,78
51	K	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových	ks	4,000	15,96	63,84
52	M	5514646660	Výtokové armatúry - umývadlová batéria - stojánková jednopáková	ks	4,000	35,91	143,64
53	M	5514646760	Výtokové armatúry - stojánková drezová batéria jednopáková	ks	1,000	31,92	31,92
54	K	725839205	Montáž batérie vaňovej pákovej	sub	1,000	17,95	17,95
55	M	5514646440	Výtokové armatúry - nástenná vaňová batéria s ručnou sprchou	ks	1,000	47,88	47,88
56	K	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	1,000	11,97	11,97
57	M	5516170300	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 404	Kus	1,000	44,89	44,89
58	M	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	KUS	1,000	11,97	11,97
59	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	7,98	15,96
60	M	5516757501	Dvierka krycie plastové 150x300 mm komaxit biely	kus	2,000	17,95	35,90
61	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,184	35,91	6,61

D		731	Ústredné kúrenie, kotolne	117,71			
62	M	4849103180	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo izbový termostat-F	ks	1,000	55,86	55,86
63	M	4849101110	Vykurovacia technika THERM - príslušenstvo izbový termostat	ks	1,000	40,90	40,90
64	M	4849103790	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo prílož. snímač teploty	ks	1,000	20,95	20,95

D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	627,42			
65	K	733161513	Potrubie plastinnikové PE-RT 20x2 mm z rurok	m	43,600	2,29	99,84
66	K	733161514	Potrubie plastinnikové PE-RT 20x3 mm z rurok rovných	m	20,700	3,59	74,31
67	M	2861800008	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 20x2 IVAR č.86020005	m	43,600	4,89	213,20
68	M	2861800009	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 26x3 IVAR č.86026005	m	20,700	8,98	185,89
69	K	733191301	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	64,300	0,80	51,44
70	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,076	35,91	2,73

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 118,14			
71	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	20,000	2,29	45,80
72	M	5517100270	Armatúra a príslušenstvo HERZ 3000, priamy	ks	28,000	17,95	502,60
73	M	55171102610	Armatúra a príslušenstvo HERZ - termostatická hlavica	ks	28,000	13,96	390,88
74	M	5517101360	Armatúra a príslušenstvo HERZ - šróbenie RL-5 DN 15	ks	2,000	5,98	11,96
75	M	5517101350	Armatúra a príslušenstvo HERZ - ventil TS90 DN 15	ks	2,000	9,58	19,16
76	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	2,99	17,94
77	M	5517400500	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda	ks	6,000	6,88	41,28
78	M	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100 C G 1/2	ks	18,000	4,89	88,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,014	35,91	0,50
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							1 308,46
80	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	1,000	2,99	2,99
81	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	13,000	3,59	46,67
82	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	1,000	17,95	17,95
83	M	4845366600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400	ks	1,000	23,94	23,94
84	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	2,000	17,95	35,90
85	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks	2,000	55,86	111,72
86	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	11,000	17,95	197,45
87	M	4845374500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0900	ks	5,000	65,83	329,15
88	M	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600	ks	2,000	44,89	89,78
89	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400	ks	3,000	95,76	287,28
90	M	4845374100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0500	ks	1,000	31,92	31,92
91	M	4845502330	Vykurovacie rebričky KORADO KO 600/1290 7046	ks	2,000	47,88	95,76
92	K	735190001	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	sub	2,000	11,97	23,94
93	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,390	35,91	14,01
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							95,76
94	K	769011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	2,000	11,97	23,94
95	M	4290013063	FUTURE 120 S IPX4 malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	2,000	35,91	71,82
D 783 Dokončovacie práce - nátery							128,70
96	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. so základným náterom	m	15,000	4,59	68,85
97	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	15,000	3,99	59,85
D M Práce a dodávky M							4 560,87
D 21-M Elektromontáže							3 759,70
98	K	210010501	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 4	ks	34,000	0,59	20,06
99	M	3412110240	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	10,000	0,40	4,00
100	M	3412110210	Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5	m	15,000	0,20	3,00
101	M	3412110250	Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	m	50,000	0,80	40,00
102	M	3412160380	Koaxiálne káble VCEOY 75-4,8	m	22,000	1,48	32,56
103	M	3410102400	Kábel silový medený CYBY 3Ax01.5	m	30,000	0,47	14,10
104	M	3410102000	Kábel silový medený CYBY 2Ax01.5	m	10,000	0,34	3,40
105	M	3410102900	Kábel silový medený CYBY 3Cx02.5	m	200,000	0,78	156,00
106	M	3410102800	Kábel silový medený CYBY 3Cx01.5	m	250,000	0,47	117,50
107	M	3450612800	Svorka 6311-06	ks	36,000	0,61	21,96
108	K	210010511	Montáž lustrového háka do osadeného klátika, kde nebude osad. svietidlo	ks	45,000	0,45	20,25
109	M	3111044100	Lustrový hák 4,6x60	Kus	45,000	0,42	18,90
110	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	4,000	4,27	17,08
111	M	3450201321	Spínač jedнопólový č.1, IP 20	ks	4,000	3,47	13,88
112	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	9,000	4,32	38,88
113	M	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	9,000	3,77	33,93
114	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	4,56	18,24
115	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	4,000	3,12	12,48
116	K	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia križový prepínač - radenie 7	ks	1,000	4,86	4,86
117	M	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	1,000	4,49	4,49
118	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia senzorový prep. - radenie 6	ks	1,000	5,74	5,74
119	M	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	1,000	15,57	15,57
120	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	30,000	4,56	136,80
121	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj., polzap	ks	30,000	3,49	104,70
122	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	5,94	5,94
123	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	1,000	0,72	0,72
124	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	12,89	12,89
125	M	3570103201	Rozvádzač RB1-12 plastvá skriňa 18 modulová - komplet s náplňou	ks	1,000	563,59	563,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	210200012	Svietidlo žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné	ks	23,000	10,21	234,83
127	M	3480116700	Sviet. AMI REP 2x58W IP65	ks	0,000	32,02	0,00
127A	M	3480116700-R00	Svietidlo - JOTA 38, W	ks	23,000	32,02	736,46
128	K	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	2,000	10,07	20,14
129	M	3480527700	Svietidlo ENERGY 1 1910 1x13W	ks	0,000	33,27	0,00
129A	M	3480527700-R00	Svietidlo HUGO, A IR	ks	2,000	33,27	66,54
130	K	210200033	Svietidlo žiarovkové - typ 213 04 02 - 2 x 40 W, obj. C 14	ks	12,000	10,43	125,16
131	K	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	1,000	9,78	9,78
132	M	3470115000	Žiarovka 25W E27 240V TESLA	ks	1,000	0,35	0,35
133	M	3470115100	Žiarovka 25W E27 24V jas. TG	ks	1,000	0,35	0,35
134	M	3480125500	Svietidlo 2132002 zel.pruh	ks	1,000	33,27	33,27
135	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	53,920	1,30	70,10
136	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	100,000	3,71	371,00
137	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	39,400	1,30	51,22
138	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	75,000	0,49	36,75
139	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,40	3,20
140	M	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	47,000	1,94	91,18
141	M	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	24,000	1,04	24,96
142	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	21,90	43,80
143	M	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	2,000	6,92	13,84
144	M	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	2,000	4,59	9,18
145	M	3540300500	HR-Jimacia tyč JP30	ks	2,000	14,76	29,52
146	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	2,000	1,56	3,12
147	M	3450204840	Krabica prístrojová 3900-00019 B2 matný biely	ks	68,000	0,74	50,32
148	M	34502048401	Inštalčná krabica matný biely	ks	5,000	3,49	17,45
149	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,12	2,24
150	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	2,47	22,23
151	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,39	5,56
152	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	2,17	13,02
153	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,30	2,60
154	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	1,000	0,80	0,80
155	M	MV-21	Murárske výpomoci	%	102,549	0,22	22,92
156	M	PM-21	Podružný materiál	%	115,482	0,42	48,42
157	M	PPPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	103,313	0,67	68,77
158	K	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	15,000	1,15	17,25
159	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	15,000	1,73	25,95
160	K	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5	m	15,000	0,65	9,75
161	M	3410104400	Kábel silový medený CYKY 3Ax02,5	m	15,000	0,62	9,30
162	K	210800136	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5	m	15,000	0,76	11,40
163	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	15,000	1,03	15,45

801,17

D 22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení					801,17
164	K	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku, vr.vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	45,000	6,19	278,55
165	M	3450923000	Kabica prístrojová typ: KP 21 ~1111000004	KUS	45,000	0,14	6,30
166	K	220260331	Skríňa káblová KS I osadenie, obmurovanie, omietnutie, vnút. vybavenie bez uzáverov a svorkovnic	ks	1,000	210,19	210,19
167	M	3570304200	Skríňa káblová - pripojovacia krabica káblovej televízie	ks	1,000	65,04	65,04
168	K	220280000	Trubkovanie a kábeláž slaboprúdu /telefón a TV/	súb	1,000	0,95	0,95
169	M	3450356500	Zásuvka telef. 4FK 28278.2	ks	8,000	4,19	33,52
170	K	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	8,000	8,42	67,36
171	K	220320206	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 24 až 90 V, motnáž, pripojenie, vyskúšanie	ks	1,000	10,06	10,06
172	M	3820802400	Zvonček el. vys. ZVCH56 pokov.	ks	1,000	28,03	28,03
173	M	3450200180	Zvončekové tlačítko 3171-80124	ks	1,000	4,93	4,93
174	K	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť, zásuvky, bez zapoj. koax. káblov, priechodná resp.koncová	ks	2,000	7,39	14,78
175	M	3450367360	Zásuvka TV	ks	2,000	10,42	20,84
176	M	PM -22	Podružný materiál	%	8,564	2,99	25,62
177	M	PPV-22	Podiel pridružených výkonov	%	39,335	0,89	35,01

D OST

Ostatné

1 549,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	HZS-0011	Revízia elektroinštalácie a hromozvodu	súb	1,000	349,12	349,12
179	K	HZS-0061	Vykurovacia skúška	hod	72,000	11,40	820,80
180	K	HZS-0065	Vypracovanie energetického certifikátu objektu	sub	1,000	380,00	380,00

D Ostatné Ostatné 25 281,86

D TČ12 Tepelné čerpadlo + príslušenstvo 25 281,86

181	K	TC	Vitocal 300 A - typ AWO 302.A40	ks	0,000	16 557,77	0,00
181A	M	1	Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 Vnútroná jednotka, Vonkajšia jednotka, regulácia, zásobník TUV 210L Snímač vonkajšej teploty, Elektrický prietokový ohrievač 9kW	ks	1,000	12 875,76	12 875,76
182	K	TC10	Obehové čerpadlo Magna 3, 32-80	ks	1,000	493,76	493,76
183	K	TC11	Malý rozdeľovač armatúr PV 3 bar, odvzd. vent., manometer	ks	1,000	185,53	185,53
184	K	TC12	Membr. exp. nádoba 50 l /biela/	ks	1,000	67,83	67,83
185	K	TC13	Uzatvárací ventil	ks	1,000	25,93	25,93
186	K	TC14	Odkalovač Spiro Trap MBL	ks	1,000	125,68	125,68
187	K	TC15	Hydraulická 120/80 do 8 m3/h	ks	1,000	325,18	325,18
188	K	TC16	Pomocný stykač	ks	1,000	35,91	35,91
189	K	TC17	Zostava Vitosol 200-FM SV2F 9, SD4, Vitocell 340-M 750l, Vitosoloc 200 SD4	zostava	0,000	3 978,03	0,00
189A	M	2	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	ks	1,000	171,21	171,21
189B	M	3	Vitotrol 200-A	ks	1,000	211,58	211,58
189C	M	4	Konzola pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	153,12	153,12
189D	M	5	Akumulačný zásobník Vitocell 100-W	ks	1,000	718,26	718,26
189E	M	6	inštalácia sada 16/10	sub	1,000	837,97	837,97
189F	M	7	Solárna zostava Vitosol 100-FM 4,6m2	ks	1,000	2 714,35	2 714,35
189G	M	8	Spojovací materiál - meď	sub	1,000	1 183,18	1 183,18
189H	K	9	Montáž	sub	1,000	1 670,37	1 670,37
190	K	TC18	Solárna ručná plniaca pumpa	ks	1,000	67,83	67,83
191	K	TC19	Termostatický zmiešavací automat VTA 322	ks	1,000	64,84	64,84
192	K	TC2	Sada pripojovacích potrubí A40	ks	1,000	123,69	123,69
193	K	TC20	Príložný snímač teploty NTC 6.2I=5800, NTC 10kOhm	ks	1,000	17,95	17,95
194	K	TC21	Upevňovací systém s krok. hákami 4xSV	ks	1,000	68,83	68,83
195	K	TC22	Rýchломontážna sada so zmiešovačom M32 DN 40 Magna 3 40-100F	ks	1,000	395,01	395,01
196	K	TC23	Rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K	ks	1,000	112,72	112,72
197	K	TC24	Montážna sada pre doplnkovú sadu 2011	ks	1,000	34,91	34,91
198	K	TC25	UDP Vitocal 300 A- bez rozširovacích sád	ks	1,000	41,89	41,89
199	K	TC26	UDP Vitosolic 200	ks	1,000	560,59	560,59
200	K	TC27	UDP rozširovacej sady pre 1 vykur. okruh	ks	1,000	85,78	85,78
201	K	TC3	Elektrické spojovacie vedenia 30 m	ks	1,000	35,91	35,91
202	K	TC4	Teplonosné médium Tyfocor- LS 25 L	ks	2,000	104,74	209,48
203	K	TC5	Ochranné čerpadlo magna 3, 32 - 100	ks	1,000	524,68	524,68
204	K	TC6	Vitotrans 100 30 bar	ks	1,000	893,76	893,76
205	K	TC7	Malý rozdeľovač armatúr PV 3 bar, odvzd. vent., manometer	ks	1,000	125,68	125,68
206	K	TC8	Membr. exp. nádoba 50 l /biela/	ks	1,000	90,77	90,77
207	K	TC9	Uzatvárací ventil	ks	1,000	31,92	31,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt:
RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť:
SO-01-03 - SO-01-03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA
Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

Poznámka:

KS:
Dátum: 06.10.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 361,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 361,38	20,00%	472,28
Cena s DPH			2 833,66
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-03 - SO-01-03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 361,38

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 1 981,38

D 21-M Elektromontáže 1 121,36

1	K	210010237	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vč. základ. náteru D 140/2-4 mm	m	3,000	7,34	22,02
2	K	2100102378	Elektromontáže	sub	1,000	211,73	211,73
3	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	12,000	3,51	42,12
4	K	210191502	Poistková skriňa káblová - rozšírenie	ks	1,000	47,50	47,50
5	M	3540001000	Držadlo D1PH	ks	1,000	18,15	18,15
6	M	3570328000	Skriňa SR 2/1	ks	1,000	77,50	77,50
7	M	3581533500	Poistková patróna PHN 1 100A gG/gF1	ks	1,000	2,86	2,86
8	M	51015163	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx16 (CYKY-J)	m	65,500	6,60	432,30
9	M	50042401	AL-Kábel pre pevné uloženie NAYY-J 4x25	m	6,300	3,17	19,97
10	K	3401206202	Spojka SVCZ 240	m	3,000	56,75	170,25
11	K	3450703801	I-Rúrka KSX 130 chránička	%	5,000	7,64	38,20
12	K	PM-21	Podrzný materiál	%	3,000	7,41	22,23
13	K	PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	2,75	16,52

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 177,84

14	K	220300931	Uzemňovací vodič FeZn	m	72,000	2,47	177,84
----	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 682,18

15	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	71,750	5,39	386,73
16	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	71,750	1,35	96,86
17	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	0,351	13,87	4,87
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	72,000	0,48	34,56
19	M	2830002000	Fólia červená v m	m	72,000	0,06	4,32
20	M	283PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	9,40	9,40
21	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	72,000	2,02	145,44

D OST Ostatné 380,00

22	K	HZS-0012	Revízia elektrickej prípojky	súb	1,000	380,00	380,00
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:

SO-01-04A - SO-01-04 A- VODOMERNÁ ŠACHTA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum: SO-01
06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 278,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 278,25	20,00%	255,65
Cena s DPH			1 533,90
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:

SO-01-04A - SO-01-04 A- VODOMERNÁ ŠACHTA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 06.10.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 278,25

D HSV Práce a dodávky HSV 526,45

D 1 Zemné práce 201,98

1	K	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	8,000	5,71	45,68
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,000	7,91	63,28
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	8,000	3,46	27,68
4	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	21,78	65,34

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 70,84

5A	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	70,84	70,84
5	K	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,000	173,05	0,00
6	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	0,000	6,18	0,00
7	M	5932110400	Preklad železobetónový RZP 1-120	ks	0,000	14,25	0,00
8	M	5932110500	Preklad železobetónový RZP 1-150	ks	0,000	23,75	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 27,30

9	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	1,000	27,30	27,30
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22,95

10	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,500	45,90	22,95
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 200,11

11	K	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo ocelového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	35,91	35,91
12	M	5524215000	Poklop VS tupný-nosnosť 15T 60x60	ks	1,000	145,64	145,64
13	K	953171031	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	1,000	5,99	5,99
14	M	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	1,000	12,57	12,57

D 99 Presun hmôt HSV 3,27

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,091	35,91	3,27
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 751,80

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 472,60

16A	M	594300000200	Vodomerná šachta, vnútorný rozmer lxšxv 900x1200x1800 mm	ks	1,000	472,60	472,60
16	K	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	0,000	0,43	0,00
17	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,000	1 842,49	0,00
18	M	6283221000	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,000	2,82	0,00
19	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	27,84	0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 279,20

20	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	1,000	3,59	3,59
21	M	5511123400	Ventil priamy priechodný K E 83 T 6/4"	ks	1,000	20,95	20,95
22	M	5511123920	Ventil priamy priechodný KE 125 T 6/4"	ks	1,000	23,94	23,94
23	M	5512147400	Ventil parný spätný priamy mosadzný VE 3030 6/4"	ks	1,000	20,95	20,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	28,93	28,93
25	M	3882122800	Vodomer M-N QN 10 - XN	ks	1,000	111,72	111,72
26	M	3885000480	Pripojka k vodomeru 1"-pár	ks	1,000	68,83	68,83
27	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	35,91	0,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:

SO-01-04B - SO-01-04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

SO-01

Dátum:

06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		902,10	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 902,10	20,00% 20,00%	0,00 180,42
Cena s DPH		v EUR	1 082,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť: SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:

SO-01-04B - SO-01-04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 902,10

D HSV Práce a dodávky HSV 819,94

D 1 Zemné práce 281,64

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,200	27,94	145,29
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,200	7,91	41,13
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 2000 m	m3	5,200	3,46	17,99
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,950	3,22	6,28
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,450	14,71	36,04
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	2,450	14,25	34,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 27,74

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,800	34,67	27,74
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 510,56

8	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	6,200	1,20	7,44
9	M	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m	6,200	1,90	11,78
10	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodorovných prípojk DN od 32 do 80	ks	2,000	23,94	47,88
11	K	891211111	Montáž vodorovného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	4,99	4,99
12	M	2861636300	FRIALEN guľový kohút z dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 50	ks	1,000	85,79	85,79
13	M	2861635200	FRIALEN teleskopická zemná súprava pre DAV BS, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	1,000	31,92	31,92
14	K	891269111	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	2,000	23,94	47,88
15	M	2861624700	FRIALEN prípojková navrhávacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/50	ks	2,000	92,77	185,54
16	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodorovného potrubia DN do 80	m	6,200	2,99	18,54
17	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodorovného potrubia DN od 80 do 125	m	6,200	0,80	4,96
18	K	892372112	Zabezpečenie koncov vodorovného potrubia pri tlakových skúškach DN od 80 do 125	ks	2,000	11,97	23,94
19	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	7,98	7,98
20	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	31,92	31,92

D M Práce a dodávky M 48,91

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 48,91

21	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,500	1,00	6,50
22	M	2830002000	Fólia výstražná pre vodovod	m	6,500	1,00	6,50
23	M	283PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	35,91	35,91

D OST Ostatné 33,25

24	K	HZS-0012	Revízia vodovodu	hod	1,000	33,25	33,25
----	---	----------	------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt:
RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť:
SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:
SO-01-04C - SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-01
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 576,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 576,23	20,00%	715,25
Cena s DPH		v EUR	4 291,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:

SO-01-04C - SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant: ING. LADISLAV

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

FERENCZ
ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 576,23
D HSV Práce a dodávky HSV							3 359,45
D 1 Zemné práce							2 598,85
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,350	27,94	1 462,66
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	52,350	7,91	414,09
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	52,350	3,46	181,13
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,800	3,22	86,30
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,700	14,71	230,95
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	15,700	14,25	223,73
D 4 Vodorovné konštrukcie							341,50
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,850	34,67	341,50
D 8 Rúrové vedenie							419,10
8	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	65,400	1,20	78,48
9	M	2861118000	Rúrka novodurová ľahaná RPE 32x5,3 mm	m	65,400	1,90	124,26
10	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	2,000	23,94	47,88
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,400	0,80	52,32
12	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	65,400	0,80	52,32
13	K	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN od 80 do 125	ks	2,000	11,97	23,94
14	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	7,98	7,98
15	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	31,92	31,92
D M Práce a dodávky M							166,91
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							166,91
16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	65,500	1,00	65,50
17	M	2830002000	Fólia výstražná pre vodovod	m	65,500	1,00	65,50
18	M	283PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	35,91	35,91
D OST Ostatné							49,88
19	K	HZS-0012	Revízia vodovodu	hod	1,500	33,25	49,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:
SO-01-05A - SO-01-05A - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-01
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 389,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 389,83	20,00%	277,97
Cena s DPH			1 667,80
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:
SO-01-05A - SO-01-05A - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 06.10.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 389,83
D HSV Práce a dodávky HSV							1 389,83
D 1 Zemné práce							607,82
1	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	15,525	7,91	122,80
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,525	17,10	265,48
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	15,525	3,46	53,72
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,226	3,22	29,71
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,700	14,71	69,14
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	4,700	14,25	66,98
D 4 Vodorovné konštrukcie							183,14
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,600	34,67	55,47
8	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	15,96	15,96
9	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,000	20,95	20,95
10	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,000	90,76	90,76
D 8 Rúrové vedenie							463,99
11	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN	m	11,500	5,98	68,77
12	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x3000	ks	3,000	20,95	62,85
13	M	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,000	14,96	14,96
14	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	1,000	7,98	7,98
15	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150, DN 200	ks	2,000	2,59	5,18
16	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	2,000	2,89	5,78
17	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,500	0,80	9,20
18	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	11,97	11,97
19	M	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	1,000	35,91	35,91
20	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	17,95	17,95
21	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	1,000	125,68	125,68
22	M	28661114511	Šachta kanalizačná- plastová 300/1500 Plast	ks	1,000	97,76	97,76
D 99 Presun hmôt HSV							134,88
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,268	11,97	134,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:

SO-01-05B - SO-01-05B - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

SO-01

Dátum:

06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:**IČ DPH:****Zhotoviteľ:**

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:**IČ DPH:****Spracovateľ:**

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:**IČ DPH:****Poznámka:**

Cena bez DPH			7 748,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 748,31	20,00%	1 549,66
Cena s DPH			9 297,97
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:
SO-01-05B - SO-01-05B - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 06.10.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 748,31**

D HSV Práce a dodávky HSV **7 748,31**

D 1 Zemné práce **4 163,09**

1	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	106,500	7,91	842,42
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	106,500	17,10	1 821,15
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	106,500	3,46	368,49
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,900	3,22	205,76
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,950	14,71	469,99
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	31,950	14,25	455,29

D 4 Vodorovné konštrukcie **716,55**

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,650	34,67	369,24
8	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	15,96	63,84
9	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	4,000	20,95	83,80
10	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,200	90,76	199,67

D 8 Rúrové vedenie **2 126,02**

11	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	71,000	5,98	424,58
12	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x3000	ks	16,000	20,95	335,20
13	M	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x2000mm	ks	1,000	14,96	14,96
14	M	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	7,000	11,97	83,79
15	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	1,000	4,29	4,29
16	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150, DN 200	ks	9,000	2,59	23,31
17	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	9,000	2,89	26,01
18	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	71,000	0,80	56,80
19	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	11,97	47,88
20	M	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	4,000	35,91	143,64
21	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	17,95	71,80
22	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	4,000	125,68	502,72
23	M	28661114511	Šachta kanalizačná- plastová 300/1500 Plast	ks	4,000	97,76	391,04

D 99 Presun hmôt HSV **742,66**

24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,043	11,97	742,66
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt:
RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť:
SO-01-06 - SO-01-06 - OPLATENIE

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 421,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 421,21	20,00%	1 084,24
Cena s DPH		v EUR	6 505,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-06 - SO-01-06 - OPLOTENIE

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant: ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 421,21**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 378,27**

D 1 Zemné práce **50,40**

1	K	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m3	m3	14,000	3,60	50,40
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 2 Zakladanie **1 327,87**

2	K	271571111	Vankúše zhrutnené pod základové pätky oplatenia zo štrkopiesku	m3	2,000	34,87	69,74
3	K	272321411	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	12,000	93,10	1 117,20
4	K	273361215	Výstuž základových pätiek z ocele zn.10425	t	0,129	1 092,50	140,93

D PSV Práce a dodávky PSV **4 042,94**

D 762 Konštrukcie tesárske **997,50**

5	M	5923110000	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-220 15x15x220	kus	70,000	14,25	997,50
---	---	------------	---	-----	--------	-------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **3 007,52**

6	K	767911130.1	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	204,600	3,33	681,32
7	M	3133101700	RETIC pletivo GALVEX 4-hrúbka; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 60/2,24/1,80/25	ks	9,000	57,00	513,00
8	K	767920130	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované,4-6 m2	ks	2,000	27,84	55,68
9	M	5534461200	Vráta kovové posuvné 400x210	kus	1,000	1 425,02	1 425,02
10	M	55344612001	Vrátko kovové 1100x2000	kus	1,000	332,50	332,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery **37,92**

11	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - oplatenia	m2	8,000	4,74	37,92
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt:
RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť:
SO-01-07 - SO-01-07- RAMPA

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-03
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 582,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 582,07	20,00%	716,41
Cena s DPH			4 298,48
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-07 - SO-01-07- RAMPA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 06.10.2021
Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 582,07

D 1		Zemné práce				537,24	
1	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	19,656	26,75	525,80
2	K	174101002	Spätný zásyp sypaninou so zhutnením j nad 100 do 1000 m3	m3	3,800	3,01	11,44

D 2		Zakladanie				1 905,70	
3	K	272321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	17,272	95,85	1 655,52
4	K	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,090	1 092,50	98,33
5	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,139	1 092,50	151,86

D 4		Vodorovné konštrukcie				1 119,02	
6	K	430321414	Rampa, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	8,137	95,00	773,02
7	K	430361821	Výstuž rampy z betónárskej ocele 10505	t	0,150	1 092,50	163,88
8	K	434351141	Debnenie rampy - zhotovenie	m2	7,000	14,39	100,73
9	K	434351142	Debnenie rampy - odstránenie	m2	7,000	3,45	24,15
10	K	451504112	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr.nad 100 do 150 mm	m2	25,560	2,24	57,25

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti				20,11	
11	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	25,560	0,21	5,37
12	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,008	1 842,49	14,74

D 781		Dokončovacie práce a obklady				0,00	
13	K	78148601011	Montáž keramických dlažieb ako aj materiál dlažby je v objekte SO 01	m2	0,000	1,00	0,00

D PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
-------	--	---------------------	--	--	--	------	--

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
14	K	767914120	Zábradlie rampy je v objekte SO-01- HSV a PSV		0,000	1,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt:
RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť:
SO-01-08 - SO-01-08- OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA
Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

Poznámka:

KS: SO-01
Dátum: 06.10.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 556,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 556,93	20,00%	1 111,39
Cena s DPH			6 668,32
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-08 - SO-01-08- OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 06.10.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 556,93**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 209,33

D 1 Zemné práce 165,44

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,400	5,93	20,16
2	K	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,400	0,92	3,13
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,500	36,94	129,29
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,900	1,49	8,79
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na medzisklady do 100 m3	m3	5,900	0,69	4,07

D 2 Zakladanie 299,89

6	K	271571111	Varikuse zrušenie pod podkladny beton zo štrkopiesku	m3	0,400	20,43	8,17
7	K	274321311	Betón základových pásov, železový/bez výstuže/ tr. B20(C16/20	m3	3,400	85,80	291,72

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 149,15

8	K	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	5,100	182,48	930,65
9	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,200	1 092,50	218,50

D 5 Komunikácie 400,34

10	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	15,500	13,20	204,60
11	M	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	17,170	11,40	195,74

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 048,46

12	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	5,400	8,45	45,63
13	K	622464243	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.5 mm	m2	35,000	9,27	324,45
14	K	622466111	Príprava podkladu, prednástre, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	35,000	7,03	246,05
15	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,800	98,14	176,65
16	K	631362021	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,150	1 092,50	163,88
17	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,000	45,90	91,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37,56

18	K	952901221	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	11,700	3,21	37,56
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 108,49

19	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,900	12,19	108,49
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 347,61

D 764 Konštrukcie klampiarske 139,46

20	K	764430210	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	m	11,900	11,55	137,45
21	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	57,62	2,02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 952,15

22	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	17,050	9,77	166,58
23	M	6317140700	Skloaminátové presvetľovacie krytiny - Trapéz G 207/35 - ako Rannila RAN 35, 1,075x5,00	m2	18,740	11,40	213,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	259,000	2,42	626,78
25	M	1338432500	Kovová konštrukcia	kg	259,000	3,61	934,99
26	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	39,23	10,16
D 781			Dokončovacie práce a obklady				175,45
27	K	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	5,800	30,25	175,45
D 783			Dokončovacie práce - nátery				80,55
28	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,900	4,74	51,67
29	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,900	2,65	28,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-09 - SO-01-09 TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-12
Dátum: 06.10.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 361,83	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 361,83	20,00%	272,37
Cena s DPH		v EUR	1 634,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-09 - SO-01-09 TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 06.10.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV
FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 361,83**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 361,83**

D 1 Zemné práce **1 359,31**

1	K	180400001	Založenie trávniku výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,29	208,80
2	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	28,892	5,65	163,24
3	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,89	640,80
4	M	0266067400	Smrekovec - Larix decidua, d 125 - 150 cm	ks	2,000	61,75	123,50
5	M	0266184000	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 60 - 80 cm	ks	17,000	5,70	96,90
6	M	0265226300	Brečtan - Hedera helix, krík bal, 30 - 40 cm	ks	10,000	2,66	26,60
7	K	1842011111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	29,000	3,43	99,47

D 99 Presun hmôt HSV **2,52**

8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,365	6,90	2,52
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-10 - SO-01-10- OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA
Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA
Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.
Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ
Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ
Poznámka:

KS: SO-04
Dátum: 06.10.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 955,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 955,40	20,00%	391,08
Cena s DPH			2 346,48
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-10 - SO-01-10- OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 06.10.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 955,40**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 955,40
1	M	5922925600	Doplňky - kvetináč okrúhly s konzolami priemer 50 cm výška 56/66 cm	kus	2,000	11,40		22,80
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					319,33
2	K	338170001	Osadenie stĺpikov oceľových drobnej architektúry do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	1,000	5,83		5,83
3	M	5530000008	Kovové konštrukcie - stojan na bicykle - jednoduchý	kus	1,000	38,00		38,00
4	M	55300000081	Odpadový koš - kruhový pôdorys, opláštený borovicovými lamelami, so strieškou, objem nádoby 45 l	kus	2,000	123,50		247,00
5	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	2,000	14,25		28,50
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 598,15
6	K	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	5,000	53,63		268,15
7	M	5530000005	Kovové konštrukcie - lavička parková s opierkou	kus	5,000	266,00		1 330,00
D		99	Presun hmôt HSV					15,12
8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,191	6,90		15,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-11 - SO-01-11- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-13

06.10.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 679,11

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

12 679,11

20,00%

2 535,82

Cena s DPH

v EUR

15 214,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNY DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-11 - SO-01-11- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 06.10.2021
Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 679,11

D HSV Práce a dodávky HSV

12 679,11

D 1 Zemné práce

2 432,37

1	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	31,100	16,85	524,04
2	K	121101003	Dovoz kameniva	sub	1,000	220,87	220,87
3	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	94,900	2,88	273,31
4	M	5833310100	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 b	t	25,200	10,90	274,68
5	M	58333251001	Kamenivo ťažené hrubé 0-16 b	t	39,375	10,60	417,38
6	M	58334031001	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 0-32 b	t	63,000	9,72	612,36
7	K	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	127,600	0,86	109,74

D 2 Zakladanie

98,42

8	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200	m	8,000	1,46	11,68
9	M	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000	ks	1,000	13,69	13,69
10	M	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000mm	ks	1,000	10,05	10,05
11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	315,000	0,20	63,00

D 5 Komunikácie

6 041,70

12	M	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.8 cm - komunikácie	m2	162,000	10,60	1 717,20
13	M	59229116001	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.8 cm - parkovisko	m2	69,300	10,63	736,66
14	M	5922911700	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hr.6 cm - chodníky	m2	79,700	10,60	844,82
15	K	5969111121	Kladenie zámkovej dlažby s vyplnením škár	m2	311,000	8,82	2 743,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 438,10

16	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	215,000	6,92	1 487,80
17	M	5922925100	Premac doplnky obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	kus	215,000	4,42	950,30

D 99 Presun hmôt HSV

1 668,52

18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	259,894	6,42	1 668,52
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 1
k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018

Počas realizácie diela bolo potrebné a nevyhnutné uskutočniť zmeny technického riešenia diela, spočívajúce v zmene skladby stropu, v zmene typu svietidiel, v zmene tepelného čerpadla s príslušenstvom a v zmene vodomernej šachty.

- **Zmena skladby stropu:**
Potreba zmeny skladby stropnej konštrukcie vzišla zo zmeny legislatívnych požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti budov a ich certifikáciu (novela zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatá v medziobdobí prípravy projektu). Zväčšenie hrúbky zateplenia stropnej konštrukcie, ktorým vzniklo prevýšenie voči výške stropných trámov vyvolalo potrebu riešenia zväčšenia hrúbky celej konštrukcie stropu. Pokiaľ nemalo prísť k obmedzeniu užívateľnosti podkrovia a zrušeniu takto vytvorených pochôdných skladovacích priestorov, bolo nutné vyriešiť vzniknutý hrúbkový rozdiel doplnením nosných CU profilov, na ktoré bude konštrukcia podhľadu kotvená. Nanovo navrhnutá konštrukcia spĺňa tak požiadavky statické ako aj požiarotechnické kladené na predmetné konštrukcie. Požadovaná zmena sa vykonala v objekte SO 01 01 HSV a PSV práce – Rodinný dom. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.
- **Zmena typu svietidiel:**
Pôvodné trubicové svietidlá nezodpovedajú energetickej náročnosti v zmysle platnej legislatívy a nie sú dostupné na trhu. Navrhované nové LED svietidlá sú energeticky úspornejšie, majú lepšie svetelno-technické parametre, sú bezúdržbové a majú dlhšiu životnosť. Zmena položiek nastala v objekte SO-01-02 Zdravotechnika, tepelné čerpadlo, ÚK a elektroinštalácia. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.
- **Zmena tepelného čerpadla s príslušenstvom:**
Dôvodom zmeny tepelného čerpadla Vitocal 300A typ AWO 302 A40 na Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 aj s príslušenstvom je vyjadrenie výrobcu, že predmetné čerpadlo sa už nevyrába. Zmena položiek nastala v objekte SO-01-02 Zdravotechnika, tepelné čerpadlo, ÚK a elektroinštalácia. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.
- **Zmena vodomernej šachty:**
Zmena pôvodnej murovanej vodomernej šachty nastala kvôli životnosti, trvácnosti a náchylnosti na poškodenie. Nová navrhnutá prefabrikovaná železobetónová šachta má od výrobcu garanciu tesnosti a lepšie technické parametre a vlastnosti, jej osadenie a montáž boli najvhodnejším variantom vzhľadom na hydrogeologické pomery na pozemku. Zmena položiek nastala v objekte SO-01-04 A - Vodomerná šachta. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.

Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS
 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS
 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS
 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS
 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS
 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS
 k rozhodnutiu č. 1/2019/OPS