

## Špecifikácia diela

### Dielo zahŕňa práce v rozsahu:

- kompletné odstránenie pôvodnej podlahovej krytiny, vrátane lepidla
- demontáž soklovej lišty kobercovej/keramickej/lino
- príprava podkladu - vyčistenie plochy, brúsenie
- impregnácia podlahy hĺbková pod vyrovnávaciu stierku
- aplikácia nivelačnej stierky a penetračného náteru nivelizačnú
- vyrovnania podlahy nivelizačnou stierkou od 1 – do 5mm
- prebrúsenie povrchu po nivelizácii
- impregnácia podlahy hĺbková zjednotenie nasiakavosti povrchu pred pokládkou podlahovej krytiny – koberec kancelársky 50x50
- celoplošné lepenie podlahovej krytiny (kobercových štvorcov 50x50), lepený s plna do lepu
- lepenie soklových PVC líšt + rezanie soklov z koberca
- vysrávky dier po demontáži soklov a maľovanie na bielo
- odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch
- upratovanie po ukončení prác.
- doprava

### Špecifikácia podlahovej krytiny

- kobercové štvorce s vysokou odolnosťou voči opotrebeniu
- kobercový štvorec DESSO ESSENCE
- kobercové štvorce veľkosti 50c x50 cm s celkovou hrúbkou min. 5,5mm
- trieda záťaže : min. 33 – vysoká záťaž,
- efektívna výška vlákna: min. 2,2 mm,
- celková váha vlákna: min. 500g/m<sup>2</sup>,
- koberec vhodný pre alergikov,
- utlmenie zvuku: min. 24 db, koberec eliminujúci hluk v miestnosti,
- trieda horľavosti: min. Bfl S1,
- kobercové štvorce v odtieňoch **šedej alebo inej alternatívy** (bude spresnená v jednotlivých objednávkach).