

D o d a t o k č. 1/2011
k Zmluve č. 112/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov
na realizáciu prác prvého realizačného projektu
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky

Účastníci zmluvy:

Prijímateľ: **Obec Zákopčie**
Sídlo: **023 11 Zákopčie**
v mene ktorého koná: **Ing. František Hažík, starosta obce**
IČO: **00314358**
Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina**
Číslo účtu: **5601025003/5600**
(ďalej len „p r i j í m a t e ľ“)

a

Poskytovateľ: **Úrad vlády Slovenskej republiky**
Sídlo: **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1**
v mene ktorého koná: **Ing. Viktor Nižňanský, PhD.**
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
IČO: **00151513**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica, Bratislava**
Číslo účtu : **7000060195/8180**
(ďalej len „p o s k y t o v a t e ľ“)

u z a v r e l i

d o d a t o k k Zmluve č. 112/2011 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodná zmluva“)
a to za týchto podmienok:

I.

Týmto dodatkom sa mení príloha č.1 pôvodnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet projektu :
„Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“ a nahrádza sa novým znením, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

II.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

III.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.

IV.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane poskytovateľ a dva dostane prijímateľ.

V.

Účastníci zmluvy berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

VI.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami účastníkov zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

VII.

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.


V Bratislave, dňa0.7...11. 2011

V Zákopčí, dňa 24.10.2011


Úrad vlády Slovenskej republiky



Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky



Obec Zákopčie



Ing. František Hažík
starosta obce



Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce : Zákopčie pre zabezpečenie zníženia rizík povodní

Názov protipovodňovej stavby :

Revitalizácia krajiny v katastri obce Zákopčie
k.ú. Zákopčie, KN-C

Umiestnenie protipovodňových objektov (k.ú, číslo parcely)

č.:2806,6930,2975,2809,3643,8307,8353,5592,5531,5541,5555,

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET - nový				
Bežné výdavky				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
1. Osobné výdavky, mzdové náklady (celková cena práce)				
5% spolufinancovanie na 5 pracovných miest podľa § 50j	osoba/mesiac	11,41125	24	273,87
celkom				273,87
2. Cestovné výdavky a cestovné náklady				
celkom	preprava/deň/osoba	0	0	0,00
3. Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu				
1. Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 nad 10000 m ³	m3	1,51	7 500,00	11340,00
2. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³	m3	28,66	17,50	501,48
3. Výkop ryhy šírky 600-2000 mm hor 4 do 100 m ³	m3	16,08	16,80	270,14
4. Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo	m3	1,85	13,72	25,36
5. Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg bez výplne medzier	m3	52,74	944,00	49786,56
6. Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov nad 200 kg. Príplatok k cene za urovanie lica zahádzky	m2	1,92	685,00	1315,20
7. Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m ³ , hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg s urovaním povrchu	m3	59,44	84,00	4992,63
8. Kyneta odvodňovacia z lomového kameňa na sucho, hr. 300 mm, vo vzdialenosti do 2 m, bez zhotovenia lôžka	m2	12,38	301,00	3727,58
9. Plôtik zápleťový z raždia vrbového v záplete 0, 5-0,6 m jednoradový	m	2,38	243,00	577,37
10. Odrážka na zvažnici drevená z dvoch kusov guľatiny pr. 200 mm, dĺžky do 3,5 m	m	4,80	217,00	1041,60
11. Prah drevený dvojité z guľatiny pr. 200-290 mm	m	243,60	10,00	2436,00
12. Drevené hrable	m2	11,06	288,00	3186,43
13. Drevený stupeň s pritesaním ložných plôch	m2	22,13	105,00	2323,44
14. Pňové stupne	ks	60,00	4,00	240,00
15. Zrubový stupeň stredný hr. do 1, 5 do 1,8 m	m2	54,94	80,00	4394,88
16. Betónová prehrádzka	ks	1689,25	1,00	1689,25
celkom				87847,92
4. Výdavky na služby				
technické a poradenské služby zabezpečované dodávateľsky, napr.				
geometrické zameranie	osoba/mesiac	841,33	1	841,33
projektant	osoba/mesiac	3 000,00	1	3 000,00
celkom				3 841,33
5. Iné oprávnené výdavky				
ostatné náklady súvisiace so zamestnaním uchádzačov o zam.				
úrazové poistenie zamestnancov	osoba	3,25	4	13,00

Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce : Zákopčie pre zabezpečenie zníženia rizík povodní

Názov protipovodňovej stavby :

Revitalizácia krajiny v katastri obce Zákopčie
k.ú. Zákopčie, KN-C

Umiestnenie protipovodňových objektov (k.ú, číslo parcely)

č.:2806,6930,2975,2809,3643,8307,8353,5592,5531,5541,5555,

vstupná zdravotná prehliadka	osoba	14,705	4	58,82
ochranné pracovné prostriedky	osoba	60,175	4	240,70
strava - občerstvenie pre zamestnancov (novovytvorené prac. miesta)	osoba/mesiac	17,681	24	424,36
školenie zamestnancov (novovytvorené prac. miesta) - ak ich nevyškolí zhotoviteľ	hod.	0,00	4	0,00
celkom				736,88
Spolu (bežné výdavky)				92 700,00

Vysvetlivky:

V stĺpci "jednotka" sa uvádza napríklad: osoba/deň, kus, tona, m³ a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Komentár k rozpočtu :

Uvedie sa :

1) Celkový vybudovaný objem vodozádržných systémov :

Prijímateľ vytvorí 33100 m3 vodozádržných systémov protipovodňovými objektami na katastrálnom území Zákopčie

2) Rozpis budovaných vodozádržných systémov v množstevnom i kvalitatívnom členení podľa druhu protipovodňového objektu, napr. :

objekt č.1 - záhozové stupne :14 kusov, vybudovaný objem : 2328 m3

objekt č. 2 - pňové stupne : 4 kusy, vybudovaný objem: 126 m3,

objekt č. 3 - guľatinové stupne : 7 kusov, vybudovaný objem : 744 m3

objekt č. 4 - hrable : 36 kusov, vybudovaný objem : 3736 m3

objekt č. 5 - vrbové plôtiky : 44 kusov, vybudovaný objem : 3900 m3

objekt č. 6 - zrubové stupne : 2 kusy, vybudovaný objem : 1350 m3

objekt č. 7 - prehrádzky : 3 kusy, vybudovaný objem : 20916 m3

spolu : 33 100 m3

NÁZOV OBCE : Zákopčie

MIESTO A DÁTUM: v Zákopčí dňa 19.10.2011

STATUTÁRNY ZASTUPCA (meno, priezvisko) :
František Hažík

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

