



Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č.230/OPERDFaFEAD/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 2“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Zimmer, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: JUDr. Božena Janovičová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Igor Kostolník
IČO: 30 794 536
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0017 6235
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

zapísaný ako rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: ROKO gips, s.r.o.
Sídlo: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
V mene spoločnosti: Ing. Miroslav Volár, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Volár
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Roman Spišák
IČO: 36302031
DIČ: 2020076927
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Prievidza
IBAN: SK10 0200 0000 0034 7186 7451
SWIFT/BIC: SUBASKBX

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu: Trenčín, oddiel Sro:, vložka č.: 10880/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 28.07.2020 Zmluvu o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.07.2020 (ďalej len „ZoD“).
- 2.2 Predmetom ZoD je vykonanie diela „Rodinný dom pre účely deťského domova Prievidza v meste Handlová“ spočívajúce v uskutočnení stavebných prác na rodinnom dome špecifikovaných v ZoD (ďalej len „dielo“).
- 2.3 V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním a kontrolou diela, bola identifikovaná potreba nevyhnutného vykonania navyše prác spočívajúcich v stavebných prácach nad dohodnutý vecný a finančný rámec ZoD. Predmetné navyše práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, nutnosť ich vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri vykonávaní diela a sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Navyše práce boli odsúhlasené zmluvnými stranami, stavebným dozom a projektantom stavby. Navyše prác sú podrobne špecifikované v novej Prílohe č. 1: Ocenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou tohto dodatku č. 2 (ďalej len „Príloha č. 1“). Bližšie zdôvodnenie potreby uzatvorenia tohto dodatku č. 2 je uvedené v Prílohe č. 2 k tomuto dodatku č. 2: Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018.
- 2.4 Z dôvodov uvedených v bode 2.3 dodatku č. 2 je nevyhnutné navýšiť pôvodnú celkovú cenu za dielo uvedenú v čl. VIII. bod 8.1 ZoD o sumu 32 720,82 EUR bez DPH (39 264,98 EUR s DPH), čo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje menej ako 15% hodnoty pôvodnej ZoD. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie navyše prác nasledovne:
- a) v Prílohe č. 1 časť SO 01 01 HSV a PSV PRÁCE – RODINNÝ DOM:
- | | |
|-------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 21 667,54 EUR |
| DPH 20 %: | 4 333,51 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 26 001,05 EUR. |
- b) v Prílohe č. 1 časť SO 01 02 ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNÉ ČERPADLO, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA:
- | | |
|-------------------|--------------|
| Cena bez DPH : | 3 332,63 EUR |
| DPH 20 %: | 666,53 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 3 999,16 EUR |
- c) v Prílohe č. 1 časť SO 01 06 OPLOTENIE:
- | | |
|-------------------|--------------|
| Cena bez DPH : | 5 305,51 EUR |
| DPH 20 %: | 1 061,10 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 6 366,61 EUR |
- d) v Prílohe č. 1 časť SO 01 09 TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY:
- | | |
|----------------|------------|
| Cena bez DPH : | 311,58 EUR |
|----------------|------------|

DPH 20 %: 62,32 EUR
Cena spolu s DPH: 373,90 EUR

e) v Prílohe č. 1 časť SO 01 11 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE:

Cena bez DPH : 2 103,56 EUR
DPH 20 %: 420,71 EUR
Cena spolu s DPH: 2 524,27 EUR

Financovanie stavebných prác navyše je realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s čl. XIII. bod 13.5. a čl. XVI. bod 16.3. ZoD.

Článok III Predmet dodatku č. 2

- 3.1 Ustanovenie čl. VIII. bod 8.1 ZoD sa mení nasledovne:

„8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania v celkovej sume 251 095,56 €, slovom: dvestopäťdesiatjedentisícdeväťdesiatpäť eur a päťdesiatšesť centov bez DPH, t.j. 301 314,67 €, slovom: tristojedentisíctristoštrnásť eur a šesťdesiatšedem centov s DPH.“

- 3.2 Príloha č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou tohto dodatku č. 2.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať zmeny diela dohodnuté týmto dodatkom č. 2 za podmienok a v čase dohodnutom v ZoD.
- 3.4 Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú naďalej nezmenené v platnosti.

Článok IV Záverčné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento dodatok č. 2 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 4.3 Tento dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 - Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018.
- 4.5 Tento dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ dostane 6 rovnopisov a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 2 oboznámili a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, dodatok č. 2 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.

V Bratislave dňa

V Prievidzi dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny
Klásova 2, 812 67 Bratislava
IČO: 44 494 622

ROKO gips, s.r.o.
Klásova 2, 812 67 Bratislava
IČO: 44 494 622

Ing. Karol Zimmer
generálny riaditeľ
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

Ing. Miroslav Volár
konateľ
ROKO gips, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: DEDHANDLOVA(2)Naviac

Stavba: RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE HANDLOVÁ

JKSO:
Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS: SO-01
Datum: 30.11.2021

Objednávateľ:
ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			251 095,56
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižena	20,00%	251 095,56	50 219,11

Cena s DPH	v	EUR	301 314,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DEDHANDLOVA(2)Naviac

Stavba: RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE HANDLOVÁ

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Datum: 30.11.2021

Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		251 095,56	301 314,67
RD1	RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE HANDLOVÁ	251 095,56	301 314,67
SO-01-01	SO-01-01- HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM	153 720,97	184 465,16
SO-01-02	SO-01-02- ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNÉ ČERPADLO, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA	41 841,29	50 209,55
SO-01-03	SO-01-03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	2 361,38	2 833,66
SO-01-04	SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELKOM	5 756,58	6 907,90
SO-01-04A	SO-01-04 A- VODOMERNÁ ŠACHTA	1 278,25	1 533,90
SO-01-04B	SO-01-04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA	902,10	1 082,52
SO-01-04C	SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD	3 576,23	4 291,48
SO-01-05	SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA	9 138,14	10 965,77
SO-01-05A	SO-01-05A - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	1 389,83	1 667,80
SO-01-05B	SO-01-05B - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA	7 748,31	9 297,97
SO-01-06	SO-01-06 - OPLATENIE	10 726,72	12 872,06
SO-01-07	SO-01-07- RAMPA	3 582,07	4 298,48
SO-01-08	SO-01-08- OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO	5 556,93	6 668,32
SO-01-09	SO-01-09 TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY	1 673,41	2 008,09
SO-01-10	SO-01-10- OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY	1 955,40	2 346,48
SO-01-11	SO-01-11- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE	14 782,67	17 739,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE UCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-01 - SO-01-01- HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM

JKSO

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS

Dátum:

SO-02

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

153 720,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	153 720,97	20,00%	30 744,19

Cena s DPH

v EUR

184 465,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PŘEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PŘEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-01 - SO-01-01- HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 720,97

D 03 Lešenárske práce 412,09

D 03010101 Lešenie radové - L'ahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami 412,09

1	K	03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	203,000	0,97	196,91
2	K	03010101010910	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	203,000	0,26	52,78
3	K	03010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	203,000	0,80	162,40

D 14 Práce pri kladení mazanín,poterov a podkladných vrstiev 7 621,65

D 14010101 Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Z betónu prostého 3 683,69

4	K	14010101010020	Mazanina z betónu prostého tr.B7, 5 hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,540	83,93	1 472,13
5	K	14010101010030	Mazanina z betónu prostého tr.B7, 5 hr.nad 120 do 240 mm	m3	26,350	83,93	2 211,56

D 14010121 Mazanina - Krycia s povrchovou úpravou - Výstuž 812,82

6	K	14010121070020	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,800	1 016,03	812,82
---	---	----------------	---	---	-------	----------	--------

D 14030151 Násyp - Pod podlahy, mazaniny a dlažby - Z kameniva ťaženého 3 125,14

7	K	14030151000030	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	78,600	39,76	3 125,14
---	---	----------------	--	----	--------	-------	----------

D HSV Práce a dodávky HSV 73 382,96

D 1 Zemné práce 16 550,18

8001	K	111201102.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 - N03	m2	200,000	0,99	198,00
					200,000		

8	K	115201601	Odsávanie a čerpanie vody zberným potrubím svetlého priemeru DN do 200	hod	42,000	9,28	389,76
---	---	-----------	--	-----	--------	------	--------

9	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	52,000	4,06	211,12
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

10	K	121101003	Dovoz zeminy	m3	176,000	3,71	652,96
----	---	-----------	--------------	----	---------	------	--------

11	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	21,700	0,83	18,01
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

12	K	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2,nad 100 do 1000 m3	m3	52,100	5,20	270,92
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

8005	K	131101102N2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2,nad 100 do 1000 m3-N28	m3	14,900	5,20	77,48
------	---	-------------	---	----	--------	------	-------

-1202	K	131101102N1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2,nad 100 do 1000 m3 - N06	m3	48,000	5,20	249,60
-------	---	-------------	---	----	--------	------	--------

111201102.S 48 48,000

-1201	K	131101102N	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2,nad 100 do 1000 m3 - N05	m3	235,000	5,20	1 222,00
-------	---	------------	---	----	---------	------	----------

131101102N 235 235,000

8007	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-N28	m3	6,000	27,94	167,64
------	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

13	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	52,100	7,35	382,94
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8006	K	132201109N2	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3-N28	m3	14,900	7,35	109,52
8008	K	132201109N3	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3-N28	m3	6,000	7,91	47,46
1302	K	132201109N1	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3-N06	m3	48,000	7,35	352,80
1301	K	132201109N	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3-N05	m3	235,000	7,35	1 727,25
14	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	52,100	1,38	71,90
-1402	K	162201102N1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m-N06	m3	48,000	1,38	66,24
-1401	K	162201102N	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m-N05	m3	235,000	1,38	324,30
-14002	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m - N03	m3	68,250	3,45	235,46
V/V			32"Kopa uprostred pozemku		32,000		
V/V			1350*0,015"odstránenie trávín		20,250		
V/V			+200*0,08"Odstránenie krovin		16,000		
V/V			Súčet		68,250		
-14003	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - N03	m3	273,000	0,40	109,20
V/V			68,25*4 'Přepočítané koeficientom množstva		273,000		
-1400301	K	162501105N	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - N05	m3	940,000	0,40	376,00
V/V			235*4 'Přepočítané koeficientom množstva		940,000		
-14004	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - N03	m3	68,250	6,96	475,02
-1400605	K	167101101N1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - N06	m3	48,000	6,96	334,08
V/V			a_1		48,000		
V/V			Súčet		48,000		
-1400401	K	167101101N	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - N05	m3	235,000	6,96	1 635,60
V/V			a		235,000		
V/V			Súčet		235,000		
-1400606	K	171101101	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %-N06	m3	48,000	1,44	69,12
-14006	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - N03	t	116,025	11,00	1 276,28
V/V			68,25*1,7 'Přepočítané koeficientom množstva		116,025		
-1400601	K	171209002N	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - N05	t	399,500	11,00	4 394,50
V/V			235*1,7 'Přepočítané koeficientom množstva		399,500		
-14007	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-N28	m3	14,000	3,22	45,08
-14008	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N-N28	m3	23,800	14,25	339,15
15	K	1741011021	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásep	m3	80,000	9,01	720,80

D 2

Zakladanie

8 404,28

-8011	K	212755114.S	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm-N28	m	66,000	3,53	232,98
-8012	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná-N28	m	66,000	2,79	184,14
16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	650,000	0,19	123,50
17	K	2715211111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	26,000	31,36	815,36
18	K	271571111	Vankúše zhutnené pod podkladný betón zo štrkopiesku	m3	36,700	19,00	697,30
19	K	2733136124	Podkladový betón základových pásov a pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	5,950	86,70	515,87
20	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	30,150	88,99	2 683,05
21	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	53,100	9,28	492,77
22	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	53,100	1,59	84,43
23	K	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,366	1 016,03	371,87
-2301	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m-N28	m2	66,000	0,63	41,58
-2302	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília-N28	m2	67,320	0,97	65,30
24	K	311361221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,632	1 016,15	642,21
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,568	1 016,03	577,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,863	1 016,03	876,83
D 3			Zvislé a kompletne konstrukcie	19 430,15			
27	K	311234211	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 FAMILY P 8 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (440x247x249)	m3	61,250	140,26	8 590,93
28	K	311234212	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 38 FAMILY P 8 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (380x247x249)	m3	2,150	144,18	309,99
29	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	17,500	128,82	2 254,35
30	K	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	5,310	142,11	754,60
31	K	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	17,260	140,00	2 416,40
32	K	314292020	Kominové systémy LEIER- komplet	sub	1,000	618,45	618,45
33	K	317121109	Montáž prekľ. pre svetl. otv. do 100 cm	ks	9,000	4,61	41,49
34	M	5934078500	Keramický preklad - ATLAS	m	9,300	10,24	95,23
35	K	317321311	Betón trámov železový (bez výstuže) tr.B 20(C 16/20)	m3	2,650	90,20	239,03
36	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	5,855	96,15	562,96
37	K	317351107	Debnenie železobet. trámov zhotovenie	m2	13,650	13,69	186,87
38	K	3173511071	Debnenie prekladov zhotovenie	m2	48,700	13,69	666,70
39	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	48,700	2,21	107,63
40	K	3173511081	Debnenie železobetónových trámov odstránenie	m2	13,650	2,21	30,17
41	K	331231114	Murivo stĺpov z tehál df.290 mm na maltu MVC-2,5	m3	1,650	222,12	366,50
42	K	342243103	Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (115x497x238)	m2	50,700	18,57	941,50
43	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	15,600	21,32	332,59
44	K	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	43,200	19,33	835,06
45	K	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m2	2,900	21,55	62,50
46	K	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	3,000	5,74	17,22
D 4			Vodorovné konstrukcie	10 467,33			
47	M	1338434000	Tyč oceľová tvaru HEA 11373 16 mm	t	0,492	615,01	302,59
-4701	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm-N08	t	0,550	467,76	257,27
			2*6,5*0,0423		0,550		
-4702	M	1338434000N	Tyč oceľová tvaru HEA 11373 16 mm-N08	t	0,058	615,01	35,67
			2*6,5*0,0423"Vypočítaná hmotnosť		0,550		
			-0,492"Odpočet hmotnosti z rozpočtu		-0,492		
			Súčet naviac		0,058		
48	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B20	m3	8,900	91,22	811,86
49	K	417321313P	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B20 - pod pomúrniciou	m3	6,625	91,22	604,33
50	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,100	8,40	395,64
51	K	417351115P	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - pod pomúrniciou	m2	20,615	8,40	173,17
52	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,100	2,21	104,09
53	K	417351116P	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - pod pomúrniciou	m2	20,615	2,21	45,56
54	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,187	1 016,03	190,00
55	K	417361221P	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 - pod pomúrniciou	t	0,203	1 016,03	206,25
56	K	317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,104	1 016,03	105,67
57	K	3173612211	Výstuž trámov z ocele 10216	t	0,069	1 016,03	70,11
58	K	317361821	Výstuž trámov z ocele 10505	t	0,095	1 016,03	96,52
59	K	3173618211	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,328	1 016,03	333,26
60	K	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,089	1 016,03	90,43
61	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 -	t	0,212	1 016,03	215,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,389	1 016,03	395,24
63	K	417361821P	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - pod pomúrnice	t	0,123	1 016,03	124,97
64	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,750	106,53	79,90
65	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,012	1 016,02	12,19
66	K	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B15(C 12/15)	m	3,500	7,74	27,09
67	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,800	13,38	24,08
68	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,800	3,21	5,78
69	K	45131353111	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav. V4 - C 16/20 pod dlažbu hr.nad 150 do 200 mm	m2	197,000	17,40	3 427,80
70	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	78,800	29,60	2 332,48

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 517,81

71	K	611421122	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	150,000	7,51	1 126,50
72	K	612421626	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	383,550	6,10	2 339,66
73	K	6124811191	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou +lepidlo (pričky)	m2	219,000	4,52	989,88
74	K	622464243	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka,hladená hr.5 mm	m2	184,250	8,62	1 588,24
-7401	K	622464243	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka,hladená hr.5 mm	m2	24,000	8,62	206,88

VV

a_2

24

24,000

75	K	622466111	Príprava podkladu,prednástreky, pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	184,250	6,54	1 205,00
-7501	K	622466111	Príprava podkladu,prednástreky, pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	24,000	6,54	156,96

VV

a_2

24

24,000

76	K	625991040	Obklad vonkajších stien doskami Lignopor hr. 50mm	m2	18,600	10,67	198,46
77	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,300	91,27	1 396,43
-7701	K	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm-N19	m2	200,000	3,54	708,00
78	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	200,000	19,96	3 992,00
79	K	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	32,69	359,59
80	M	6117103138	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	11,000	75,10	826,10
81	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	19,500	6,10	118,95
82	M	6119166500	Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	m	19,500	15,65	305,18

D 8

Rúrové vedenie

852,70

-8015	K	894811022	Osadenie plastovej šachty samonosnej objem do 3000 l-N28	ks	2,000	34,54	69,08
-8016	M	594350000100	Vsakovacia nádrž-N28	ks	2,000	391,81	783,62

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

393,98

83	K	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	1,000	5,79	5,79
84	M	4297312107	Vetracie mriežky digestorov ozn. 410	kus	1,000	132,53	132,53
85	M	5538180001	Čistiace rohože 500x1100 - na obuv ozn. 409	ks	1,000	132,53	132,53
86	K	953943113	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	1,000	7,33	7,33
87	K	979082113	Vodorovná doprava kameniva hrubého, so zložením	m3	52,400	2,21	115,80

D 99

Presun hmôt HSV

1 766,52

88	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	718,000	1,78	1 278,04
-8805	K	998011002N4	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m-N30	t	0,378	1,78	0,67
-8804	K	998011002N3	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m-N28	t	33,087	1,78	58,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-8803	K	998011002N2	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m-N19	t	0,704	1,78	1,25
-8802	K	998011002N1	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m-N08	t	0,070	1,78	0,13
-8801	K	998011002N	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m (naviac práce N02)	t	240,188	1,78	427,54

✓/

(958,188-718)"Skutočné množstvo - zazmluvnené množstvo

240,188

D PSV

Práce a dodávky PSV

72 304,27

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 127,29

89	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	210,000	0,19	39,90
90	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	1 713,52	20,56
91	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	62,800	0,24	15,07
92	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,063	1 713,52	107,95
93	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	62,800	3,43	215,40
94	M	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	77,269	3,36	259,62
95	K	711141569	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	210,000	3,43	720,30
96	M	6283228201	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	212,304	3,36	713,34
97	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,357	25,89	35,13

D 712

Izolácie striech

1 341,11

98	M	2832901000	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	276,000	0,88	242,88
99	M	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm	m2	30,360	6,63	201,29
100	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	276,000	2,56	706,56
101	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	276,000	0,27	74,52
102	M	6936651400	Geotextilie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	5,421	1,19	6,45
103	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° ostatné z ochran. textilie pripev. kotv. páskami	m	15,000	3,41	51,15
104	M	2834231500	Profil tesniaci SG-701	m	15,750	3,53	55,60
105	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	22,98	2,67

D 713

Izolácie tepelné

6 649,42

106	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	169,000	2,83	478,27
107	M	63141500801	Nobasil MPN hr. 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	177,450	6,89	1 222,63
108	M	6314150070	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	177,450	6,01	1 066,48
109	K	7131111221	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	169,000	3,26	550,94
110	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	149,100	0,76	113,32
111	M	28376534401	ORSIL N hrúbka 50mm	m2	149,100	8,75	1 304,63
112	M	6314150770	Nobasil-Knauf Insulation PVT hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	149,100	11,49	1 713,16
113	M	2837653102	KONTAKTNE FASADY ISOVER EPS soklová doska špeciálny penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	47,100	3,36	158,26
114	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,723	8,84	41,75

D 762

Konštrukcie tesárske

13 459,04

115	K	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	70,000	1,57	109,90
116	M	5339510200	Kotviaci hák pomúrmice	Ks	70,000	2,65	185,50
117	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	515,600	5,59	2 882,20
118	K	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	89,000	8,54	760,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	M	6119173200	Obloženie vonkajšie - umelá hmota profil hr. 18mm	m2	52,450	7,77	407,54
120	M	61191732001	Obloženie vonkajšie - montáž - umelá hmota profil hr. 18mm	m2	52,450	9,01	472,58
121	K	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	279,000	1,87	521,73
122	M	6051716303	Laty smrekovec akosť I 50x30 mm - kontralaty	m	272,200	0,27	73,49
123	M	6051716302	Laty smrekovec akosť I 50cm2 x30cm2	m	2 156,000	0,27	582,12
-12301	M	6051716302N	Laty smrekovec akosť I 50cm2 x30cm2-N15	m	100,000	0,27	27,00
124	M	6053281100	Hranoly SM/JD akosť A 400-650x180x180-250 - trámový strop	m3	6,795	203,21	1 380,81
125	M	6053281101	Hranoly SM/JD akosť A 400-650x180x180-250 - strešná konštrukcia	m3	9,346	203,21	1 899,20
126	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	104,000	10,15	1 055,60
127	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,900	21,94	85,57
128	K	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	0,000	2,87	0,00
129	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	0,000	7,10	0,00
130	K	7624212201	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	276,000	2,87	792,12
131	M	60726281031	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	287,040	7,10	2 037,98
132	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	21,000	8,84	185,64

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 110,00

-1320	K	76313822101	Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová zhrustená oceľová podkonštrukcia CD, závesy po 60 - montáž-N14	m2	150,000	7,40	1 110,00
-------	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 579,61

133	K	764322230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	65,000	11,27	732,55
134	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	3,000	25,44	76,32
135	K	764352205	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkwapové polkruhové rš 400 mm	m	69,500	20,93	1 454,64
136	K	764359213	Žľaby z PZ plechu doplnky žlabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	18,20	91,00
137	M	5534431002	Hák žľabový 330 mm polkruhový pozinkovaný	ks	70,000	3,39	237,30
138	M	1388711100	Objímka rúry do muriva	ks	20,000	2,60	52,00
139	M	5534441003	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm horné	ks	10,000	5,34	53,40
140	M	5534441013	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm spodné	ks	5,000	5,34	26,70
141	K	764392240	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného PZ plechu rš 500 mm	m	5,000	16,72	83,60
142	K	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	21,100	9,98	210,58
143	K	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	24,000	21,56	517,44
144	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,806	54,70	44,09

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 10 772,17

145	K	765313008	Priplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií, strešných okien a pod. Tondach drážkové, jednoduché	m	1,600	8,56	13,70
146	K	765313110	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými obyčajnými jednoduchých striech na sucho	m2	276,000	20,59	5 682,84
-14601	K	765313110N	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými obyčajnými jednoduchých striech na sucho-N15	m2	15,000	20,59	308,85
			100°0,5°0,3		15,000		
-14602	K	76531311255	Krytina RUMBA prestup, ZTI-N15	ks	3,000	79,46	238,38
147	K	765318533	Zastrešenie pálenou krytinou hrebeňov celkom do malty hrebeňačmi obyč. pri drážk. krytine strechy	m	58,100	37,55	2 181,66
148	M	5966334401	Príslušenstvo strechy	súb	1,000	485,93	485,93
149	K	765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	m2	276,000	4,00	1 104,00
150	M	6735221400	Fólia JUTAFOL 140 GR/M2	M	290,227	0,72	208,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,667	31,01	547,85

D 766

Konštrukcie stolárske

18 775,70

152	K	766621262	Montáž okien a zasklených stien	ks	16,000	98,95	1 583,20
153	M	6114147400	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváracie-sklonné v/š 900/600 - ozn. 201, trojité zasklenie	ks	5,000	185,54	927,70
154	M	6114162800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné v/š 1500/1500 - ozn. 202, trojité zasklenie	ks	11,000	459,42	5 053,62
155	M	6114168400	Dvere terasy drevené EURO IV 68 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné 2400/1400 - ozn 203, trojité zasklenie	ks	1,000	839,33	839,33
156	M	6114168401	Vstupné dvere EURO IV 68 jednokrídlové 2100/900 + 300 nadsvetlík - ozn. 204, trojité zasklenie	ks	1,000	693,55	693,55
157	M	6114168402	Vstupné dvere závetria EURO IV 68 jednokrídlové 2100/900 + 300 nadsvetlík - 103 P, trojité zasklenie	ks	1,000	693,55	693,55
158	M	6116072900	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové atypicky zasklené z 1/3 90x197 - ozn. 102 L, P	ks	6,000	110,44	662,64
159	M	61160729001	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové úplne zasklené z 2/3 plochy 90x197 - ozn. 104 P	ks	1,000	128,11	128,11
160	M	6116045100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 60x197 cm prefa	ks	3,000	106,02	318,06
161	M	6118711000	Prah dubový L=62 B=5 cm	ks	3,000	5,32	15,96
162	M	6118717000	Prah dubový dl. 92 šír 5	ks	8,000	7,99	63,92
163	M	6117103031	Zárubňa drevená pre dvere dvojkrídlové, pre hr. muriva 450mm	kus	1,000	163,45	163,45
164	M	6117100400	Drevené zárubne pre dvere jednokrídlové 900x2100+300 nadsvetlík - pre vstupné dvere a dvere závetria	ks	2,000	220,88	441,76
165	M	6151806500R	Odkladací priestor - Vstavaná skriňa - 1200x650x2650mm -304	ks	1,000	662,63	662,63
166	M	6156687000	Deliaci stena - Dvere zdroja tepla 1125x2650 mm -ozn. 305	ks	1,000	468,26	468,26
167	M	6151806502R	Vstavaná skriňa na chodbe 600x250x2400mm -306	ks	1,000	340,15	340,15
168	M	6151806503R	Vstavaná skriňa - šatníková skriňa 900x250x2400mm - 307	ks	1,000	494,76	494,76
-8012	K	767.4	Montáž sieťky-N31	ks	16,000	2,40	38,40
-8013	K	767.5	Montáž dverovej sieťky-N31	ks	1,000	18,00	18,00
-8014	K	767.6	Montáž žalúzie-N31	ks	24,000	5,40	129,60
169	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,398	31,08	136,69
170	M	5959125400	Dosky protipožiarne impregnované Rigips RFI 12,5mm	m2	0,000	3,96	0,00
171	K	767584642	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	0,000	9,24	0,00
171A	M	76313822101-01	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová zhustená oceľová podkonštrukcia CD, závesy po 60 - Dodávka	m2	150,000	24,75	3 712,50
172	M	6113909500	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené biela doska - Komfort 60x120 cm	ks	1,000	124,57	124,57
-8009	M	767	Žalúzie – horná lišta (nosník) vo farbe okien, lamela bronzovej farby na okná – 2-krídlové 1470 x 1470mm 11ks (22ks žalúzie)+ balkónové okno 1ks-N31	m2	16,820	30,51	513,18
-8010	M	767.1	Sieťky - farba rámu – tmavohnedá, čierna sieťovinaNa okná – 1-krídlové 570 x870 mm 5ks , na okna 1470 x 1470 mm len na otváracie sklopne časti okien 11ks-N31	m2	11,390	25,92	295,23
-8011	M	767.2	Otváracie dverová sieťka – farba rámu tmavohnedá-N31	ks	1,000	246,00	246,00
-8015	K	998766102N	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m-N31	t	0,350	31,08	10,88

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 899,09

173	K	767162110	Montáž - konštrukcia ventilačného otvoru zdroja tepla - kovová konštrukcia - ozn. 403	ks	1,000	17,67	17,67
174	M	5534666208	Kovová konštrukcia otvoru zdroja tepla ozn. 403	ks	1,000	132,53	132,53
175	K	767162110.1.1	Montáž zábradlia z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	26,200	3,56	93,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	M	55346661004	Zábradlie bočnej rampy - natreté náterom ozn. 401	m	9,000	66,79	601,11
177	M	5534666206	Zábradlie hlavnej vstupnej rampy natreté náterom ozn. 402	m	17,200	66,79	1 148,79
178	K	7671621101	Montáž deliacej priečky sprchy - kovová konštrukcia - ozn. 404	ks	1,000	13,25	13,25
179	M	5534666207	Deliacia priečka sprchy s výplňou z polykarbonátových dosiek ozn. 404	ks	1,000	154,61	154,61
180	K	767584641	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Uniceľ montáž roštu	m2	150,000	9,68	1 452,00
-18001	K	767996803135	Demontáž ostatných doplnkov stavieb kovových - N03	kpl	1,000	250,00	250,00

P

Príloha k položke

Demontáž podlažného ohradenia kúpeľa

181	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,706	37,51	26,48
-18101	K	998767102N	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m (N03)	t	0,250	37,51	9,38

D

771

Podlahy z dlaždíc

2 846,71

182	K	771271105	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých	m2	1,500	18,38	27,57
183	K	771271107	Montáž obkladov z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm	m2	75,550	14,14	1 068,28
-18301	K	771271107N	Montáž obkladov z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm-N21	m2	20,000	14,14	282,80
184	M	5976405501	Dlaždice keramické vnútorné hladké 300x300	m2	62,480	7,95	496,72
-18401	M	5976405501N	Dlaždice keramické vnútorné hladké 300x300-N21	m2	20,400	7,95	162,18

VV

20*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva

20,400

185	M	5976456132	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom mrazuvzdorné 300x300	m2	20,625	8,84	182,33
186	K	771445019	Montáž soklíkov vonkajších z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm x 2	m	116,800	2,79	325,87
187	K	7714450191	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	56,800	2,79	158,47
188	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	6,458	17,73	114,50
8004	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,579	17,73	28,00

D

775

Podlahy vlysové a parketové

3 236,36

189	K	775413110	Montáž - podlahové soklíky alebo lišty drevené pribíjané z dreva tvrdého alebo mäkkého v prírodnej farbe	m	78,100	1,32	103,09
190	M	6119800700	Laminátové parkety KRONOSPAN FLOOREVER 1285x195x7,2	m2	101,200	21,94	2 220,33
-1901	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet-N22	m2	101,200	7,60	769,12
-1902	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy-N22	m2	101,200	0,68	68,82
-1903	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm-N22	m2	104,236	0,46	47,95

VV

101,2*1,03 Přepočítané koeficientom množstva

104,236

-1904	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m-N22	t	0,769	35,18	27,05
-------	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D

781

Dokončovacie práce a obklady

2 041,58

191	K	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	93,000	14,25	1 325,25
192	M	5978700011	Obkladačky keramické 200x200	m2	97,661	7,07	690,46
193	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,446	17,89	25,87

D

783

Nátery

737,49

-19401	K	783112710	Nátery oceľ.konštr. olejové, ťažkých A základný - 35µm-N08	m2	15,600	1,63	25,43
--------	---	-----------	--	----	--------	------	-------

VV

2*(6,5*6*0,2)

15,600

194	K	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	38,420	4,34	166,74
195	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	76,850	2,47	189,82
196	K	783894612	Nátery tesárskych konštrukcií ekologickými neontenými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov	m2	150,000	2,37	355,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 784		Dokončovacie práce - maľby					1 728,70
197	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	533,550	0,87	464,19
198	K	784432271	Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s dvojnás. pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m	m2	533,550	2,37	1 264,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť

**SO-01-02 - SO-01-02- ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNÉ ČERPADLO, UK A
ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO

Miesto

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS

Dátum

SO-02

30.11.2021

Objednávateľ

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

ROKO gips, s.r.o.

IČO

36302031

IČ DPH

SK2020076927

Projektant

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

41 841,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0 00	20,00%	0 00
znižena	41 841,29	20,00%	8 368,26

Cena s DPH

v EUR

50 209,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

**SO-01-02 - SO-01-02- ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNÉ ČERPADLO, UK A
ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 841,29

D HSV Práce a dodávky HSV 271,22

D 1 Zemné práce 271,22

-18110	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne-N24,25	m3	6,300	39,63	249,67
			0,3*0,3*70		6,300		
-18111	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-N24,25	m3	6,300	3,42	21,55

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 7 116,01

D 713 Izolácie tepelné 211,07

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	123,000	0,80	98,40
2	M	283771142	Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ÚK	m	64,300	0,90	57,87
3	M	283771143	Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ZTI	m	60,000	0,90	54,00
4	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	11,97	0,80

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 546,80

5	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlkové D 75x1,8	m	15,600	4,19	65,36
6	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlkové D 110x2,2	m	6,000	9,58	57,48
7	K	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 110x2,2	m	4,500	9,58	43,11
8	K	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	25,900	3,59	92,98
9	K	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	6,000	4,19	25,14
10	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	6,000	4,89	29,34
11	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	1,000	6,98	6,98
12	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	4,000	11,97	47,88
13	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	3,000	17,95	53,85
14	K	7212731451	Prívzdušňovacia hlavica HL 900	ks	3,000	25,93	77,79
15	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	58,000	0,80	46,40
16	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,603	0,80	0,48

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 576,27

17	K	3885000010	Bytový vodomer ET QN 1,5 - studená voda DN 15	ks	1,000	23,94	23,94
18	M	3885000460	Prípojka k vodomeru 1/2"-pár	ks	1,000	17,95	17,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	722172222	Potrubie z plastických rúrok DN 20	m	39,000	2,29	89,31
20	M	2861800004	Potrubie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 20x2 IVAR č.86020485	m	39,000	4,89	190,71
21	M	2861800005	Potrubie a press-fittingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 26x3 IVAR č.86026285	m	70,000	8,98	628,60
22	K	722172224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zváraním	m	70,000	2,29	160,30
23	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	4,59	22,95
24	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	2,29	36,64
25	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	20,000	2,29	45,80
26	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	2,29	4,58
27	M	55111288001	Ventil priamy priechodný KE 125 T DN 15	Kus	2,000	5,29	10,58
28	M	5512146601	Ventil párný spätný priamy mosadz. VE 3030 1/2"	Kus	2,000	4,59	9,18
29	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	6,000	2,29	13,74
30	M	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 20 s vypust.	ks	6,000	7,58	45,48
31	K	722263414	Montáž bytových vodomeroz závit. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	17,95	17,95
32	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	110,000	0,80	88,00
33	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	110,000	0,80	88,00
34	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,299	35,91	82,56

D 725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 385,69

35	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	3,000	15,96	47,88
36	M	6420137890	Sanitárna keramika - WC kombi biele so sedátkom	ks	3,000	77,80	233,40
37	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	3,000	15,96	47,88
38	M	6420131410	Sanitárna keramika - umývadlo 60cm	ks	3,000	25,93	77,79
39	K	725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	sub	1,000	25,93	25,93
40	M	5522072300	Vaňa plechová smaltovaná L 1700, biela	kus	1,000	67,83	67,83
41	K	725239101	Montáž bidetu z bieleho dituritu bez bidetovej súpravy	ks	1,000	18,95	18,95
42	M	6424160300	Bidet Bahama 30371 I.A	ks	1,000	88,78	88,78
43	K	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	1,000	31,92	31,92
44	M	6420134730	Sanitárna keramika JIKA SOFIA sprchová vaňička 90x90x14	ks	1,000	123,69	123,69
45	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	17,95	17,95
46	M	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	147,63	147,63
47	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	1,000	2,29	2,29
48	M	5514023200	Ventil výtokový pre pračku	kus	1,000	6,88	6,88
49	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	2,000	2,29	4,58
50	M	5514120500	Ventil rohový G 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	2,000	4,89	9,78
51	K	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových	ks	4,000	15,96	63,84
52	M	5514646660	Výtokové armatúry - umývadlová batéria - stojánková jednopáková	ks	4,000	35,91	143,64
53	M	5514646760	Výtokové armatúry - stojánková drezová batéria jednopáková	ks	1,000	31,92	31,92
54	K	725839205	Montáž batérie vaňovej pákovej	sub	1,000	17,95	17,95
55	M	5514646440	Výtokové armatúry - nástenná vaňová batéria s ručnou sprchou	ks	1,000	47,88	47,88
56	K	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová jednodielna D 50	ks	1,000	11,97	11,97
57	M	5516170300	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 404	Kus	1,000	44,89	44,89
58	M	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	KUS	1,000	11,97	11,97
59	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	7,98	15,96
60	M	5516757501	Dvierka krycie plastové 150x300 mm komaxit biely	kus	2,000	17,95	35,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,184	35,91	6,61
D 731			Ústredné kúrenie, kotolne	117,71			
62	M	4849103180	Vykurovací technika <i>VISSMANN príslušenstvo izbový termostat-F</i>	ks	1,000	55,86	55,86
63	M	4849101110	Vykurovací technika <i>THERM - príslušenstvo izbový termostat</i>	ks	1,000	40,90	40,90
64	M	4849103790	Vykurovací technika <i>VISSMANN príslušenstvo prílož. snímač teploty</i>	ks	1,000	20,95	20,95
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	627,42			
65	K	733161513	Potrubie plastinnikove PE-RT 20x2 mm z turok rovných	m	43,600	2,29	99,84
66	K	733161514	Potrubie plastinnikove PE-RT 26x3 mm z turok rovných	m	20,700	3,59	74,31
67	M	2861800008	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 20x2 IVAR č.86020005	m	43,600	4,89	213,20
68	M	2861800009	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO 26x3 IVAR č.86026005	m	20,700	8,98	185,89
69	K	733191301	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	64,300	0,80	51,44
70	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,076	35,91	2,73
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.	1 118,14			
71	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	20,000	2,29	45,80
72	M	5517100270	Armatúry a príslušenstvo <i>HERZ 3000, priamy</i>	ks	28,000	17,95	502,60
73	M	55171102610	Armatúry a príslušenstvo <i>HERZ - termostatická hlavica</i>	ks	28,000	13,96	390,88
74	M	5517101360	Armatúry a príslušenstvo <i>HERZ - šróbenie RL-5 DN 15</i>	ks	2,000	5,98	11,96
75	M	5517101350	Armatúry a príslušenstvo <i>HERZ - ventil TS90 DN 15</i>	ks	2,000	9,58	19,16
76	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	2,99	17,94
77	M	5517400500	Armatúry a príslušenstvo <i>guľový kohút 3/4" voda</i>	ks	6,000	6,88	41,28
78	M	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100 C G 1/2	ks	18,000	4,89	88,02
79	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,014	35,91	0,50
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 308,46			
80	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	1,000	2,99	2,99
81	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	13,000	3,59	46,67
82	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	1,000	17,95	17,95
83	M	4845366600	Vykurovacie telesá doskové <i>KORAD 11K 600x0400</i>	ks	1,000	23,94	23,94
84	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	2,000	17,95	35,90
85	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové <i>KORAD 21K 600x0800</i>	ks	2,000	55,86	111,72
86	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	11,000	17,95	197,45
87	M	4845374500	Vykurovacie telesá doskové <i>KORAD 21K 600x0900</i>	ks	5,000	65,83	329,15
88	M	4845374200	Vykurovacie telesá doskové <i>KORAD 21K 600x0600</i>	ks	2,000	44,89	89,78
89	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové <i>KORAD 21K 600x1400</i>	ks	3,000	95,76	287,28
90	M	4845374100	Vykurovacie telesá doskové <i>KORAD 21K 600x0500</i>	ks	1,000	31,92	31,92
91	M	4845502330	Vykurovacie rebriky <i>KORADO KO 600/1290 7046</i>	ks	2,000	47,88	95,76
92	K	735190001	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	sub	2,000	11,97	23,94
93	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,390	35,91	14,01
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení	95,76			
94	K	769011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	2,000	11,97	23,94
95	M	4290013063	<i>FUTURE 120 S IPX4 malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN</i>	ks	2,000	35,91	71,82
D 783			Dokončovacie práce - nátery	128,70			
96	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	15,000	4,59	68,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	15,000	3,99	59,85

D M Práce a dodávky M

7 622,28

D 21-M Elektromontáže

5 556,17

-18112	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne-N24,25	m	50,000	1,36	68,00
-18113	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)-N24,25	ks	11,000	1,37	15,07
98	K	210010501	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 2 x 4	ks	34,000	0,59	20,06
99	M	3412110240	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	10,000	0,40	4,00
100	M	3412110210	Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5	m	15,000	0,20	3,00
101	M	3412110250	Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	m	50,000	0,80	40,00
102	M	3412160380	Koaxiálne káble VCEOY 75-4,8	m	22,000	1,48	32,56
103	M	3410102400	Kábel silový medený CYBY 3Ax01.5	m	30,000	0,47	14,10
104	M	3410102000	Kábel silový medený CYBY 2Ax01.5	m	10,000	0,34	3,40
105	M	3410102900	Kábel silový medený CYBY 3Cx02.5	m	200,000	0,78	156,00
106	M	3410102800	Kábel silový medený CYBY 3Cx01.5	m	250,000	0,47	117,50
107	M	3450612800	Svorka 6311-06	ks	36,000	0,61	21,96
108	K	210010511	Montáž lustrového háka do osadeného klátika, kde nebude osad. svietidlo	ks	45,000	0,45	20,25
109	M	3111044100	Lustrový hák 4,6x60	Kus	45,000	0,42	18,90
-18114	K	210010601.S	Chránička elektroinštalčná z HDPE, uložená voľne-N24,25	m	70,000	1,40	98,00
-18115	M	286130071700.S	Chránička HDPE-N24,25	m	70,000	1,64	114,80
-18116	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² -N24,25	ks	3,000	1,02	3,06
110	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	4,000	4,27	17,08
111	M	3450201321	Spínač jedнопólový č.1, IP 20	ks	4,000	3,47	13,88
112	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	9,000	4,32	38,88
113	M	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	9,000	3,77	33,93
114	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	4,000	4,56	18,24
115	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	4,000	3,12	12,48
116	K	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	1,000	4,86	4,86
117	M	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	1,000	4,49	4,49
118	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia senzorový prep.- radenie 6	ks	1,000	5,74	5,74
119	M	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	1,000	15,57	15,57
120	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	30,000	4,56	136,80
121	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	30,000	3,49	104,70
122	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	5,94	5,94
123	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	1,000	0,72	0,72
-18117	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A-N24,25	ks	1,000	4,15	4,15
124	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	12,89	12,89
125	M	3570103201	Rozvádzač RB1-12 plastvá skriňa 18 modulová - komplet s náplňou	ks	1,000	563,59	563,59
126	K	210200012	Svietidlo žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné	ks	23,000	10,21	234,83
127	M	3480116700	Sviet.AMI REP 2x58W IP65	ks	0,000	32,02	0,00
127A	M	3480116700-R00	Svietidlo - JOTA 38, W	ks	23,000	32,02	736,46
128	K	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	2,000	10,07	20,14
129	M	3480527700	Svietidlo ENERGY 1 1910 1x13W	ks	0,000	33,27	0,00
129A	M	3480527700-R00	Svietidlo HUGO, A IR	ks	2,000	33,27	66,54
130	K	210200033	Svietidlo žiarovkové - typ 213 04 02 - Z x 40 W, obj. E 14	ks	12,000	10,43	125,16
131	K	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	1,000	9,78	9,78
132	M	3470115000	Žiarovka 25W E27 240V TESLA	ks	1,000	0,35	0,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	3470115100	Žiarovka 25W E27 24V jas.TG	ks	1,000	0,35	0,35
134	M	3480125500	Svietidlo 2132002 zel.pruh	ks	1,000	33,27	33,27
135	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	53,920	1,30	70,10
136	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	100,000	3,71	371,00
137	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	39,400	1,30	51,22
138	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	75,000	0,49	36,75
139	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,40	3,20
140	M	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	47,000	1,94	91,18
141	M	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	24,000	1,04	24,96
142	K	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	21,90	43,80
143	M	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	2,000	6,92	13,84
144	M	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	2,000	4,59	9,18
145	M	3540300500	HR-Jimacia tyč JP30	ks	2,000	14,76	29,52
146	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	2,000	1,56	3,12
147	M	3450204840	Krabica prístrojová 3900-00019 B2 matný biely	ks	68,000	0,74	50,32
148	M	34502048401	Inštalčná krabica matný biely	ks	5,000	3,49	17,45
149	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,12	2,24
150	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	2,47	22,23
151	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,39	5,56
152	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	2,17	13,02
153	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,30	2,60
154	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	1,000	0,80	0,80
155	M	MV-21	Murárske výpomoci	%	102,549	0,22	22,92
156	M	PM-21	Podružný materiál	%	115,482	0,42	48,42
157	M	PPPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	103,313	0,67	68,77
-18118	K	210290362.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (17-25 mm)-N24,25	ks	50,000	0,75	37,50
-18119	K	210290364.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov príchytka PVC-N24,25	ks	30,000	0,45	13,50
158	K	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	15,000	1,15	17,25
159	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	15,000	1,73	25,95
160	K	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2,5	m	15,000	0,65	9,75
161	M	3410104400	Kábel silový medený CYKY 3Ax02,5	m	15,000	0,62	9,30
162	K	210800136	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 5 x 2,5	m	15,000	0,76	11,40
163	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	15,000	1,03	15,45
-18120	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5-N24,25	m	4,000	0,86	3,44
-18121	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6-N24,25	m	6,000	0,64	3,84
-18118	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t-N29	m	15,000	1,55	23,25
-18124	K	210200012N	Svietidlo žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné-N29	ks	25,000	10,21	255,25
-18119	K	210203015	LED pás 12 V osadený v AL lište-N29	m	3,500	10,51	36,79
-18120	K	210203020	AL lišty pre LED pásy-N29	m	3,500	3,39	11,87
-18121	K	210203021	Kryty na AL lišty pre LED pásy-N29	m	3,500	1,42	4,97
-18122	K	210203030	LED napájací zdroj-N29	ks	1,000	16,39	16,39
-18123	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5-N29	m	170,000	0,50	85,00
-18125	K	PPVN2	Podiel pridružených výkonov-N29	%	4,103	0,67	2,75
-18126	M	M001N2	CYKY-N29	m	170,000	0,65	110,50
-18127	M	M002N2	Svietidlo typ A LED2 JOTA 33,W - 18W,1650lm - 3000-4000-5700K-N29	ks	15,000	23,76	356,40
-18128	M	M003N2	Svietidlo typ C,D - Kazetové svietidlo - LED2 LENA 60 UGR - 32-39W 3710-4290lm 4000K-N29	ks	4,000	30,18	120,72
-18129	M	3480527700-R00N2	Svietidlo HUGO, A IR-N29	ks	2,000	33,27	66,54
-18130	M	M005N2	Svietidlo typ NO stropné/nástenné/závesné - STAR GLASS UNI - 2W 3h-N29	ks	2,000	32,98	65,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-18131	M	M007N29	Svietidlo nad zrkadlo TONDA 60-N29	m	2,000	78,65	157,30
-18132	M	M008N2	LED pásik, lišta, difúzor, trafo-N29	ks	3,500	22,56	78,96
-18133	M	M006N2	SADRA 5kg-balenie sivá-N29	bal	1,000	3,47	3,47
-18134	K	PM	Podružný materiál-N29	%	9,599	3,60	34,56
-18122	K	PPVN	Podiel pridružených výkonov-N24,25	%	1,482	3,00	4,45

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 411,58

164	K	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lóžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	45,000	6,19	278,55
165	M	3450923000	Kabica prístrojová typ: KP 21 ~111000004	KUS	45,000	0,14	6,30
166	K	220260331	Skriňa káblková KS I osadenie,obmurovanie,omietnutie,vnút.vybavenie bez uzáverov a svorkovnic	ks	1,000	210,19	210,19
167	M	3570304200	Skrina kábelová - pripojovacia krabica káblvej televízie	ks	1,000	65,04	65,04
168	K	220280000	Trubkovanie a kábeláž slaboprúdu /telefón a TV/	súb	1,000	0,95	0,95
169	M	3450356500	Zásuvka telef.4FK 28278.2	ks	8,000	4,19	33,52
170	K	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	8,000	8,42	67,36
171	K	220320206	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 24 až 90 V,motnáž,pripojenie,vyskúšanie	ks	1,000	10,06	10,06
172	M	3820802400	Zvonek el.vys.ZVCH56 pokov.	ks	1,000	28,03	28,03
173	M	3450200180	Zvončekové tlačítko 3171-80124	ks	1,000	4,93	4,93
-17301	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku-N24,25	ks	11,000	4,36	47,96
-17302	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45-N24,25	ks	11,000	4,93	54,23
-17303	K	220511025.S	Montáž konektoru-N24,25	ks	23,000	3,66	84,18
-17304	K	220511031.S	Kábel v rúrkach-N24,25	m	330,000	1,08	356,40
-17305	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm-N24,25	ks	1,000	16,89	16,89
-17306	K	220512039.S	Montáž police do rozvadzača, perferovaná-N24,25	ks	1,000	4,50	4,50
-17307	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou-N24,25	ks	1,000	8,30	8,30
-17308	K	220512107.S	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45-N24,25	ks	1,000	21,25	21,25
174	K	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž účasť.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,priechodná resp.koncová	ks	2,000	7,39	14,78
175	M	3450367360	Zásuvka TV	ks	2,000	10,42	20,84
176	M	PM -22	Podružný materiál	%	8,564	2,99	25,62
177	M	PPV-22	Podiel pridružených výkonov	%	39,335	0,89	35,01
-17701	K	PPV	Podiel pridružených výkonov-N24,25	%	5,564	3,00	16,69

D B1 Materiál 654,54

-18122	M	M001	Cyky 3x2,5-N24,25	m	4,000	1,05	4,20
-18133	M	M002	CY 6Žz-N24,25	m	6,000	0,76	4,56
-18134	M	M003	Istič B 16/1-N24,25	ks	1,000	2,48	2,48
-18135	M	M004	Univolt hadica FXP 25-N24,25	m	50,000	0,52	26,00
-18136	M	M005	6400-301 SEZ DK ASD škatula univ.-N24,25	ks	11,000	0,14	1,54
-18137	M	M006	SADRA 5kg-balenie sivá-N24,25	bal	3,000	3,75	11,25
-18138	M	M007	Dat.k. 5e T F/UTP drôt LSOH-N24,25	m	330,000	0,47	155,10
-18139	M	M008	Svorka kabl.2032-N24,25	ks	50,000	0,56	28,00
-18140	M	M009	Úchyt pre sťah.pásky-N24,25	ks	30,000	0,12	3,60
-18141	M	M010	PAS.st.C 360x 4,5 čierna UV-N24,25	ks	100,000	0,04	4,00
-18142	M	M011	Zás.dát.2xRJ45 kat.5e FTP bie-N24,25	ks	11,000	16,96	186,56
-18143	M	M012	Dat.roz. NAST 19" 06U N 400mm-N24,25	ks	1,000	97,35	97,35
-18144	M	M013	Dat.kom.PP MOD 19" 6a 24p przd-N24,25	ks	1,000	15,37	15,37
-18145	M	M014	Dat.kom.KON Mod KEYSTONE T 5e-N24,25	ks	23,000	1,85	42,55
-18146	M	M015	Zas.panel s 5zas. do DR s prepäťovou och-N24,25	ks	1,000	25,04	25,04
-18147	M	M017	Dat.roz.pr.POLICA 19" 350mm-N24,25	ks	1,000	14,50	14,50
-18148	K	PM	Podružný materiál-N29	%	6,488	5,00	32,44

D OST Ostatné 1 549,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	HZS-0011	Revízia elektroinštalácie a hromozvodu	súb	1,000	349,12	349,12
179	K	HZS-0061	Vykurovacia skúška	hod	72,000	11,40	820,80
180	K	HZS-0065	Vypracovanie energetického certifikátu objektu	sub	1,000	380,00	380,00

D Ostatné Ostatné 25 281,86

D TC12 Tepelné čerpadlo + príslušenstvo 25 281,86

181	K	TC	Vitocal 300 A - typ AWO 302.A40	ks	0,000	16 557,77	0,00
181A	M	1	Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 Vnútroná jednotka, Vonkajšia jednotka, regulácia, zásobník TUV 210L Snímač vonkajšej teploty, Elektrický prietokový ohrievač 9kW	ks	1,000	12 875,76	12 875,76
182	K	TC10	Obehové čerpadlo Magna 3, 32-80	ks	1,000	493,76	493,76
183	K	TC11	Malý rozdeľovač armatúr PV 3 bar, odvzd. vent., manometer	ks	1,000	185,53	185,53
184	K	TC12	Membr. exp. nádoba 50 l /biela/	ks	1,000	67,83	67,83
185	K	TC13	Uzatvárací ventil	ks	1,000	25,93	25,93
186	K	TC14	Odkalovač Spiro Trap MBL	ks	1,000	125,68	125,68
187	K	TC15	Hydraulická 120/80 do 8 m3/h	ks	1,000	325,18	325,18
188	K	TC16	Pomocný stykač	ks	1,000	35,91	35,91
189	K	TC17	Zostava Vitosol 200-FM SV2F 9, SD4, Vitocell 340-M 750l, Vitosoloc 200 SD4	zostava	0,000	3 978,03	0,00
189A	M	2	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	ks	1,000	171,21	171,21
189B	M	3	Vitotrol 200-A	ks	1,000	211,58	211,58
189C	M	4	Konzola pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	153,12	153,12
189D	M	5	Akumulačný zásobník Vitocell 100-W	ks	1,000	718,26	718,26
189E	M	6	inštalácia sada 16/10	sub	1,000	837,97	837,97
189F	M	7	Solárna zostava Vitosol 100-FM 4,6m2	ks	1,000	2 714,35	2 714,35
189G	M	8	Spojovací materiál - med'	sub	1,000	1 183,18	1 183,18
189H	K	9	Montáž	sub	1,000	1 670,37	1 670,37
190	K	TC18	Solárna ručná plniaca pumpa	ks	1,000	67,83	67,83
191	K	TC19	Termostatický zmiešavací automat VTA 322	ks	1,000	64,84	64,84
192	K	TC2	Sada pripojovacích potrubí A40	ks	1,000	123,69	123,69
193	K	TC20	Príložený snímač teploty NTC č.2I=5800, NTC 10kOhm	ks	1,000	17,95	17,95
194	K	TC21	Upevňovací systém s krok. hákmi 4xSV	ks	1,000	68,83	68,83
195	K	TC22	Rýchlomontážna sada so zmiešovačom M32 DN 40 Magna 3 40-100F	ks	1,000	395,01	395,01
196	K	TC23	Rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K	ks	1,000	112,72	112,72
197	K	TC24	Montážna sada pre doplnkovú sadu 2011	ks	1,000	34,91	34,91
198	K	TC25	UDP Vitocal 300 A- bez rozširovacích sád	ks	1,000	41,89	41,89
199	K	TC26	UDP Vitosolic 200	ks	1,000	560,59	560,59
200	K	TC27	UDP rozširovacej sady pre 1 vyk. okruh	ks	1,000	85,78	85,78
201	K	TC3	Elektrické spojovacie vedenia 30 m	ks	1,000	35,91	35,91
202	K	TC4	Teplonosné médium Tyfocor- LS 25 L	ks	2,000	104,74	209,48
203	K	TC5	Ochranné čerpadlo magna 3, 32 - 100	ks	1,000	524,68	524,68
204	K	TC6	Vitotrans 100 30 bar	ks	1,000	893,76	893,76
205	K	TC7	Malý rozdeľovač armatúr PV 3 bar, odvzd. vent., manometer	ks	1,000	125,68	125,68
206	K	TC8	Membr. exp. nádoba 50 l /biela/	ks	1,000	90,77	90,77
207	K	TC9	Uzatvárací ventil	ks	1,000	31,92	31,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-03 - SO-01-03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum: 30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 361,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 361,38	20,00%	472,28

Cena s DPH

v EUR

2 833,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-03 - SO-01-03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednavateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 361,38

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 1 981,38

D 21-M Elektromontáže 1 121,36

1	K	210010237	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vč. základ. náteru D 140/2-4 mm	m	3,000	7,34	22,02
2	K	2100102378	Elektromontáže	sub	1,000	211,73	211,73
3	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	12,000	3,51	42,12
4	K	210191502	Poistková skriňa káblová - rozšírenie	ks	1,000	47,50	47,50
5	M	3540001000	Držadlo D1PH	ks	1,000	18,15	18,15
6	M	3570328000	Skriňa SR 2/1	ks	1,000	77,50	77,50
7	M	3581533500	Poistková patróna PHN 1 100A gG/gF1	ks	1,000	2,86	2,86
8	M	51015163	Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY 5Cx16 (CYKY-J)	m	65,500	6,60	432,30
9	M	50042401	AL-Kábel pre pevné uloženie NAYY-J 4x25	m	6,300	3,17	19,97
10	K	3401206202	Spojka SVCZ 240	m	3,000	56,75	170,25
11	K	3450703801	I-Rúrka KSX 130 chránička	%	5,000	7,64	38,20
12	K	PM-21	Podrzný materiál	%	3,000	7,41	22,23
13	K	PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	2,75	16,52

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 177,84

14	K	220300931	Uzemňovací vodič FeZn	m	72,000	2,47	177,84
----	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 682,18

15	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	71,750	5,39	386,73
16	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	71,750	1,35	96,86
17	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	0,351	13,87	4,87
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	72,000	0,48	34,56
19	M	2830002000	Fólia červená v m	m	72,000	0,06	4,32
20	M	283PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	9,40	9,40
21	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	72,000	2,02	145,44

D OST Ostatné 380,00

22	K	HZS-0012	Revízia elektrickej prípojky	súb	1,000	380,00	380,00
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Uroveň 3:

SO-01-04A - SO-01-04 A - VODOMERNÁ ŠACHTA

JKSO:

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-01

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 278,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 278,25	20,00%	255,65

Cena s DPH

v EUR

1 533,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3

SO-01-04A - SO-01-04 A- VODOMERNÁ ŠACHTA

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 278,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

526,45

D 1

Zemné práce

201,98

1	K	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	8,000	5,71	45,68
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,000	7,91	63,28
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	8,000	3,46	27,68
4	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	21,78	65,34

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

70,84

5A	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	70,84	70,84
5	K	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,000	173,05	0,00
6	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekľadu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	0,000	6,18	0,00
7	M	5932110400	Preklad železobetónový RZP 1-120	ks	0,000	14,25	0,00
8	M	5932110500	Preklad železobetónový RZP 1-150	ks	0,000	23,75	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

27,30

9	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	1,000	27,30	27,30
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22,95

10	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,500	45,90	22,95
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

200,11

11	K	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	35,91	35,91
12	M	5524215000	Poklop VS tupný-nosnosť 15T 60x60	ks	1,000	145,64	145,64
13	K	953171031	Osadenie stúpadla z betónárskej ocele alebo liatinového	ks	1,000	5,99	5,99
14	M	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	1,000	12,57	12,57

D 99

Presun hmôt HSV

3,27

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,091	35,91	3,27
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

751,80

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

472,60

16A	M	594300000200	Vodomerná šachta, vnútorný rozmer l x š x v 900x1200x1800 mm	ks	1,000	472,60	472,60
16	K	711511101	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	0,000	0,43	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,000	1 842,49	0,00
18	M	6283221000	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,000	2,82	0,00
19	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	27,84	0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

279,20

20	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	1,000	3,59	3,59
21	M	5511123400	Ventil priamy priechodný K E 83 T 6/4"	ks	1,000	20,95	20,95
22	M	55111123920	Ventil priamy priechodný KE 125 T 6/4"	ks	1,000	23,94	23,94
23	M	5512147400	Ventil parný spätný priamy mosadzný VE 3030 6/4"	ks	1,000	20,95	20,95
24	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	28,93	28,93
25	M	3882122800	Vodomer M-N QN 10 - XN	ks	1,000	111,72	111,72
26	M	3885000480	Pripojka k vodomeru 1"-pár	ks	1,000	68,83	68,83
27	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	35,91	0,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3:

SO-01-04B - SO-01-04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-01

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

902,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	902,10	20,00%	180,42

Cena s DPH

v EUR

1 082,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNA ŠACHTA, CELK

Úroveň 3:

SO-01-04B - SO-01-04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

902,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

819,94

D 1

Zemné práce

281,64

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,200	27,94	145,29
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,200	7,91	41,13
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	5,200	3,46	17,99
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,950	3,22	6,28
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,450	14,71	36,04
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	2,450	14,25	34,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

27,74

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,800	34,67	27,74
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

510,56

8	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	6,200	1,20	7,44
9	M	2861118000	Rúrka novodurová ľahaná RPE 32x5,3 mm	m	6,200	1,90	11,78
10	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	2,000	23,94	47,88
11	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	4,99	4,99
12	M	2861636300	FRIALEN guľový kohút z umylnými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 50	ks	1,000	85,79	85,79
13	M	2861635200	FRIALEN teleskopická zemná súprava pre DAV BS, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	1,000	31,92	31,92
14	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	2,000	23,94	47,88
15	M	2861624700	FRIALEN prípojková navrtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/50	ks	2,000	92,77	185,54
16	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,200	2,99	18,54
17	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	6,200	0,80	4,96
18	K	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN od 80 do 125	ks	2,000	11,97	23,94
19	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	7,98	7,98
20	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	31,92	31,92

D M

Práce a dodávky M

48,91

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

48,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,500	1,00	6,50
22	M	2830002000	Fólia výstražná pre vodovod	m	6,500	1,00	6,50
23	M	283PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	35,91	35,91
D OST			Ostatné				33,25
24	K	HZS-0012	Revízia vodovodu	hod	1,000	33,25	33,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ SACHTA CELK

Úroveň 3

SO-01-04C - SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD

JKSO:

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum

SO-01

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 576,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 576,23	20,00%	715,25

Cena s DPH

v EUR

4 291,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-04 - SO-01-04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VONKAJŠÍ VODOVOD A VODOMERNÁ ŠACHTA CELK

Úroveň 3

SO-01-04C - SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 576,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 359,45

D 1

Zemné práce

2 598,85

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,350	27,94	1 462,66
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	52,350	7,91	414,09
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	52,350	3,46	181,13
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,800	3,22	86,30
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,700	14,71	230,95
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	15,700	14,25	223,73

D 4

Vodorovné konštrukcie

341,50

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,850	34,67	341,50
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

419,10

8	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	65,400	1,20	78,48
9	M	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m	65,400	1,90	124,26
10	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	2,000	23,94	47,88
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,400	0,80	52,32
12	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	65,400	0,80	52,32
13	K	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN od 80 do 125	ks	2,000	11,97	23,94
14	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	7,98	7,98
15	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	31,92	31,92

D M

Práce a dodávky M

166,91

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

166,91

16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	65,500	1,00	65,50
17	M	2830002000	Fólia výstražná pre vodovod	m	65,500	1,00	65,50
18	M	283PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	35,91	35,91

D OST

Ostatné

49,88

19	K	HZS-0012	Revízia vodovodu	hod	1,500	33,25	49,88
----	---	----------	------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť

SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:

SO-01-05A - SO-01-05A - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-01

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 389,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 389,83	20,00%	277,97

Cena s DPH

v EUR

1 667,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Uroveň 3

SO-01-05A - SO-01-05A - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 389,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 389,83

D 1

Zemné práce

607,82

1	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	15,525	7,91	122,80
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,525	17,10	265,48
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	15,525	3,46	53,72
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,226	3,22	29,71
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	4,700	14,71	69,14
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	4,700	14,25	66,98

D 4

Vodorovné konštrukcie

183,14

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,600	34,67	55,47
8	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	15,96	15,96
9	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,000	20,95	20,95
10	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,000	90,76	90,76

D 8

Rúrové vedenie

463,99

11	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	11,500	5,98	68,77
12	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x3000	ks	3,000	20,95	62,85
13	M	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,000	14,96	14,96
14	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	1,000	7,98	7,98
15	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150, DN 200	ks	2,000	2,59	5,18
16	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	2,000	2,89	5,78
17	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,500	0,80	9,20
18	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	11,97	11,97
19	M	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	1,000	35,91	35,91
20	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	17,95	17,95
21	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	1,000	125,68	125,68
22	M	28661114511	Šachta kanalizačná- plastová 300/1500 Plast	ks	1,000	97,76	97,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99		Presun hmôt HSV					134,88
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,268	11,97	134,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRIPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:

SO-01-05B - SO-01-05B - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-01

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

7 748,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 748,31	20,00%	1 549,66

Cena s DPH

v EUR

9 297,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ
Objekt: RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ
Časť: SO-01-05 - SO-01-05- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Úroveň 3:

SO-01-05B - SO-01-05B - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA Dátum: 30.11.2021
Objednávateľ: ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 748,31

D HSV Práce a dodávky HSV 7 748,31

D 1 Zemné práce 4 163,09

1	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	106,500	7,91	842,42
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	106,500	17,10	1 821,15
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	106,500	3,46	368,49
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,900	3,22	205,76
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,950	14,71	469,99
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	31,950	14,25	455,29

D 4 Vodorovné konštrukcie 716,55

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,650	34,67	369,24
8	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	15,96	63,84
9	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	4,000	20,95	83,80
10	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,200	90,76	199,67

D 8 Rúrové vedenie 2 126,02

11	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	71,000	5,98	424,58
12	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x3000	ks	16,000	20,95	335,20
13	M	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x2000mm	ks	1,000	14,96	14,96
14	M	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	7,000	11,97	83,79
15	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	1,000	4,29	4,29
16	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150, DN 200	ks	9,000	2,59	23,31
17	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160	ks	9,000	2,89	26,01
18	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	71,000	0,80	56,80
19	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	11,97	47,88
20	M	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	4,000	35,91	143,64
21	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	17,95	71,80
22	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	4,000	125,68	502,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	28661114511	Šachta kanalizačná- plastová 300/1500 Plast	ks	4,000	97,76	391,04
D 99 Presun hmôt HSV							742,66
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,043	11,97	742,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚCELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-06 - SO-01-06 - OPLOTENIE

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum: 30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 726,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 726,72	20,00%	2 145,34

Cena s DPH

v EUR

12 872,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-06 - SO-01-06 - OPLATENIE

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 726,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 447,51

D 1

Zemné práce

110,88

1	K	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m3	m3	14,000	3,60	50,40
-101	K	122201401N	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m3-N16b	m3	16,800	3,60	60,48
VV 5,6*3					16,800		

D 2

Zakladanie

2 299,51

2	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základové pätky oplatenia zo štrkopiesku	m3	2,000	34,87	69,74
-201	K	271571111N	Vankúše zhutnené pod základové pätky oplatenia zo štrkopiesku-N16b	m3	1,164	34,87	40,59
VV (a+b)*0,0285					3,164		
VV -2"Pôvodný rozpočet					-2,000		
VV Súčet					1,164		
3	K	272321411	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	12,000	93,10	1 117,20
-301	K	272321411N	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)-N16b	m3	5,600	93,10	521,36
VV 5,6					5,600		
4	K	273361215	Výstuž základových pätiek z ocele zn.10425	t	0,129	1 092,50	140,93
-401	K	273361215N	Výstuž základových pätiek z ocele zn.10425-N16b	t	0,375	1 092,50	409,69
VV (a+b)*0,001842+0,3					0,504		
VV -0,129"Pôvodný rozpočet					-0,129		
VV Súčet					0,375		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 007,89

14	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t-N18	m3	6,500	82,24	534,56
VV 6,5					6,500		
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km-N18	t	14,750	12,49	184,23
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-N18	t	59,000	0,40	23,60
VV 14,75*4 *Přepočítané koeficientom množstva					59,000		
-15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné-N18	t	14,750	18,00	265,50

D 99

Presun hmôt HSV

29,23

-10	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m-N16b	t	16,420	1,78	29,23
-----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 279,22

D 762

Konštrukcie tesárske

997,50

5	M	5923110000	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-220 15x15x220	kus	70,000	14,25	997,50
---	---	------------	---	-----	--------	-------	--------

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 243,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-17	K	7670001	Demontáž konštrukcií rôznych-N18	kpl	1,000	279,26	279,26
6	K	767911130.1	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	204,600	3,33	681,32
7	M	3133101700	RETIC pletivo GALVEX 4-hrúbka; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 60/2,24/1,80/25	ks	9,000	57,00	513,00
-701	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu-N16a	m	612,000	0,44	269,28
VV		204*3			612,000		
-702	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX-N16a	ks	8,000	10,40	83,20
-703	M	553510009400	Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom-N16a	ks	36,000	0,60	21,60
-16	K	767914830.S	Demontáž oplatenia oceleové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t-N18	m	50,000	4,04	202,00
VV		a_1	50		50,000		
-704	K	767916560	Osadenie stĺpika plotového výšky nad 1,5 m-N16a	ks	86,000	7,40	636,40
-705	M	553510022900	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX-N16a	ks	86,000	9,80	842,80
-706	K	767916590	Osadenie vzpery-N16a	ks	26,000	6,25	162,50
VV		a	26		26,000		
-707	M	553510023300	Vzpera STANDARD PLUS, d 38 mm, výška 1,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX-N16a	ks	26,000	7,65	198,90
8	K	767920130	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	2,000	27,84	55,68
9	M	5534461200	Vráta kovové posuvné 400x210	kus	1,000	1 425,02	1 425,02
10	M	55344612001	Vrátko kovové 1100x2000	kus	1,000	332,50	332,50
-1001	M	5534461200a	Brána BD ECO 200x3600 / ZN+PVC6005-N16a	kus	1,000	378,63	378,63
-1002	M	55344612001a	Bránka BJ ECO 2000x1000 / ZN+PVC6005-N16a	kus	1,000	161,71	161,71
D		783	Dokončovacie práce - nátery				37,92
11	K	783222100	Nátery kov.stav.doplínk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - oplatenia	m2	8,000	4,74	37,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-07 - SO-01-07- RAMPA

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-03

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO

IČ DPH

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 582,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 582,07	20,00%	716,41

Cena s DPH

v EUR

4 298,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-07 - SO-01-07- RAMPA

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 582,07

D 1 Zemné práce

537,24

1	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	19,656	26,75	525,80
2	K	174101002	Spätňý zásyp sypaninou so zhutnením j nad 100 do 1000 m3	m3	3,800	3,01	11,44

D 2 Zakladanie

1 905,70

3	K	272321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	17,272	95,85	1 655,52
4	K	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,090	1 092,50	98,33
5	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,139	1 092,50	151,86

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 119,02

6	K	430321414	Rampa, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	8,137	95,00	773,02
7	K	430361821	Výstuž rampy z betonárskej ocele 10505	t	0,150	1 092,50	163,88
8	K	434351141	Debnenie rampy - zhotovenie	m2	7,000	14,39	100,73
9	K	434351142	Debnenie rampy - odstránenie	m2	7,000	3,45	24,15
10	K	451504112	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr.nad 100 do 150 mm	m2	25,560	2,24	57,25

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

20,11

11	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	25,560	0,21	5,37
12	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,008	1 842,49	14,74

D 781 Dokončovacie práce a obklady

0,00

13	K	78148601011	Montáž keramických dlažieb ako aj materiál dlažby je v objekte SO 01	m2	0,000	1,00	0,00
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

14	K	767914120	Zábradlie rampy je v objekte SO-01- HSV a PSV		0,000	1,00	0,00
----	---	-----------	---	--	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-08 - SO-01-08- OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-01

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 556,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	5 556.93	20.00%	1 111.39

Cena s DPH

v EUR

6 668,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-08 - SO-01-08- OBJEKT NA SKLADOVANIE TKO

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 556,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 209,33

D 1

Zemné práce

165,44

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	3,400	5,93	20,16
2	K	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,400	0,92	3,13
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,500	36,94	129,29
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,900	1,49	8,79
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládky do 100 m3	m3	5,900	0,69	4,07

D 2

Zakladanie

299,89

6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod podkladný betón zo štrkopiesku	m3	0,400	20,43	8,17
7	K	274321311	Betón základových pásov, železový/bez výstuže/ tr. B20(C16/20	m3	3,400	85,80	291,72

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 149,15

8	K	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	5,100	182,48	930,65
9	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,200	1 092,50	218,50

D 5

Komunikácie

400,34

10	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	15,500	13,20	204,60
11	M	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	17,170	11,40	195,74

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 048,46

12	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	5,400	8,45	45,63
13	K	622464243	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka,hladená hr.5 mm	m2	35,000	9,27	324,45
14	K	622466111	Príprava podkladu,prednástreky, pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	35,000	7,03	246,05
15	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,800	98,14	176,65
16	K	631362021	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,150	1 092,50	163,88
17	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,000	45,90	91,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37,56

18	K	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	11,700	3,21	37,56
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

108,49

19	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnica,z kovu výšky do 6 m	t	8,900	12,19	108,49
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 347,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				139,46
20	K	764430210	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	m	11,900	11,55	137,45
21	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	57,62	2,02
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 952,15
22	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	17,050	9,77	166,58
23	M	6317140700	Skloaminátové presvetľovacie krytiny - Trapéz G 207/35 - ako Rannila RAN 35, 1,075x5,00	m2	18,740	11,40	213,64
24	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	259,000	2,42	626,78
25	M	1338432500	Kovová konštrukcia	kg	259,000	3,61	934,99
26	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	39,23	10,16
D 781			Dokončovacie práce a obklady				175,45
27	K	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	5,800	30,25	175,45
D 783			Dokončovacie práce - nátery				80,55
28	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,900	4,74	51,67
29	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,900	2,65	28,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť

SO-01-09 - SO-01-09 TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Datum:

SO-12

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

ICO:

IC DPH

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

ICO:

36302031

IC DPH:

SK2020076927

Projektant

ING. LADISLAV FERENCZ

ICO:

IC DPH:

Spracovateľ

ING. LADISLAV FERENCZ

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 673,41

	Základ dane	Satzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 673,41	20,00%	334,68

Cena s DPH

v EUR

2 008,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Návrh:

ROZPOČET DOMA - ÚČETNÝ ÚČETNÝ DOMOVA PRIEVIDZA MESTO
HANĽOVA

Objekt:

RDE - RODINNÝ DOM PRI ÚČETNÝ DELEŽEHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANĽOVA

Časť:

SO-01-09 - SO-01-09 TERENNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto:

HANĽOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Obec/návratel:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 673,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 673,41

D 1

Zemné práce

1 624,09

1	K	180400001	Založenie trávniku výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,29	208,80	
2	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	28,892	5,65	163,24	
3	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,89	640,80	
4	M	0266067400	Smrekovec - Larix decidua, d 125 - 150 cm	ks	2,000	61,75	123,50	
5	M	0266184000	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 60 - 80 cm	ks	17,000	5,70	96,90	
6	M	0265226300	Brečtan - Hedera helix, krík bal, 30 - 40 cm	ks	10,000	2,66	26,60	
7	K	1842011111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	29,000	3,43	99,47	
-9	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou-N10	ks	2,000	19,79	39,58	
-10	K	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm-N10	ks	2,000	44,29	88,58	
-11	K	162401403	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 2000 m-N10	ks	2,000	11,85	23,70	
-12	K	162501423	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste-N10	ks	10,000	0,83	8,30	
VV				2*5 'Přepočítané koeficientom množstva				10,000
-13	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m-N10	ks	2,000	27,52	55,04	
-14	K	162601423	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste-N10	ks	10,000	2,17	21,70	
VV				2*5 'Přepočítané koeficientom množstva				10,000
-15	K	174201203	Zásyp jam po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm-N10	ks	2,000	13,94	27,88	
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46,80
-16	K	979089012	Poplatok za skladovanie -N10	t	2,600	18,00	46,80	
D 99				Presun hmôt HSV				2,52
8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,365	6,90	2,52	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť

SO-01-10 - SO-01-10- OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY

JKSO:

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-04

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

1 955,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 955,40	20,00%	391,08

Cena s DPH

v EUR

2 346,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-10 - SO-01-10- OSTATNÉ DROBNÉ STAVBY

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VEČÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 955,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 955,40

1	M	5922925600	Doplňky - kvetináč okrúhly s konzolami priemer 50 cm výška 56/66 cm	kus	2,000	11,40	22,80
---	---	------------	--	-----	-------	-------	-------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

319,33

2	K	338170001	Osadenie stĺpkov oceľových drobnej architektúry do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	1,000	5,83	5,83
3	M	5530000008	Kovové konštrukcie - stojan na bicykle - jednoduchý	kus	1,000	38,00	38,00
4	M	55300000081	Odpadový koš - kruhový pôdorys, opláštený borovicovými lamelami, so striškou, objem nádoby 45 l	kus	2,000	123,50	247,00
5	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	2,000	14,25	28,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 598,15

6	K	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	5,000	53,63	268,15
7	M	5530000005	Kovové konštrukcie - lavička parková s opierkou	kus	5,000	266,00	1 330,00

D 99

Presun hmôt HSV

15,12

8	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,191	6,90	15,12
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVÁ

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-11 - SO-01-11- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

JKSO:

Miesto: HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

KS:

Dátum:

SO-13

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36302031

SK2020076927

Projektant

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ

ING. LADISLAV FERENCZ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

14 782,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 782,67	20,00%	2 956,53

Cena s DPH

v EUR

17 739,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA MESTE
HANDLOVA

Objekt:

RD1 - RODINNÝ DOM PRE ÚČELY DETSKÉHO DOMOVA PRIEVIDZA V MESTE
HANDLOVÁ

Časť:

SO-01-11 - SO-01-11- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

Miesto:

HANDLOVÁ, UL. HVIEZDOSLAVOVA

Dátum:

30.11.2021

Objednávateľ:

ÚSTREDIE PRÁCE SOC. VECÍ A RODINY, BRATISLAVA

Projektant:

ING. LADISLAV
FERENCZ

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ING. LADISLAV
FERENCZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 782,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 782,67

D 1

Zemné práce

3 019,82

1	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	31,100	16,85	524,04
2	K	121101003	Dovoz kameniva	sub	1,000	220,87	220,87
3	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	94,900	2,88	273,31
4	M	5833310100	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 b	t	25,200	10,90	274,68
5	M	58333251001	Kamenivo ťažené hrubé 0-16 b	t	39,375	10,60	417,38
6	M	58334031001	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 0-32 b	t	63,000	9,72	612,36
7	K	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	127,600	0,86	109,74
-701	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - N04	m3	86,200	0,40	34,48

VV

21,55*4 'Přepočítané koeficientom množstva

86,200

-702	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - N04	m3	21,550	6,96	149,99
------	---	-----------	---	----	--------	------	--------

VV

6,5"SO-01-05B VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

6,500

VV

3,35"SO-01-04C- VONKAJŠÍ VODOVOD

3,350

VV

2,5"SO-01-05A- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

2,500

VV

8"SO-01-04 A- VODOMERNÁ ŠACHTA

8,000

VV

1,2"SO-01 - 04B- VODOVODNÁ PRÍPOJKA

1,200

VV

Súčet

21,550

-703	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - N04	t	36,635	11,00	402,99
------	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VV

21,55*1,7 'Přepočítané koeficientom množstva

36,635

D 2

Zakladanie

553,81

8	K	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200	m	8,000	1,46	11,68
9	M	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000	ks	1,000	13,69	13,69
10	M	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000mm	ks	1,000	10,05	10,05
11	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	315,000	0,20	63,00
-1101	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m-N23,26	m2	320,000	0,63	201,60
-1102	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2-N23,26	m2	329,600	0,77	253,79

VV

320*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva

329,600

D 5

Komunikácie

6 821,18

12	M	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.8 cm - komunikácie	m2	162,000	10,60	1 717,20
13	M	59229116001	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.8 cm - parkovisko	m2	69,300	10,63	736,66
14	M	5922911700	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hr.6 cm - chodníky	m2	79,700	10,60	844,82
-1501	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm-N23,26	m2	231,300	3,37	779,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			162+69,3"Spevnené plochy bez chodníkov		231,300		
15	K	5969111121	Kladienie zámkovej dlažby s vyplnením škár	m2	311,000	8,82	2 743,02
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 438,10
16	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s bočnou oporou z betónu prosteho	m	215,000	6,92	1 487,80
17	M	5922925100	Premac doplnky obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	kus	215,000	4,42	950,30
D 99			Presun hmôt HSV				1 949,76
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	259,894	6,42	1 668,52
-1801	K	998223011N	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu-N23,26	t	43,807	6,42	281,24

Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2
k Zmluve o dielo č. 230/OPERDFaFEAD/2018

V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním a kontrolou diela bola identifikovaná potreba nevyhnutného vykonávania naviac prác spočívajúcich v stavebných prácach nad dohodnutý vecný a finančný rámec ZoD. Predmetné naviac práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, nutnosť ich vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania a dodávok pri vykonávaní diela a sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Naviac práce sa realizujú v stavebných objektoch:

SO 01 01 HSV A PSV PRÁCE – RODINNÝ DOM:

Potreba vzniku presunu hmôt, poplatkov, zvýšených objemov zemných prác a výkopov bola vyvolaná vzniknutou situáciou po osadení domu a zistenej nevhodnosti zeminy na jej opätovné využitie. Práce s vyčistením pozemku bolo potrebné realizovať vzhľadom na časový odstup od vyhotovenia projektovej dokumentácie po začiatok realizácie projektu. Potreba zmeny skladby stropnej konštrukcie bola vyvolaná zmenou legislatívnych požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti budov a ich certifikáciu v medziobdobí prípravy projektu (novela zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z marca 2020). Doplnením časti kari rohoží/sietí do poterov malo za následok zvýšenie tuhosti a stability podkladovej vrstvy a prenášanie pochôdného tlaku a pnutia na podlahu, čo by malo za následok popraskanie podkladu. Dodatočné odvodnenie pozemku spolu s umiestnením drenáže a vsakovacích nádrží bolo vyvolané nenasiakavosťou zeminy a hydrogeologickými podmienkami v mieste realizácie projektu. Doplnenie žalúzií a sietí okná a dvere bolo nevyhnutnosťou pre udržanie a zachovanie únosnosti komfortu užívania budovy a rovnako pre tepelno-technický aspekt.

SO 01 02 ZDRAVOTECHNIKA, TEPELNÉ ČERPADLO, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA:

Dopracovaním projektovej dokumentácie od autorského dozoru počas realizácie projektu vzišlo doplnenie nových svetidiel a kabeláže k tomu prislúchajúcej, podporené vypracovaním svetelnej štúdie, nakoľko sa neuvažovalo o tom v pôvodnom riešení. Rovnako dopracovanie štruktúrovanej kabeláže malo za následok zvýšenie komfortu a funkčnosti ELI rozvodov a príprava pre možné budúce napojenie na vysoko rýchlostné internetové pripojenie, čo bude mať za následok zvýšenie funkčnosti, komfortu a užívateľnosti budovy.

SO 01 06 OPLOTENIE:

K uvedenej zmene prvkov oplotenia a zemných prác súvisiacich s oplotením došlo z dôvodu zjednotenia celého oplotenia. Oplotenie sa zmení na kompletný systém vrátane vstupných brán. Pôvodne posuvné brány by nebolo možné úplne vhodne používať, nakoľko umiestnenie ich posuvu do proti svahu by v zimných mesiacoch bolo značne problematické. Zmena je vyvolaná snahou o zjednotenie navrhnutého oplotenia do systémového riešenia, ktoré z pohľadu budúceho užívateľského komfortu je nevyhnutné. Systémovým riešením od jedného výrobcu, tak brán ako aj oplotenia bude možné v budúcnosti riešiť všetky prípadné reklamácie a potreby úprav.



SO 01 09 TERÉNNÉ A SADOVÉ ÚPRAVY:

Práce bolo potrebné zrealizovať vzhľadom na časový odstup od vyhotovenia projektovej dokumentácie po začiatok realizácie projektu (výrub a odvoz drevín).

SO 01 11 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE:

Práce bolo nutné vykonať doplnením konštrukčných vrstiev separačnej fólie (geotextília polypropylénová) a kameniva z dôvodu nesúdržnosti, únosnosti zemného podložia a nevhodnej štruktúry a kvality zeminy.

Naviac práce sú podrobne špecifikované v novej Prílohe č. 1 k ZoD: Očenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou dodatku č. 2 k ZoD, a budú financované zo štátneho rozpočtu. Prijímateľ/Objednávateľ má zabezpečené finančné prostriedky na krytie týchto výdavkov.

Realizácia naviac prác má vplyv na celkovú cenu diela, ale nebude mať vplyv na dohodnutý čas plnenia.

Dodatok č. 2 je uzatváraný v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.