

**Zmluva o dielo**  
**č. CV-78-63/2017-5100005430- ZoD**  
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1) **Objednávateľ:** **Centrum výcviku Lešť**  
**Lešť, 962 63 Pliešovce**
- Zastúpený: Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ – štatutárny orgán
- Za vecné plnenie: Ing. Ján Debnár, tel. č. 0960/465797,  
jan.debnar@mil.sk
- IČO: 00804932  
DIČ: 2021773644  
IČ DPH: SK2021773644  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0016 7777  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2) **Zhotoviteľ:** **D.M.V. s.r.o.,**  
**Prše 727, 992 01 Modrý Kameň**
- Zastúpený: Dalibor Vaník
- IČO: 46881140  
IČ DPH: SK2023630576  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: SK28 7500 0000 0040 1761 4218  
Zapísaný: v obchodnom registri, Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23197/S  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Oprava oplotenia pásma hygienickej ochrany ( ďalej len PHO ) vodných zdrojov vo VO Lešť“.
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

- 3) Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z obchodného registra, Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23197/S.

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom diela je: „Oprava oplotenia PHO vodných zdrojov vo VO Lešť“, v súlade s prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3) Vykonanie diela zahŕňa demontáž, montáž, úpravu terénu a pod., podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1.

## **Článok III. Čas plnenia**

- 1) Termín zhotovenia diela je **do 30.06.2018.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
  - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
  - b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavrujú dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu odovzdania diela.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

## **Článok IV. Cena za dielo**

- 1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa (príloha č.2), je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku vo výške:
  - a) Cena bez DPH: 87 419,94 €
  - b) DPH: 17 483,99 €
  - c) Cena celkom s DPH: 104 903,93 €
  - d) Cena celkom slovom: Stoštyritisíc deväťstotri eur, deväťdesiattri centov

- 2) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.
- 3) Objednávateľ bude realizovať dielo v roku 2017 a 2018. Zodpovedajúca časť výdavkov v roku 2017 bude hradená z rozpočtu na rok 2017 a nezačíta nasledujúci rozpočtový rok. (v súvislosti s prílohou č.1)
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba v prípade:
  - a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
  - b) nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu,
  - c) v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto článku.

#### **Článok V.**

##### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 1) Zhotoviteľ je na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela povinný do 15 dní vystaviť a doručiť objednávateľovi v dvoch výtlačkoch daňový doklad -faktúru.
- 2) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní po jej doručení objednávateľovi.
- 3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 4) Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
- 5) Za každý deň omeškania úhrady faktúry po zmluvne určenom termíne podľa tohto článku sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

#### **Článok VI.**

##### **Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

- 1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné

a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov SR.

- 2) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať vykonávanie diela realizovaným zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi objednávateľa. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom sú Ing. Ján Debnár (0960/465797, jan.debnar@mil.sk) a Renáta Gondová (0960/465751, renata.gondova@mil.sk).
- 3) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených priestorov a odovzdá mu objekty pre vykonanie diela tak, aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou objednávateľa.
- 4) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela predloží všetky potrebné doklady na rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov, t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Pri odovzdaní a prevzatí diela bude o tejto skutočnosti spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý spracuje objednávateľ a bude podpísaný zhotoviteľom a zodpovednými osobami za objednávateľa. Objednávateľ prevezme dielo aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 6) Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj:
  - a) Súpis zistených väd a nedorobkov a dohoda o termínoch ich odstránenia.
  - b) Súpis odovzdaných dokladov, ako napríklad záručné listy, protokoly o likvidácii odpadov a pod..

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady**

- 1) Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádzajú na objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na diele.
- 2) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 3) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo v zmysle plnenia predmetu zmluvy je vykonané riadne, v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho

odovzdávania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ len vtedy ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

- 4) Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u zhotoviteľa.
- 6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstránením väd diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 5 tohto článku.

### **Článok VIII. Osobitné ustanovenia**

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII. odsek 6 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 5) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ:
  - a) bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 dní,
  - b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 6) Túto zmluvu je možné vypovedať objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 5 dní.
- 7) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie

urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.

- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo Vojenskom obvode Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. Vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.
- 10) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
- a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena predmetu zmluvy,
  - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
  - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.

## **Článok IX. Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa odseku 2 tohto článku.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a šesť rovnopisov obdrží objednávateľ.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpísať na tejto zmluve.

- 6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka - rozpočet

V Lešti dňa:.....

Vo Modrom Kameni dňa:.....

.....  
Za objednávateľa  
Ing. arch. Anton Maštalský

.....  
Za zhotoviteľa  
Dalibor Vaník

**Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy**

Jedná sa o opravu oplotenía pásma hygienickej ochrany, v súčasnosti je oplotenie uvedených objektov skorodované a na mnohých miestach prederavené. Betónové stĺpiky sú na mnohých miestach vyvalené, niektoré polámané. Oceľové stĺpiky sú skorodované, polámané a odhrdzavené od betónových pätiék. Na základe uvedených skutočností je potrebná oprava celého oplotenía. Oprava oplotenía PHO je nutná aj z dôvodu hygienickej a mechanickej ochrany vodných zdrojov v zmysle platnej legislatívy.

<b>Konštrukcia, poschodie, miestnosť</b>	<b>Slovné zhodnotenie a požadovaný rozsah opráv udržiavacích prác, rozmery, prevádzková a iná špecifikácia opráv – výkaz výmer</b>	<b>Množstvo v merných jednotkách</b>
<p><b>Oplotenie PHO</b>  <b>Vodojem Kamenný Vrch sa vykoná v roku 2017</b></p> <p><b>Vodojem Kamenný Vrch sa nachádza v ťažko prístupnom teréne. Vedie k nemu nespevnená poľná cesta. Doprava osôb a materiálu je možná len terénnym vozidlom!!!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenía, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenía (oko pletiva štvorhranné) pletiva, sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpery pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka ,osadenie a upevnenie ( o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená ) do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napinákov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž dvojkrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány(šírka brány 4 m).Šírka jedného krídla je 2 m. Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> </ul>	<p>135 m</p> <p>55 ks</p> <p>55 ks</p> <p>18 ks</p> <p>55 ks</p> <p>18 ks</p> <p>810 m</p> <p>135 m</p> <p>400 m</p> <p>1 ks</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	70 m <sup>2</sup>
--	---	-------------------

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO Prameň „A“ sa vykoná v roku 2018</b></p> <p><b>Vedie k nemu asfaltová cesta. Doprava osôb a materiálu nie je problémová.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia ( oko pletiva štvorhranné) pletiva, sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpery pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napínákov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž jednokrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány (šírka krídla 1,2 m). Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>340 m</p> <p>136 ks</p> <p>136 ks</p> <p>28 ks</p> <p>136 ks</p> <p>28 ks</p> <p>2 040 m</p> <p>340 m</p> <p>1 020 m</p> <p>1ks</p> <p>150 m<sup>2</sup></p>

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO Prameň „B“ sa vykoná v roku 2017</b></p> <p><b>Prameň „B“ sa nachádza v ťažko prístupnom teréne Vede k nemu nespevnená poľná štrková cesta. Doprava osôb a materiálu je možná len terénnym vozidlom!!!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia (oko pletiva štvorhranné) pletiva, sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpory pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napinákov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž jednokrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány (šírka krídla 1,2 m). Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>120 m</p> <p>50 ks</p> <p>50 ks</p> <p>14 ks</p> <p>50 ks</p> <p>14 ks</p> <p>720 m</p> <p>120 m</p> <p>360 m</p> <p>1 ks</p> <p>60 m<sup>2</sup></p>

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO Prameň „C“ sa vykoná v roku 2018</b></p> <p><b>Prameň „C“ sa nachádza v ťažko prístupnom zalesnenom teréne. Vede k nemu nespevnená blatistá lesná cesta. Doprava osôb a materiálu je možná len terénnym vozidlom a posledných cca 400 m je doprava materiálu možná len ručne !!!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia (oko pletiva štvorhranné) pletiva , sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpory pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napínačov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž jednokrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány (šírka krídla 1,2 m). Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>480 m</p> <p>192 ks</p> <p>192 ks</p> <p>20 ks</p> <p>192 ks</p> <p>20 ks</p> <p>2 880 m</p> <p>480 m</p> <p>1 440 m</p> <p>2 ks</p> <p>240 m<sup>2</sup></p>

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO Prameň „D“ sa vykoná v roku 2018</b></p> <p><b>Prameň „D“ sa nachádza v ťažko prístupnom zalesnenom teréne. Vedie k nemu nespevnená blatistá lesná cesta. Doprava osôb a materiálu je možná len terénnym vozidlom a posledných cca 500 m je doprava materiálu možná len ručne !!!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia (oko pletiva štvorhranné) pletiva, sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpory pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napínačkov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž jednokrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány (šírka krídla 1,2 m). Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>190 m</p> <p>76 ks</p> <p>76 ks</p> <p>20 ks</p> <p>76 ks</p> <p>20 ks</p> <p>1 140 m</p> <p>190 m</p> <p>570 m</p> <p>1 ks</p> <p>100 m<sup>2</sup></p>

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO Prameň „E“ sa vykoná v roku 2017</b></p> <p><b>Prameň „E“ sa nachádza v ťažko prístupnom teréne. Vedie k nemu nespevnená blatistá poľná cesta. Doprava osôb a materiálu je možná len terénnym vozidlom a posledných cca 300 m je doprava materiálu možná len ručne !!!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia ( oko štvorhranné) pletiva a sústreďenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpory pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napínákov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž dvojkrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány(šírka brány 4 m).Šírka jedného krídla je 2 m. Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>425 m</p> <p>170 ks</p> <p>170 ks</p> <p>20 ks</p> <p>170 ks</p> <p>20 ks</p> <p>2 550 m</p> <p>425 m</p> <p>1 275 m</p> <p>1 ks</p> <p>200 m<sup>2</sup></p>

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO</b> <b>Vodajem Pereš sa vykoná v roku 2017</b></p> <p><b>Vodajem Pereš sa nachádza v ťažko prístupnom teréne. Vede k nemu štrková poľná cesta. Doprava osôb a materiálu je možná len terénnym vozidlom!!!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia ( oko štvorhranné) pletiva a sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpory pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napínákov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž jednokrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány (šírka krídla 1,2 m). Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>180 m</p> <p>72 ks</p> <p>72 ks</p> <p>14 ks</p> <p>72 ks</p> <p>14 ks</p> <p>1 080 m</p> <p>180 m</p> <p>540 m</p> <p>1 ks</p> <p>100 m<sup>2</sup></p>

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv Výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
<p><b>Oplotenie PHO Prerušovacia komora pod prameňom „A“ sa vykoná v roku 2017</b></p> <p><b>Vedie k nej asfaltová cesta. Doprava osôb a materiálu nie je problémová.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demontáž jestvujúceho oplotenia, odvoz a likvidácia demontovaného oplotenia ( oko štvorhranné) pletiva a sústredenie betónových/ocelových stĺpikov na určené miesto</li> <li>● Úprava terénu po vybratí betónových/ocelových stĺpikov aj so základom (zasypanie jám)</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod stĺpiky pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Vykopanie – vyvrtanie jám pod rohové podpery pomocou vrtáka o prieme 300 mm do hĺbky 600 mm</li> <li>● Dodávka a osadenie poplastovaných stĺpikov BPL 60x2,5x3000 mm (farba zelená)+čiapočka na stĺpik. Osadenie stĺpikov do jám a zasypanie suchým betónom.</li> <li>● Dodávka, osadenie a upevnenie (o stĺpiky) poplastovaných rohových vzpier BPL 48x1,5x3000 mm (farba zelená) do jám a zasypanie suchým betónom</li> <li>● Montáž poplastovaného napínacieho drôtu (farba zelená) v 6 radoch, prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt a jeho vyšponovanie pomocou napínákov, opaskov</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva 50/3,5-2,5/200 (farba zelená), prichytenie na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu</li> <li>● Dodávka a montáž poplastovaného ostnatého drôtu 2,5/2,0 (farba zelená) v 3 radoch a jeho prichytenie pomocou príchytiek na napínací drôt</li> <li>● Dodávka a montáž jednokrídlovej uzamykateľnej poplastovanej brány (šírka krídla 1,2 m). Rám brány JAKL 40x40 mm, výplň tyčový profil 20x20 mm</li> <li>● Odstránenie (vyrezanie) krovín a stromov prerastajúcich oplotenie</li> </ul>	<p>60 m</p> <p>24 ks</p> <p>24 ks</p> <p>10 ks</p> <p>24 ks</p> <p>10 ks</p> <p>360 m</p> <p>60 m</p> <p>180 m</p> <p>1 ks</p> <p>30 m<sup>2</sup></p>