

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: CHVU Senianske rybníky

Objekt: D.2 - NPR Senianske rybníky - oprava prívodného kanála

Objednávateľ: SOS/BirdLife

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Iňačovce, k.ú. Blatná Polianka

Spracoval: Ing. Adam Repel

Dátum: 06. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

11	111203202.S	Odstránenie krovin a stromov do 100 mm, pri akomkoľvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m ²	m ²	9 680,000		
3	125703313.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 500mm so sp.d.tvar.	m ³	1 288,000		
14	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	325,000		
16	122201402.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	390,000		
15	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	390,000		
9	171103101.S	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m ³	390,000		

4 Vodorovné konštrukcie

5	457313812.S	Tesniaca vrstva z betónu vodostavebného na svahoch kanálov hr. 150 mm	m ²	190,000		
6	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m ²	190,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m ³	19,000		
12	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	46,493		
13	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	46,493		

99 Presun hmôt HSV

10	998318011.S	Presun hmôt pre melioračné kanály	t	101,994		
----	-------------	-----------------------------------	---	---------	--	--

Celkom