

Technický opis k predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizačných zariadení, vetracích zariadení a čističiek vzduchu podľa dokumentácie a výpisu prvkov.

Požadovaný rozsah prác je špecifikovaný výkazom výmer.

Požadované prvky (alebo alternatíva)

1.01 Klimatizačný split Sinclair 2,7 kW	2 ks
1.02 Klimatizačný split Sinclair 5,0 kW	1 ks
1.03 Cu potrubie vrátane izolácie a kom. kábla	1 kpl
1.04 Žľab pre vedenie Cu potrubia.....	1 kpl
1.05 Konzola pod vonkajšiu kondenzačnú jed. - gumená, podlahová, antivibračná	3 ks
1.06 Kondenzačné potrubie + tvarovky	1 kpl.
1.07 Zvlhčovač a čistička vzduchu	3 ks
1.08 Decentrálna jednotka ComfoSpot 50	2 ks
1.09 Rúrka pre inštaláciu DN 315 - 600	2 ks
1.10 Ovládač Zehnder ConfoLED	2 ks
1.11 Čidlo CO2 Zehnder	2 ks
1.12 Kabeláž	1 kpl
1.13 Lišta	1 kpl
Montážny materiál (spojovací, tesniaci, pomocný, závesný)	1 kpl

položka č.	popis	množstvo	JC	Cena celkom bez DPH
01.1	Klimatizačný split Sinclair 2,7 kW	2 ks	778,00 €	1 555,20 €
01.2	Klimatizačný split Sinclair 3,5 kW	1ks	950,40 €	950,40 €
01.3	Cu potrubie vrátane izolácie a kom. kábla	1 kpl	134,10 €	134,10 €
01.4	Žlab pre vedenie Cu potrubia	1 kpl		
01.5	Konzola pod vonkajšiu kondenzačnú jed. - gumená, podlahová, antivibračná	3 ks	39,00 €	117,00 €
01.6	Kondenzačné potrubie + tvarovky (v cene montáže)	1 kpl		
01.7	Zvlhčovač a čistička vzduchu	3 ks	400,00 €	1 200,00 €
01.8	Blauberg Vento Expert A100-1 S10 W V.2 Wifi	2 ks	480,00 €	960,00 €
01.9	Rurka pre inštaláciu DN 315 - 600	2 ks	20,00 €	40,00 €
01.10	Ovládač Zehnder ConfoLED (v cene rekuperácie)	2 ks		
01.11	Čidlo CO2 Zehnder	2 ks	351,00 €	702,00 €
01.12	Kabeláž (v cene montáže)	1 kpl		
1.13	Lišta 1 kpl (v cene montáže)	1 kpl		
1.14	Montážny materiál (spojovací, tesniaci, pomocný, závesný)	1 kpl	700,00 €	700,00 €
	SPOLU bez DPH	1kpl		6 358,70 €

Vec: **Harmonogram prác**

Dátum: 08.03.2022

Predmet zákazky: „Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek JIS utológia“

- 8:00 príchod na stavbu
- Inštalácia parapetných klimatizácií (3ks)
- Spustenie klimatizačných jednotiek
- Osadenie rekuperačných jednotiek v počte (2ks)
- Inštalácia CO2 čidla (2ks)
- Dodanie zvlhčovača a čističky vzduchu (3ks)
- 15:30 odovzdanie stavby