

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy 4903.2050005PVA

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Zástupca na rokovanie:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Telefón/fax:

E-mail :

Mesto Šurany

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

Ing. Marek Oremus, primátor

Ing. František Hozlár, ved. odd.ŽP, V, ÚP a SMM

00 309 311

2021060800

VÚB a.s., pobočka Šurany

SK 73 0200 000 0001 7492 7172

SUBASKBX

+424 35 6500 105

primator@surany.sk

Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy:

Tel:

e-mail :

Ing. František Hozlár, ved. odd. ŽP, V, ÚP a SMM

+ 421 356500110

f.hozlar@surany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Vedúci člen skupiny:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osloboditeľov 66, 040 22 Košice

Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva

Splnomocnený zástupca
Uchádzača:

Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava,
splnomocnený na podpis ponuky

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava

Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava

IČO:

31 651 518

IČ DPH:

SK2020490274

Právna forma:

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: S

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové spojenie:

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

IBAN:

Telefón, fax:

02/402 037 15

0917 456 212

e-mail:

ponuky-ba@eurovia.sk

Člen skupiny:	BFF Central Europe, s.r.o.
Sídlo:	Mostná 2, 811 02 Bratislava
Štatutárny orgán:	MVDr. Ladislav Valábek, konateľ Marek Duban, konateľ
IČO:	44414315
IČ DPH:	SK2022706950
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK16 0900 0000 0050 2703 1408
Telefón, fax:	0910 978 520
e-mail:	eduard.demel@bff.com
Kontaktná osoba:	Ing. Eduard Demel

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2

Podklad zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača a výsledok procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obstarávanie zákazky stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

Čl. 3

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo:

„LOKALITA IBV „Za školou““

ČLENENIE STAVBY

SO01	SO01 ÚČELOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA
SO02	SO02 VEREJNÝ VODOVOD
SO02.A	SO02.A Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.191,85m DN90 dl.9,55m
SO02.B	SO02.B Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.89,3m DN90 dl.9,55m
SO02a	SO02a PRÍPOJKA VODY -verejná časť
SO03	SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA
SO03.A	SO03.A Kanalizácia vetva A dl. 179m PVC DN300
SO03.B	SO03.B Kanalizácia vetva B dl. 85m PVC DN300
SO03a	SO03a KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY -verejná časť

SO08
SO10

SO08 NN ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
SO10 VEREJNÉ OSVETLENIE

Rozsah realizácie diela bude v súlade s projektovou dokumentáciou (PD stavby) a oceneným výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe okružnej križovatky, v rozsahu a v zmysle objednávateľom spracovanej projektovej dokumentácie stavby okružnej križovatky a podľa podmienok vydaných stavebných povolení pre výstavbu okružnej križovatky v rozsahu objednávateľom predloženého výkazu výmer. Práce budú realizované v rozsahu zhotoviteľom oceneného výkazu výmer.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác v meste Šurany (ďalej len „mesto“) dodržať hlavne nasledovné technické požiadavky:
- 3.3.1 práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 3.3.2 úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami, príp. certifikátom výrobku.
- 3.4 Ukončené práce podľa jednotlivých objektov v zmysle odseku 3.1 tohto článku bude preberať písomným zápisom poverený zamestnanec mesta. V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy, budú tieto práce vykonané len po prechádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a ocenené v zmysle platného cenníka prác a materiálov na daný rok a to databázou Cenekon (triednik stavebných konštrukcií a prác) alebo ODIS (triednik stavebných konštrukcií a prác).
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v tomto článku v požadovanej kvalite a rozsahu prevziať postupne po jednotlivých objektoch a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v zmysle článku 7 odsek 7.1 tejto zmluvy.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a rozsahu uvedené v tomto článku, ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.
- 3.7 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa tohto článku tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

Čl. 4 Čas plnenia

- 4.1 Začatie realizácie diela: **do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.**

- 4.2 Ukončenie realizácie diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a protokolárne odovzdať dielo najneskôr **do 6 mesiacov** podľa vzájomne dohodnutého časového a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č. 3 – Vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác.
- 4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 odsek 3.1 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 odsek 3.2 prevziať aj v skoršom termíne. Objednávatel' nemá povinnosť takto prevziať stavebne objekty ktoré majú vady, mimo drobných väd a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia
- 4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 4.5 V prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela, zhotoviteľ je povinný každé prerušenie prác neodkladne písomne oznámiť objednávatel'ovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Za okolnosť brániacu vykonávaniu diela sa považujú aj opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Za písomné oznámenie sa považuje aj zápis v Stavebnom denníku. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávatel'a.
- 4.6 Ak zhotoviteľ bez toho, aby existovala relevantná objektívna okolnosť brániaca vykonávaniu diela nezačal s realizáciou diela, alebo na viac ako 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní prerušil alebo zastavil vykonávanie diela alebo jeho časti alebo ak zhotoviteľ v prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela nebude postupovať spôsobom opísaným v odseku 4.5. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 4.7 Prerušenie plnenia diela o viac ako 14 kalendárnych dní je prípustné len na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností bez zavinenia zhotoviteľa brániacich vykonávaniu diela alebo súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávatel'om. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota ukončenia podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.8 Vyššia moc a výnimočné riziká.
- 4.8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za :
- a) vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.
 - b) výnimočné riziká považujú prípady, ktorými sú pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela napr. vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín,
- 4.8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc,

požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

- 4.8.3 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 5 **Cena diela**

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 odsek 3.2 tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH:	487 282,63	€
DPH 20%:	97 456,53	€
Celková cena diela vrátane DPH:	584 739,16	€

(slovom celková cena vrátane DPH: päťstoosemdesiatštyritisíc sedemstotridsaťdeväť eur a šesťnásť centov). Takto dohodnutá cena je pevná, maximálna a nemenná.

Takto dohodnutá cena je pevná, maximálna a jednostranne nemenná. Tým nie je dotknuté právo zmeniť cenu na základe riadne a v súlade so zmluvou uzavretých dodatkov k zmluve.

- 5.2 Cena za zhotovenie jednotlivých objektov diela a cena za celé zrealizované dielo v rozsahu článku 3 odsek 3.2 je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1. V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení a pod.
- 5.3 Podrobná kalkulácia jednotlivých objektov podľa článku 3 odsek 3.2. vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.4 Dohodnutá cena diela podľa článku 5 odsek 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu zmluvy podľa článku 3, platobné podmienky v zmysle článku 7 a zodpovednosť za vady v zmysle článku 10 tejto zmluvy. Je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, formou zhotoviteľom ocenených výkazov výmer, ako cena za predmet diela, v členení podľa špecifikácie v zmysle článku 3 odsek 3.1 s uvedením ceny, podmienok splácania diela a záruky za dielo. Do dohodnutej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. Ocenený výkaz-výmer jednotlivých stavieb - objektov tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení

staveniska a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov náročnosti zhotovovania po stránke vecnej, technickej ako aj odborne.

- 5.5 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny v súlade s článkom 6 a článkom 7 tejto zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľom vystavené faktúry za cenu diela budú obsahovať DPH podľa platných právnych predpisov.

Čl. 6

Fakturačné podmienky

- 6.1 Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného zo skutočne zrealizovaných a objednávatelom na realizáciu odovzdaných objektov, ktoré sú predmetom zmluvy podľa článku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých objektov v zmysle čl.3 odsek 3.1 potvrdené povereným zamestnancom mesta v zmysle čl. 3 odsek 3.4 tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje jedinou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní a odovzdaní diela a to do 15 dní od odovzdania diela objednávatelovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:
 - a) označenie diela a jednotlivých objektov,
 - b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávatel'a a zhotoviteľ'a), adresa, sídlo, identifikácia,
 - c) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
 - d) číslo faktúry,
 - e) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,
 - f) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,
 - g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- 6.4 Prílohou faktúry bude splátkový kalendár v zmysle čl. 7 odsek 7.1 zmluvy, s uvedením termínu a sumy každej splátky. Objednávatel' sa zaväzuje splátkový kalendár vyhotovený v súlade s čl. 7 odsek 7.1 zmluvy akceptovať.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na prepracovanie.

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5 uhradí objednávatel' na základe faktúry v zmysle čl. 6, a to v **36-tich rovnomerných** splátkach. Prvú splátku uhradí k 25. kalendárnemu dňu v prvom mesiaci po vystavení konečnej faktúry (napr. konečná faktúra vystavená za 10/2022, prvá splátka bude splatná 25.11.2022) a následné splátky vždy k 25. dňu v kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka, a to až do úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotoviteľ'a.

- 7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania najmenej s dvomi (2) po sebe nasledujúcimi splátkami v zmysle odseku 7.1 tohto článku, môže si zhotoviteľ uplatňovať voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, aj začatý, deň omeškania.

Čl. 8

Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy na iný subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zákaz postúpenia pohľadávky a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka a tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto ustanovenie a postúpi pohľadávku na iný subjekt bez súhlasu objednávateľa, je takéto postúpenie pohľadávky neplatné a zhotoviteľ je za porušenie zákazu postúpenia pohľadávky povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy takto postúpenej pohľadávky. Objednávateľ bude môcť dať súhlas na postúpenie pohľadávky z tejto zmluvy na iný subjekt len v prípade, ak udelením tohto súhlasu objednávateľ neporuší ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich právnych predpisov.

Čl. 9

Záruka za kvalitu verejnej práce

- 9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vystavenie zábezpeky objednávateľovi, ktorou kryje nároky objednávateľa počas záručnej doby a to vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zábezpeku vystaví zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením predmetu zmluvy a to formou poskytnutia bankovej záruky bankou s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska. Banková záruka musí platiť na celú dobu záručnej doby. Bankovú záruku poskytnutú zhotoviteľom v súlade s týmto bodom je objednávateľ povinný prijať. Práva z Bankovej záruky je objednávateľ oprávnený uplatniť v prípade potreby odstránenia väd diela vyplývajúcich z oprávnených reklamácií, ktoré zhotoviteľ neodstráni ani po opakovanej písomnej výzve v termíne stanovenom v zmluve a ak takýto termín nie je stanovený, tak v primeranom termíne stanovenom objednávateľom. Súhlas zhotoviteľa na odstránenie väd sa nevyžaduje. V prípade sporov, či ide o oprávnenú reklamáciu, budú po vyčerpaní všetkých dôkazných prostriedkov dojednaných v tejto zmluve o dielo použité ďalšie postupy v zmysle platnej legislatívy.
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom stavby vypracovanie skúšobného Plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Čl. 10

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

- 10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.
- 10.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každého jednotlivého objektu objednávateľom. Pod jednotlivým objektom sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy. Záručná doba sa týka celého diela, ktoré vytvorí zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.
- 10.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.
- 10.5 Ak zhotoviteľ ani na základe opakovanej oprávnenej reklamácie neodstráni vadu diela a nedohodne sa s objednávateľom ani na inom termíne a spôsobe ich odstránenia, môže objednávateľ odstrániť vady diela iným zhotoviteľom. Náklady na odstránenie oprávnených reklamovaných väd diela objednávateľ uhradí z poskytnutej bankovej záruky, uvedenej v článku 9 odsek 9.1 tejto zmluvy.

Čl. 11 Podmienky vykonania diela

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripraví zhotoviteľ tak, aby rešpektoval zachovanie plynulosti cestnej premávky na území mesta.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko prvého objektu najneskôr 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po častiach pre jednotlivé objekty podľa článku 3 odsek 3.1 na základe schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác, ktorý sa stane prílohou č. 3 tejto zmluvy. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok vzhľadom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby si objednávateľ vyhradzuje právo odovzdať stavenisko v neskoršom termíne, len čo nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác. V prípade neodovzdania staveniska pre niektorý z objektov (niektorú časť diela) ani do 15 dní od uplynutia termínu uvedeného v časovom harmonograme sú strany povinné dohodnúť sa na ďalšom postupe ohľadne realizácie dotknutého objektu. Ak sa strany nedohodnú ani do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete má sa za to, že o dotknutý objekt (časť diela) sa znižuje rozsah diela. Zhotoviteľ bude k odovzdaniu staveniska objednávateľom písomne vyzvaný a na základe výzvy sa zhotoviteľ zaväzuje stavenisko prevziať najneskôr do troch dní od prevzatia výzvy. V prípade odovzdania staveniska v neskoršom termíne bude vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých akcií zhotoviteľom upravený.
- 11.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 11.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie,

prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.

- 11.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 11.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady.
- 11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa môžu na stavenisku nachádzať, pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je možné vylúčiť.
- 11.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

Na objektoch so spracovanou projektovou dokumentáciou bude **stavebný dozor zabezpečovať zamestnanec mesta: Ing. František Hozlár**
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu so zápisom o odovzdaní jednotlivých objektov predmetu zmluvy certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.
- 11.12 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela v jeho jednotlivých objektoch objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.

Po ukončení predmetu zmluvy zhotoviteľ dodá objednávateľovi pre každú jednotlivú časť porealizačné zameranie, v ktorom bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný rozsah prác a odovzdá ich v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme objednávateľovi
- 11.13 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne **500.000 EUR**.

11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku.

11.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť.

11.16 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby neznehodnocoval výkon prác iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.

11.17 Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

11.17.1 Zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prípadných väd na ňom,
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí, predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

11.17.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

11.17.3 Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

11.17.4 Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom, je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného, a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. Nedevastovať verejnú zeleň a po ukončení prác túto zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania bodu 11.17.4 a./ a 11.17.4 b./ sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- d) Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a sute, bude deponovať na skládkach, ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania jednotlivých akcií. Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky.

Čl. 12 Kvalitatívne podmienky diela

- 12.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN a EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastností stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN, EN budú vykonané tieto druhy skúšok:
- a) preukazné skúšky,
 - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 12.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávateľovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN a EN.
- 12.3 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.
- 12.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 v platnom znení.
- 12.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a vyhlášky č. 162/2013 Z. z.. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišérom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.
- 12.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obalovacie centrum) nepresahujúcu **vzdialenosť 60 km, alebo 90 minút** od stredu mesta podľa portálu <http://maps.google.sk>.
- 12.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obalovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestretie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom jadrových vrstov.

Čl. 13

Zánik zmluvy

13.1 Odstúpenie od zmluvy

- 13.1.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 13.1.2 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.
- 13.1.3 Odstúpenie od zmluvy je možné pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
- 13.1.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvratiteľná. Vyššou mocou môže byť napr.: zosuv pôdy, úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.

13.2 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 13.2.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :
- a) zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou jednotlivých objektov v súlade s čl. 4 odsek 4.1. tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvnému termínu v zmysle odsúhlaseného harmonogramu a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa,
 - c) u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 - d) na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie),
 - e) zhotoviteľ nedodrží ustanovenia čl. 12 tejto zmluvy

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 13.2.2 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 v spojení s § 349 Obchodného zákonníka.
- 13.2.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

13.3 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 13.3.1 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelene funkčné časti diela.

Čl. 14

Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré

zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

- 14.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR a EÚ. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č. 1, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.
- 14.3 Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania:
- a) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4 odsek 4.1, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 odsek 5.1 a to za každý deň omeškania,
 - b) s odstránením oprávnene reklamovaných väd objektu v lehote a za podmienok dohodnutých v článku 10 odsek 10.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 odsek 5.1 a to za každý deň omeškania,
 - c) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 9 odsek 9.1., zmluvná pokuta je dohodnutá za každý deň omeškania vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 odsek 5.1.
- 14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

Čl. 15

Údaje o subdodávateľoch

- 15.1 Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy má/nemá subdodávateľov.
- 15.2 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 15.4 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.
- 15.5 Objávateľ na základe zmeny údajov o subdodávateľovi alebo o novom subdodávateľovi overí ich zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. 16
Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 16.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
- 16.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.4 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.
- 16.5 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a tri zhotoviteľ.
- 16.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer

Príloha č. 2 Splátkový kalendár (doloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Príloha č.3 Vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác (vypracuje sa pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom)

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

V^{KE}....., dňa^{12.4.2022}.....

V^{ME}....., dňa^{12.4.2022}.....

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

Objednávateľ:

.....
.....
.....
Ing. Róbert Šinály
Generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva

.....
.....
Ing. Marek Oremus
primátor mesta Šurany



Ing. Juraj Dančišín
Obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva

BFF Central Europe, s.r.o.



Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 44 414 315, DIČ: 2022706950
Zapísaná v ORSR OS BA I, oddiel Sro,
VI.č. S5250/B ①

MVDr. Ladislav Valábek
konateľ

Prílohy zmluvy o dielo

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Súťažné podklady - zadanie stavby s výkazom výmer
Stavba: LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

JKSO:
Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:
Dátum: 3.3.2022

Objednávateľ:
Mesto Šurany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH	v	EUR	584 739,16
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Súťažné podklady - zadanie stavby s výkazom výmer

Stavba: LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Šurany

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DP
-----	-------	--------------------	-----------

Náklady z rozpočtov

487 282,63

SO01	SO01 ÚČELOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA
SO02	SO02 VEREJNÝ VODOVOD
SO02.A	SO02.A Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.191,85m DN90 dl.9,55m
SO02.B	SO02.B Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.89,3m DN90 dl.9,55m
SO02a	SO02a PRÍPOJKA VODY -verejná časť
SO03	SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA
SO03.A	SO03.A Kanalizácia vetva A dl. 179m PVC DN300
SO03.B	SO03.B Kanalizácia vetva B dl. 85m PVC DN300
SO03a	SO03a KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY -verejná časť
SO08	SO08 NN ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
SO10	SO10 VEREJNÉ OSVETLENIE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO01 - SO01 ÚČELOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA

JKSO:

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:

Dátum: 03.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Šurany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31 651 518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

Atelier na bašte s.r.o.Ing.Arch.L.Bakša

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	294 774,01	20,00%	

Cena s DPH

v EUR

353 728,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO01 - SO01 ÚČELOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

03.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant:

Atelier na bašte
s.r.o.Ing.Arch.L.B.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

a
0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [€]

Náklady z rozpočtu

294 774,00

HSV - Práce a dodávky HSV

294 774,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

11B - Búracie práce

97S - Vybúrané hmoty

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 - Vodorovné konštrukcie

5A - Komunikácia hr.580mm

5ch - CHodník uličný hr.270mm

5V - Komunikácia -vjazdov a chodníkov hr.320mm

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

91DDZ - Dočasné dopravné značenie

91TZ - Trvalé dopravné značenie

99 - Presun hmôt HSV

ROZPOČET

Stavba: LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt: SO01 - SO01 ÚČELOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Šurany

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

№ [Eur]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74,0	Náklady z rozpočtu							294 774,01
74,0	D	HSV		Práce a dodávky HSV				294 774,01
732,0	D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				
343,3	1	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	km	0,410		
397,9		W		204,38/1000 " komunikácia úsek A		(	1	
316,5		W		38,95/1000 " komunikácia úsek B		(	1	
		W		83,85/1000 "komunikácia úsek C		0		
		W		83,35/1000 " komunikácia úsek D		0		
		W		Súčet		0		
304,8	2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	4,000		
309,6		W		1 " komunikácia úsek A		1	)	
382,6		W		1 " komunikácia úsek B		1	)	
326,8		W		1 "komunikácia úsek C		1	)	
		W		1 " komunikácia úsek D		1	)	
		W		Súčet		4,000		
146,0	3	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
320,5		W		" dodávateľ stavby je povinný odovzdať 2x paré skutočného vyhotovenia stavby				
193,9		W		1		1	)	
371,7		W		Súčet		1,000		
374,6	D	11B		Búracie práce				
153,1	4	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2			
		W		" vid techn.správa str.1 3.0 Buracie práce				
		W		" vyburanie vozovky z cestných panelov				
		W		662				
		W		Medzisúčet				
		W	panely	Súčet v.č.5				
	5	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, s naložením na dopravný prostriedok -0,50000t	m2			2
		W		" vid techn.správa str.1 3.0 Buracie práce				
		W		" štrkopiesok hr.250mm podklad pod panelmi				
		W		panely				
		W		Medzisúčet				
		W		" vyburanie štrkovej plochy v trase ulice hr300mm				
		W		342,0				
		W		Medzisúčet				
		W		"podklad pod betonovou sp. plochou pod CB hr.220mm				
		W		93				
		W		Medzisúčet				
		W		Súčet v.č.5				
	6	K	113152220	Frézovanie asf. krytu z povrchu cestných panelov hr. 40 mm 0,102 t	m2			
		W		" vid techn.správa str.1 3.0 Buracie práce				
		W		" frezovanie asf.krytu pr. hr.40mm z povrchu panelov				
		W		120				
		W		Súčet v.č.5				
	7	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t / DLAŽBA	m2			
		W		" vid techn.správa str.1 3.0 Buracie práce				
		W		" vyburanie sp. plochy z bet.dážby				
		W		112				
		W		Medzisúčet				
		W	dlažbyvyburanie	Súčet v.č.5				
	8	K	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, s naložením na dopravný prostriedok, -0,23500t	m2			
		W		" odstránenie štrkodruv hr.200mm pod dlažbou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		112				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5		1		
9	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t /BET.SP.PLOCHA	m2			
	W		" vid techn.správa str.1 3.0 Buracie práce				
	W		" Betonová spevnená plocha hr.180mm				
	W		93				
	W	betplocha	Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5				
10	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t /bet.VJAZDY, CHODNIK	m2			
	W		" vid techn.správa str.1 3.0 Buracie práce				
	W		" vyburanie betonových vjazdov hr. 150mm CB				
	W		76				
	W	VJAZDYbeton	Medzisúččet				
	W		" podkladný beton chodníky hr.120mm				
	W		19				
	W	CHODNIKbet	Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5				
11	K	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, s naložením na dopravný prostriedok, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2			
	W		VJAZDYbeton				
	W		CHODNIKbet				
	W		Súččet				
12	K	113152210	Frézovanie asf. krytu chodník hr. do 30 mm 0,076 t	m2	1		
	W		" chodník z LA hr.30mm				
	W		19				
	W		Súččet				
13	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m			
	W		" rezanie asf. krytu hr.40mm				
	W		23				
	W		Súččet v.č.5				
14	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m			
	W		" rezanie asf. krytu hr.40mm				
	W		18+5				
	W		Súččet v.č.5				
15	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m			
	W		" vyburanie cestného obrubníka				
	W		34				
	W		Medzisúččet				
	W		" vyburanie rovního bet. obrubníka				
	W		25				
	W		Medzisúččet				
	W		" zahonového obrubníka				
	W		13				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5				
D		97S	Vyburané hmoty				
16	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt -panelov	t			
	W		" skladku panelov urči investor				
	W		panely*0,408				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5				
17	K	979084213	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km-panelov	t			
	W		panely*0,408				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5				
18	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t			
	W		panely*0,408*2 " 10km príplatok				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet v.č.5				
19	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny /ASFALTY	t			
	W		120*0,102 " odľ. asfalt				
	W		Medzisúččet				
	W		19*0,076 " asf. chodník				
	W		Medzisúččet				
	W	asfaltysut	Súččet v.č.5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t			
	W		asfaltysuť		4		
	W		Súčet				
21	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (10x)	t	1		
	W		"odf. asfalt odvoz na skadku príplatok 10km celkom 11km				
	W		asfaltysuť*10		0		
	W		Súčet		140		
22	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	4		
	W		asfaltysuť				
	W		Súčet				
23	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m/dlažba	t	6		
	W		"rozobratá dlažba sa odovzdá súčasnemu užívateľovi a jeho ďalšie využitie				
	W		dlažbyvyburanie*0,138				
	W		Medzisúčet				
	W		Súčet v.č.5		1		
24	K	97908421R	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km / ŠTRKOPIESOK	t			
	W		"štrkopiesok hr.250mm podklad pod panelmi				
	W		662*0,5				
	W		"vybúranie štrkovej plochy v trase ulice hr300mm				
	W		342,0 *0,5				
	W		"podklad štrkopiesok hr.220mm - pod betonovou sp. plochou pod CB hr.220mm				
	W		93*0,5				
	W		Medzisúčet				
	W		"odstránenie štrkodry hr.200mm pod dlažbou				
	W		112*0,235				
	W		Medzisúčet				
	W		"vybúranie betonových vjazdov hr. 150mm CB				
	W		76*0,240				
	W		Medzisúčet				
	W		"odstránenie štrkopiesok hr.100mm chodník				
	W		19*0,240				
	W		Medzisúčet				
	W	kamenivosut	Súčet v.č.5				
25	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t		1	
	W		kamenivosut				
	W		Súčet				
26	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t			
	W		kamenivosut				
	W		Súčet				
27	K	97908421B	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km /BETON	t			
	W		"sut bet.plocha hr.180mm				
	W		93*0,5				
	W		Medzisúčet				
	W		"sut bet.vjazdy hr.150mm				
	W		76*0,225				
	W		Medzisúčet				
	W		"sut bet. chodník hr.120mm				
	W		19*0,225				
	W		Medzisúčet				
	W		(34+25+13)*0,145 "obrubníky				
	W		Medzisúčet				
	W	betonsuť	Súčet				
28	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t			
	W		betonsuť				
	W		Súčet				
29	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (17 01), ostatné /môže sa použiť na recykláciu a spätné použitie pod komunikácie	t			
	W		"dodávateľ pri Cp môže recyklovať drvité a použiť na podklad vozoviek				
	W		betonsuť				
	W		Súčet				
D	1		Zemné práce				
30	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" ornica sa uskladní na deponii zatiaľ voľných pozemkov budúcich RD, aby sa prípadne vyrovnal nerovnosti rastlého terenu				
	W		" VID Technická správa str.2				
	W		" na nových úsekoch C a D v predstihu vykoná inštor				
	W		skrávkvy ornice v priemernej hr.20cm				
	W		" na úsekoch A a B budú vykonané búracie práce sp. plôch v hr.25 a 40cm				
	W		" C,D usek				
	W		(95*2)*6,5*0,20				
	W	ornica2	Medzisúččet				
	W		" 110m3 ornice bude potrebné nechať na stavenisku pre doplnenie zeminy pre uličnú zeleň 733m2				
	W		Súččet ak bude ornica odstránená - túto položku nebudete potreba počítať.			00	
	W	ORNICA					
31	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		ORNICA				
	W		Súččet			0	
32	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		" vid techn.správa str.2				
	W		" odkopávky zemina tr.3 pre založenie konštr. sp. plôch				
	W		" A a B				
	W		(204,38+38,95)*7*0,22			28	
	W		Medzisúččet				
	W		" C a D				
	W		(95*2)*6,5*0,18			3	
	W		Medzisúččet				
	W	odkop	Súččet v.6.2				
33	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3			
	W		odkop*0,3				
	W		Súččet				
34	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		nasyp				
	W		Súččet				
35	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3			
	W		nasyp				
	W		Súččet				
36	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných so zhutnením	m3			
	W		" techn.správa str.2				
	W		" dosypávky zeminou bude potrebné :				
	W		" chodníkmi a vsakovacími pásmi na úsekoch C a D so zhutnením v priemernej hr.16cm				
	W		(75*2)*3*0,16				
	W		" za okrajom obrubníkov vozovky a chodníkov				
	W		(750+391)*0,15				
	W		Medzisúččet				
	W	nasyp	Súččet				
37	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		"nakyprenie si dodávateľ stavby započíta doceny práce				
	W		odkop				
	W		-nasyp				
	W	prebzemina	Súččet				
38	K	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			
	W		prebzemina				
	W		Súččet				
39	K	162501163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (2x)	m3			
	W		prebzemina*2				
	W		Súččet				
40	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t			
	W		" vid techn.správa str.2				
	W		"prebytočná zemina sa odvezie na sklادku zabezpečenú investorom do zahájenia výstavby				
	W		prebzemina*1,3				
	W		Súččet				
41	K	170R1	Hutniaca skúška	kpl			
	W		" Úlohou dopĺňujúceho geologického prieskumu je zistiť statickou zaťažovacou skúškou (kruhovou doskou) Edef 1 a Edef 2				
	W		" vykopaných do úrovne -0,30m pod prirodzeným povrchom terénu, polohu skúšobných bodov geodeticky zmerať.				
	W		2				
	W		Súččet				

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm, s premiestnením z dočasnej skladky do 30m	m2			
	W		" urovnávanie pásov uličnej zelene v úsekoch A+B				
	W		733				
	W		Súčet				
43	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2			
	W		" založenie trávniku v pásoch zelene				
	W		733				
	W		Súčet techn.správa str.2				
44	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg			
	W		733*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva				
	D	2	Zakladanie				
45	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým frakcie 4-16 mm	m3			
	W		" Obsyp zo štrkopiesku				
	W		0,3*0,3*198				
	W		Súčet				
46	K	411971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2			
	W		" drenážna trubka DN110 obalená geotextíliou				
	W		198*3,14*0,15*1,15 " v.č.9 C-C, D-D				
	W		Súčet				
47	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2			
	W		107,247*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				
48	K	212752125	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	m			
	W		" drenážna trubka DN110				
	W		198 " v.č.9 C-C, D-D				
	W		Súčet				
49	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných v spáde 3%	m2			
	W		komunikácia				
	W		Medzisúčet				
	W		chodníky				
	W		Medzisúčet				
	W		VjazdyChodníky				
	W		Súčet				
50	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2			
	W		" ni eje v PD , ale doporučujem , z dovodu prerastania burínov				
	W		chodníky				
	W		Súčet				
51	M	693410003500	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov,	m2			
	W		chodníky				
	W		Súčet				
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
52	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3 pre osadenie značiek	ks			
	W		10				
	W		Súčet v.č.3				
53	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 2,8 bm	ks			
54	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks			
	D	4	Vodorovné konštrukcie				
55	K	46921112R	Štrkové rozptyľové plochy pre vsak vody okruhlíky fr.32-63mm hr.240mm	m2			
	W		185 " vymývaný riečky štrk/okruhlíky -štrkový vsak v.č.9				
	W		ozn.4				
	W		Súčet				
56	K	411971R1	Folia uloženie , podklad pod kamenivo	m2			
	W		185				
	W		Súčet				
57	M	283290999	Oddelovacia perforovaná folia	m2			
	W		185*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				
	D	5A	Komunikácia hr.580mm				
58	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2			
	W		" skladba komunikácie: hr.580mm				
	W		"asfaltový betón obrusný Aco11-II 40mm				
	W		" spojovací postrek emuzný 0,30kg/m2				
	W		" asfaltový betob ložný ACi 16 II 50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom
	W		" spojovací postrek živичný 0,38kg/m2				
	W		" obalované kamenivo ACp 22-II 100mm				
	W		" štrkodrvina 63GC 240mm				
	W		" štrkopiesok ŠP 150mm				
	W		" na konštrukčnej pláni pod vozovkou Edef=60MPa techn. správa str.2				
	W		" 205,38m komunikácia úsek A MO7/30 v.č.6				
	W		" 38,95m komunikácia úsek B MO6,5/30 v.č.6				
	W		" 83,85m komunikácia úsek C MO6,5/30 v.č.7				
	W		" 83,35m komunikácia úsek D MO 6,5/30 v.č.7				
	W		2660,0				
	W	komunikácia	Súčet v.č.2				
59	K	573231105	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2			
	W		komunikácia				
	W		Súčet			2 000,000	
60	K	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná ACI 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2			
	W		komunikácia				
	W		Súčet			1 000,000	
61	K	573211107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2			
	W		komunikácia				
	W		Súčet			2 000,000	
62	K	565172111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP 22-II hr. 100 mm	m2			
	W		komunikácia				
	W		Súčet			2 000,000	
63	K	564861115	Podklad zo štrkodrviny 63GC s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm 63	m2			
	W		komunikácia				
	W		Súčet			2 000,000	
64	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2			
	W		komunikácia				
	W		Súčet			2 000,000	
65	K	561511126	Cementová stabilizácia Edef=60MPa , hutnenie na konštrukčnej pláni pod vozovkou	m2			
	W		" na konštrukčnej pláni pod vozovkou Edef=60MPa techn. správa str.2				
	W		komunikácia				
	W		Súčet			2 000,000	
	D	5ch	CHodník uličný hr.270mm				
66	K	596911141	Kladenie betónovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších so zariadením lôžka z kam.drťe hr. 30 mm, vyplnením škár v dlažbe - kamennou drťou fr.0-4mm	m2			
	W		" skladba hr.320mm				
	W		" konštrukcia uličného chodníka				
	W		" betónová zámková dlažba 70mm, škáry sa vyplnia kamennou drťou fr.0-4mm				
	W		" lôžko z kamennje drte fr.4-8mm 30mm				
	W		" podladný beton C8/10 120mm				
	W		" štrkodrvina 31,5 GC 100mm				
	W		" pod konštrukciou chodníkov Edef2=20MPa hutnenie tech.správa str.2				
	W		370				
	W		Medzisúčet v.č 9 vid rez C-C				
	W	chodníky	Súčet			2 000,000	
67	M	592460010400	Dlažba betónová zámková hr.60 mm	m2			
	W		chodníky*1,05				
	W		0,5				
	W		Súčet			1 000,000	
68	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny 31,5 GC s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2			
	W		chodníky				
	W		Súčet			1 000,000	
69	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2			
	W		" v.č.10				
	W		16,0 " dlažba s výčnelkami pre nevidiacich				
	W		Medzisúčet				
	W		" dlažba vrúbkovaná farba červená				
	W		4,5				
	W		Medzisúčet				
	W		Súčet v.č.10			2 000,000	
70	M	6682 3966	Dlažba betónová napr.SEMMELROCK pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m2			
	W		" v.č.10				
	W		16,0 " dlažba s výčnelkami pre nevidiacich				

R/	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		W		Medzisúččet				
		W		Súččet v.č.10				
2,80	71	M	6682 3970	Dlažba betónová napr.SEMMELROCK pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, červená	m2			
		W		4,5				
		W		Medzisúččet				
		W		Súččet v.č.10				
	72	M	9991	D+M Nalepovacie vodiace pásiky	bm			
		W		17,5 " v.č.10				
		W		Súččet				
	73	K	561121112	Hutnenie a výšková uprava terenu	m2			
		W		chodníky				
		W		Súččet				
		D	5V	Komunikácia -vjazdov a chodníkov hr.320mm				
4,00	74	K	596911221	Kladenie betónovej dlažby pozemných komunikácií hr. 70 mm so zriadením lôžka z kam.drťe hr. 30 mm, vyplnením škár v dlažbe - kamennou drťou fr.0-4mm	m2			
		W		" skladba hr.320mm				
		W		" konštrukcia v miestach 5 vjazdov a chodníkov				
8,60		W		" betónová zámková dlažba 70mm, škáry sa vyplnia kamennou drťou fr.0-4mm				
		W		" lôžko z kamennej drte fr.4-8mm 30mm				
		W		" podlažný betón C8/10 120mm				
2,80		W		" štrkodrvina 31,5 GC 100mm				
		W		" na konštrukčnej pláni pod vozovkou Edef=60MPa techn. správa str.2				
		W		315				
0,00		W	VjazdyChodníky	Medzisúččet v.č 9 vid rez C-C				
		W		Súččet				
	75	M	592460012000	Dlažba betónová zámková hr.70mm	m2			
		W		VjazdyChodníky*1,05				
		W		0,25				
1,60		W		Súččet				
	76	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2			
3,80		W		VjazdyChodníky				
		W		Súččet				
	77	K	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 31,5 GC veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2			
3,02		W		VjazdyChodníky				
		W		Súččet				
9,30	78	K	561511126	Cementová stabilizácia Edef=60MPa , hutnenie na konštrukčnej pláni pod vozovkou	m2			
		W		" na konštrukčnej pláni pod vozovkou Edef=45MPa				
		W		VjazdyChodníky				
		W		Súččet				
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	79	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m			
		W		" obrubník cestný s prevýšením 100mm vid techn.správa				
		W		" obrubník cestný 100x25x15cm				
		W		750				
		W	cestnyobrub	Súččet v.č.2, rezy v.č.8,9				
	80	M	592170009	Obrubník cestný 100x25x15cm	ks			
		W		750*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva				
1,22	81	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových pociok z betónu prostého tr. C 16/20	m3			
		W		" v dotyku s plochami zelene a chodníkmi sa osadí bet.obrubník cestný s prevýšením 100mm vid techn.správa				
		W		cestnyobrub*0,2*0,1				
3,10		W		Medzisúččet				
		W		Súččet				
	82	K	916332111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m			
		W		132 " nabehový obrubník 100x20x15cm				
1,16		W		Súččet v.č.2				
	83	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový 1000x200x150 mm	ks			
		W		132*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva				
	84	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m			
		W		" Záhonový obrubník 100x20x5cm				
		W		391				
1,76		W		Súččet v.č.2				
	85	M	592170002900	Obrubník záhonový 110x20x5cm	ks			
		W		391*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	PČ 1
86	K	919716200	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym výstužným prútom napr.ROADMESH "preplátovanie hr.40mm je navrhnuté vložiť pružnú asfaltovú zálievku s presahom 3-4mm nad okraj vozovky 0,2*18 Súčet	m2				102
	W							
	W							
	W							
87	K	919720121	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m 0,5*18 Súčet	m2				
	W							
	W							
88	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne " Medzi jestv. asf.kryt a preplátovaním je navrhnuté vložiť asf.zálievku s presahom 3-4mm nad okraj vozovky 18 Súčet	m				
	W							
	W							
	W							
89	K	919726712	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm 18 Súčet	m				
	W							
	W							
	D	91DDZ	Dočasné dopravné značenie					
90	K	913151111	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu, prenájom DDZ v.č.4.1, 4.2 " dočasné dopravné značenie počas výstavby 1 Súčet v.č.4.1, 4.2	kpl				
	W							
	W							
	W							
	D	91TZ	Trvalé dopravné značenie					
91	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt 16 Súčet	ks				
	W							
	W							
92	M	404410034100	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná 2	ks				
	W							
93	M	404410034900	Značka upravujúca prednosť P5 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná 1 Súčet	ks				
	W							
	W							
94	M	404410035700	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná 4 Súčet	ks				
	W							
	W							
95	M	404410036700	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná 4 Súčet	ks				
	W							
	W							
96	M	404410037100	Značka upravujúca prednosť P15 (Tvar dvoch križovatiek), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná 2 Súčet	ks				
	W							
	W							
97	M	404410113400	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, 2 Súčet	ks				
	W							
	W							
98	M	404410113000	Informatívna prevádzková značka IP4 (Slepá cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná 1 Súčet	ks				
	W							
	W							
99	K	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm 30 " V1a 170 " V1b 12*2 " V6b Súčet	m				
	W							
	W							
	W							
	W							
100	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm 224 Súčet	m				
	W							
	W							
101	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. 30 Súčet	m2				
	W							
	W							
	D	99	Presun hmôt HSV					

č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102 K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02 - SO02 VEREJNÝ VODOVOD

Časť:

**SO02.A - SO02.A Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.191,85m
DN90 dl.9,55m**

JKSO:

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31 651 518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	
DPH znížená	28 512,18	20,00%	

Cena s DPH

v EUR

34 214,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt: SO02 - SO02 VEREJNÝ VODOVOD

Časť: SO02.A - SO02.A Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.191,85m
DN90 dl.9,55m

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 512,18

HSV - Práce a dodávky HSV

VRN03 - Geodetické práce

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

89š - Stav.časť

99 - Presun hmôt HSV

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02 - SO02 VEREJNÝ VODOVOD

Časť:

**SO02.A - SO02.A Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.191,85m
DN90 dl.9,55m**

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 512

D HSV

Práce a dodávky HSV

D VRN03

Geodetické práce

1	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	1		
	W		201,4/1000				
	W		Súčet				
2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	km		0	
	W		201,4/1000				
	W		Súčet				
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, digit.prevedenie	km			
	W		201,4/1000				
	W		Súčet				
4	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur			
	W		1				
	W		Súčet				
5	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur			
	W		1 " čistenie komunikcie počas výstavby cesta		1		
	W		Súčet				
6	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur			
	W		1				
	W		Súčet				
	D	1	Zemné práce				
7	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m		0	
	W		2				
	W		Súčet				
8	K	119001800	Výstražná páska okolo výkopu, montáž; pre mont.jamy	m	2,000		
	W		" ochrana výkopu jestv.šachta				
	W		2,5+2,5+2,5+2,5				
	W	zabezpvykopov	Súčet				
9	M	2830010630	výstražná fólia ČERVENO-BIELA - NA VÝKOPY, 1 balenie=100 m	m			
	W		zabezpvykopov				
	W		Súčet				
10	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové prenosové	m	0		
	W		" výkopy sa musia chrániť proti padu v intraviláne				
	W		zabezpvykopov				
	W		Súčet				
11	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000		
	W		" ZU				
	W		1,5*1,5*1,6				
	W	odkop1	Súčet				
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu	m3			
	W		"VETVA Adl.201,4				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" vid pozdl.profil tr.zeminy 3 100%				

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia				
	W		" napojenie na jestv.šachtu bet.šachta				
	W		" kota PT123,75-122,67				
	W		" pôvodný teren zelen, odhumusovanie ornice 20cm				
	W		" zemina tr.3				
	W		" š x hlx dl				
	W		0,6*(1,6+1,55)/2*201,4				
	W	ryha	Súčet v.č. 2				
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3			
	W		ryha*0,3 "tr.3 30%				
	W		Súčet				
14	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, nadz.vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3			
	W		ryha*0,10 " 10% príplatok výkop pri vedeniach				
	W		Súčet v.č.2				
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2			
	W		" príložené paženie				
	W		"VETVA A				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia				
	W		2*(1,6+1,55)/2*201,4				
	W	paženieryh	Súčet v.č.2				
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2			
	W		paženieryh				
	W		Súčet				
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		zasypryhy "použije sa zasyp rýhy				
	W		Súčet v.č.4				
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		" nakyprenie zeminy si dodávateľ stavby napočíta do ceny prác				
	W		ryha				
	W		odkop1				
	W		Medzisúčet				
	W		-lôžko				
	W		-zasypryhy				
	W		Medzisúčet				
	W	prebzemina	Súčet				
19	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			
	W		prebzemina				
	W		Súčet				
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t			
	W		prebzemina*1,4				
	W		Súčet				
21	K	1417011R	Uloženie chráničky do výkopu	m			
	W		2,3				
	W		Súčet				
22	M	286130034300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m, WAVIN	m			
	W		2,3				
	W		Súčet				
23	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	8		
	W		" zásyp rýha miestnych komunikáciách vid v.č.4				
	W		" zhutnený zásyp vykopanou zeminou zbveneý kamena nad 5cm				
	W		ryha				
	W		Medzisúčet				
	W		-lôžko				
	W		-obsyp				
	W		Medzisúčet				
	W	zasypryhy	Súčet				
24	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3			
	W		" 30cm nad potrubím - vid. techn.správa obsyp				
	W		201,4*1*(0,110+0,3)				
	W		Medzisúčet				
	W	obsyp	Súčet 30cm nad potrubie				
25	M	5833312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	t			
	W		obsyp*1,7*1,15				
	W		Súčet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				
26	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3			
	W		" lôžko štrkopiesok fr.0-4mm				
	W		0,15*0,6*HDPE110				
	W		Medzisúččet				
	W		0,15*0,6*HDPE90				
	W		Medzisúččet				
	W	lôžko	Súččet				
27	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20-XC2(SK)	m3			
	W		1*1*1*3 " supatko				
	W		1*1*1 " hydrant				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet				
28	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2			
	W		(1*1)*1*3 " supatko				
	W		(1*1)*1*1 " hydrant				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet				
D 8			Rúrové vedenie				
29	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m			
	W		HDPE110+HDPE90				
	W		Súččet				
30	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m			
	W		HDPE110				
	W		HDPE90				
	W		Súččet				
31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks			
	W		2				
	W		Súččet				
32	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC DN 300	ks			
	W		1 " napojenie na jestv. vodovod				
	W		Súččet				
33	K	850275121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových D 110 (napojenie na jestv. vodovod PVC)	ks			
	W		1				
	W		Súččet				
34	K	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m			
	W		40,1+63+88,75				
	W	HDPE110	Súččet v.č.4, 2				
35	M	2861302590	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 110x6,6 mm, dl. 12 m,	m	7		
	W		HDPE110*1,02				
	W		Súččet				
36	M	2865302630	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L d 110 mm,	ks			
	W		1				
	W		Súččet				
37	M	2865306179	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L d 110 mm/90mm,	ks			
	W		1				
	W		hydrant				
	W		Súččet				
38	K	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m			
	W		9,55 " vetva A				
	W	HDPE90	Súččet				
39	M	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m,	m			
	W		9,55*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				
40	M	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm,	ks			
	W		1				
	W		Súččet				
41	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks			
	W		1 " pre hydrant TP80-200				
	W		Súččet				
42	M	55252124098	Rúra liatinová tlaková prírubová DN80 TP 80-200	ks	1		
	W		1 " TP80-200				
	W		Súččet				

EUR	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93,47	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks			
	W		hydrant "pre hydrant				
49,67	W		Súčť				
	M	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm PP80	ks			
	W		hydrant				
	W		Súčť				
	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gum.kružkom, jednoosá DN100	ks			
	W		1 " ANPL				
	W		Súčť				
54,72	M	39845	Tlak.tvar.ANPL 110/110LT	ks			
	W		1				
	W		Súčť				
	K	852262121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks			
	W		4 " ILN D110+príruba				
39,08	W		1 " UK				
	W		Súčť				
	M	2861673300	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou L PE 100 SDR 11 DN 110	ks			
	W		4				
	W		Súčť				
7,93	M	552520090800	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks			
1,22	W		1 " zaslepenie UK				
	W		Súčť				
	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks			
	W		hydrant				
2,19	W		Súčť				
	M	2861673200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou L PE 100 SDR 11 DN 90	ks			
	W		hydrant				
	W		Súčť				
1,64	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks			
	W		3				
	W		Súčť				
1,32	M	42225201220	Posúvač s prírubami krátky, AVK, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu	ks			
	W		3				
	W		Súčť				
1,10	M	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 do DN 100 mm	ks			
	W		3				
	W		Súčť				
1,80	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks			
	W		hydrant " uzáver U 80				
	W		Súčť				
93	M	42225200860	Posúvač s prírubami krátky, AVK, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu	ks			
	W		hydrant				
	W		Súčť				
51	M	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 do DN 100 mm	ks			
	W		1				
	W		Súčť				
4	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks			
	W		3 " poklop uzáverový				
	W		Súčť				
	M	42291352012	Poklop pevný posúvačový + podkl.doska	Kus			
	W		3				
	W		Súčť				
4	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks			
	W		"hydrant nadzemný lámavý 1500 DN80				
	W		1				
	W		Súčť				
	M	4227370015	Nadzemný hydrant 1 1/4 liatinový DN 80 lámavý na vodu	ks			
	W		hydrant				
	W		Súčť				
	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks			
	W		1 " ZU 0,0				
	W		1 " lom				
	W		1 "				
	W		1 "KU				
	W		Súčť				
	M	4239400401	Tabuľka veľká vodárenská orientačná	ks			
	W		4				
	W		Súčť				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	VK14077	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks			
	W		4				
	W		Súčet				
65	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	1		
	W		4				
	W		Súčet				
66	K	899721114	Signalizačný vodič na potrubí - ukončenie vývodu	ks			
	W		1 " ZU		1,000		
	W		1" KU				
	W		1 "hydranty				
	W		Súčet				
67	M	3454311000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks			
	W		3		3,000		
	W		Súčet				
68	K	899721120	Montáž signalizačného vodiča na plastovom potrubí	m			
	W		HDPE110				
	W		HDPE90				
	W		Súčet				
69	M	3412150690	Signálny kábel CE 4mm2	m			
	W		(HDPE110+HDPE90)*1,05		244,477		
	W		Súčet		2		
70	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m			
	W		HDPE90		2,550		
	W		HDPE110				
	W		Súčet		2,550		
71	M	2830010600	výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m	m			
	W		HDPE110*1,05		2,550		
	W		HDPE90*1,05		2,550		
	W		Súčet				
72	K	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie do DN200	ks			
	W		8*2		12,000		
	W		Súčet				
73	M	2865230029	Objímka klzna, dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm, GAWAPLAST	ks			
74	M	2865230032	Objímka klzna, dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm, GAWAPLAST	ks			
75	K	899912149	Montáž manžety na potrubie do DN200	ks	2,000		
	W		2				
	W		Súčet				
76	M	28611221999	Tesniaca manžeta, voda, DU112x225 (pre HDPE DN/OD110)	ks			
	W		2				
	W		Súčet				
	D	89š	Stav.časť				
77	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks			
	W		2 " ochrana hydrantov				
	W		Súčet				
78	M	5922530500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 1-100 Ms 100xdl.60xhr.steny 8cm	ks	1		
	W		2*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva				
	D	99	Presun hmôt HSV				
79	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t			
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
80	K	HZS-001	Osvedčenie signalizačného vodiča	hod			
81	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod			
82	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod			
83	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod			
84	K	HZS-008	Spustenie do prevádzky	hod			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02 - SO02 VEREJNÝ VODOVOD

Časť:

SO02.B - SO02.B Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.89,3m
DN90 dl.9,55m

JKSO:

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0
DPH znížená	16 059,93	20,00%	

Cena s DPH

v EUR

19 271,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02 - SO02 VEREJNÝ VODOVOD

Časť:

**SO02.B - SO02.B Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.89,3m
DN90 dl.9,55m**

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 059,93

HSV - Práce a dodávky HSV

VRN03 - Geodetické práce

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

89š - Stav.časť

99 - Presun hmôt HSV

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02 - SO02 VEREJNÝ VODOVOD

Časť:

**SO02.B - SO02.B Verejný vodovod vetva HDPE PN10 DN110, dl.89,3m
DN90 dl.9,55m**

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

JR]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 059,93

93

93

,46

,13

,16

,13

,03

,08

,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

D VRN03

Geodetické práce

1 K 000300013

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia

km

W

201,4/1000

W

Súčet

2 K 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania

km

W

201,4/1000

W

Súčet

3 K 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, digit.prevedenie

km

W

201,4/1000

W

Súčet

4 K 000400022

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur

W

1

W

Súčet

5 K 000900023

Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií

eur

W

1 " čistenie komunikcie počas výstavby cesta

W

Súčet

6 K 001000011

Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta

eur

W

1

W

Súčet

D 1

Zemné práce

7 K 119001412

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500

m

W

2

W

Súčet

8 K 119001800

Výstražná páska okolo výkopu, montáž; pre mont.jamy

m

W

" ochrana výkopu jestv.šachta

W

2,5+2,5+2,5+2,5

W zabezpvykopov

Súčet

9 M 2830010630

výstražná fólia ČERVENO-BIELA - NA VÝKOPY, 1 balenie=100 m

m

W

zabezpvykopov

W

Súčet

10 K 119001801

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové prenosové

m

W

" výkopy sa musia chrániť proti padu v intraviláne

W

zabezpvykopov

W

Súčet

11 K 130201001

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

m3

W

" ZU

W

1,5*1,5*1,6

W odkop1

Súčet

12 K 132201202

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu

m3

W

"VETVA Adl.201,4

W

"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá

W

"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov

W

" vid pozdl.profil tr.zeminy 3 100%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia				
	W		" napojenie na jestv.šachtu bet.šachta				
	W		" kota PT123,75-122,67				
	W		" pôvodný teren zelen, odhumusovanie ornice 20cm				
	W		" zemina tr.3				
	W		" š x hl x dl				
	W		0,6*(1,46+1,6)/2*98,85				
	W	ryha	Súčet v.č. 2				
13	K	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3			
	W		ryha*0,3 "tr.3 30%				
	W		Súčet				
14	K	130001101	Príplatek k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, nadz.vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3			
	W		ryha*0,10 " 10% príplatek výkop pri vedeniach				
	W		Súčet v.č.2				
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2			
	W		" príložené paženie				
	W		"VETVA A				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia				
	W		2*(1,46+1,6)/2*98,85				
	W	paženieryh	Súčet v.č.2				
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2			
	W		paženieryh				
	W		Súčet				
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		zasypryhy "použije sa zasypryhy				
	W		Súčet v.č.4				
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3			
	W		" nakypenie zeminy si dodávateľ stavby napočíta do ceny				
	W		prác				
	W		ryha				
	W		odkop1				
	W		Medzisúčet				
	W		-lôžko				
	W		-zasypryhy				
	W		Medzisúčet				
	W	prebzemina	Súčet				
19	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			
	W		prebzemina				
	W		Súčet				
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t			
	W		prebzemina*1,4				
	W		Súčet				
21	K	1417011R	Uloženie chráničky do výkopu	m.			
	W		2,5				
	W		Súčet				
22	M	286130034300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m, WAVIN	m			
	W		2,5				
	W		Súčet				
23	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	41	3	7
	W		" zásyp rýha miestnych komunikáciách vid v.č.4				
	W		" zhutnený zásyp vykopanou zeminou zbenej kamena nad 5cm				
	W		ryha				
	W		Medzisúčet				
	W		-lôžko				
	W		-obsyp				
	W		Medzisúčet				
	W	zasypryhy	Súčet				
24	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3			
	W		" 30cm nad potrubím - vid. techn.správa obsyp				
	W		98,85*(0,110+0,3)				
	W		Medzisúčet				
	W	obsyp	Súčet 30cm nad potrubie				
25	M	5833312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	t			
	W		obsyp*1,7*1,15				
	W		Súčet				

UR	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4		Vodorovné konštrukcie				18
57,44	26	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4		
	W			" lôžko štrkopiesok fr.0-4mm				
	W			0,15*0,6*HDPE110				
	W			Medzisúččet				
	W			0,15*0,6*HDPE90				
	W			Medzisúččet				
	W			Súččet				
28,22	27	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20-XC2(SK)	m3	4		
	W			1*1*1*3 " supatko				
	W			1*1*1 " hydrant				
	W			Medzisúččet				
	W			Súččet				
30,19	28	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4		
	W			(1*1)*1*3 " supatko				
	W			(1*1)*1*1 " hydrant				
	W			Medzisúččet				
	W			Súččet				
	D	8		Rúrové vedenie				
77,0	29	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	9		71
	W			HDPE110+HDPE90				
	W			Súččet				
16,88	30	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	9		
	W			HDPE110				
	W			HDPE90				
	W			Súččet				
31,96	31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2		2
	W			2				
	W			Súččet				
	32	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1		2
	W			1 " napojenie na jestv. vodovod				
	W			Súččet				
	33	K	850275121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových D 110 (napojenie na jestv.vodovod PVC)	ks	1		
	W			1				
	W			Súččet				
4,36	34	K	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	89,3		
	W			HDPE110				
	W			Súččet v.č.4, 2				
2,82	35	M	2861302590	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 110x6,6 mm, dl. 12 m,	m			
	W			HDPE110*1,02				
	W			Súččet				
2,75	36	M	2865302630	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L d 110 mm,	ks			
	W			1				
	W			Súččet				
4,63	37	M	2865306179	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L d 110 mm/90mm,	ks			
	W			1				
	W			hydrant				
	W			Súččet				
6,67	38	K	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	9,55		
	W			9,55 " vetva A				
	W			HDPE90				
	W			Súččet				
	39	M	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN	m			
	W			9,55*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				
3,31	40	M	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm, WAVIN	ks			
	W			1				
	W			Súččet				
	41	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks			
	W			1 " pre hydrant TP80-200				
	W			Súččet				
1,67	42	M	55252124098	Rúra-liatinová tlaková prírubová DN80 TP 80-200	ks			
	W			1 " TP80-200				
	W			Súččet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1		
	W		hydrant "pre hydrant				
	W		Súčť				
44	M	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pátkou D 80mm PP80	ks	1		
	W		hydrant				
	W		Súčť				
45	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gum.kružkom, jednoosá DN100	ks	1		
	W		1 " ANPL				
	W		Súčť				
46	M	39845	Tlak.tvar.ANPL 110/110LT	ks	1		
	W		1				
	W		Súčť				
47	K	852262121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks	4		
	W		4				
	W		Súčť				
48	M	2861673300	ILIV S integrovanou prírubou L PE 100 SDR 11 DN 110	ks			
	W		4				
	W		Súčť				
49	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks			
	W		hydrant				
	W		Súčť				
50	M	2861673200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou L PE 100 SDR 11 DN 90	ks			
	W		hydrant				
	W		Súčť				
51	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
52	M	42225201220	Posúvač s prírubami krátky, AVK, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
53	M	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 do DN 100 mm	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
54	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1		
	W		hydrant		1		
	W		Súčť		1		
55	M	42225200860	Posúvač s prírubami krátky, AVK, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu	ks	1		
	W		hydrant		1		
	W		Súčť		1		
56	M	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 do DN 100 mm	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
57	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1		
	W		1 " poklop uzáverový		1		
	W		Súčť		1		
58	M	42291352012	Poklop pevný posúvačový + podkl.doska	Kus	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
59	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1		
	W		"hydrant nadzemný lámavý 1500 DN80				
	W		1				
	W	hydrant	Súčť				
60	M	4227370015	Nadzemný hydrant 1 1/4 liatinový DN 80 lámavý na vodu	ks	1		
	W		hydrant				
	W		Súčť				
61	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4		
	W		1 " ZU 0,0				
	W		1 " lom				
	W		1 "				
	W		1 "KU				
	W		Súčť				
62	M	4239400401	Tabuľka veľká vodárenská orientačná	ks	4		
	W		4				
	W		Súčť		4		
63	M	VK14077	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks	4		
	W		4		4		
	W		Súčť		4		

RJ	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3,68	64	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	10		
		W		4		10		
		W		Súčet		10		
1,59	65	K	899721114	Signalizačný vodič na potrubí - ukončenie vývodu	ks	10		
		W		1 " ZU		10		
		W		1" KU		10		
		W		1 "hydranty		10		
1,20		W		Súčet		10		
	66	M	3454311000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	3		
		W		3		0		
1,05		W		Súčet		0		
	67	K	899721120	Montáž signalizačného vodiča na plastovom potrubí	m	1		
		W		HDPE110		1		
4,64		W		HDPE90		1		
		W		Súčet		1		
	68	M	3412150690	Signálny kábel CE 4mm2	m	1		
		W		(HDPE110+HDPE90)*1,05		1		
2,60		W		Súčet		1		
	69	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1		
3,66		W		HDPE90		0		
		W		HDPE110		0		
		W		Súčet		0		
3,66	70	M	2830010600	výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m	m	1		
		W		HDPE110*1,05		5		
		W		HDPE90*1,05		8		
		W		Súčet		3		
3,68	71	K	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie do DN200	ks	1		
		W		8*2		1		
		W		Súčet		1		
2,66	72	M	2865230029	Objímka klzna, dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm, GAWAPLAST	ks	1		
	73	M	2865230032	Objímka klzna, dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm, GAWAPLAST	ks	1		
3,08	74	K	899912149	Montáž manžety na potrubie do DN200	ks	1		
		W		2		1		
		W		Súčet		1		
1,20	75	M	28611221999	Tesniaca manžeta, voda, DU112x225 (pre HDPE DN/OD110)	ks	1		
	D	89š		Stav.časť				
5,98	76	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1		
		W		1 " ochrana hydrantov		1		
		W		Súčet		1		
1,10	77	M	5922530500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 1-100 Ms 100xdl.60xhr.steny 8cm	ks	1		
		W		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1		
1,20	D	99		Presun hmôt HSV				
1,15	78	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1		
	D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				
1,20	79	K	HZS-001	Osvedčenie signalizačného vodiča	hod	1		
	80	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	1		
	81	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	1		
	82	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1		
3,28	83	K	HZS-008	Spustenie do prevádzky	hod	1		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02a - SO02a PRÍPOJKA VODY -verejná časť

JKSO:

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

16 152,25

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška

Cena s DPH

V EUR

19 382

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt: SO02a - SO02a PRÍPOJKA VODY -verejná časť

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 152,25

HSV - Práce a dodávky HSV

16 152,25

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

3

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1,

2,25

1ane

0,00

0,45

1,70

ika

ca

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO02a - SO02a PRÍPOJKA VODY -verejná časť

Miesto:

Šurany k.ú.Kostoľný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4		
	W		"montážna jama pre napojovací bod V1				
	W	výkopN	1,5*1,5*2		4		
	W	Súčet			4		
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	6,0		
	W	paženie	(1,5*2)*2 "montážna napojovacia jama hlb.2m		6,0		
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3		
	W	paženie					
4	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4		
	W		výkopN "zásyp napoj.jamy				
	W	Súčet					
5	M	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	7		
	W		výkopN*1,67 "objem *hmotnosť				
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	60		
	W		0,6*1,3*(1,2+1,55)*8		1		
	W		0,6*1,3*6,95*8		4		
	W	výkopR	Súčet		60		
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14		
	W		" zemina z výkopu na odvoz:				
	W		lôžko				
	W		obsyp		10		
	W	vytlačená	Súčet		14		
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	14		
	W		vytlačená		14		
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	14		
	W		vytlačená		14		
10	K	171209000	Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina	t	25		
	W		vytlačená*1,77		25		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46		
	W		výkopR		60		
	W		-lôžko		-1		
	W		-obsyp		-11		
	W	zásyp_zem	Súčet		4		
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10		
	W		"obsyp 200mm nad hornú hranu potrubia:				
	W	obsyp	0,6*(0,032+0,2)*HDPEDN32		1		
	W	Súčet			1		
13	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	18		
	W		obsyp*1,67 "objem*hmotnosť		1		
14	K	1417011R	Uloženie chráničky do výkopu	m	5		
	W		6,95*8		1		
	W	Súčet			1		
15	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, + utesnenie koncov chráničky	m	5		
	W		6,95*8		00		
	W	Súčet			00		
D		4	Vodorovné konštrukcie				
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W	lôžko	0,6*0,15*(13+27) "úseky vodov. prípojky pred a za VK		3,600		
D	8	Rúrové vedenie				11 204,00
K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1	0	
W		16		1	0	
K	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	77		
W		8*(1,2+1,55)				
W		8*(6,95)				
W	HDPEDN32	Súčet				
M	286130048900	Rúra HDPE PE100 D 32x2,9 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	4		
W		HDPEDN32*1,05				
W		Súčet				
K	877171056	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks			5
W		8+8				
W		Súčet				
M	286530233400	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks			
W		16				
W		Súčet				
M	286220032400	Prechodka UAN UNI PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	16		
W		16		1	0	
W		Súčet		1	0	
K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	16	0	
W		16		1	0	
W		Súčet		1	0	
M	551180001700	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - DN32" na vodu, z tvárnej liatiny,	ks	16	0	
K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1	0	
W		16		1	0	
W		Súčet		1	0	
M	422210017600	Posúvač ISO pre domové prípojky D32 PN 16 na vodu,	ks	16	0	
W		16		1	0	
W		Súčet		1	0	
M	FF050623N	PET Zemná súprava pevná ventil 1,50 M	ks	16	0	
W		16		1	0	
W		Súčet		1	0	
K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	77		2
W		HDPEDN32		77		
W		Súčet		77		
K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	77,		5
W		77,6		77		
K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	16,		
W		16		16		
W		Súčet		16		
M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	16,		
W		16		16		
W		Súčet		1	0	
K	899721114	Signalizačný vodič na potrubí - ukončenie vývodu	ks	3	0	8
W		16*2		3	0	
W		Súčet		3	0	
M	3454311000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	3	0	1 4
W		16*2		3	0	
W		Súčet		3	0	
K	899721120	Montáž signalizačného vodiča na plastovom potrubí	m	7	00	
W		HDPEDN32				
W		Súčet				
M	3412150690	Signálny kábel CE 4mm2	m			2
W		HDPEDN32*1,02				
W		Súčet				
K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m			
W		HDPEDN32				
W		Súčet				
M	2830010600	výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m	m			
W		HDPEDN32*1,05				
D	99	Presun hmôt HSV				512,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t			
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
39	K	HZS-001	Osvedčenie signalizačného vodiča	hod	1	00	
	W		16			00	
	W		Súčet			00	
40	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod		10	
	W		16*0,5			10	
	W		Súčet			0	
41	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	1	0	
	W		16*0,5			0	
	W		Súčet			0	
42	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	16	0	
	W		16		16	0	
	W		Súčet		16	0	
43	K	HZS-008	Spustenie do prevádzky	hod	16	1	
	W		16		16	1	
	W		Súčet		16		

URJ
12,99
12,56
98,08
49,28
99,04
98,08
98,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete
Objekt:
SO03 - SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA
Časť:

SO03.A - SO03.A Kanalizácia vetva A dl. 179m PVC DN300

JKSO:
Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

Objednávateľ:
Mesto Šurany

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 61 872,95	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Cena s DPH

v EUR

74 247,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03 - SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA

Časť:

SO03.A - SO03.A Kanalizácia vetva A dl. 179m PVC DN300

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

VRN03 - Geodetické práce

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

89A - Rúrové vedenie-stav.časť

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

783 - Dokončovacie práce - nátery

M - Práce a dodávky M

A - A DODAVKA STROJOV, ZARIADENÍ, ARMATÚR A POTRUBÍ

B - B MONTÁŽ ZARIADENÍ STROJNEJ DODÁVKY

61 872,98

6

ROZPOČET

stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03 - SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA

Časť:

SO03.A - SO03.A Kanalizácia vetva A dl. 179m PVC DN300

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

EUR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 872,95

1,95

1,05

0,18

4,98

8,41

2,05

7,87

3,92

6,66

1,30

5,98

8,32

1,60

0,40

4,20

D HSV

HSV

D VRN03

Geodetické práce

1	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km		79	
	W		vetvaAPVCDN300/1000			79	
	W		Súčet			79	
2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	km		79	4
	W		vetvaAPVCDN300/1000			79	
	W		Súčet			79	
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, digit.prevedenie	km		79	
	W		vetvaAPVCDN300/1000			79	
	W		Súčet			79	
4	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur		10	
	W		1			10	
	W		Súčet			10	
5	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur		10	
	W		1 " čistenie komunikcie počas výstavby cesta			10	
	W		Súčet			10	
6	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur		10	
	W		1			10	
	W		Súčet			10	

D 1

Zemné práce

	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m		10	2
	W		1 " napojenie na jestv. ašachtu			10	10
	W		Medzisúčet			10	
	W		Súčet			0	
8	K	119001800	Výstražná páska okolo výkopu, montáž; pre mont.jamy	m	10	0	
	W		" ochrana výkopu jestv.šachta			0	
	W		2,5+2,5+2,5+2,5		1	0	
	W		Súčet		10	0	
9	M	2830010630	výstražná fólia ČERVENO-BIELA - NA VÝKOPY, 1 balenie=100 m	m	10		
	W		zabezpvykopov		10		
	W		Súčet		10		
10	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové prenosové	m	10		
	W		" výkopy sa musia chrániť proti padu v intraviláne				
	W		zabezpvykopov		10		
	W		Súčet		10		
11	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4		
	W		" jestv.šachta ZU				
	W		1,5*1,5*2,19			3	
	W		Súčet			3	
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu	m3	33	7	
	W		"VETVA A dl.179m				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" vid pozdl.profil tr.zeminy 3 100%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia v.č.4				
	W		" napojenie na jestv.šachtu bet.šachta				
	W		" kota PT 123,81 až 122,59				
	W		" pôvodný teren zelen, odhumusovanie ornice 20cm				
	W		" zemina tr.3				
	W		" š x hl x dl				
	W		1*(2,19+1,93)/2*30,5 " RŠ1		6	0	
	W		1*(1,93+1,6)/2*30,0 " RŠ 2		5	0	
	W		1*(1,6+1,1)/2*24,85 " RŠ3		3	8	
	W		1*(1,1+2,59)/2*5,3 " ČS			9	
	W		1*(2,59+2,4)/2*8,1 " RŠ4		2	0	
	W		1*(2,4+2,0)/2*44,6 " RŠ5		9	0	
	W		1*(2+1,54)/2*35 " RŠ 6		6	0	
	W	ryha	Súčet v.č. 2		32	7	
13	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10	6	
	W		ryha*0,3 "tr.3 30%		1	16	
	W		Súčet		1	16	
14	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, nadz.vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	3	39	
	W		ryha*0,10 " 10% priplatok výkop pri vedeniach			39	
	W		Súčet v.č.2			39	
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	6	71	
	W		" príložené paženie				
	W		"VETVA A				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia				
	W		2*(2,19+1,93)/2*30,5 " RŠ1		125	660	
	W		2*(1,93+1,6)/2*30,0 " RŠ 2		10	0	
	W		2*(1,6+1,1)/2*24,85 " RŠ3		6	5	
	W		2*(1,1+2,59)/2*5,3 " ČS		1	7	
	W		2*(2,59+2,4)/2*8,1 " RŠ4		4	9	
	W		2*(2,4+2,0)/2*44,6 " RŠ5		19	0	
	W		2*(2+1,54)/2*35 " RŠ 6		12	0	
	W	paženieryh	Súčet v.č.2		67	1	
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	67	1	
	W		paženieryh		67	1	
	W		Súčet		67	1	
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	22	17	
	W		zasyprihy "použije sa zasyp ryhy		2	37	
	W		Súčet v.č.4		2	37	
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	9	23	
	W		" nakyprenie zeminy si dodávateľ stavby napočíta do ceny				
	W		prác				
	W		ryha		330	97	
	W		odkop1			18	
	W		Medzisúčet		34	15	
	W		-lôžko		-1	25	
	W		-zasyprihy		-2	37	
	W		Medzisúčet		-2	32	
	W	prebzemina	Súčet		1	23	
19	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9	23	
	W		prebzemina			23	
	W		Súčet			23	
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1	52	
	W		prebzemina*1,4			352	
	W		Súčet			852	
21	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	1	767	
	W		" zásyp rýha miestných komunikáciách vid v.č.4				
	W		" zhutnený zásyp vykpanou zeminou zbveneja kamena nad 5cm				
	W		ryha		3	37	
	W		Medzisúčet		3	37	
	W		-lôžko		-	25	
	W		-obsyp		-	35	
	W		Medzisúčet		-1	20	
	W	zasyprihy	Súčet		2	67	
22	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9	95	
	W		" 30cm nad potrubím - vid. techn.správa obsyp				
	W		vetvaAPVCDN300*1*(0,315+0,3) "		1	85	
	W		Medzisúčet		1	85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" odpočet vytlačená zemina potrubím 7,81m3 na 100m				
	W		potrubia				
	W		-7,81*vetvaAPVCDN300/100		30		
	W		Medzisúččet vetva A dl.179m		80		
	W		"vytlačená zemina šachtami				
	W		-3,14*(0,5)^2*6		710		
	W		Medzisúččet		710		
	W	obsyp	Súččet 30cm nad potrubie		395		
23	M	5833312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	t	677		
	W		obsyp*1,7*1,15		1,677		
	W		Súččet		3,677		
D	4		Vodorovné konštrukcie				
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25		
	W		" lôžko štrkopiesok fr.0-4mm				
	W		0,15*1*179		50		
	W		Medzisúččet		50		
	W		0,1*(1,4*1,4)*0		00		
	W		Medzisúččet		00		
	W		"ČS		00		
	W		1,5*1*0,25		5		
	W		Medzisúččet		5		
	W	lôžko	Súččet		15		
25	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10		
	W		6+2		10		
	W		Súččet		10		
26	M	TBS 625/40	Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/40, napr.BETONIC	ks	0		
	W		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		10		
27	M	TBS 625/80	Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/80, napr.BETONIC	ks	7		
	W		5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		0		
28	M	TBS 625/100	Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/100, napr.BETONIC	ks	2	15	
	W		2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		0		
29	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20-XC2(SK)	m3	7	8	
	W		1,4*1,4*0,15*6		14		
	W		Medzisúččet		14		
	W		1,5*1,5*0,25 " ČS		13		
	W		Medzisúččet		13		
	W		Súččet		27		
30	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10		
	W		0,1*(1,2+1,2)*6		40		
	W		0,25*(1,5+1,5+1,5+1,5)		1,500		
	W		Súččet		2,940		
D	8		Rúrové vedenie				
31	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	1	00	
	W		" vetva A v.č.2				
	W		" napojenie na jestvujúcu šachtu				
	W		179		1	00	
	W	vetvaAPVCDN300	Súččet		1	00	
32	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN300 dl. 6 m, napr.WAVIN	ks	3	10	6
	W		vetvaAPVCDN300/6*1,02		30		
33	K	877376106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	1	00	0
	W		1 " jestv.šachta		00		
	W		10+1		00		
	W		Súččet		00		
34	M	286510010000	Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, napr.WAVIN	ks	1	00	
35	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315/DN150 (pre kanalizačné prípojky)	ks		1	
	W		" odbočky pre kanalizačné prípojky DN160				
	W		8		00		
	W		Súččet		00		
36	M	286510018300	Odbočka 87° PVC-U, DN 300/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, napr.WAVIN	ks	10	37	
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300/ po úsekoch / STN EN 1610(75 6910)	m	17	00	
	W		" vid techn.správa		1	00	
	W		"skopletizovaný kanalizačný systém musí byť odskúšaný v rozsahu a spôsobom stanoveným STN EN 1610 (75 6910)		1	00	
	W		vetvaAPVCDN300				
	W		Súččet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	17	00	
	W		vetvaAPVCDN300		1	00	
	W		Súčet		1	00	
39	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	17	00	
	W		vetvaAPVCDN300		17	00	
	W		Medzisúčet		17	00	
	W		Súčet		17	00	
40	K	899721114	Signalizačný vodič na potrubí - ukončenie vývodu	ks		0	
	W		1 " ZU			00	
	W		1" KU			00	
	W		Súčet			00	
41	M	3454311000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks		0	
	W		2			00	
	W		Súčet			00	
42	K	899721120	Montáž signalizačného vodiča na plastovom potrubí	m	17	00	
	W		vetvaAPVCDN300		1	00	
	W		Súčet		1	00	
43	M	3412150690	Signálny kábel CE 4mm2	m	17	00	
	W		vetvaAPVCDN300		1	00	
	W		Súčet		1	00	
44	K	HZS-001	Osvedčenie signalizačného vodiča	súb		00	
	W		1			000	
	W		Súčet			000	
45	K	HZS-040	Odborná prehliadka a prevádzková kontrola zariadenia	súb		00	
	W		1			000	
	W		Súčet			000	
46	K	899401114	Osadenie poklopu liatinového pre vývod sign. vodiča	ks		000	
	W		2			000	
	W		Súčet			000	
47	M	4229135201	Poklop Y 4504 - pre vývod sign.vodiča	ks		000	
	W		2			000	
	W		Súčet			000	
48	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks		000	
	W		4			000	
	W		Súčet			000	
49	M	4239400401	Tabuľka veľká vodárenská orientačná/tlaková kanalizácia	ks		00	
	W		4			000	
	W		Súčet			000	
50	M	VK14077	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks		00	
	W		4			00	
	W		Súčet			00	
51	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks		00	
	W		4			00	
	W		Súčet			00	
D 89A Rúrové vedenie-stav.časť							
52	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks		00	
	W		" prechodova skruž napr. ozn. TBS 9-100			00	
	W		0 " napojenie na jestv.šachtu			00	
	W		5			00	
	W	šachtyRŠ	Súčet v.č.6 Výkaz materiálu šacht			00	
53	M	TBS 1000/625	Šachtová skruž DN 1000 (hrúbka steny 90mm) TBS 1000/625-SK kónus, vr.kapsové stupadlo	ks		0	
	W		šachtyRŠ			00	
	W		Súčet			00	
54	M	TBS 1000/250	Šachtová skruž DN 1000 (hrúbka steny 90mm) TBS 1000/250-S, vr.kapsové stupadlo	ks		0	
	W		4			00	
	W		Súčet			00	
55	M	TBS 1000/500	Šachtová skruž DN 1000 (hrúbka steny 90mm) TBS 1000/500-S, vr. karsové stupadlo	ks	1	0	
	W		1			0	
	W		Súčet			0	
56	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks		0	
	W		1 " SU-M 500			0	
	W		2 " SU-M 600			0	
	W		2 " SU-M 800			0	
	W		1 " SU-M 1000			00	
	W		Súčet RŠ1 - RŠ6 v.č.6			00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	57	M SU-M-500	Šachtové dno (bez priechodiek) SU-M-500 (DN 1000, možnosť použiť pre potrubia do DN 300), +PS	ks	10	6	
	W		1		10		
	W		Súčť		10		
36	58	M SU-M-600	Šachtové dno (bez priechodiek) SU-M-600 (DN 1000, možnosť použiť pre potrubia do DN 300), +PS	ks	2		
	W		2		0		
	W		Súčť		0		
44	59	M SU-M-800	Šachtové dno (bez priechodiek) SU-M-800 (DN 1000, možnosť použiť pre potrubia do DN 300), +PS	ks	2		52
	W		2		2		
	W		Súčť		2		
54	60	M SU-M-1000	Šachtové dno (bez priechodiek) SU-M-1000 (DN 1000, možnosť použiť pre potrubia do DN 300), +PS	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
00	61	M 5922466200	Elastomerové tesnenie EMT pre spojenie šachtových dielov	ks	18		5
	W		6*3		18		
	W		Súčť		18		
17	62	K 896213112.1	Spádovisko kanaliz. s dnom z betónu tr. C 25/30 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty	m3	1		
	W		1*1*0,25*6		1		
	W		Súčť		1		
40	63	K 894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokolvek druhu	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
40	64	M 592240000100	Doska zákrytová TZK-Q 200/120 - 800 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 1000x800x230 mm	ks	1		
	W		1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1		
16	65	K 899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	6		
	W		6		6		
	W		Súčť		6		
1,76	66	M 5524334000	Poklop kruhový D600vstupný pre komunikácie s odvetraním a protihlukovým tesnením ozn.7 (zaťažovacia trieda D400kN) vr. ramu	ks	6		
	W		6		6		
	W		Súčť		6		
84	67	K 891492121	Montáž kanalizačného posúvača alebo stavidla DN 1000	ks	1	37	
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
1,76	68	M 422220001000	Stavidlo 1000x1000 mm do kanalizačnej šachty - ERI vretenový posúvač - nerez typ 005, AQUAMONT	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
28	69	K 894102112	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1		
	W		1		1		
	W		Súčť		1		
87	70	M 594310	Prečerpávacia stanica DN1000 hl.3,3m vodotesná, vr.stupadiel	ks	1		
	W		1 " vč.7 napr. Klartec, Purator, apod al.t. AS-PUMP EB 1000/3000 s nadstavcom		0		
	W		Súčť		0		
8,20	71	K 894102212	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice	ks	1		
	W		1		0		
	W		Súčť		0		
4,30	72	M 594310091	Strop ČS1	ks	2		
	W		1 "v.č.2 v.č.7		10		
	W		Súčť		10		
9,80	73	K 894102311	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice,	ks	10		0
	W		1		10		
	W		Súčť		10		
4,64	74	M 594310001500	Nadstavec pre prečerpávaciu stanicu v.300mm	ks	10		
	W		1		10		
	W		Súčť		10		
	75	M 594310005000	Prstenec pre prečerpávaciu stanicu 100mm	ks	10		
	W		1		10		
	W		Súčť		10		
	D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2
17,20	76	K 971056019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t (otvor pre potrubie DN160)	cm	1		92
	W		" otvor v Š na pripojenie DN300				
	W		18				
	W		Súčť				
	D 99		Préšun hmôt HSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
78	K	7117Rpol	Zaizolovanie otv. na šachte	ks	1		
	W		" otvor jestv.šachta napojenie novej vetvy				
	W		1		1,1		
	W		Súčet		1,1		
D 783 Dokončovacie práce - nátery							
79	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2	2	
	W		náter				
	W		Súčet		2		
80	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2		
	W		3,14*(0,5)*2*6 "poklop				
	W		3,14*1*6 "rám		1,1		
	W		Medzisúčet		2,1		
	W		náter		2,1		
	W		Súčet náter poklopov		2,1		
D M Práce a dodávky M							
D A A DODAVKA STROJOV, ZARIADENÍ, ARMATÚR A POTRUBÍ							
81	M	1.1	Čerpadlo kalové s rezacím zariadením napr. GRUNFOS KRAKEN 1800DF o výkone Qv=5l/s, H=9m,230V,1,8kW	ks	2		
	W		2				
	W		" Ponorné kalové čerpadlo s drviacim zariadením				
	W		" dvojité mechanická upchávka WCCR/WCCR				
	W		" integrovaná tepelná ochrana a sonda prieniku kvapaliny				
	W		" do motora				
	W		" Q = 1,82 + 1,9 l/s pri H = 17,9 + 17,6 m v.s.				
	W		" Pn = 1,7 kW, 3x 400V/50Hz, In= 3,8 A,				
	W		" Istart= 18 A, n = 2730 ot/min, IP68, štart Y				
	W		" prípojovacie rozmery: DNv = DN40/50 PN10				
	W		" Dodávka vrátane:				
	W		" 1x - kábel SUBCAB 4x1,5 + 2x1,5 mm2, L = 10 m				
	W		" 1x - pátkové koleno DN50 - G2" so samočinnou				
	W		" prírubovou spojkou, s kotevnou montážnou sadou				
	W		" 2x - vodiace tyče 3/4" v dĺžke 5 m, s horným držiakom				
	W		" vodiacich tyčí a kotviacim príslušenstvom				
	W		Súčet		2,000		
82	M	1.2	Automatický preplachovací ventil Flush Valve 4910	ks	1		
	W		1				
	W		Súčet		0		
83	M	1.3	Magneticko-induktívny prietokomer DN50PN16,IP68	ks	1	8	
	W		1		0		
	W		" Magneticko-induktívny prietokomer DN50 PN16, IP68				
	W		" prírubový snímač, výstielka PP, elektródy Hastelloy C22				
	W		" oddelený prevodník s displejom, 230 V AC, 5 m kábel				
	W		" výstupy 4 + 20 mA / HART + pulzný / frekv.				
	W		Súčet		1		
84	M	1.4	Prírubová guľová spätná klapka DN50 PN16 KRV typ 101DN50	ks	2,1		
	W		2		2		
	W		Súčet		2		
85	M	1.5	Nožový zasúvadlový uzáver s ručným ovl..kolesom DN50 PN10-typ A1-50-V-2E	ks	3,		
	W		3				
	W		Súčet				
86	M	1.6	Ponorný plavákový spínač s prip. káblom 13m	ks	4	5	
	W		4				
	W		Súčet				
87	M	1.7	Guľový kohút z nehrdzavejúcej ocele -DN15-1/2" typ A-BV2GR12-8i,mat.DIN1.4408,ten.PTFE		2		
	W		2				
	W		Súčet				
88	M	1.8	Potrubié a tvarovky z nehrdzavejúcej ocele ,DN50 pr.54x2mm	set	1		
	W		1		10		
	W		" Potrubié a tvarovky z nehrdzavejúcej ocele				
	W		" materiál: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4301/ AISI 304				
	W		" metrické potrubia a tvarovky DN50 - Ø54x2 mm				
	W		" ploché príruby točivé DN50 PN10 - DIN2642 typ A				
	W		" závitové fittingy R/Rp2" - DIN EN 10226				
	W		" prírubové spoje DN50 PN10, tesnenia EPDM				
	W		Súčet				

EUR]	pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
496,66	89	M	1.9	Potrúbie a tvarovky -materiál PEHD PE100 SDR11 DN50/63mm	set	10		
		W		1		10		
54,30		W		" Potrubie a tvarovky - materiál PEHD				
		W		" potrubie a tvarovky PE100 SDR 11 - DN50/d63 mm				
55,98		W		" adaptér - prírubový spoj č. 400 pre PE potrubie d63				
55,98		W		" elektrofúzna PEHD spojka redukovaná d75/63				
		W		Súčet		1		
	90	M	1.10	Kotviaci materiál - objímky, nástenné konzoly, závesy, tesnenie prestupu potrubia cez stenu Link-Seal	set	1,0		0
		W		1		1,0		
108,32		W		Súčet		1,0		
498,08	91	M	1.11	Ochranný česlicový kôš	ks	1,0	6	
		W		1		1,0		
		W		" materiál: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4301/ AISI 304				
		W		" česlicový kôš a 2x vodiace tyče - zváraná konštrukcia				
410,24		W		" z uzatv. profilov 50x50x3 mm, plochých tyčí a plechov				
		W		" demontovateľný panel na prítokovej strane česl. koša				
		W		Súčet		1,0		
		D	B	B MONTÁŽ ZARIADENÍ STROJNEJ DODÁVKY				
14,60	92	K	B1	Doprava zariadení do miesta inštalácie ,montáž zariadení na pozície,pomocný mont.materiál indiv. a komplexné odskúšanie zariadení ,vedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	set	1		€
90,40		W		1		1		
170,80		W		" B. Montáž zariadení strojnej dodávky				
		W		" doprava zariadení do miesta inštalácie				
		W		" montáž zariadení na pozície, pomocný mont. materiál				
		W		" individuálne a komplexné odskúšanie zariadení				
		W		" uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy				
		W		Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03 - SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA

Časť:

SO03.B - SO03.B Kanalizácia vetva B dl. 85m PVC DN300

JKSO:

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 566,59	20,00%	3 913,32

Cena s DPH

v EUR

23 479,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03 - SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA

Časť:

SO03.B - SO03.B Kanalizácia vetva B dl. 85m PVC DN300

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 566,59

HSV - HSV

VRN03 - Geodetické práce

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

89A - Rúrové vedenie-stav.časť

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

783 - Dokončovacie práce - nátery

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03 - SO03 VEREJNÁ KANALIZÁCIA

Časť:

SO03.B - SO03.B Kanalizácia vetva B dl. 85m PVC DN300

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 566,59

D HSV		HSV					
D VRN03		Geodetické práce					
1	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	5		
	W		vetvaBPVCDN300/1000		5		
	W		Súčet		5		
2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	km	5		
	W		vetvaBPVCDN300/1000		5		
	W		Súčet		5		
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, digit.prevedenie	km	5		
	W		vetvaBPVCDN300/1000		5		
	W		Súčet		5		
4	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1		
	W		1				
	W		Súčet				
5	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1		
	W		1 " čistenie komunikcie počas výstavby cesta				
	W		Súčet				
6	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1		
	W		1				
	W		Súčet				
D 1		Zemné práce					
7	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1		
	W		1 " napojenie na RS1				
	W		Medzisúčet				
	W		Súčet				
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu	m3	135		
	W		"VETVA B dl.85m				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" vid pozdl.profil tr.zeminy 3 100%				
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia v.č.4				
	W		" napojenie na jestv.šachtu bet.šachta				
	W		" kota PT 123,8*123,65				
	W		" pôvodný teren zelen, odhumusovanie ornice 20cm				
	W		" zemina tr.3				
	W		" š x hl x dl				
	W		1*(1,93+1,5)/2*50		85		
	W		1*(1,5+1,36)/2*35		50		
	W		Súčet v.č. 3		135		
	W	ryha					
9	K	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,		
	W		ryha*0,3 "tr.3 30%		40		
	W		Súčet		40		
10	K	130001101	Príplatek k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, nadz.vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	13		
	W		ryha*0,10 " 10% príplatek výkop pri vedeniach		1		
	W		Súčet v.č.3		30		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	27	10	5
	W		" príložené paženie				
	W		"VETVA B				
	W		"hladina podzemnej vody by nemala byť pri výstave dosiahnutá				
	W		"stavba nevyžaduje žiadny výrub drevín či likvidácie porastov				
	W		" výkop vid výkres Vzorové uloženie potrubia				
	W		2*(1,93+1,5)/2*50		11	10	
	W		2*(1,5+1,36)/2*35		11	10	
	W	paženieryh	Súčet v.č.3		22	10	
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	27	10	7
	W		paženieryh		27	10	
	W		Súčet		27	10	
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7	12	1
	W		zasypryhy "použije sa zasyp rýh		7	12	
	W		Súčet v.č.4		7	12	
14	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4	14	2
	W		" nakyprenie zeminy si dodávateľ stavby napočíta do ceny prác				
	W		ryha		300		
	W		odkop1		328		
	W		Medzisúčet		728		
	W		-lôžko		142		
	W		-zasypryhy				
	W		Medzisúčet				
	W	prebzemina	Súčet				
15	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			
	W		prebzemina		41		
	W		Súčet		41		
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61	2	1
	W		prebzemina*1,4		6	2	
	W		Súčet		6	2	
17	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	7	12	
	W		" zásyp rýh miestných komunikáciách vid v.č.4				
	W		" zhutnený zásyp vykopanou zeminou zbvenej kamena nad 5cm				
	W		ryha		13	10	
	W		Medzisúčet		13	10	
	W		-lôžko		12		
	W		-obsyp		36		
	W		Medzisúčet		88		
	W	zasypryhy	Súčet		92		
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,66		
	W		" 30cm nad potrubím - vid. techn.správa obsyp				
	W		vetvaBPVCDN300*1*(0,315+0,3) "		75		
	W		Medzisúčet		75		
	W		" odpočet vytlačená zemina potrubím 7,81m3 na 100m potrubia				
	W		-7,81*vetvaBPVCDN300/100		39		
	W		Medzisúčet vetva B		39		
	W		"vytlačená zemina šachtami				
	W		-3,14*(0,5)^2*2		70		
	W		Medzisúčet		70		
	W	obsyp	Súčet 30cm nad potrubie		66		
19	M	5833312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z	t	8	19	1
	W		obsyp*1,7*1,15		86,149		
	W		Súčet		86,149		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2		
	W		" lôžko štrkopiesok fr.0-4mm				
	W		0,15*1*vetvaBPVCDN300		12	750	
	W		Medzisúčet		12		
	W		0,1*(1,4*1,4)*2		1	2	
	W		Medzisúčet		2		
	W	lôžko	Súčet		1	2	
21	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10		
	W		2 *				
	W		Súčet				
22	M	TBS 625/80	Vyrovnávací prstenec DN 625 TBS 625/80, BETONIC	ks			5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	PČ
	W		1		10			
	W		Súčet		10			
	W		1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		10			
23	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20-XC2(SK)	m3	8	8		42
	W		1,4*1,4*0,15*2		18			
	W		Medzisúčet		18			
	W		Súčet		18			
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0	2		43
	W		0,1*(1,2+1,2)*2		0			
	W		Súčet		0			
	D	8	Rúrové vedenie					44
25	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	10		1	
	W		" vetva B v.č.2					
	W		" napojenie na jestvujúcu šachtu					
	W		85		8	10		45
	W	vetvaBPVCDN300	Súčet		8	0		
26	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN300 dĺ. 6 m, napr. WAVIN	ks	14			
	W		vetvaBPVCDN300/6*1,02		14			
	W		Súčet		14			
27	K	877376106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	5			46
	W		1" RŠ1 vetva A					
	W		1+2+1		4			
	W		Súčet		5			
28	M	286510010000	Presuvka PVC-U, DN 300 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, napr. WAVIN	ks	5			47
29	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300/DN150 (pre kanalizačné prípojky)	ks	8,000			
	W		" odbočky pre kanalizačné prípojky DN160					
	W		8		1	10		48
	W		Súčet		1	10		
30	M	286510018300	Odbočka 87° PVC-U, DN 300/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, napr. WAVIN	ks	8			49
31	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300/ po úsekoch / STN EN 1610(75 6910)	m	85			50
	W		" vid techn.správa					
	W		"skopletizovaný kanalizačný systém musí byť odskúšaný v rozsahu a spôsobom stanoveným STN EN 1610 (75 6910)					
	W		vetvaBPVCDN300		8	10		
	W		Súčet		8	10		
32	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	8	0		51
	W		vetvaBPVCDN300		8	0		
	W		Súčet		8	0		
58	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8			52
	W		vetvaBPVCDN300		8			
	W		Súčet		8			
33	K	899721114	Signalizačný vodič na potrubí - ukončenie vývodu	ks	2			53
	W		1" ZU					
	W		1" KU					
	W		Súčet					
34	M	3454311000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	2			
	W		2		2	10		
	W		Súčet		2	10		54
35	K	899721120	Montáž signalizačného vodiča na plastovom potrubí	m	8	10		
	W		vetvaBPVCDN300		8	10		
	W		Súčet		8	10		
36	M	3412150690	Signálny kábel CE 4mm2	m	8	10		55
	W		vetvaBPVCDN300		8	10		
	W		Súčet		8	10		
37	K	HZS-001	Osvedčenie signalizačného vodiča	súb		100		
	W		1		1	100		
	W		Súčet		1	100		
38	K	HZS-040	Odborná prehliadka a prevádzková kontrola zariadenia	súb		100		56
	W		1		1	100		
	W		Súčet		1	100		
39	K	899401114	Osadenie poklopu liatinového pre vývod sign. vodiča	ks		100		57
	W		2		2	100		
	W		Súčet		2	100		
40	M	4229135201	Poklop Y 4504 - pre vývod sign.vodiča	ks		100		
	W		2		2	100		
	W		Súčet		2	100		
41	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000			

JR]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		W	2	Súčet		2,000		
8,04	42	M	4239400401	Tabuľa veľká vodárenská orientačná/tlaková kanalizácia	ks	1		
		W	2	Súčet		2,000		
10,69	43	M	VK14077	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks	1		
		W	2	Súčet		2,000		
3,36	44	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	1		
19,05		W	2	Súčet		2,000		
		D	89A	Rúrové vedenie-stav.časť				
5,64	45	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	1	0	8
		W		" prechodová skruž napr. ozn. TBS 9-100		1		
		W		0" napojenie na rš1 vetva A		1		
		W		2		2		
		W	šachtyRŠ	Súčet v.č.6 Výkaz materiálu šachtiet		2		
16,00	46	M	TBS 1000/625	Šachtová skruž DN 1000 (hrúbka steny 90mm) TBS 1000/625-SK kónus, vr.kapsové stupadlo	ks	2,0		
		W		šachtyRŠ		2,0		
		W		Súčet		2,0		
5,50	47	K	894403021	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	2	1	
9,60		W		1" SU-M 600		1		
		W		1" SU-M 800		1		
		W		Súčet RŠ7 - RŠ8 v.č.6		2	10	
	48	M	SU-M-600	Šachtové dno (bez priechodiek) SU-M-600 (DN 1000, možnosť použiť pre potrubia do DN 300), +PS	ks	1,0	0	
		W		1		1	10	
8,96		W		Súčet		1	10	
4,35	49	M	SU-M-800	Šachtové dno (bez priechodiek) SU-M-800 (DN 1000, možnosť použiť pre potrubia do DN 300), +PS	ks	0		
		W		1		0		
		W		Súčet		0		
	50	M	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT pre spojenie šachtových dielov	ks	6,0		
		W		2*3		6,0		
		W		Súčet		6,0		
7,05	51	K	896213112.1	Spádovisko kanaliz. s dnom z betónu tr. C 25/30 DN 250-300 mm/ dno kanalizačnej šachty	m3	0,1		
		W		1*1*0,25*2		0,1		
		W		Súčet		0,1		
5,40	52	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,0		
		W		2		2,0		
2,44		W		Súčet		2,0		
	53	M	5524334000	Poklop kruhový D600vstupný pre komunikácie s odvetraním a protihlukovým tesnením ozn.7 (zaťažovacia trieda D400kN) vr. ramu	ks	2,0		
		W		2		2,0		
1,64		W		Súčet		2,0		
		D	99	Presun hmôt HSV				
5,00	54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,0		
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				
1,55		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
1,40	55	K	7117Rpol	Zaizolovanie otv. na šachte	ks	0		33,30
		W		" otvor jestv.šachta napojenie novej vetvy		10		
		W		1		10		
1,40		W		Súčet		10		
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				
1,40	56	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	150		
		W		náter				
		W		Súčet				
1,16	57	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2			
		W		3,14*(0,5)^2*2 "poklop				
		W		3,14*1*2 "rám				
1,88		W		Medzisúčet				
		W	náter	Súčet náter poklopov		0		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03a - SO03a KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY -verejná časť

JKSO:

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná znížená	Základ dane 0,00 19 794,62	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Cena s DPH

v EUR

23 753,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO03a - SO03a KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY -verejná časť

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 794,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu	m3	3	2	
	W		" š x hl x dl				
	W		0,6*1,6*4,8			8	
	W		0,6*1,6*5,65			4	
	W		Medzisúččet				
	W		1*1*1,6*16 "RŠ		1	2	
	W	výkopR	Súččet		2	0	
					3	2	
2	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	25	2	
	W		lôžko				
	W		obsyp		7	1	
	W		Súččet		18	1	
					25		
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25		
	W		" zemina z výkopu na odvoz:				
	W		lôžko				
	W		obsyp		7		
	W	vytlačená	Súččet		18		
					25		
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	25	2	
	W		vytlačená				
	W		Súččet		2	2	
					2	2	
5	K	171209000	Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina	t	3	5	
	W		vytlačená*1,4		3	5	
	W		Súččet		3	5	
					3	5	
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11	0	
	W		výkopR				
	W		-vytlačená		3	12	
	W		Súččet		3	12	
						30	
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1	58	
	W		"obsyp potrubia 200mm nad potrubie d160				
	W		0,6*(0,16+0,2)*DN160			58	
	W	obsyp	Súččet			58	
						57	
8	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	3	57	
	W		obsyp*1,67 "objem *hmotnosť			57	
	W		Súččet			57	

D 4

Vodorovné konštrukcie

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3		524	
	W		DN160*0,15*0,6				
	W	lôžko	Súččet				

D 8

Rúrové vedenie

10	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks			
	W		8 " 5,65m				
	W		8 " 4,8m				
	W		Medzisúččet				
	W		Súččet v.č. 22T				
11	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého D 160	m			
	W		5,65*8				
	W		4,8*8				
	W	DN160	Súččet v.č.22T kanal				
12	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		8+8		1	0	
	W		Súčet		1	0	
13	M	286120001400	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 3 m, SN4, PIPELIFE	ks	32	7	
	W		4*8		3	0	
	W		Súčet		3	0	
14	M	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 5 m, SN4, PIPELIFE	ks	40	7	
	W		5*8		4	00	
	W		Súčet		4	00	
15	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8	00	
	W		DN160			00	
	W		Súčet			00	
JR]	16	K	892314111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	8	00
	W		DN160			00	
1,62	17	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8	00
1,62	W		DN160		8	00	
2,41	W		Súčet		8	00	
36,72	18	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	1	00
	W		8+8			00	
	W		Súčet			00	
	19	M	286610032100	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	10	0
	20	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	10	0
11,28	21	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	10	0
	22	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	30	0
	23	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	1	00
12,82	24	K	899912102	Montáž oceľových chráničiek D 219x10	m	8	00
	W		" chránička v prípade potreby predpoklad			00	
	W		3,85*8			00	
	W		4,65*8			00	
	W		chráničky			00	
	W		Súčet			00	
1,94	25	M	142110003400	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	1	00
	D	99	Presun hmôt HSV				
9,13	26	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	807	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO08 - SO08 NN ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

JKSO:

Miesto: Šurany k.ú.Kostolný Sek

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 904,11	20,00%	

Cena s DPH

v EUR

17 884,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

objekt:

SO08 - SO08 NN ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

hotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

číslo dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Výklady z rozpočtu

14 904,11

21-M - Elektromontáže

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO08 - SO08 NN ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 904,11

D		21-M	Elektromontáže				
1	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks		1	
2	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks		3	
3	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks		3	
4	M	2830127500	Bužírka zmršťovacia čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks		2	
5	M	2830128500	Bužírka zmršťovacia hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks		7	
6	M	2830132000	Bužírka zmršťovacia zeleno žlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks		4	
7	M	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks		6	
8	K	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks		12	
9	M	3581532200	Poistková patróna PHN 00 50A gF1+S	ks		1	
10	K	210191543	Montáž piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.	ks		12,44	
11	M	3570155560	Rozvádzač F403 - pilier so zemnou rohožou s 3. modulami káblového priestoru - typ: RE 1.0-F403 (W) 32 A P1 (25 mm2/25 mm2) - TN-C-S	ks			
12	M	3570155563	Rozvádzač F403 - pilier so zemnou rohožou s 3. modulami káblového priestoru - typ: RE 1.0-F403 (W) 16 A P1 (25 mm2/25 mm2) - TN-C-S	ks			
13	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2	m		3	
14	M	2461705000	Lak asfaltový , protikorózný	kg		1	
15	M	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg		1	
16	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m		8	
17	M	3540402700	HR-Pásovina 30/4	kg		4	
18	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks		2	
19	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m		2	
20	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg		6	
21	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks		4	
22	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks		2	
23	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks		1	
24	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks		6	
25	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks		10	
26	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks		1	
27	K	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m		10	
28	M	3410205600	Kábel silový s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x16	m		8	
VV			247*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva			10	
29	K	210950202	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m		10	
30	K	MV	Murárske výpomoci	%		1	10
31	K	PM	Podružný materiál	%		1	40
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		1	40

D M

Práce a dodávky M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				
33	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	0		
34	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	8		
35	K	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	0		
36	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	7		
37	M	6288000370	Platne ochranné na káble, PE, KPL 250/10/SLER YE, PVC, POZOR kábel (UNIVOLT)	ks	0		
38	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0		
39	M	2830002000	Fólia červená v m	m	0		
40	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	0		
41	M	3450700400	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	m	0		
42	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	0		
43	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	0		
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0		
D OST			Ostatné				
45	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	0		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO10 - SO10 VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 645,99	20,00%	

Cena s DPH

v EUR

18 775,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO10 - SO10 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 645,99

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakladanie

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

,99

lane

0,00

9,20

,19

atka

atka

ROZPOČET

Stavba:

LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete

Objekt:

SO10 - SO10 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto:

Šurany k.ú.Kostolný Sek

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šurany

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 645,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 2

Zakladanie

1	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25 - pre osadenie RVO	m3	49	42	
2	K	275313612.S.	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25 - pre stožiare	m3	42	42	

D M

Práce a dodávky M

D 21-M

Elektromontáže

3	K	210010160.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	49		
4	M	286130072500.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 50, HDPE	m	17		
5	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	31		
6	M	354310012900.S	Káblové oko	ks	9		
7	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	3		
8	M	354310020500.S	Káblové oko	ks	8		
9	K	210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	10		
10	M	357120022150r	Rozvádzač verejného osvetlenia RVO - HASMA HYDRA 465, FH46, PMPH46 pilier	ks	8		
11	M	EZV000000422	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI	ks	2		
12	M	Y7-286589	ISUC FLO, char.B, 3-polový, ICH=0KA, III-T0A, FLO-B16/P	kus	2		
13	M	Y7-286519	ISUC FLO, char.B, 1-polový, ICH=0KA, III-T0A, FLO-B10/M	kus	4		
14	M	Y7-286431	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03, In=16A, PFL6-16/1N/B/003	kus	6		
15	M	OEZ:37291	Soklová zásuvka ZSE-06, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkom, prívod zospodu, prívod zhora, šírka 2,5 modulu	ks	10	10	
16	M	Podruž 1	Podružný materiál pre rozvádzač	kpl	18		
17	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla, uličného, LED	ks	1		
18	M	Siteco	Svietidlo Siteco 5XB16D2B108D - SL20mc; ST1.2a, 4720lm;740 Plus	ks	12		
19	K	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	1		
20	M	348370004600.S	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	1		
21	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks			
22	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	2		
23	M	345210004000.S	Poistka 2A	ks	1		
24	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1		
25	M	316720001400	Stožiar kužeľový STK 60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	17		
26	K	210222010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce	m	2		
27	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1		
28	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	3		
29	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	9		
30	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9		
31	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	17		
32	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	1		
33	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	13		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks		16	
35	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks		3	
36	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m			
37	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks			
38	K	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m			
39	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m			
40	K	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	2		
41	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	2		

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

42	K	220700671.S	Hydraulická zdvíhacia plošina	kpl	1,000	62,77	
43	K	460050713.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3			
44	K	460050713.S	Výkop jamy pre RVO do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3			
45	K	460202263.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 40 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2		
46	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m			
47	M	581530000400	Piesok kopaný	t			
48	K	460490011r	Uloženie platne KPL	m			
49	M	283230008000r	Platne KPL 250/10	ks			
50	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m			
51	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m			
52	K	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 40 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m			
53	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2			
54	K	PM	Podružný materiál	%	10	1	
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10	1	

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

56	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	9	
----	---	-------------	---	-----	--------	---	--

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

57	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčenie staveniska káblového vedenia	kpl			
58	K	210255446.S	Revízia vr. revíznej správy	kpl			

Šurany, dňa 12.4.2022

Objednávateľ: mesto Šurany



Ing. Marek Oremus
primátor mesta




Košice, dňa 12.4.2022

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.



Ing. Róbert Šinály
podpredseda
predstavenstva



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva

Zhotoviteľ 2: BFF Central Europe s.r.o.



MVDr. Ladislav Valábek
konateľ



Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 44 414 315, DIČ: 2022706950
apísaná v ORSR OS BA I, oddiel Sro,
VI.č.55250/B

①

Názov zákazky: LOKALITA IBV Za školou - inžinierske siete		Lehota výstavby 6 mesiacov					
Objekt		1	2	3	4	5	6
SO-01	ÚČELOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA						
SO-02	VEREJNÝ VODOVOD						
SO-02a	PRÍPOJKA VODY -verejná časť						
SO-03	VEREJNÁ KANALIZÁCIA						
SO-03a	KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY -verejná časť						
SO-08	NN ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY						
SO-10	VEREJNÉ OSVETLENIE						

Mesto Šurany

Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Názov zákazky: „LOKALITA IBV „Za školou““

PRÍLOHA č.4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov zákazky: „LOKALITA IBV „Za školou““

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: Skupina dodávateľov

Vedúci člen skupiny: EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17, Košice
IČO: 31 651 518

Člen skupiny: BFF Central Europe, s.r.o.
Mostná 2, 811 02 Bratislava
IČO: 44414315

týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:
„LOKALITA IBV „Za školou““

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) ¹
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹

2.1 podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
0 %, t. z. 0 € bez DPH

2.2 navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
Subdodávateľia v čase predloženia ponuky nie sú známi			

2.3 predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
Subdodávateľia v čase predloženia ponuky nie sú známi			

2.4 Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.