

8. 14/2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.2.2022
uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Obec Nimnica
Sídlo: Nimnica 115, 020 71 Nimnica
Zastúpený: Ladislav Ďureček - starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie: Ladislav Ďureček – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0045 3781 7051
IČO: 00 692 344
DIČ: 2020616928
/ďalej len objednávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ: REKONHAL, s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
Zastúpený: Ing. Vladimír Haladej, konateľ spoločnosti
Číslo účtu: SK8809000000000363336654
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IČO: 36 747 645
DIČ, IČ DPH: SK2022342355

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Tento Dodatok č. 1 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje požiadavku zhotoviteľa na predĺženie pôvodnej lehoty výstavby z dôvodu zásahu vyššej moci a zároveň požiadavku objednávateľa na realizáciu drobných zmien diela. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z dôvodu doplnenia činností do predmetu zákazky.

Článok 2.
Predmet Dodatku č. 1

2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 28.2.2022 (ďalej len „zmluva“):

- a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 zmluvy sa dopĺňa o novú Prílohou č. 2, ktorou sa mení rozsah prác – predmetom Zmluvy o dielo budú práce v zmysle Prílohy č. 1 a 2,
- b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 tiež dohodli na navýšení pôvodnej ceny diela dohodnutej v bode 4.1 zmluvy vo výške 214 199,92 EUR s DPH, a to o sumu vo výške 32 120,74 EUR s DPH, ktorú bude objednávateľ uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to z vlastných zdrojov (nie z „dotácie Environmentálneho fondu“) po ukončení

a prevzatí týchto naviac prác.

3. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1


- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, nie však skôr, ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia Objednávateľom na stránke crz.gov.sk.
- 3.2. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je ocenený výmer prác – Príloha č. 2, ktorý zachytáva všetky zmeny diela tak, ako ich objednávatel' požaduje vykonať a ako ich zhotoviteľ oceníl.
- 3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 vrátane jeho prílohy č. 2 je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

13 APR. 2022

V Nimnici, dňa:

Za objednávatel'a:



Ladislav Ďureček, starosta obce



13 APR. 2022

V....., dňa:

Za zhotovitel'a:


Považská strica
ČO: 365
Ing. Vladimír Haladej, konateľ

Príloha č. 2

Kód: 2022
Stavba: Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

JKSO:
Miesto: Nimnica

Objednávateľ:
Obec Nimnica

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. arch. Marta Čierniková, Pov. Bystrica

Spracovateľ:
Ing. Peter Sapák

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			26,767.28
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0.00
znižená	20.00%	26,767.28	5,353.46
Cena s DPH v EUR			32,120.74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka



13 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 845 IČ DPH: SK202234235F

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie
Miesto: Nimnica
Objednávateľ: Obec Nimnica
Zhotoviteľ:
Dátum:
Projektant: Ing. arch. Marta Čierniková
Spracovateľ: Ing. Peter Sapák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		26,767.28	32,120.74
2	Elektroinštalácia	15,716.96	18,860.35
3	Bleskozvod	5,674.10	6,808.92
4	Prípojka NN	5,376.22	6,451.46

KRYCÍ LIST

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Nimnica

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15,716.96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	15,716.96	20.00%	3,143.39

Cena s DPH

v EUR

18,860.35

Projektant

Spracovateľ

13 APR. 2022

13 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Považské Teplice 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK202234235F

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková , Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15,716.96

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

106.68

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

106.68

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

15,610.28

D3 - M21 - 155 Elektromontáže

15,610.28

ROZPOČET

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková , Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

•Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15,716.960

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 106.680

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 106.680

1	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	30.000	2.248	67.440
2	K	97404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	9.000	4.360	39.240

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 15,610.280

D D3 M21 - 155 Elektromontáže 15,610.280

3	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	m	100.000	0.855	85.500
4	M	345 701/02	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová	m	100.000	0.558	55.800
5	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	8.000	3.643	29.144
6	M	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	8.000	2.415	19.320
7	K	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	30.000	3.148	94.440
8	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	2.000	1.546	3.092
9	M	345 325A02	Prepínač rad.6	kus	2.000	3.262	6.524
10	M	345 328A01	Prepínač rad.7	kus	1.000	6.017	6.017
11	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1.000	1.674	1.674
12	M	348 8S0534	Svietidlo LED 13W,IP65 , vonkaj. vstupy	kus	3.000	116.294	348.882
13	K	21020-1018	Svietidlo stropné , nasten.,IP20 - IP65	kus	48.000	11.409	547.632
14	M	348 2B0059	Svietidlo vstavané 15W, LED , IP20 strop chodba	kus	2.000	106.015	212.030
15	M	348 2B0060	Svietidlo stropne 2x54W , ZIARI, IP65 nad javiskom	kus	3.000	129.388	388.164
16	M	348 2B0062	Svietidlo LED vstavane 69W,IP20	kus	17.000	217.720	3,701.240
17	M	348 2B00622	Svietidlo LED vonkajšie , fasáda, IP55,30W , konzola	kus	5.000	497.913	2,489.565
18	M	348 2B0064	Svietidlo strop, vstavané ,IP20 sala	kus	18.000	231.925	4,174.650
19	K	21081-0055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	299.000	1.028	307.372
20	M	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	m	260.000	0.626	162.760
21	M	341 201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	m	39.000	1.315	51.285
22	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony) + NUS	%	6.000	115.884	695.304
23	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia - svietidiel	hod	32.000	12.130	388.160
24	K	21329-0110	Lešenie	sub	1.000	458.669	458.669
25	K	21329-0120	Koordinácia s inými profesiami	hod	8.000	11.707	93.656
26	K	21329-0140	realizačný projekt	ks	1.000	200.000	200.000
27	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	32.000	12.944	414.208
28	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24.000	21.475	515.400
29	M	999 000090	Ostatný materiál - M podružny	EUR	1.000	159.792	159.792

KRYCÍ LIST

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

3 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Nimnica

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5,674.10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	5,674.10	20.00%	1,134.82

Cena s DPH

v EUR

6,808.92

Projektant

Spracovateľ

13 APR. 2022

13 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Považské Teplice 242, 017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK202234235F

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

3 - Bleskozvod

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková , Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5,674.10

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

5,674.10

D2 - M21 - 155 Elektromontáže

5,062.85

D3 - M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

611.25

ROZPOČET

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

3 - Bleskozvod

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková, Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5,674.100

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

5,674.100

D D2

M21 - 155 Elektromontáže

5,062.848

1	K	21001-0006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou, 48 mm	m	36.000	0.999	35.964
2	M	345 705I05	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 40 IEC, izolačná	m	36.000	1.543	55.548
3	M	999 000090	Ostatný materiál - M podružný	kpl	60.000	9.518	571.080
4	K	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovací hranatá bez zapojenia	kus	6.000	2.101	12.606
5	M	345 611K03	Škatuľa KO -	kus	6.000	8.568	51.408
6	K	21004-0702	Drážka pre rúrku, kábel do d 48 mm	m	36.000	10.718	385.848
7	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	60.000	1.203	72.180
8	K	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	140.000	4.885	683.900
9	M	354 902Z04	Tyč zvodová JT-Rd 16/1500 -104150 DEHN	kus	1.000	39.441	39.441
10	M	354 902Z06	Tyč zvodová JT-Rd 16/3500-103250	kus	1.000	60.670	60.670
11	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	48.000	3.317	159.216
12	M	354 900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	200.000	1.335	267.000
13	M	354 901Z24	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15	kus	50.000	1.301	65.050
14	M	354 901Z60	- podpera vedenia na plechové strechy PV 23	kus	20.000	0.938	18.760
15	M	354 902Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muríva	kus	8.000	3.146	25.168
16	M	354 902Z72	- striedka ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	4.000	1.545	6.180
17	M	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	4.000	1.739	6.956
18	M	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	6.000	1.508	9.048
19	M	354 903Z10	Svorka SK, križová	kus	9.000	0.846	7.614
20	M	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	16.000	0.678	10.848
21	M	354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	6.000	1.340	8.040
22	M	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	7.000	1.762	12.334
23	M	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	6.000	15.709	94.254
24	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6.000	13.128	78.768
25	K	21022-0391	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné	kus	6.000	6.064	36.384
26	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	7.000	1.616	11.312
27	K	21022-0460	Montáž pevného rebríka - strecha do výšky 7m	kus	7.000	22.920	160.440
28	K	21022-0462	Montáž hrebeň. bezpečnostn. zariadenia - strecha, lávka	m	20.000	23.340	466.800
29	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony),NUS	%	52.000	7.938	412.754
30	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	16.000	11.307	180.912
31	K	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	8.000	12.453	99.624
32	K	21329-0090P	realizačný projekt	ks	1.000	363.797	363.797

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	32.000	10.698	342.336
34	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16.000	15.663	250.608
D D3 M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							611.252
35	K	46007-0103	Jama pre zemniacu sustavu	kus	4.000	152.813	611.252

13 APR. 2022



13 APR. 2022

Povežská Bystrička, 01000 Povežská Bystrička
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK202234235F

KRYCÍ LIST

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

4 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Nimnica

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Marta Čierniková , Pov. Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5,376.22

DPH základná
znižená

Základ dane

0.00

5,376.22

Sadzba dane

20.00%

20.00%

Výška dane

0.00

1,075.24

Cena s DPH

v EUR

6,451.46

Projektant

Spracovateľ

13 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

13 APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Považs

IČO: 36

Bystrica

IČO: 36 IČ DPH: SK202234235F

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

4 - Prípojka NN

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant:

Ing. arch. Marta
Čierniková , Pov.
Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Peter Sapák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5,376.22

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

5,376.22

D2 - M21 - 155 Elektromontáže

2,553.07

D3 - M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

2,823.15

ROZPOČET

Stavba:

Dodatok - modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Objekt:

4 - Prípojka NN

Miesto:

Nimnica

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Nimnica

Projektant: Ing. arch. Marta Čierniková, Pov. Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Sapák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5,376.220

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

5,376.220


D D2 M21 - 155 Elektromontáže

2,553.071

1	M	345 705I06	Rúrka el-inšt PVC tuhá 80C, izolačná	m	3.000	3.507	10.521
2	K	21001-0125	Rúrka PE uložená voľne 100 mm	m	18.000	1.416	25.488
3	K	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80 mm	m	3.000	1.393	4.179
4	K	21002-0042	Objímka pre zaistenie kábla	kus	8.000	1.713	13.704
5	K	21002-0651	Konštrukcia oceleová nosná pre prístroje do 5 kg	kus	8.000	2.891	23.128
6	K	21002-0671	Konštrukcia oceleová všeobecná + výroba - klasická	kg	20.000	1.026	20.520
7	M	553 000020	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	kg	20.000	3.750	75.000
8	K	21004-0562	Svorka C do 70 mm ² -šablóna	kus	4.000	6.374	25.496
9	K	21004-0721	Otvor pre poistnú skriňu SPP2	kus	1.000	13.820	13.820
10	K	21004-0722	Otvor pre rozvádzač REH	kus	1.000	25.657	25.657
11	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3.000	0.140	0.420
12	M	358 5700O34	Poistka nožová PN000 - 10419 - 100A gG	kus	3.000	3.412	10.236
13	K	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	1.000	4.763	4.763
14	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	kus	1.000	10.856	10.856
15	M	357 000H306	Skriňa prípojková SPP 7 - S	kus	1.000	142.121	142.121
16	M	357 010H06	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 Z 40A P0, IP43/20, "Z" (pilierova)	kus	1.000	501.419	501.419
17	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	15.000	1.368	20.520
18	M	354 900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	15.000	1.417	21.255
19	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	7.000	2.979	20.853
20	M	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	2.000	1.445	2.890
21	M	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	4.000	0.520	2.080
22	M	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	1.000	0.626	0.626
23	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2.000	13.552	27.104
24	M	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	2.000	15.786	31.572
25	K	21090-1192	Kábel 1kV silový voľne uložený AYKYD 4x50	m	22.000	1.257	27.654
26	M	341 411M11	Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x50	m	29.000	4.761	138.069
27	K	21090-1212	Kábel 1kV silový pevne uložený AYKYD 4x50	m	7.000	1.807	12.649
28	K	21328-0050	NUS, mechanizmy	%	40.000	9.185	367.403
29	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	40.000	1.877	75.084
30	K	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	2.000	17.620	35.240
31	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	16.000	16.124	257.984
32	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16.000	18.015	288.240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	hod	20.000	15.826	316.520
D D3			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				2,823.149
34	K	46003-0056	Vytrhanie dlažby	m2	10.000	5.556	55.560
35	K	46003-0071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	8.000	6.736	53.888
36	M	581 536800	Piesok	t	1.000	29.052	29.052
37	K	46003-0081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	30.000	5.710	171.300
38	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1.500	119.172	178.758
39	K	46008-0101	Betónový základ - rozbúranie	m3	1.500	143.034	214.551
40	K	46020-0284	Káblvé ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 4	m	15.000	9.857	147.855
41	K	46042-0372	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	15.000	8.511	127.665
42	K	46042-0501	Križovatka so silovým káblom, bet žľab, bez záhozu	kus	2.000	22.009	44.018
43	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	15.000	1.389	20.835
44	K	46051-0001	Priestup káblový z PVC rur FXKVR 125	m	18.000	6.564	118.152
45	K	46056-0283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100	m	15.000	2.049	30.735
46	K	46062-0015P	Uprava komunikácie do pôv. stavu	m2	8.000	125.602	1,004.816
47	K	46065-0011	Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm	m2	8.000	6.551	52.408
48	K	46065-0013	Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm	m2	8.000	7.051	56.408
49	K	46065-0014	Podkladová vrstva cesty, penetr makadam, vrstva 20cm	m2	8.000	26.834	214.672
50	K	46070-0001	Označenie vedenia . polohopis	kus	1.000	302.476	302.476

13 APR. 2022



13 APR. 2022

Považsl
ČO: 36

Bystrička
142355