

DODATOK č. 2

k ZMLUVE č. E2728 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zo dňa 15.11.2021

(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava
30 796 491
2021925774
Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SPSRSKBA

a

2. Prijemca dotácie:

Sídlo:
Okres:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „prijemca dotácie“)

Obec Lošonec

Lošonec 62, 919 04 Lošonec
Trnava
00682292
Mgr. Juraj Rábara, starosta obce
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK36 3000 0000 0000 0033 4561
SLZBSKBA

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2021 Zmluvu č. E2728 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „**zmluva**“), názov projektu: Obnova kultúrneho domu
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

Znenie Článku IV. bod 1. písm a) zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):	Obnova kultúrneho domu
Miesto realizácie projektu:	Lošonec
Okres:	Trnava

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.

Výst. RUZ-27/2021/Bk-46

Zo dňa:

18.02.2021

Vydané: (kým)

Obec Ružindol

Právoplatné dňa:

22.02.2021

Odpoveď stavebného úradu k zmene hrúbky materiálu kontaktného zatepľovacieho systému pri osteniach č.:

Výst. RUZ-27/2021/Bk-266

Zo dňa:

13.10.2021

Vydané: (kým)

Obec Ružindol

Odpoveď stavebného úradu k zmene typu kondenzačného kotla č.:

Výst. RUZ-27/2021/Bk-23

Zo dňa:

07.02.2022

Vydané: (kým)

Obec Ružindol

Znenie Článku IV. bod 3. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných na projekte v rámci oprávneného obdobia. Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu“.

V rámci projektu sa zrealizujú nasledujúce činnosti:

1. Zateplenie obvodového plášťa – zateplenie obvodového plášťa bude realizované certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom typu minerálna vlna o hrúbke 180 mm; pri osteniach o hrúbke 30 mm,

2. Zateplenie strešného plášťa - zateplenie strešného plášťa hlavnej strechy (nad sálou č. 1) bude realizované s vytvorením novej tepelnoizolačnej vrstvy z minerálnej vlny o hrúbke 300 mm v úrovni stropnej konštrukcie a zateplenie strechy (nad sálou č. 2) sa zrealizuje z minerálnej vlny o hrúbke 400 mm. V rámci zateplenia sa uskutoční aj výmena strešnej

krytiny za novú,

3. Výmena výplní otvorových konštrukcií - okná sa vymenia za nové plastové s izolačným trojskom v počte 15 ks a hliníkové dvere vchodové s izolačným trojskom v počte 3 ks,

4. Výmena zdroja tepla - pôvodný zdroj tepla sa vymení za kondenzačný plynový kotol typ **BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172-24iT 120** v počte 1 ks. Vykurovacie telesá budú vymenené za nové oceľové panelové.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný:

- a) v zmysle dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. zmluvy,
- b) v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci oprávneného obdobia, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané špecifikáciou projektu.

Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno:	MYproject SK, s. r. o.
Sídlo:	Orgovánová 6, 917 02 Trnava
IČO:	45 933 294
Registrácia:	Okresný súd Trnava
Oddiel: Sro	Vložka č.: 35479/T
Zmluva o dielo zo dňa:	20.04.2021
Dodatok č.:	1
Zo dňa:	02.02.2022

2. Dodatkom sa nahrádza pôvodná Príloha č.1 zmluvy „Rozpočet projektu“ a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Prijemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
 - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní
 - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prijemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
 1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu

V Lošonci, dňa 24. 03. 2022

V Bratislave, dňa 29. MAR 2022

Obec Lošonec
v zastúpení Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Podľa poradového čísla 39 v osvedčovacej knihe podpisov
na tejto listine urobil(a) / uznal(a) za svoj vlastný

Mgr. Juraj Rábara r.č. [redacted]
trvalým pobytom [redacted] ktorého(ej) totožnosť

bola preukázaná na základe [redacted] druh a číslo preukazu totožnosti [redacted]
a ktorého(ej) adresa pobytu v čase osvedčovania je


LOŠONEC 258

Obec Lošonec

Obecný úrad Lošonec

Dňa 24. 03. 2022 o 15:00 hodine Podpis poverenej osoby:

Okrúhla pečiatka:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P2103zodO
 Stavba: Obnova kultúrneho domu Lošonec oprávnené výdavky

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 8.4.2021

Objednávateľ:
 Obec Lošonec, Lošonec 62

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Myproject SK, s.r.o., Orgovánova 6, 917 02 Trnava

IČO: 45933294
 IČ DPH: SK2023188354

Projektant:
 Hanusatelier, Krakovská 77/14, 919 25 Šúrovce

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 122,43
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	170 122,43	34 024,49
Cena s DPH v EUR			204 146,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P2103zodO

Stavba: Obnova kultúrneho domu Lošonec oprávnené výdavky

Miesto:

Dátum:

08.04.2021

Objednávateľ: Obec Lošonec, Lošonec 62

Projektant:

Hanusatelier, Krakovská
77/14, 919 25 Šúrovce

Zhotoviteľ: Myproject SK, s.r.o., Orgovánova 6, 917 02 Trnava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

170 122,43

204 146,92

01 Zateplenie kultúrneho domu

146 907,93

176 289,52

03 Vykurovanie

23 214,50

27 857,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kultúrneho domu Lošonec oprávnené výdavky

Objekt:

01 - Zateplenie kultúrneho domu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

08.04.2021

Objednávateľ:

Obec Lošonec, Lošonec 62

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Myproject SK, s.r.o., Orgovánova 6, 917 02 Trnava

IČO:

IČ DPH:

45933294

SK2023188354

Projektant:

Hanusatelier, Krakovská 77/14, 919 25 Šúrovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 907,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	146 907,93	20,00%	29 381,59

Cena s DPH

v EUR

176 289,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrneho domu Lošonec oprávnené výdavky

Objekt:

01 - Zateplenie kultúrneho domu

Miesto:

Dátum:

08.04.2021

Objednávateľ:

Obec Lošonec, Lošonec 62

Projektant:

Hanusatelier,
Krakovská 77/14,
919 25 Šúrovce

Zhotoviteľ:

Myproject SK, s.r.o., Orgovánova 6, 917 02 Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 907,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

52 023,84

D 1

Zemné práce

1 495,86

129	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	100,259	5,48	549,42
130	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche jednotlivito do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	100,259	9,44	946,44

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 291,31

1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,142	281,58	1 166,30
2	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	10,400	12,02	125,01

D 5

Komunikácie

2 376,14

131	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	100,259	7,27	728,88
132	K	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	100,259	16,43	1 647,26

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

33 041,57

3	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	23,969	20,22	484,65
4	K	612465115r1	Príprava vnútorného podkladu stien penetračný náter	m2	35,512	2,26	80,26
5	K	612465116r	Príprava vnútorného podkladu stien (podklad pod tenkovrstvú omietku)	m2	18,408	2,14	39,39
6	K	612465182r	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	35,512	7,76	275,57
7	K	612481119r	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	35,983	7,04	253,32
8	K	620991121r	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami	m2	27,263	1,71	46,62
9	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	100,735	11,95	1 203,78
10	K	625259345	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,480	45,75	21,96
11	K	625259392	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 30 mm	m2	3,253	35,44	115,29
12	K	625259402	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	23,142	47,14	1 090,91
13	K	625259405	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	17,575	49,26	865,74
14	K	625259406	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,240	53,64	120,15
15	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetrácia pôvodného podkladu	m2	335,783	2,77	930,12
16	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien, základový penetračný náter	m2	335,783	2,57	862,96
17	K	622462522r	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková	m2	40,588	31,03	1 259,45
18	K	622462591r	Vonkajšia omietka stien - priplatok za farebný odtieň svetlý	m2	295,195	0,21	61,99
19	K	622462601r	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikón-silikátová hr. 1,5 mm	m2	295,195	14,13	4 171,11
20	K	625259349	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,855	71,30	2 627,76
21	K	625259411	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	232,845	75,68	17 621,71
22	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	19,393	43,72	847,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	18,200	3,35	60,97
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 396,75
24	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	218,463	4,36	952,50
25	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	218,463	2,10	458,77
26	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	218,463	2,96	646,65
27	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	73,475	5,61	412,19
28	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	320,372	3,31	1 060,43
29	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	579,470	0,23	133,28
30	K	952903012	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	335,783	2,99	1 003,99
31	K	953945309	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	1,000	6,84	6,84
32	K	953945317	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	66,965	8,90	595,99
33	K	953995401	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil	m	66,965	3,99	267,19
34	K	953995403	Spojovací kus na soklový profil	m	30,000	3,76	112,80
35	K	953995411	Nadokenný profil (PVC)	m	22,350	3,32	74,20
36	K	953996121r	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	61,562	5,27	324,43
37	K	953996131r	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	141,085	2,97	419,02
38	K	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	15,270	8,23	125,67
39	K	967031734	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	30,817	25,74	793,23
40	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	18,000	0,51	9,18
41	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	0,93	1,86
42	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	8,000	4,88	39,04
43	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	7,000	3,65	25,55
44	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	5,000	1,19	5,95
45	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	9,274	18,51	171,66
46	K	978015391r	Otlčenie omietok vonkajších priečeli	m2	100,735	3,39	341,49
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,850	16,43	309,71
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	471,250	0,47	221,49
49	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,850	11,34	213,76
50	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,700	1,26	47,50
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,200	50,75	822,15
52	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,650	59,27	157,07
53	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	321,58	643,16
D 99 Presun hmôt HSV							3 422,21
54	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	87,704	39,02	3 422,21
D PSV Práce a dodávky PSV							93 343,29
D 713 Izolácie tepelné							19 650,93
55	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	463,050	1,61	745,51
56	M	631440003200r	Doska z minerálnej vlny 150x600x1000 mm, čadičová pre šikmé strechy, nezaťažené stropy,	m2	422,529	18,73	7 913,97
57	M	631440003500r	Doska z minerálnej vlny 200x600x1000 mm, čadičová pre šikmé strechy, nezaťažené stropy,	m2	49,088	25,52	1 252,73
58	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	431,169	4,47	1 927,33
59	M	631440003300	Doska z minerálnej vlny 160x600x1000 mm, čadičová pre šikmé strechy, nezaťažené stropy,	m2	147,238	20,37	2 999,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	631440003000	Doska z minerálnej vlny 120x600x1000 mm, čadičová pre šikmé strechy, nezaťažené stropy,	m2	294,477	15,42	4 540,84
61	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	193,796	1,40	271,31

D 762 Konštrukcie tesárske 13 854,49

62	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 108,000	0,84	930,72
63	M	6051717900	Lata strešná mäkké rezivo	m3	3,191	518,16	1 653,45
64	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	335,800	1,54	517,13
65	M	6051717900	Lata strešná mäkké rezivo	m3	0,967	454,78	439,77
66	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	94,510	1,59	150,27
67	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	396,245	1,03	408,13
68	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,912	35,63	139,38
69	K	762421303r1	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm vrátane podkonštrukcie	m2	8,052	18,92	152,34
70	K	762712000r	Podkladný rošt pre osadenie minerálnej vlny v podhlade	m2	186,977	20,25	3 786,28
71	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	198,944	23,46	4 667,23
72	K	762841811	Demont. podblijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	238,832	1,73	413,18
73	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	132,579	4,50	596,61

D 763 Konštrukcie - drevostavby 10 417,53

74	K	763138112r1	Podhľad RIGIPS RB 2x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	217,188	45,90	9 968,93
75	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	99,689	4,50	448,60

D 764 Konštrukcie klampiarske 30 048,02

76	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	205,333	1,45	297,73
77	K	764313203r	Krytiny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl	m2	398,294	53,82	21 436,18
78	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	69,971	0,79	55,28
79	K	764331250r	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov	m	33,130	28,85	955,80
80	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	16,000	0,75	12,00
81	K	764332860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	m	36,355	1,38	50,17
82	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	74,000	0,80	59,20
83	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	65,321	27,72	1 810,70
84	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	65,943	1,06	69,90
85	K	764353850r1	Demontáž medzižľabov štvorhranných v lôžku so sklonom do 30° rš 600 mm, -0,00490t	m	6,780	1,98	13,42
86	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,52	7,60
87	K	764391240r	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu,	m	60,225	26,83	1 615,84
88	K	764392250	Úžľabie z pozinkovaného PZ plechu,	m	22,600	29,27	661,50
89	K	764392840	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	21,200	0,86	18,23
90	K	764393260r	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu	m	39,175	32,55	1 275,15
91	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,200	1,67	30,39
92	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	5,000	2,22	11,10
93	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	21,300	26,24	558,91
94	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	13,770	1,29	17,76
95	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120, 150 a 200 mm, -0,00116t	ks	5,000	1,66	8,30
96	K	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 120 mm	ks	5,000	29,80	149,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	5,000	15,24	76,20
98	K	764711114r	Oplechovanie parapetov z plechu hr. 1 mm+ krytky	m	18,200	16,34	297,39
99	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	294,878	1,90	560,27

D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé	6 872,47			
100	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	285,422	4,11	1 173,08
101	K	765318866	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	39,762	2,07	82,31
102	K	765901100r1	Strešná fólia	m2	761,218	6,86	5 221,96
103	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,774	6,10	395,12

D 766			Konštrukcie stolárske	5 083,40			
104	K	766621400r	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	65,100	20,85	1 357,34
105	M	611O1	Plastové okno s izolačným trojsklom 1200x1800mm farba šedá	ks	2,000	276,85	553,70
106	M	611O2	Plastové okno s izolačným trojsklom 1770x2000mm farba šedá	ks	1,000	498,66	498,66
107	M	611O3	Plastové okno s izolačným trojsklom 1770x700mm farba šedá	ks	4,000	249,93	999,72
108	M	611O4	Plastové okno s izolačným trojsklom 870x850mm farba šedá	ks	5,000	149,00	745,00
109	M	611O5	Plastové okno s izolačným trojsklom 850x550mm farba šedá	ks	2,000	96,14	192,28
110	M	611O6	Plastové okno s izolačným trojsklom 900x600mm farba šedá	ks	1,000	112,04	112,04
111	K	766694151r1	Montáž parapetnej dosky plastovej dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	11,95	95,60
112	K	766694152r	Montáž parapetnej dosky plastovej dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	16,31	32,62
113	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	23,56	117,80
114	M	6115600r1	Parapetná doska plastová s koncovkami	m	18,200	16,71	304,12
115	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,350	1,47	13,74
116	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	8,850	2,31	20,44
117	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,431	0,80	40,34

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	6 068,52			
118	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí vrátane Iso pások	m	21,580	26,96	581,80
119	M	553D1	Hliníkové dvere vchodové s izolačným trojsklom 1450x2120 mm D1	ks	1,000	1 947,84	1 947,84
120	M	553D2	Hliníkové dvere vchodové s izolačným trojsklom 1000x2120 mm D2	ks	1,000	1 476,61	1 476,61
121	M	553D3	Hliníkové dvere vchodové s izolačným trojsklom 1700x2400 mm D2	ks	1,000	1 996,24	1 996,24
122	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,025	1,10	66,03

D 783			Nátery	1 347,93			
123	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	346,512	3,89	1 347,93

D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	1 540,80			
128	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	80,000	19,26	1 540,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kultúrneho domu Lošonec oprávnené výdavky

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

08.04.2021

Objednávateľ:

Obec Lošonec, Lošonec 62

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Myproject SK, s.r.o., Orgovánova 6, 917 02 Trnava

IČO:

IČ DPH:

45933294

SK2023188354

Projektant:

Hanusatelier, Krakovská 77/14, 919 25 Šúrovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		23 214,50	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 214,50	20,00%	4 642,90
Cena s DPH		v EUR	27 857,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrneho domu Lošonec oprávnené výdavky

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

08.04.2021

Objednávateľ:

Obec Lošonec, Lošonec 62

Projektant:

Hanusatelier,
Krakovská 77/14,
919 25 Šúrovce

Zhotoviteľ:

Myproject SK, s.r.o., Orgovánova 6, 917 02 Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 214,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

348,92

1	K	9710332r01	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	8,000	24,25	194,00
2	K	9710332r02	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	3,000	51,64	154,92

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 482,14

D 713

Izolácie tepelné

912,63

3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	189,300	2,74	518,68
4	M	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	46,308	1,23	56,96
5	M	283310002800	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	23,052	1,36	31,35
6	M	283310003000	Izolačná PE trubica 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	28,662	1,43	40,99
7	M	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	95,064	1,81	172,07
8	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	14,400	3,34	48,10
9	M	283310003400	Izolačná PE trubica 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	14,688	2,11	30,99
10	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,991	1,50	13,49

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

6 023,33

11	K	731200823	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	2,000	85,13	170,26
12	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	590,77	590,77
13	M	4849110690	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS Logamax PLUS GB172-24iT 120	ks	1,000	3 394,15	3 394,15
14	K	731261071	Montáž príslušenstva plynového kotla	súbor	1,000	243,10	243,10
15	M	4849110700	LOGAMATIC RC 300 s FA snímačom, V2	ks	1,000	129,30	129,30
16	M	4849110720	Zabudovateľná expanzná nádoba 18l	ks	1,000	251,48	251,48
17	K	731261112R	Montážkoncentrického odvodu spalín DN80/125	súb	1,000	166,80	166,80
18	M	48491100805	GAF-K sada DN 80/125	ks	1,000	412,92	412,92
19	M	48491100806	Rúra koncová DN 80/125, 1000 mm PP/nerez	ks	1,000	58,72	58,72
20	M	48491100807	Rúra koncová DN 80/125, 2000 mm PP/nerez	ks	1,000	109,78	109,78
21	M	48491100809	Držiak DN 125-DO 46 mm, Nerez	ks	2,000	31,00	62,00
22	K	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	35,89	71,78
23	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,453	288,30	130,60
24	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	57,917	4,00	231,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

337,82

25	K	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000	182,61	182,61
26	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	91,60	91,60
27	M	4844846714000	Nádoba expanzná 3 bary s membránou 25l	ks	1,000	56,60	56,60
28	K	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,023	116,13	2,67
29	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	3,335	1,30	4,34

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 781,03

30	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	40,000	2,62	104,80
31	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	56,000	2,79	156,24
32	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	108,000	3,89	420,12
33	K	733167011r	Potrubie z rúr uhlíková oceľ DN15	m	45,400	15,66	710,96
34	K	733167012r	Potrubie z rúr uhlíková oceľ DN 18	m	22,600	22,13	500,14
35	K	733167013r	Potrubie z rúr uhlíková oceľ DN 22	m	28,100	27,39	769,66
36	K	733167014r	Potrubie z rúr uhlíková oceľ DN 28	m	93,200	42,63	3 973,12
37	K	733167015r	Potrubie z rúr uhlíková oceľ DN 35	m	14,400	51,46	741,02
38	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	189,300	0,72	136,30
39	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	14,400	1,03	14,83
40	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	30,000	0,57	17,10
41	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,858	115,57	99,16
42	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	76,435	1,80	137,58

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 260,62

43	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	19,000	1,80	34,20
44	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	40,000	5,33	213,20
45	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	10,000	7,43	74,30
46	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	19,000	2,04	38,76
47	M	55181000042	Hlavica termostatická mini	ks	19,000	19,03	361,57
48	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	21,000	5,64	118,44
49	M	4845510900	Radiátorová spojka H-kus rohová 1/2"	ks	19,000	12,74	242,06
50	M	5510124215	Ventil odvodušňovací aut. bankový priamy 1/2"	ks	2,000	11,64	23,28
51	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	7,48	7,48
52	M	5510522814	Gulový kohút zaistovací 3/4"	ks	1,000	39,93	39,93
53	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	7,46	29,84
54	M	5511318812	Gulový kohút voda 1" páka	ks	3,000	15,51	46,53
55	M	5511318824	Filter mosadz 1"	ks	1,000	13,59	13,59
56	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	2,000	7,46	14,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	12,581	0,20	2,52
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				4 166,71
58	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19,000	5,00	95,00
59	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	58,140	6,03	350,58
60	K	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s priplatom 8 %	ks	19,000	4,22	80,18
61	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	51,46	102,92
62	M	484530000100	Teleso vykurovacie oceľové 11VK 600x600	ks	2,000	95,22	190,44
63	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	51,32	153,96
64	M	4845390250	Teleso vykurovacie oceľové 11VK 600x700	ks	2,000	86,51	173,02
65	M	4845390300	Teleso vykurovacie oceľové 11VK 600x800	ks	1,000	93,21	93,21
66	K	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	47,94	95,88
67	M	4845397650	Teleso vykurovacie oceľové 22VK300x1200	ks	2,000	136,99	273,98
68	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	48,82	292,92
69	M	4845400450	Teleso vykurovacie oceľové 22VK 600x800	ks	2,000	124,30	248,60
70	M	4845400550	Teleso vykurovacie oceľové 22VK 600x900	ks	2,000	141,87	283,74
71	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	51,15	306,90
72	M	4845400650	Teleso vykurovacie oceľové 22VK 600x1200	ks	4,000	156,75	627,00
73	M	4845400700	Teleso vykurovacie oceľové 22VK 600x1300	ks	2,000	175,01	350,02
74	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	5,000	4,95	24,75
75	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	14,000	8,33	116,62
76	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	76,000	0,84	63,84
77	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	58,140	1,46	84,88
78	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,615	92,09	56,64
79	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40,651	2,50	101,63
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				800,00
80	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	20,00	800,00
D OST			Ostatné				1 583,44
81	K	HZS000111r	Vykurovacia skúška	hod	72,000	14,41	1 037,52
82	K	HZS000112r	Servisné spustenie a uvedenie kotla do prevádzky	súb	1,000	545,92	545,92