

Evidenčné číslo Objednávateľa: 2021-662-OIČaVO

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/2113/INV/2021

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15. 07. 2021

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, Prešov 080 01
Oprávnený konateľ: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
e-mail: dag@dagslovakia.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 15. 07. 2021, účinná dňa 22. 07. 2021, v znení je Dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2022, ktorý nadobudol účinnosť dňa 08.03.2022, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla**“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohách.

Článok I.

PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.



- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela a ich odôvodnenie je zrejma zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 2 sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 2 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.

Článok II. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
- 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 2 je:
- | | |
|-------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 2 792 641,75 EUR |
| <u>DPH 20%:</u> | 558 528,35 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 3 351 170,10 EUR |
- (slovom: tri milióny tristo päťdesiatjedtisíc stosedemdesiat eur desať centov)
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyše podľa bodu 1.1.1 tohto Dodatku č. 2 predstavuje sumu vo výške 80 908,00 EUR s DPH (slovom: osemdesiat tisíc deväťstoosem eur a nola centov), o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.
- 2.3 Absolútna hodnota všetkých zmien z Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) ZVO predstavuje 8,5 % z hodnoty celkovej ceny za vyhotovenie diela vyjadrenej v EUR vrátane DPH podľa pôvodnej Zmluvy.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvoria:
Príloha č. 1: Zmenové listy

Za objednávateľa:

25. 04. 2022

V Bratislave dňa

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Za zhotoviteľa:

V Prešove dňa

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
19, 080 01 Prešov
IČO: SK2022857749 EU



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 9.2.2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH: SK2021608369

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
ateliér 3ab, s.r.o.

IČO: 35878789
IČ DPH: SK2021804169

Spracovateľ:
Ing. Štefan Mamrilla

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 209,15

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH znížená | 20,00% | 41 209,15 | 8 241,83 |

Cena s DPH v EUR 49 450,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a.s.

Voľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 (3)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL2

Stavba: Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Miesto: Bratislava

Dátum:

09.02.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Štefan Mamrilla

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 41 209,15 | 49 450,98 |
| 01 | Pôvodná budova | 39 741,15 | 47 689,38 |
| ZL 03 PB | Zmena technologického postupu omietok | 39 741,15 | 47 689,38 |
| ZL 03.1 | Zmena technologického postupu omietok - Jadrová omietka | 7 456,04 | 8 947,25 |
| ZL 03.2 | Zmena technologického postupu - omietky v pôvodnej budove | 28 503,32 | 34 203,98 |
| ZL 03.3 | Zmena technologického postupu omietok - novostavba | 3 781,79 | 4 538,15 |
| 02 | Nová budova | 1 468,00 | 1 761,60 |
| ZL 02 NB | Zmena materiálového riešenia izolácií spodnej stavby | -229,53 | -275,44 |
| ZL 03 NB | Zmena zakladania | -28,41 | -34,09 |
| ZL 04 NB | Dispozičná zmena ležatej kanalizácie | 206,96 | 248,35 |
| ZL 05 NB | Dodatočný kruhový stĺp - Statika | 1 518,98 | 1 822,78 |

28.2.2022
DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 806 021 IČDAG SR 2022 57749

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

01 - Pôvodná budova

Časť:

ZL 03 PB - Zmena technologického postupu omietok

Úroveň 3:

ZL 03.1 - Zmena technologického postupu omietok - Jadrová omietka

Miesto: Bratislava

Dátum: 09.02.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant: ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Štefan Mamrilla

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 7 456,04 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 7 456,04 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 6 806,80 |
| 1 | K | 612460122.R | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 577,500 | 2,46 | 1 420,65 |
| | W | | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | W | | "pod jadrovú omietku"2*(12+4,75+11+19,5+13,5*2+11*2) | | 192,500 | | |
| | W | | "pod lepidlo sieťku"2*(12+4,75+11+19,5+13,5*2+11*2) | | 192,500 | | |
| | W | | "pod novú omietku"2*(12+4,75+11+19,5+13,5*2+11*2) | | 192,500 | | |
| | W | | Súčet | | 577,500 | | |
| 2 | K | 612460245.R | Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm | m2 | 192,500 | 23,48 | 4 519,90 |
| | W | | "kalkulačný vzorec" 2*(12+4,75+11+19,5+13,5*2+11*2) | | 192,500 | | |
| 3 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 192,500 | 4,50 | 866,25 |
| | W | | "cena ZOD"2*(12+4,75+11+19,5+13,5*2+11*2) | | 192,500 | | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 500,50 |
| 4 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 910,000 | 0,55 | 500,50 |
| | W | | "1NP"175 | | 175,000 | | |
| | W | | "2NP"245 | | 245,000 | | |
| | W | | "3NP"245 | | 245,000 | | |
| | W | | "4NP" 245 | | 245,000 | | |
| | W | | "cena ZOD" | | | | |
| | W | | Súčet ZOD | | 910,000 | | |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 148,74 |
| 5 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 9,256 | 16,07 | 148,74 |

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

01 - Pôvodná budova

Časť:

ZL 03 PB - Zmena technologického postupu omietok

Úroveň 3:

ZL 03.2 - Zmena technologického postupu - omietky v pôvodnej budove

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 09.02.2022
Projektant: ateliér 3ab, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Štefan Mamrilla

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

28 503,32

o HSV Práce a dodávky HSV **26 397,32**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **24 522,30**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|------------|------|-----------------|
| 1 | K | 612421331.R | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 1 698,389 | 6,11 | 10 377,16 |
| | | VV | "kalkulačný vzorec"1698,389 | | 1 698,389 | | |
| 2 | K | 612460122.R | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 3 396,778 | 2,46 | 8 356,07 |
| | | VV | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | | VV | "pod lepidlo sieťku"1698,389 | | 1 698,389 | | |
| | | VV | "pod novú omietku"1698,389 | | 1 698,389 | | |
| | | VV | Súčet | | 3 396,778 | | |
| 3 | K | 612465111 | Príprava vnútorného podkladu stien sanančná, cementový prednástriek 2 mm, ručné nanášanie | m2 | -1 698,389 | 1,50 | -2 547,58 |
| | | VV | "cena ZoD"-1698,389 | | -1 698,389 | | |
| 4 | K | 612481031.R | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 261,850 | 2,65 | 693,90 |
| | | VV | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | | VV | "1NP"(2,62+2,62+1,28)*3+3,6*10 | | 55,560 | | |
| | | VV | "2NP"(2,49+2,49+1,38)*5+11*3,6 | | 71,400 | | |
| | | VV | "3NP"(2*2,45+1,15)*5+(2*2,22+1)*3+3,3*4 | | 59,770 | | |
| | | VV | "4NP"(2,21+2,21+1,34)*5+(1,65+1,65+1,14)*3+3,3*10 | | 75,120 | | |
| | | VV | Súčet | | 261,850 | | |
| 5 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 1 698,389 | 4,50 | 7 642,75 |
| | | VV | "cena ZOD" | | | | |
| | | VV | "1NP"313,661 | | 313,661 | | |
| | | VV | "2NP"640,981 | | 640,981 | | |
| | | VV | "3NP"598,976 | | 598,976 | | |
| | | VV | "4NP"693,36 | | 693,360 | | |
| | | VV | "sanačná omietka"-337,531 | | -337,531 | | |
| | | VV | "keramický obklad"-211,058 | | -211,058 | | |
| | | VV | Súčet | | 1 698,389 | | |
| | | D 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 549,60 |
| 6 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 910,000 | 0,55 | 500,50 |
| | | VV | "1NP"175 | | 175,000 | | |
| | | VV | "2NP"245 | | 245,000 | | |
| | | VV | "3NP"245 | | 245,000 | | |
| | | VV | "4NP" 245 | | 245,000 | | |
| | | VV | "cena ZOD" | | | | |
| | | VV | Súčet ZOD | | 910,000 | | |
| 7 | K | 953996121.R | PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 176,320 | 5,95 | 1 049,10 |
| | | VV | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | | VV | "201"(2*2,62+1,28)*3 | | 19,560 | | |
| | | VV | "218"1+2*1 | | 3,000 | | |
| | | VV | Medzi súčet 1 NP | | 22,560 | | |
| | | VV | "202"(2*2,49+0,78)*5 | | 28,800 | | |
| | | VV | | | 10,660 | | |
| | | VV | | | 4,960 | | |
| | | VV | | | 44,420 | | |
| | | VV | "219"(2*2,09+1,15)*2 | | 30,250 | | |
| | | VV | | | 16,200 | | |
| | | VV | "220"2*2,23+0,5 | | | | |
| | | VV | Medzi súčet 2NP | | | | |
| | | VV | "203"(2*2,45+1,15)*5 | | | | |
| | | VV | "224"(2*2,2+1)*3 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | "223"2*1,9+1,1 | | 4,900 | | |
| | W | | "222" 2*1,31+0,9 | | 3,520 | | |
| | W | | "221"2*2,1+0,5 | | 4,700 | | |
| | W | | Medzlaúčat 3NP | | 59,570 | | |
| | W | | "204"(2*2,21+1,34)*5 | | 26,800 | | |
| | W | | "228"(2*1,65+1,14)*3 | | 13,320 | | |
| | W | | "227"1,07*2+0,78 | | 2,920 | | |
| | W | | "226"2*0,55+0,46 | | 1,580 | | |
| | W | | "225"2*1,33+0,51 | | 3,170 | | |
| | W | | Medzisúčat 4NP | | 49,770 | | |
| | W | | Súčat | | 178,320 | | |

D 99 Presun hmôt HSV 325,42

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| B | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 20,250 | 16,07 | 325,42 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 2 106,00

D 784 Maľby 2 106,00

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|-----------|------|----------|
| 9 | K | 784402801.R | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t | m2 | 1 698,389 | 1,24 | 2 106,00 |
|---|---|-------------|--|----|-----------|------|----------|

W "kalkulačný vzorec"1698,389 1 698,389

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

01 - Pôvodná budova

Časť:

ZL 03 PB - Zmena technologického postupu omietok

Úroveň 3:

ZL 03.3 - Zmena technologického postupu omietok - novostavba

Miesto: Bratislava

Dátum: 09.02.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant: ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Štefan Mamrilla

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

3 781,99

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|----|------------|------|-----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 781,99 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 3 205,83 |
| 1 | K | 612460122.R | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 3 194,759 | 2,46 | 7 859,11 |
| | VV | | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | VV | | "1NP"2233,371 | | 2 233,371 | | |
| | VV | | "2NP"860,856 | | 860,856 | | |
| | VV | | "ostenia"100,532 | | 100,532 | | |
| | VV | | Súčet | | 3 194,759 | | |
| 2 | K | 612465111 | Príprava vnútorného podkladu stien sanančná, cementový prednástrežek 2 mm, ručné nanášanie | m2 | -3 194,759 | 1,50 | -4 792,14 |
| | VV | | "cena ZoD" -3194,759 | | -3 194,759 | | |
| 3 | K | 612481031.R | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 52,400 | 2,65 | 138,86 |
| | VV | | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | VV | | "1NP"2,6*14 | | 36,400 | | |
| | VV | | "2NP"3,2*5 | | 16,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 52,400 | | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 575,96 |
| 4 | K | 953996121.R | PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 96,800 | 5,95 | 575,96 |
| | VV | | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | VV | | "205" (0,8+0,6+0,6)*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | "206"(2,4+0,6+0,6)*2 | | 7,200 | | |
| | VV | | "207"(1,6+1,2+1,2)*5 | | 20,000 | | |
| | VV | | "208"(1,6+0,6+0,6)*4 | | 11,200 | | |
| | VV | | "209"(1,6+1,4+1,4)*8 | | 35,200 | | |
| | VV | | "210"(1,5+0,9+0,9)*1 | | 3,300 | | |
| | VV | | "211"(2+0,7+0,7)*2 | | 6,800 | | |
| | VV | | "212"(1,1+0,6+0,6)*1 | | 2,300 | | |
| | VV | | "213"(1,6+0,9+0,9)*2 | | 6,800 | | |
| | VV | | Súčet | | 96,800 | | |

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

02 - Nová budova

Časť:

ZL 02 NB - Zmena materiálového riešenia izolácií spodnej stavby

Miesto: Bratislava

Dátum: 09.02.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant: ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Štefan Mammilla

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-229,53

D PSV

Práce a dodávky PSV

-229,53

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

-229,53

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|----|------------|-------|-----------|
| 1 | K | 711111001.R | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena "kalkulačný vzorec" 868,927 | m2 | 868,927 | 0,25 | 217,23 |
| 2 | M | 111630002700 | Penetračný náter "kalkulačná vzorec" 868,927 868,927*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva | kg | 173,785 | 13,18 | 2 290,49 |
| 3 | K | 711112001.R | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena "kalkulačný vzorec" 298,423 | m2 | 298,423 | 0,30 | 89,53 |
| 4 | M | 111630002700R | Penetračný náter "kalkulačná vzorec" 298,423 298,423*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva | kg | 59,685 | 13,18 | 786,65 |
| 5 | K | 711410120.R | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm "kalkulačný vzorec" 868,927 | m2 | 868,927 | 2,60 | 2 259,21 |
| 6 | M | 245610003300 | Náterová hydroizolácia 1-zložková na báze modifii kovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg 868,927*1,55 'Prepočítané koeficientom množstva | kg | 1 346,837 | 6,56 | 8 835,25 |
| 7 | K | 711410220.R | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm "kalkulačný vzorec" 298,423 | m2 | 298,423 | 2,82 | 841,55 |
| 8 | M | 245610003300 | Náterová hydroizolácia 1-zložková na báze modifii kovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg 298,423*1,55 'Prepočítané koeficientom množstva | kg | 462,556 | 6,56 | 3 034,37 |
| 9 | K | 711471051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom "položka ZoD" -868,927 | m2 | -868,927 | 6,00 | -5 213,56 |
| 10 | K | 711472051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spojom "položka ZoD" -298,423 | m2 | -298,423 | 6,00 | -1 790,54 |
| 11 | M | 2833000210 | Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, izol. základov proti vlhkosti, tlak. voda, radonu, š. 1,3m hnedá | m2 | -1 342,453 | 4,86 | -6 524,32 |
| 12 | K | 711491171 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode "položka ZoD" -868,927 | m2 | -868,927 | 0,60 | -521,36 |
| 13 | K | 711491172 | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode "položka ZoD" -868,927 | m2 | -868,927 | 0,60 | -521,36 |
| 14 | K | 711491271 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | -298,423 | 1,00 | -298,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| W | | | *položka ZoD* -298,423 | | | | -298,423 |
| 15 | K | 711491272 | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | -298,423 | 1,38 | -411,82 |
| W | | | *položka ZoD* -298,423 | | | | -298,423 |
| 16 | M | 6936651400 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 400 | m2 | -2 684,905 | 1,23 | -3 302,43 |

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

02 - Nová budova

Časť:

ZL 04 NB - Dispozičná zmena ležatej kanalizácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

09.02.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Štefan Mamrilla

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

206,96

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|--------|-------|---------|
| D | D1 | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | 596,08 |
| D | 8 | | RÚROVÉ VEDENIA | | | | 596,08 |
| 1 | K | 87131-3121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami | m | 50,000 | 1,25 | 62,50 |
| | vv | | "položka ZoD" 50 | | 50,000 | | |
| 2 | K | 87135-3121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | m | 32,000 | 1,48 | 47,36 |
| | vv | | "položka ZoD" 32 | | 32,000 | | |
| 3 | M | 286 110100 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000 | kus | 4,535 | 14,04 | 63,67 |
| 4 | M | 286 110150 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000 | kus | 3,489 | 15,97 | 55,72 |
| 5 | M | 286 110200 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 | kus | 4,070 | 45,09 | 183,52 |
| 6 | M | 286 110250 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000 | kus | 1,220 | 69,24 | 84,47 |
| D | D2 | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | 0,00 |
| D | 721 | | Vnútrotná kanalizácia | | | | 98,84 |
| 7 | K | 72129-0123 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 | m | 82,000 | 0,87 | 71,34 |
| | vv | | "položka ZoD" 82 | | 82,000 | | |
| 8 | K | 99872-1203 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m | % | 25,000 | 1,10 | 27,50 |
| | vv | | "položka ZoD" 25 | | 25,000 | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -389,12 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | -88,09 |
| 9 | K | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 XC2, XA1(SK)-CI0,4-Dmax16-S3 | m3 | -0,670 | 85,00 | -56,95 |
| | vv | | "položka ZoD" | | | | |
| | vv | | "RŠ2" -1,3*0,85*0,15 | | -0,166 | | |
| | vv | | "RŠ5" -1,4*1,2*0,15 | | -0,252 | | |
| | vv | | "RŠ6" -1,4*1,2*0,15 | | -0,252 | | |
| | vv | | Súčet | | -0,670 | | |
| 10 | K | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | -2,205 | 11,64 | -25,67 |
| | vv | | "položka ZoD" | | | | |
| | vv | | "RŠ2" -(1,3+0,85)*2*0,15 | | -0,645 | | |
| | vv | | "RŠ5" -(1,4+1,2)*2*0,15 | | -0,780 | | |
| | vv | | "RŠ6" -(1,4+1,2)*2*0,15 | | -0,780 | | |
| | vv | | Súčet | | -2,205 | | |
| 11 | K | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | -2,205 | 2,48 | -5,47 |
| | vv | | "položka ZoD" | | | | |
| | vv | | "RŠ2" -(1,3+0,85)*2*0,15 | | -0,645 | | |
| | vv | | "RŠ5" -(1,4+1,2)*2*0,15 | | -0,780 | | |
| | vv | | "RŠ6" -(1,4+1,2)*2*0,15 | | -0,780 | | |
| | vv | | Súčet | | -2,205 | | |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | -301,03 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K | 311271300 | Murivo nosné (m3) betónové 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm | m3 | -2,392 | 125,85 | -301,03 |
| | VV | | "položka ZoD" | | | | |
| | VV | | "RŠ2" -(1,2+0,55)*2*0,74*0,15 | | -0,389 | | |
| | VV | | "RŠ5" -(1,3+0,8)*2*1,44*0,15 | | -0,907 | | |
| | VV | | "RŠ6" -(1,3+0,8)*2*1,74*0,15 | | -1,096 | | |
| | VV | | Súčet | | -2,392 | | |

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

02 - Nová budova

Časť:

ZL 05 NB - Dodatočný kruhový stĺp - Statika

Miesto:

Bratislava

Dátum:

09.02.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Štefan Mamrilla

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 518,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 518,98

D 3

Zvislé a kompietné konštrukcie

1 387,27

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|-------|----------|---------------|
| 1 | K | 332361821.R | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele B500 (10505) | t | 0,096 | 2 007,07 | 192,68 |
| | | VV | "kalkulačný vzorec" 0,0956 | | 0,096 | | |
| 2 | K | 332381504.R | Stĺpy železobetónové, betónované do papierového systémového debnenia, kruhové - špirálové prevedenie d 300 mm, betón C 25/30, bez výstuže | m | 8,100 | 147,48 | 1 194,59 |
| | | VV | "kalkulačný vzorec" 4,05*2 | | 8,100 | | |
| | | D 99 | Presun hmôt HSV | | | | 131,71 |
| 3 | K | 99928111 1 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 8,196 | 16,07 | 131,71 |

RÉKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL3
Stavba: Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 23.2.2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH: SK2021608369

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
ateliér 3ab, s.r.o.

IČO: 35878789
IČ DPH: SK2021804169

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 26 214,18 |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | 26 214,18 | 5 242,84 |
| Cena s DPH | | | 31 457,02 |
| v EUR | | | |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SLOVAKIA, a.s.

Voľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK20 857749

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL3

Stavba: Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Miesto: Bratislava

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant: ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 26 214,18 | 31 457,02 |
| ZL 06 NB | Zmena vývozu zeminy za sut' | 11 409,48 | 13 691,38 |
| ZL 07 NB | Zmena izolácie strechy S1, S2 | 14 804,70 | 17 765,64 |



28.2.2022
DAG SLOVAKIA, a.s.
Voigovradská 3, 080 01 Prešov
ICO: 44 986 021 IČO/M: SK202255749 (3)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

ZL 06 NB - Zmena vývozu zeminy za suť

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

11 409,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 409,48

D 1

Zemné práce

11 224,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|------------|------|-----------|
| 1 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) | t | -1 097,881 | 3,90 | -4 281,74 |
|---|---|-----------|---|---|------------|------|-----------|

VV

cena ZoD

VV

ZOD-1097,881

-1 097,881

VV

Súčet

-1 097,881

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|
| 2 | K | 171209003 | Poplatok za skladovanie - betón - pôv. základy (17 01) | t | 1 033,731 | 15,00 | 15 505,97 |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|

VV

*odpočet zmenový list 02NB" -10,671

-10,671

VV

cena ZOD - realné vyčíslenie odpadu (realne množstvo mínus množstvo zo ZoD)(1750,16)-(195,179+510,679)

1 044,402

VV

Súčet

1 033,731

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie


185,25

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|-------|-------|--------|
| 3 | K | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 2,850 | 65,00 | 185,25 |
|---|---|-------------|---|---|-------|-------|--------|

VV

*cena cenekon 2022" 2,85

2,850



ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - Rekonštrukcia budovy Bábkového divadla

Objekt:

ZL 07 NB - Zmena izolácie strechy S1, S2

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ateliér 3ab, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

14 804,70

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 804,70

D 713

Izolácie tepelné

14 804,70

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 1 | M | 6314150160 | Tepelná izolácia, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm | m2 | -807,534 | 5,49 | -4 433,36 |
| | W | | "Strecha S1"-713,184 | | -713,184 | | |
| | W | | "Strecha S2"-94,35 | | -94,350 | | |
| | W | | Súčet | | -807,534 | | |
| 2 | M | 6314150190 | Tepelná izolácia, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm | m2 | -100,470 | 8,43 | -846,96 |
| | W | | "Strecha S3"-6,12 | | -6,120 | | |
| | W | | "Strecha S2"-94,35 | | -94,350 | | |
| | W | | Súčet | | -100,470 | | |
| 3 | M | 283720009200.S | Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | m2 | 1 426,368 | 15,41 | 21 980,33 |
| | W | | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | W | | "Strecha S1" 2*713,184 | | 1 426,368 | | |
| 4 | M | 631440029300 | Doska Isover Puren FD-L, 120x600x1200 mm tepelná izolácia striech | m2 | 173,160 | 30,90 | 5 350,64 |
| | W | | "kalkulačný vzorec" | | | | |
| | W | | "Strecha S2" 2*86,58 | | 173,160 | | |
| 5 | M | 6314150210 | Tepelná izolácia, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm | m2 | -713,184 | 10,16 | -7 245,95 |
| | W | | "Strecha S1"-713,184 | | -713,184 | | |