

cesty sumár 2022

návrh do r. 2022

	suma € bez DPH	s DPH	pozn.
návrh - časť cesty	9 348,52	11 218,23	
opravy ciest	13 296,53	15 955,83	
spolu	22 645,05	27 174,06	

cesty

2022

návrh - část cesty	suma € bez DPH	s DPH	pozn.		
žlaby Maurerova I A1	9 348,52	11 218,23			
navrhované	9 348,52	11 218,23			

ROZPOČET

Stavba: KROMPACHY - OPRAVY CIEST A CHODNÍKOV

Objekt: opravy mestských komunikácií

Časť: odvodňovací žlab Maurerova - 3 obytné bloky

Objednávateľ: MESTO KROMPACHY

Zhotoviteľ: ASFALT Spiš s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Maroš Repaský

Dátum: 1.4.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práca a dodávky HSV **9 348,622**

1	Zemné práce 705,024					
1	05030263032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,400000t	m ²	0,000		0,000
2	05030263032400.S	odstránenie obrubníkov	ks	183,600	3,200	705,024
3	1030201010530	výkop rýny pre odvodňovací žlab 50x60	m ³	27,540	6,200	204,898
		výkop pre kanálovú vpust' (3ks)	m ³	6,000	6,200	44,840

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 168,432					
12	31200202010110	podklad pod V tvármice odvodňovacieho rigolu do hr 150 mm	m ³	13,770	71,000	1 173,204
13		kamenivo 18-32	t	30,294	12,000	436,234
14	05080200021710.S	Vodorovná doprava sutiľny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	43,802	2,850	149,119
15	05080200021720.S	příplatok za každý 1 km	t	1 090,050	0,490	640,949
16	22251161020010	osadenie príkopového žlabu s vyplnením a zariadením šikár	m	183,600	6,100	1 343,952
17		V tvármice pre odvodňovací žlab 50/50/15	ks	375	4,250	1 910,174
	sub	osadzovanie vpuste	ks	3,000	43,000	154,800
	sub	vpust' TBV-Q 50/59 SO s mrežou a záchytným košom a odtokom	ks	3,000	375,000	1 350,000
99	Presun hmôt HSV					1 485,066

18	22992204001210.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	73,896	2,450	217,254
		uloženie odpadu	t	60,372	21	1267,812

Celkom

9 348,522

vysprávky dier 2022

návrh

p.č.	ulica/mestská časť	m2	zarez	cena zárez	cena asfaltovanie	presuny hmôt a sute	cena za opravu výtluku
1	Banská	50	60	165	895,00	35,10	1 095,10
2	Kúpeľná	20	30	82,5	358,00	14,04	454,54
3	Lesnícka	10	20	55	179,00	7,02	241,02
4	cintorínska	102	114	313,5	1 825,80	71,60	2 210,90
5	Družstevná	30	60	165	537,00	21,06	723,06
6	M. Šprinc	2	7,2	19,8	35,80	1,40	57,00
7	Most Dolina	10	4	11	179,00	7,02	197,02
8	Turistická	10	14	38,5	179,00	7,02	224,52
9	Hlavná stred	11	10	27,5	196,90	7,72	232,12
10	Stará Maša	30	120	330	537,00	21,06	888,06
11	Kpt. Nálepku	12	26	71,5	214,80	8,42	294,72
12	Trangusova za benzínkou	22	20	55	393,80	15,44	464,24
13	Maurerova - Robotnícka	30	30	82,5	537,00	21,06	640,56
14	Veterná	30	40	110	537,00	21,06	668,06
15	Štúrova	50	65	178,75	895,00	35,10	1 108,85
16	Lorencova	40	60	165	716,00	28,08	909,08
17	Horská	5	12	33	89,50	3,51	126,01
18	Partizánska	12	18	49,5	214,80	8,42	272,72
19	Sadová	10	26	71,5	179,00	7,02	257,52
20	Slovenská	60	80	220	1 074,00	42,12	1 336,12
21	Murerova	30	40	110	537,00	21,06	668,06
22	Partizánska - cintorínska	10	15	41,25	179,00	7,02	227,27
	SPOLU BEZ DPH	586	736,2	2395,8	10 489,40	411,33	13 296,53

s DPH

15 955,83