

Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MD	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV								
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					799,637	0,315	0,937	
1	K	HSV	612481021	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	16,000	2,222	1,000	274,964	0,156	0,000	
2	K	HSV	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	12,800	5,257	1,000	35,557	0,033	0,000	
3	M	HSV	6119000960	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové,B=200mm biela, marmor, buk, zlatý dub	m	12,800	13,446	1,000	67,294	0,113	0,000	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					172,113	0,009		
4	K	HSV	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	55,600	2,170	1,000	405,462	0,159	0,937	
5	K	HSV	941944831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	55,600	1,050	1,000	120,659	0,031	0,000	
6	K	HSV	944941102	Ochranné jednotkové zariadenie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	5,800	1,056	1,000	58,373	0,026	0,000	
7	K	HSV	953941711	Osadenie objímky alebo držaka v murive tehlovom	ks	10,000	4,400	1,000	6,122	0,038	0,000	
8	M	HSV	2861191592	Objímka stredová DN 50 mm	ks	10,000	1,476	1,000	44,004	0,044	0,000	
9	K	HSV	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	30,000	0,766	1,000	14,755	0,020		
10	K	HSV	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	23,500	2,359	1,000	22,984	0,000	0,096	
11	K	HSV	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	23,500	2,648	1,000	55,425	0,000	0,188	
12	K	HSV	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	9,000	1,297	1,000	62,227	0,000	0,635	
13	K	HSV	979011111	Zvyšia doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,973	9,493	1,000	11,676	0,000	0,018	
	D		99	Presun hmôt HSV					9,237	0,000	0,000	
14	K	HSV	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	1,300	91,701	1,000	119,212	0,000	0,000	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					119,212	0,000	0,000	
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					5 891,932	0,580	0,036	
15	K	PSV	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice + nástrék	ks	3,000	40,382	1,000	121,146	0,000	0,000	
	D		763	Konštrukcie - drevostavby					121,146	0,000	0,000	
16	K	PSV	763135020	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m2	41,000	36,194	1,000	1 483,955	0,380	0,000	
	D		766	Konštrukcie stoliárske					1 483,955	0,380	0,000	
Príloha č. 1										50,531	0,001	0,036

17	K	PSV	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,346	1,000	18,346	0,000	0,000
18	M	PSV	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BG, FAB	ks	1,000	21,643	1,000	21,643	0,001	0,000
19	K	PSV	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, 0,006	ks	6,000	1,757	1,000	10,542	0,000	0,036
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové							
20	M	PSV	7671K-001	Okno plastové biele, 6 dielne, 5 krídiel 2150x1830, vr. žalúzií interiérových celotieňadch biele	ks	3,000	705,970	1,000	2 837,483	0,000	0,000
21	K	PSV	76702111	Montáž okna plastového , pásky	m	23,580	17,252	1,000	406,802	0,000	0,000
22	K	PSV	767823311	Montáž horizontálnych žalúzií celotieňadch	ks	18,000	11,123	1,000	200,214	0,000	0,000
23	K	PSV	767921671	Osadenie vonkajších parapetných dosiek z Al poplast., hrmot., š. do 200 mm	m	6,030	4,399	1,000	26,528	0,000	0,000
24	M	PSV	7671K-003	Vonkajšia parapeta biele Al alebo Fe, rš. 150mm	m	6,030	14,267	1,000	86,030	0,000	0,000
	D		776	Podlahy povlakové							
25	K	PSV	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	25,000	2,133	1,000	53,317	0,001	0,000
26	M	PSV	2841288180	TOPFLOR PVC povrch 1,42mx15m, hrúbka 3,5 mm	m2	2,550	16,667	1,000	42,502	0,008	0,000
27	K	PSV	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogenných pásov	m2	41,000	7,307	1,000	299,592	0,012	0,000
28	M	PSV	2841288180	TOPFLOR PVC povrch 1,42mx15m, hrúbka 3,5 mm	m2	42,230	16,667	1,000	703,867	0,129	0,000
29	K	PSV	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	41,000	0,498	1,000	20,429	0,000	0,000
30	K	PSV	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	41,000	0,753	1,000	30,853	0,003	0,000
31	K	PSV	776992122	Tmelenie podkladu, sferkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	3,000	10,386	1,000	31,159	0,014	0,000
32	K	PSV	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	7,000	4,119	1,000	28,832	0,000	0,000
	D		783	Dokončovacie práce - nátery							
33	K	PSV	783612900	Oprava náterov dverí a zárubní olejové farby bielej dvojnásobné	m2	2,500	9,039	1,000	22,598	0,000	0,000
	D		784	Dokončovacie práce - maľby							
34	K	PSV	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	25,000	1,042	1,000	26,048	0,000	0,000
35	K	PSV	784422271	Maľby väpenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	68,000	2,053	1,000	139,619	0,032	0,000
	D		M	Práce a dodávky M							
	D		21-M	Elektromontáže							
36	K	M	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	20,000	4,017	1,000	80,335	0,000	0,000
37	K	M	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,316	1,000	8,633	0,000	0,000
38	M	M-nosný	3450201340	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 3553-01929 B biely	ks	1,000	6,177	1,000	6,177	0,000	0,000
39	M	M-nosný	3450632800	Svorka WAGO	ks	2,000	5,267	1,000	10,533	0,000	0,000

40	K	M	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	35,000	4,613	1,000	161,442	0,000	0,000
41	M	M-nosný ma 3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpolová, polozapustená	ks	35,000	2,536	1,000	88,746	0,004		
42	M	M-nosný ma 3450315900	Zásuvka 410.1667 16A	ks	35,000	3,040	1,000	106,384	0,008		
43	K	M	210120001	Závitová poistka s predným príchodom E 27 do 25 A	ks	10,000	4,045	1,000	40,451	0,000	0,000
44	M	M-nosný ma 3450003000	Spodok pois E27 E225 /2322001	ks	10,000	1,583	1,000	15,833	0,000		
45	M	M-nosný ma 3450101100	Dotyk poistkový 06A /2342003	ks	10,000	0,407	1,000	4,075	0,000		
46	M	M-nosný ma 3450105500	Poistková hlavica 2310-11 E27 otras.	ks	10,000	0,639	1,000	6,390	0,001		
47	M	M-nosný ma 3450112400	Poistkový patrón 06A	ks	10,000	0,266	1,000	2,656	0,001		
48	K	M	210120402	Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A	ks	10,000	4,644	1,000	46,444	0,000	0,000
49	M	M-nosný ma 3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	10,000	5,185	1,000	51,847	0,001		
50	K	M	210193001	Rozpájací a istiaci plastová skriňa pilierová - typ SR 1	ks	1,000	22,280	1,000	22,280	0,000	0,000
51	M	M-nosný ma 3570333200	Skriňa rozvodná	ks	1,000	178,554	1,000	178,554	0,003		
52	K	M	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	6,000	13,933	1,000	83,600	0,000	0,000
53	M	M-nosný ma 3480571730	LED panel 600X600MM studená biela 48W	ks	6,000	90,800	1,000	544,800	0,039		
54	K	M	210292022	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	10,000	2,533	1,000	25,333	0,000	0,000
55	K	M	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	10,000	2,398	1,000	23,983	0,000	0,000
56	K	M	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	26,000	0,238	1,000	6,197	0,000	0,000
57	M	M-nosný ma 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,000	0,452	1,000	2,710	0,001		
58	K	M	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	8,000	0,224	1,000	1,789	0,000	0,000
59	M	M-nosný ma 1306217583	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	38,200	1,115	1,000	42,577			
60	K	M	2401634980	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,6	m	38,200	0,233	1,000	8,888		
61	K	M	210961108	Demontáž spínač polozapustený a zapustený, jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,641	1,000	3,282	0,000	0,000
62	K	M	210961601	Demontáž zásuvka domová, vstavaná 2P	ks	4,000	2,597	1,000	10,388	0,000	0,000
63	K	M	998921201	Presun hmot pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	100,000	0,341	1,000	34,050	0,000	0,000
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					41,333	0,000	0,000
64	K	M	229730222	Demontáž koaxiálneho kábla PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp. elektroinštalácia	m	41,000	0,804	1,000	32,947	0,000	0,000
65	K	M	229730232	Demontáž kábla pripavený na stenu úchytkami PVC	m				8,387	0,000	0,000

SPOLU (miestnosť č.407)

8 351,278