

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dolný Kubín
Objednávateľ	Mesto Dolný Kubín	IČO	IČ DPH
Projektant		00314625	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	HYDROEKOL, s.r.o.		
	Hrivnák		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek celkom
		27.03.2022	47

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	Rekonštrukcia VO	Dodávky	13 236,96 €	8	Práce nadčas
2	717002	Montáž	6 304,58 €	9	Bez pevnej podl.
3	Výstavba VO	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka
4	717001	Montáž		11	
5	spolu	Dodávky	13 236,96 €	17	Iné VRN
6		Montáž	6 304,58 €	18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		19 541,54	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť
					0,00
				22	Ostatné náklady
					- €
Projektant			D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	19 541,54 €
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 19 541,54	3 908,31 €
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 449,85 €
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
			26	Dodávky objednávateľa	- €
			27	Kľzavá doložka	- €
			28	Zvýhodnenie	- €

VÝKAZ / VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne

Objednávateľ: Mesto Dolný Kubín
Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o.
Miesto: Dolný Kubín

Spracoval: Hrivnák
Dátum: 27.03.2022

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne							
Č.	Kód položky a názov výdavku	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotk. bez DPH	Cena jednotk. s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Materiál							
1	Svetidlo COSMO DELTA LED 48 asymetrické, 3500K, optika T4, anodizované inox-čierna, stmievanie 00:00 - 04:00 (80%)	ks	3	573,8500	688,6200	1 721,55	2 065,86
2	Svetidlo COSMO DELTA LED 48 symetrické, 3500K, optika VS, anodizované inox-čierna, stmievanie 00:00 - 04:00 (80%)	ks	8	573,8500	688,6200	4 590,80	5 508,96
3	Hliníkový stožiar SAL-6 anodizovaný inox 42207/C45	ks	11	393,3000	471,9600	4 326,30	5 191,56
4	Betónový základ B-50 311150 + matice	ks	11	74,5200	89,4240	819,72	983,66
5	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1, 7585-10	ks	11	2,0700	2,4840	22,77	27,32
6	Stožiarová svorkovnica TB-11 + poistka	ks	10	28,1750	33,8100	281,75	338,10
7	Stožiarová svorkovnica TB-1 + poistka	ks	1	30,4750	36,5700	30,48	36,57
8	Svorka spojovacia SS	ks	22	1,7250	2,0700	37,95	45,54
9	Zemná spojka - komplet (AL 4x25) - zatavovacia/gélová	ks	24	26,6800	32,0160	640,32	768,38
10	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	90	0,8970	1,0764	80,73	96,88
11	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	71	4,1400	4,9680	293,94	352,73
12	Rúrka ochranná, uložená voľne KF 9050	m	35	2,0700	2,4840	72,45	86,94
13	Bleskozvod guľat. FeZn 10 1kg-1,6 1m=0,616kg	m	20	2,6450	3,1740	52,90	63,48
14	Výstražná fólia červená	m	20	0,2875	0,3450	5,75	6,90
15	Podružný materiál	%	2	129,7741	155,7289	259,55	311,46
	Spolu za materiál					13 236,96	15 884,34
Montážne práce							
16	Svetidlo do výšky 10m	ks	11	28,7500	34,5000	316,25	379,50
17	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	11	14,3750	17,2500	158,13	189,75
18	Poistkový náboj vrátane montáže do 60 A vrátane styč. krúžku	ks	11	1,7250	2,0700	18,98	22,77
19	Osvetľovací stožiar do výšky 6m montáž	ks	11	51,7500	62,1000	569,25	683,10
20	Osadenie betónového základu do 100kg	ks	11	74,7500	89,7000	822,25	986,70
21	Svorka FeZn pripojovacia SP-1	ks	11	1,7250	2,0700	18,98	22,77
22	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	90	1,7250	2,0700	155,25	186,30
23	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemi na triedy 4	ks	11	49,4550	59,3460	544,01	652,81
24	Zariadenie, rekonšt. lôžka z piesku pod betónový základ vrstvy 10 cm	ks	11	2,1000	2,5200	23,10	27,72
25	Demontáž pôvodného svetidla do výšky 10m	ks	11	17,2500	20,7000	189,75	227,70
26	Demontáž stožiara do výšky 10m votknutý stožiar	ks	11	28,7500	34,5000	316,25	379,50
27	Demontáž výzbroja stožiarov	ks	11	6,3250	7,5900	69,58	83,49
28	Rozbitie betónu, naloženie	ks	11	29,2000	35,0400	321,20	385,44
29	Odvoz stožiarov a svetidiel, uskladnenie - technické služby	pol	1	149,5000	179,4000	149,50	179,40
30	Hĺbenie káblových rýh 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj, v zemi na triedy 4	m	20	11,9805	14,3766	239,61	287,53
31	Zásyp nezap. káblových rýh bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej v zemi na tr. 4	m	20	2,5620	3,0744	51,24	61,49
32	Proviz. úprava terénu v zemi na tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 5 cm od vodor. hladiny	m	20	1,1445	1,3734	22,89	27,47
33	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20	2,0700	2,4840	41,40	49,68
34	Kábel silový, uložený voľne 450/750 V do 4x25	m	36	1,7250	2,0700	62,10	74,52
35	Kábel silový, uložený v trubke 450/750 V do 4x25	m	35	1,7250	2,0700	60,38	72,45
36	Rúrka ochranná, uložená voľne do D 65 mm	m	35	1,3800	1,6560	48,30	57,96
37	Pripätok na zafahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	35	0,5750	0,6900	20,13	24,15
38	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	20	0,2875	0,3450	5,75	6,90
39	Zemná spojka, osadenie, zatavenie - AL 4x25	ks	24	17,8250	21,3900	427,80	513,36
40	Murárske výpomoci	%	1	146,0000	175,2000	146,00	175,20
41	Podiel pridružených výkonov	%	1	57,5000	69,0000	57,50	69,00
42	Komplexné vyskúšanie	pol	1	172,5000	207,0000	172,50	207,00
43	Predrealizačné geodetické zameranie	pol	1	172,5000	207,0000	172,50	207,00
44	Vytýčenie inžinierskych sietí	pol	1	230,0000	276,0000	230,00	276,00
45	Porealizačné geodetické zameranie	pol	1	207,0000	248,4000	207,00	248,40
46	Revízia	pol	1	287,5000	345,0000	287,50	345,00
47	Zabezpečenie pracoviska + plošina	h	11	34,5000	41,4000	379,50	455,40
	Spolu za montážne práce					6 304,58	7 565,46
47	Celkom					19 541,54	23 449,80