

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Centrum sociálnych služieb Sliač“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Sliač
Sídlo:	Letecká 1, 962 31 Sliač
Štatutárny orgán:	Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta
IČO:	00 320 277
DIČ:	2021339397
Bankové spojenie:	VÚB banka
IBAN:	SK96 0200 0000 0042 0661 5455

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	
IČO:	
DIČ:	
IČ pre DPH:	
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Zápis v OR	

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Centrum sociálnych služieb Sliač“, podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného Stavebného povolenia č. SÚ 4529/2018-Le, rozh. zo dňa 12.12.2018 ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.1.2019 a Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.j. SÚ 2469/2020-2-rozh..Oh zo dňa 19.10.2020.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Centrum sociálnych služieb Sliač“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **do 10 dní od prebratia staveniska od objednávateľa; zhotoviteľ preberie od objednávateľa stavenisko v termíne, ktorý oznámi (písomne alebo e-mailom) po podpise tejto zmluvy zhotoviteľovi objednávateľ.**
ukončenie realizácie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve: **do 18 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy**

- Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.
- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 983 333,33 EUR

DPH 20%: 196 666,67 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 1 180 000,00 EUR

-
- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou 4 faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa technický dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých hodnota predstavuje min. 30% z ceny

diela k poslednému dňu v mesiaci. Nasledujúce dve faktúry môže zhotoviteľ vystaviť až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých hodnota každej faktúry jednotlivo predstavuje min. 20% z ceny diela k poslednému dňu v mesiaci. Záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „Centrum sociálnych služieb Sliač“.

- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom písomnom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania prác,
- názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- údaje vyžadované platnými právnymi predpismi v čase fakturácie
- text „Realizované v rámci projektu Centrum sociálnych služieb Sliač, kód NFP302020W908, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27“
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi.

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

- 5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
- 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- 5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.9.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.9.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyiac, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.9.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplattených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný zložiť v lehote do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy realizačnú záruku (kauciu), t.j. zábezpeku na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy. Kauciu – realizačnú záruku môže Zhotoviteľ zložiť na účet Objávateľa formou finančnej zábezpeky na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, resp. predložiť Objávateľovi bankovú záruku.

- 5.12 Podmienky realizačnej záruky - Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného, finančného a časového plnenia realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožitelnosť zmluvných pokút a sankcií.
- 5.13 Kaucia je stanovená vo výške 10% z celkovej ceny diela.
- 5.14 Objednávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok nasledovne:
- a) do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpise príslušného preberacieho protokolu
- 5.15. Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov Zhotoviteľa, najmä, avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie väd, ak zhotoviteľ riadne a včas vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú Objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút a sankcií, na úhradu pokút, ktoré budú udelené Objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa a pod.
- 5.16 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na menej ako 90% jej pôvodnej výšky, je Zhotoviteľ povinný ju na výzvu Objednávateľa doplniť do pôvodnej výšky a to aj opakovane.
- 5.17 Podmienky bankovej záruky - Banková záruka poskytnutá Zhotoviteľom bude vo výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie), t.j. 10% z celkovej ceny diela. Banková záruka slúži Objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
- c) banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje poskytovateľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy.

Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

....., ako technický dozor investora (za objednávateľa)
Ing. Viliam Ruščanský, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Technický dozor investora stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať

pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.

6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska zhotoviteľom.

6.3.4 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

6.3.5 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.

6.3.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.

6.3.7 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6.3.8 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.

6.3.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.

6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej rady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté

- alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu t.j. projekt skutočného vyhotovenia stavby, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Zhotoviteľ je povinný odovzdať aj všetky doklady o odvoze odpadu zo stavby.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce

- na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu. Aj v prípade písomného súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, má zhotoviteľ pri vykonávaní diela inou osobou zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.22 Objávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objávateľom. Zamýšľanú zmenu subdodávateľa oznámi Zhotoviteľ Objávateľovi dostatočne vopred tak, aby mal Objávateľ zabezpečenú minimálnu lehotu 10-tich pracovných dní na (ne)udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Neudelenie súhlasu Objávateľom so zmenou subdodávateľa nemôže ohroziť plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a ani nezakladá Zhotoviteľovi žiadny finančný ani sankčný nárok voči Objávateľovi.
- 6.25 Zhotoviteľ nesmie počas víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna vykonávať práce, ktoré by spôsobovali nadmernú hlučnosť a prašnosť.
- 6.26 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej

- objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávatelom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávatelom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávatelom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávatel oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávatel zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávatel i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávatelom oznámenú vadu včas, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek

- povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zákazu vykonávať počas víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna práce podľa čl. VI. ods. 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.11 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.12 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
- 8.13 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.14 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy nezloží Realizačnú záruku – kauciu uvedenú v čl. V. Ods. 5.11 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.15 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Odstúpenie od zmluvy, ani iné jednostranné alebo dvojstranné ukončenie tejto zmluvy sa nedotýka nárokov vyplývajúcich zo zmluvných pokút, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy, ak bol objednávateľ zhotoviteľom po uplynutí 30-dňovej lehoty na úhradu faktúry vyzvaný a zároveň, ak nebola faktúra v čase vykonaného odstúpenia už uhradená.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávatel' nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávatel' nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, ktoré výslovne vylučujú možnosť zmluvnej strany uplatňovať si náhradu škodu, resp. uplatňovať si akýkoľvek iný finančný, resp. iný sankčný nárok
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov v projekte Centrum sociálnych služieb Sliač, kód NFP302020W908, v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 a vlastných finančných

zdrojov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.

- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci bez negatívnych zistení (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Objednávateľ bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania zhotoviteľovi.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúce zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Overenie IČ pre DPH – kópia, overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby vrátane právoplatného stavebného povolenia /predkladá objednávateľ/
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác
 - 12.1.5 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
 - 12.1.6 Príloha č. 6 Realizačná záruka – kaucia

Článok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu

- kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V Sliaci, dňa

V Prešove, dňa

za objednávateľa

za

Ir
pi
M



Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii

pre daň z pridanej hodnoty

Zdan
DA
Vole
0800

Ident

Platit

Vyda

Vyda



pečiatka a podpis



Slovenská republika

Pridelené identifikačné číslo pre daň je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých faktúrach, daňových priznaniach, súhrnných výkazoch a tiež pri styku so správcou dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení o registrácii pre daň je platiteľ dane povinný predložiť osvedčenie o registrácii pre daň súčasne s oznámením týchto zmien.

V prípade zrušenia registrácie je platiteľ dane povinný toto osvedčenie o registrácii pre daň vrátiť daňovému úradu.

Osobitné záznamy



Európska komisia

Európska komisia Sekcia daňová a colná VIES

VIES

VIES – kontrola platnosti IČ DPH

Ano, IČ DPH je platné

Členský štát / SSK

evernom írsku

IČ DPH SK 2022857749

Dátum prijatia 2022/04/21 14:

žiadosti 58:18

Názov DAG SLOVAKIA,
a. s.

Adresa Volgogradská 9
08001 Prešov
Slovensko

Identifikátor ži
adosti

[Back](#)

1Č DPH	ICO	Meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby	Obec	PSC	Ulica číslo	Stát	Druh registrácie podľa zákona o DPH	Dátum registrácie	Dátum zmeny druhu registrácie
SK2022857749	44886021	DAG SLOVAKIA, a. s.	Prešov	08001	Volgogradská 9	Slovensko	54	01.09.2009	



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1376_AT22_OK
Stavba: Centrum sociálnych služieb

JKSO:
Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Objednávateľ:
Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Spracovateľ:
Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 3. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			983 333,33
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	983 333,33	196 666,67
Cena s DPH v EUR			1 180 000,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1376 AT22 OK

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Gellért

Ing. Adam Thiessen

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		983 333,33	1 180 000,00
20200902_ SO 01	SO-01 Centrum sociálnych služieb	877 324,37	1 052 789,24
20200902_ 01	SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná	640 520,66	768 624,79
20200902_ 02	SO-01 Exteriérové spevnené plochy	10 159,52	12 191,42
20200902_ 03	SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia	51 673,44	62 008,13
20200902_ 04	SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia	17 786,19	21 343,43
20200902_ 05	SO-01 Časť Ústredné vykurovanie	63 441,05	76 129,26
20200902_ 06	SO-01 Časť Plynoinštalácie	7 329,56	8 795,47
20200902_ 07	SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentralne vetranie	50 801,54	60 961,85
20200902_ 08	SO-01 Časť Elektroinštalácie	35 612,41	42 734,89
20200902_ SO 02	SO-02 Obslužná infraštruktúra	58 665,81	70 398,97
20200902_ 9	Búracie práce starej kotolne	47 343,15	56 811,78

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálních služeb

Část:

20200902_01 - SO-01 Část' architektonicko-konstrukční

JKSO:

Místo: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			640 520,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	640 520,66	20,00%	128 104,13
Cena s DPH			768 624,79
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_01 - SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum:

29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant:

Ing.arch.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ostrožánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

640 520,66

HSV - Práce a dodávky HSV

336 346,25

1 - Zemné práce	13 700,44
2 - Zakladanie	52 499,03
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	85 543,66
4 - Vodorovné konštrukcie	80 104,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	92 522,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 420,13
99 - Presun hmôt HSV	6 555,09

PSV - Práce a dodávky PSV

279 956,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 335,64
712 - Izolácie stiech	19 371,39
713 - Izolácie tepelné	47 761,22
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 006,92
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 828,61
764 - Konštrukcie klampiarske	12 083,44
766 - Konštrukcie stolárske	19 589,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	112 820,60
771 - Podlahy z dlaždíc	17 993,75
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 063,34
781 - Obklady	14 177,22
783 - Nátery	495,10
784 - Maľby	4 737,20
787 - Zasklievanie	1 692,86

M - Práce a dodávky M

24 217,83

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	24 217,83
--	-----------

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_01 - SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754 Dátum: 29. 3. 2022
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **640 520,66**

D HSV Práce a dodávky HSV **336 346,25**

D 1 Zemné práce **13 700,44**

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstí s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	698,159	0,14	97,74
	vv		(50+6)*(12+6)		1 008,000		
	vv		"vyburany objekt" -(10,12*31,11-0,3*(13,89+2,75))		-309,841		
	vv		Súčet		698,159		
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	104,724	1,06	111,01
	vv		(50+6)*(12+6)*0,15		151,200		
	vv		"vyburany objekt" -0,15*(10,12*31,11-0,3*(13,89+2,75))		-46,476		
	vv		Súčet		104,724		
3	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	198,570	9,61	1 908,26
	vv		0,25*(539,5+4,53*3,7)+0,44*0,6*(50+1,2+11,3)*2		172,065		
	vv		"patky" 1,0*(2,2*2,2*2+2,6*2,2*2)		21,120		
	vv		"pod vytahom" 1,165*2,15*2,15		5,385		
	vv		Súčet		198,570		
4	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	198,570	1,97	391,18
	vv		0,25*(539,5+4,53*3,7)+0,44*0,6*(50+1,2+11,3)*2		172,065		
	vv		"patky" 1,0*(2,2*2,2*2+2,6*2,2*2)		21,120		
	vv		"pod vytahom" 1,165*2,15*2,15		5,385		
	vv		Súčet		198,570		
5	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	73,910	49,50	3 658,55
	vv		1,0*(0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44))		70,260		
	vv		1,0*(0,5*(6,2)+0,275*2)		3,650		
	vv		Súčet		73,910		
6	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	73,910	6,60	487,81
	vv		1,0*(0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44))		70,260		
	vv		1,0*(0,5*(6,2)+0,275*2)		3,650		
	vv		Súčet		73,910		
7	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	94,969	30,80	2 925,05
	vv		"patky" 1,0*(1,6*1,6+1,3*1,3*3)		7,630		
	vv		1,0*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))		15,279		
	vv		1,0*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))		72,060		
	vv		Súčet		94,969		
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	94,969	2,51	238,37
	vv		"patky" 1,0*(1,6*1,6+1,3*1,3*3)		7,630		
	vv		1,0*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))		15,279		
	vv		1,0*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))		72,060		
	vv		Súčet		94,969		
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	367,449	1,54	565,87
	vv		198,57+73,91+94,969		367,449		
	vv		Súčet		367,449		
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	367,449	1,80	661,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	367,449	2,16	793,69
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	367,449	0,74	271,91
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	367,449	3,30	1 212,58
14	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	698,159	0,54	377,01
	VV		(50+6)*(12+6)		1 008,000		
	VV		"vyburany objekt" -(10,12*31,11-0,3*(13,89+2,75))		-309,841		
	VV		Súčet		698,159		
D	2		Zakladanie				52 499,03
15	K	211571111	Trativod+zasypy okolo- Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	29,360	29,77	874,05
	VV		0,4*0,5*(2*(50+1,2+11,5+1,2)+4)		26,360		
	VV		"drenáž s kam násypom 1*2m" 1*2*1,5		3,000		
	VV		Súčet		29,360		
16	K	211971121	Trativod- Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	233,624	1,19	278,01
	VV		2*(0,5+0,34)*(2*(50+1,2+11,5+1,2)+4)		221,424		
	VV		"drenáž s kam násypom 1*2m" 2*(1+2)*1,7+2*1		12,200		
	VV		Súčet		233,624		
17	M	693110000900	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2	m2	238,296	1,10	262,13
18	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	9,885	37,18	367,52
	VV		0,15*0,5*(2*(50+1,2+11,5+1,2)+4)		9,885		
	VV		Súčet		9,885		
19	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	131,800	5,00	659,00
	VV		2*(50+1,2+11,5+1,2)+4		131,800		
	VV		Súčet		131,800		
20	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	75,862	54,94	4 167,86
	VV		0,15*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))+0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+9,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44))		12,831		
	VV		0,15*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))+0,5*(6,2)+0,275*2)		11,356		
	VV		"patky" 0,15*(1,6*1,6+2,2*2,2*2+1,3*1,3*3+2,6*2,2*2)		4,313		
	VV		"zaklad doska" 0,1*465,2		46,520		
	VV		"pod vytahom" (0,2-0,1)*2,15*2,15		0,462		
	VV		"atrium zabradlie" 0,1*3,8		0,380		
	VV		Súčet		75,862		
21	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	63,565	139,44	8 863,50
	VV		"zaklad doska" 0,135*465,2		62,802		
	VV		"pod vytahom" (0,3-0,135)*2,15*2,15		0,763		
	VV		Súčet		63,565		
22	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	529,062	5,38	2 846,35
	VV		"zaklad doska" 465,2		465,200		
	VV		"pod vytahom" 2,15*2,15		4,623		
	VV		"vytah sachtazaklad stena" (2,35*4)*1,185		11,139		
	VV		"+10%stratne" 48,1		48,100		
	VV		Súčet		529,062		
23	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0,141	184,55	26,02
	VV		0,25*2,25*0,25		0,141		
	VV		Súčet		0,141		
24	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,570	186,93	106,55
	VV		"atrium zabradlie" 0,5*3,8*0,3		0,570		
	VV		Súčet		0,570		
25	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	22,494	179,79	4 044,20
26	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	117,659	139,44	16 406,37
27	K	27436182x	Výstuž základových pásov, múrov a pätiiek z ocele B500 (10505)	t	4,696	1 896,24	8 904,74
	VV		"vykaz" 4269,2/1000		4,269		
	VV		"+10%stratne" 0,4269		0,427		
	VV		Súčet		4,696		
28	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	275321411	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	20,978	139,44	2 925,17
	VV		"palky" 0,705*(1,6*1,6+2,2*2,2*2+1,3*1,3*3+2,6*2,2*2)		20,269		
	VV		"+3,5%stratne" 20,269*0,035		0,709		
	VV		Súčet		20,978		
30	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,697	139,44	515,51
	VV		"vytah sachta" (2,35*2,35-1,55*1,55)*1,185		3,697		
	VV		Súčet		3,697		
31	K	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	18,486	16,05	296,70
	VV		"vytah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	VV		Súčet		18,486		
32	K	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	18,486	5,52	102,04
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				85 543,66
33	K	311233331.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	139,973	173,14	24 234,93
	VV		"prizemie" (2,6*(20,82*2-3,8+11,2+4,47*2)+3,25*(25,87*2+10,65-0,38*3+2,43+1))*0,38		137,164		
	VV		"prizemie otvory" - 0,38*((1,7*(1*2+0,5+2*2+4+1,5*3+0,5*2+1,75)+2,32*(4,5+1,6*2)+3,02*(4,49+5,42+4,08+6,94)+1,4*(1,75)+2,4*1,5))		-44,573		
	VV		"poschodie" 2,75*(2*(28,6+7,87))*0,38		76,222		
	VV		"poschodie otvory" - 0,38*((1,9*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75)+2,75*0,75*3+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2+0,9*1,75*2))		-28,840		
	VV		Súčet		139,973		
34	K	311233361.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	68,327	165,86	11 332,72
35	K	311234365	Zásyp dutín prvej vrstvy obvodového muriva drveným polystyrénom, hrúbky muriva 380 mm	m	115,270	8,12	935,99
	VV		2*(47,195+10,44)		115,270		
	VV		Súčet		115,270		
36	K	31423xx1	Ukončovacie prvky komínov, komínový klobúk, jednoprieduchový	ks	1,000	220,57	220,57
37	K	3142750xx1	Komínová zostava, jednoprieduchová, výšky 4,5 m	kmpl	1,000	2 024,10	2 024,10
38	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	45,000	23,69	1 066,05
	VV		39+6		45,000		
	VV		Súčet		45,000		
39	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	30,89	92,67
40	K	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	20,49	81,96
	VV		"prizemie" 3		3,000		
	VV		"poschodie" 1		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
41	K	317161272	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	19,96	399,20
	VV		"prizemie" 10		10,000		
	VV		"poschodie" 10		10,000		
	VV		Súčet		20,000		
42	K	317161275	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	30,69	92,07
43	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	218,688	21,24	4 644,93
	VV		"P01 2 3 8 9 10 11 i"		23,655		
	VV		(0,38+0,46+0,3)*(1*2+0,5*3+2*2+1,5*3+1,6*2+3,8+1,75)		4,770		
	VV		"P04 i" (0,38+0,42*2-0,16)*(4,5)		3,835		
	VV		"P05 7 i" (0,38+0,4*2)*(1,5+1,75)		8,560		
	VV		"P06 i" (0,38+1,04*2-0,16*2)*(4)		5,000		
	VV		"P12" (0,25+0,5*2)*(4)		1,136		
	VV		"P13" (0,25+0,42*2-0,16-0,22)*(1,6)		5,710		
	VV		"P14 i" (0,38+0,2*2)*(6,94+0,38)				
	VV		"P15 i rezy"		35,631		
	VV		(0,38+0,23+0,41+0,25)*(7,93+2,57)+(0,38+0,5*2)*(4,49)+(0,38+0,92*2-0,22*2)*(5,68-1,7-0,38+5,445)		69,100		
	VV		"P16 17 i" (0,38+0,92*2-0,22*2)*(1,7+0,65+6,94+0,38+0,55+0,38*2+27,84)		15,308		
	VV		"P18 i rezy" (0,38+0,74*2-0,16*2)*(4,22*2+1,5)		45,518		
	VV		"P21 22 23 24 25 26 i" (0,38+0,47*2-0,16)*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*5+1,75*3)		0,465		
	VV		"P27" (0,25+0,22-0,16)*(1,5)		218,688		
	VV		Súčet				
44	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	218,688		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	317361821.S	Výstuž prekladov, vencov a stĺpov z ocele B500 (10505)	t	7,317	1 912,91	13 996,76
	VV		"V01až04 P01až18 S01až08 S21"		3,921		
	VV		(1486,5+1282,1+1152)/1000		1,056		
	VV		"vence a preklady 2np" 1055,7/1000		1,675		
	VV		"vytah sachta" 1674,8/1000		0,665		
	VV		"+10%stratne" 0,6652		7,317		
	VV		Súčet				
46	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,200	140,66	590,77
	VV		"S01" 0,25*0,33*(3,44+1,185-0,6)		0,332		
	VV		"S02" 0,33*0,38*(3,94+1,185-0,6)		0,567		
	VV		"S03 i" 0,75*0,38*(3,94+1,185-0,6)		1,290		
	VV		"S07" 0,25*0,6*(3,44+1,185-0,6)		0,604		
	VV		"S08" 0,25*0,33*(3,44+1,185-0,6)*2		0,664		
	VV		"S21 i" 0,75*0,33*(6,44-3,44)		0,743		
	VV		Súčet		4,200		
47	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	46,693	23,63	1 103,36
	VV		"S01" 2*(0,25+0,33)*(3,44+1,185-0,6)		4,669		
	VV		"S02" 2*(0,33+0,38)*(3,94+1,185-0,6)		6,426		
	VV		"S03 i" 2*(0,85+0,38+0,05*2)*(3,94+1,185-0,6)		12,037		
	VV		"S07" 2*(0,25+0,6)*(3,44+1,185-0,6)		6,843		
	VV		"S08" 2*(0,25+0,33)*(3,44+1,185-0,6)*2		9,338		
	VV		"S21 i" 2*(0,85+0,38)*(6,44-3,44)		7,380		
	VV		Súčet		46,693		
48	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	46,693	6,14	286,70
49	K	332321410	Betón stĺpov a pilierov oblých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,390	140,66	336,18
	VV		"S04 5 6" (3,14)*0,2*0,2*(3,22+1,185-0,6)*5		2,390		
	VV		Súčet		2,390		
50	K	332351103	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	23,895	49,92	1 192,84
	VV		"S04 5 6" 2*(3,14)*0,2*(3,22+1,185-0,6)*5		23,895		
	VV		Súčet		23,895		
51	K	332351104	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	23,895	6,87	164,16
52	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,733	147,04	1 578,18
	VV		(0,2*1,75*4+0,2*0,2*4)*7,385-0,2*2,05*0,96*2		10,733		
	VV		Súčet		10,733		
53	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	109,742	21,67	2 378,11
	VV		(1,75*4+2,15*4)*7,385-2,05*0,96*4+0,2*(2,05*2+0,96*2)*2		109,742		
	VV		Súčet		109,742		
54	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	109,742	7,01	769,29
55	K	342240081.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na klasickú maltu	m2	135,112	41,41	5 594,99
	VV		"S1atika k1"		135,112		
	VV		0,8*(2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6)		135,112		
	VV		Súčet		135,112		
56	K	342243182	Priečky z tehál pálených hr. 80 mm, brúsených na pero a drážku, na lepidlo	m2	21,240	26,40	560,74
	VV		"prizemie" 3*(1,8+1,02*2+0,08+2,57)		19,470		
	VV		"prizemie otvory" -(2,1*(0,7*3))		-4,410		
	VV		"poschodie" 3*(1,7+0,85)		7,650		
	VV		"poschodie otvory" -(2,1*0,7)		-1,470		
	VV		Súčet		21,240		
57	K	342243184	Priečky z tehál pálených hr. 140 mm, brúsených na pero a drážku, na lepidlo	m2	300,833	32,56	9 795,12
	VV		"prizemie"		170,093		
	VV		3*(1,88+1,95+4,22*8+1,6+0,6+2,5*2)+3,5*(1,95+1,45+4,22+1,77)+2,25*1,27		-18,690		
	VV		"prizemie otvory" -(2,1*(0,9*9+0,8))		177,360		
	VV		"poschodie" 3*(4,6*2+2,35+3,2*4+2,85+0,6+2,7+1,75+10,5-0,25+4,4+1,5+0,3+1,85+5,7+2,87)		-27,930		
	VV		"poschodie otvory" -(2,1*(0,9*6+1,7*3+0,7*4))		300,833		
	VV		Súčet		300,833		
58	K	346245321	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm P 10-20 MC 10 hr. 120 mm	m2	10,560	48,28	509,84
	VV		"vytah sachta" 1,2*2,2*4		10,560		
	VV		Súčet		10,560		
D	4		Vodorovné konštrukcie				80 104,96
59	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	121,491	139,31	16 924,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"D01 2 3 5" 0,16*(4,22*(10,72+9,595)+1,5*(10,72+9,595+0,25)+4,22*(10,72+5,285)+(4,22-0,38)*(2,57+7,93)-1,52*(0,95+0,9+2,715+1,74)+4,49*(2,95+3,02))		38,666		
	VV		"D05 6 7" 0,16*(1,5*(2,57+0,25+7,93+0,38))+0,22*(2,44*4,22+4,22*(12,67)-2,15*2,15+(11,83-0,38)*(6,94+0,55)+1,7*0,38+(2,57+0,38)*(11,7+0,4))		42,545		
	VV		"D21 22" 0,16*(2,44*7,87+12,8*7,87-0,25*(3,625+0,9+3,425)-2,15*2,15-0,58*0,58)+0,22*(7,87*12,1)		39,029		
	VV		"D23vyťah" 0,2*2,15*2,15		0,925		
	VV		"D04markiza pri 119" 1,2*1,7*0,16		0,326		
	VV		Súčet		121,491		
60	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	659,226	10,50	6 921,87
	VV		"D01 2 3 5" (4,22*(10,72+9,595)+1,5*(10,72+9,595+0,25)+4,22*(10,72+5,285)+(4,22-0,38)*(2,57+7,93)-1,52*(0,95+0,9+2,715+1,74)+4,49*(2,95+3,02))		241,660		
	VV		"D05 6 7" (1,5*(2,57+0,25+7,93+0,38))+2,44*4,22+4,22*(12,67)-2,15*2,15+(11,83-0,38)*(6,94+0,55)+1,7*0,38+(2,57+0,38)*(11,7+0,4))+0,16*(1,27)*2		198,345		
	VV		"dtto" 0,22*(11,7+0,4+2,57+0,38)		3,311		
	VV		"D21 22" (2,44*7,87+12,8*7,87-0,25*(3,625+0,9+3,425)-2,15*2,15-0,58*0,58)+(7,87*12,1)+0,16*0,58*4		208,591		
	VV		"D23vyťah" 2,15*2,15		4,623		
	VV		"D04markiza pri 119" 1,2*1,7+0,16*(1,2*2+1,7)		2,696		
	VV		Súčet		659,226		
61	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	659,226	3,57	2 353,44
62	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	659,226	11,81	7 785,46
63	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	659,226	3,08	2 030,42
64	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	17,137	1 899,35	32 549,16
	VV		"D01-D04dole hore" (1485,3+1849,6)/1000		3,335		
	VV		"D05-D07dole hore" (2578,5+4184,8)/1000		6,763		
	VV		"D21až23dole hore" (2757,8+2723,1)/1000		5,481		
	VV		"*+10%stratne" 1,558		1,558		
	VV		Súčet		17,137		
65	M	2917	Dištančná lišta kovová - Dista 60mm 2m	ks	467,000	0,87	406,29
	VV		322+145		467,000		
	VV		Súčet		467,000		
66	M	2920	Dištančná lišta kovová - Dista 100mm 2m 2931	ks	330,000	0,99	326,70
	VV		220+110		330,000		
	VV		Súčet		330,000		
67	K	411xx2	Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách	ks	18,000	1,79	32,22
68	M	58958xxx2	Šmyková výstuž	ks	18,000	20,54	369,72
69	M	589580061800	Plastový dištančník HDB pre montáž s montážnou lištou dole, 25 mm	ks	18,000	0,43	7,74
70	K	417321515.S	Betón prekladov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	46,823	136,92	6 411,01
	VV		"V01 i" 0,33*0,3*(11,48-1,5-2+11,2-0,38-4,5+10,72+0,25+9,595-3,5+5,285+0,38-1,75-0,5+2*(4,22-1,6))		3,962		
	VV		"V02 i" 0,33*0,39*(0,25*2+2,57+7,93+2,95*2+0,38*2-0,25-4,5+27,84+0,38-0,65-1,7+0,55-1,5-4-1,75+1,5+1,75)		4,547		
	VV		"V03" 0,25*0,3*(10,72*2+0,38*2+5,285+9,595+0,25+4,22)		3,116		
	VV		"V04" 0,25*0,39*(2,57+0,25+7,93-1,74+4,22+6,94+-1,6+3,67+2,44+0,25+1,53+0,82+1,6+2,7+4)		3,469		
	VV		"V21 i" 0,33*0,25*(4,57+0,75*2+0,85+7,87-2,81-0,75+28,6-4,75-0,75*3-0,5*5-1,75+7,87-1,75*2)		2,718		
	VV		"V22" 0,25*0,25*(7,87*2-1,5+3,625+0,9+3,425)		1,387		
	VV		"P01 2 3 8 9 10 11 i"		3,150		
	VV		0,33*0,46*(1*2+0,5*3+2*2+1,5*3+1,6*2+3,8+1,75)		0,624		
	VV		"P04 i" 0,33*0,42*(4,5)		0,429		
	VV		"P05 7 i" 0,33*0,4*(1,5+1,75)		1,373		
	VV		"P06 i" 0,33*1,04*(4)		0,500		
	VV		"P12" 0,25*0,5*(4)		0,168		
	VV		"P13" 0,25*0,42*(1,6)		1,015		
	VV		"P14 i" 0,33*0,42*(6,94+0,38)				
	VV		"P15 i rezy"		5,748		
	VV		(0,33*0,41+0,25*0,23)*(7,93+2,57)+0,33*0,66*(4,49)+0,33*0,92*(5,68-1,7-0,38+5,445)		6,021		
	VV		"P16 17 i"		2,427		
	VV		0,33*0,47*(1,7+0,65+6,94+0,38+0,55+0,38*2+27,84)				
	VV		"P18 i rezy" 0,33*0,74*(4,22*2+1,5)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"P21 22 23 24 25 26 i"		6,086		
	VV		0,33*0,47*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*5+1,75*3)		0,083		
	VV		"P27" 0,25*0,22*(1,5)		46,823		
	VV		Súčet				
71	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	77,269	13,63	1 053,18
	VV		"V01 i" (0,3+0,14)*(11,48-1,5-2+11,2-0,38-4,5+10,72+0,25+9,595-3,5+5,285+0,38-1,75-0,5+2*(4,22-1,6))		17,609		
	VV		"V02 i" (0,39*2-0,16)*(0,25*2+2,57+7,93+2,95*2+0,38*2-0,25-4,5+27,84+0,38-0,65-1,7+0,55-1,5-4-1,75+1,5+1,75)		21,905		
	VV		"V03" 0,14*2*(10,72*2+0,38*2+5,285+9,595+0,25+4,22)		11,634		
	VV		"V04" (0,39*2-0,16-0,22)*(2,57+0,25+7,93-1,74+4,22+6,94+1,6+3,67+2,44+0,25+1,53+0,82+1,6+2,7+4)		14,232		
	VV		"V21 i" (0,25*2-0,22)*(4,57+0,75*2+0,85+7,87-2,81-0,75+28,6-4,75-0,75*3-0,5*5-1,75+7,87-1,75*2)		9,226		
	VV		"V22" (0,25*2-0,22-0,16)*(7,87*2-1,5+3,625+0,9+3,425)		2,663		
	VV		Súčet		77,269		
72	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	77,269	4,37	337,67
73	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	121,550	2,98	362,22
	VV		"dosky" 0,16*(4,49)+0,22*(11,7+0,4+2,59+0,4)		4,038		
	VV		"V01 i" 0,3*(11,48-1,5-2+11,2-0,38-4,5+10,72+0,25+9,595-3,5+5,285+0,38-1,75-0,5+2*(4,22-1,6))		12,006		
	VV		"V02 i" 0,39*(0,25*2+2,57+7,93+2,95*2+0,38*2-0,25-4,5+27,84+0,38-0,65-1,7+0,55-1,5-4-1,75+1,5+1,75)		13,779		
	VV		"V21 i" 0,25*(4,57+0,75*2+0,85+7,87-2,81-0,75+28,6-4,75-0,75*3-0,5*5-1,75+7,87-1,75*2)		8,238		
	VV		"P01 2 3 8 9 10 11 i"		9,545		
	VV		0,46*(1*2+0,5*3+2*2+1,5*3+1,6*2+3,8+1,75)		1,890		
	VV		"P04 i" 0,42*(4,5)		1,300		
	VV		"P05 7 i" 0,4*(1,5+1,75)		3,520		
	VV		"P06 i" (1,04-0,16)*(4)		1,464		
	VV		"P14 i" 0,2*(6,94+0,38)		11,202		
	VV		"P15 i rezy" 0,25*(7,93+2,57)+0,5*(4,49)+(0,92-0,22)*(5,68-1,7-0,38+5,445)		18,245		
	VV		"P16 17 i" 0,47*(1,7+0,65+6,94+0,38+0,55+0,38*2+27,84)		5,765		
	VV		"P18 i rezy" (0,74-0,16)*(4,22*2+1,5)		18,443		
	VV		"P21 22 23 24 25 26 i"		7,285		
	VV		0,47*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*5+1,75*3)		4,830		
	VV		"S03 i" (0,85+0,38*2)*(3,94+1,185-0,6)		121,550		
	VV		"S21 i" (0,85+0,38*2)*(6,44-3,44)				
	VV		Súčet				
74	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	127,628	9,29	1 185,66
75	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,600	148,83	238,13
	VV		1,27*1,26		1,600		
	VV		Súčet		1,600		
76	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,112	1 913,19	214,28
	VV		(102,03)/1000		0,102		
	VV		"+10%stratne" 0,0102		0,010		
	VV		Súčet		0,112		
77	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,383	35,11	504,99
	VV		1,27*0,18*21+1,27*(0,3+1,404+0,63+1,06+3,6)+0,3*(1,404+0,63+0,3)		14,383		
	VV		Súčet		14,383		
78	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,383	6,25	89,89
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				92 522,94
79	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	385,192	0,71	273,49
	VV		"prizemie otvory"		117,298		
	VV		(1,7*(1*2+0,5+2*2+4+1,5*3+0,5*2+1,75)+2,32*(4,5+1,6*2)+3,02*(4,49+5,42+4,08+6,94)+1,4*(1,75)+2,4*1,5)		75,894		
	VV		"poschodie otvory"		192,000		
	VV		(1,9*(5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75)+2,75*0,75*3+1,7*(0,75*3+0,5*4+1,75)+0,8*0,5*2+0,9*1,75*2)		385,192		
	VV		"predmety a konštrukcie" 192				
	VV		Súčet				
80	K	611460272.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 10 mm	m2	465,677	10,99	5 117,79
	VV		"stropy1np" 14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42		210,827		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"dtt" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36		75,220		
	VV		"stropy2np"				
	VV		34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35		179,630		
	VV		Súčet		465,677		
81	K	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreš, strojné nanášanie	m2	465,677	4,77	2 221,28
	VV		"stropy1np" 14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42		210,827		
	VV		"dtt" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36		75,220		
	VV		"stropy2np"				
	VV		34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35		179,630		
	VV		Súčet		465,677		
82	K	611481111	Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom rabcovým	m2	468,740	2,38	1 115,60
	VV		"stropy1np" 14,7+8,16*(1,3)+(2,25+1,27)*(1,3)+7,27+(2,15-0,605)*1,95+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+18,99+14,43+5,42+9,45+38,01+4,75+14,43+18,99+5,42		210,827		
	VV		"dtt" 2,67+13,84+12,34+3,84+29,17+13,36		75,220		
	VV		"stropy2np"				
	VV		34,38+18,99+4,34+12,59+6,11+9,87+4,18+3,28+1,69+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72+23,38+21,8+16,35		179,630		
	VV		"vyťah" 1,75*1,75		3,063		
	VV		Súčet		468,740		
83	K	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	1 580,331	2,98	4 709,39
84	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreš (2 mm)	m2	1 580,331	4,23	6 684,80
85	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	m2	1 153,861	10,73	12 380,93
86	K	612481022	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	353,900	0,77	272,50
87	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	34,000	0,54	18,36
	VV		"1np" 2*12		24,000		
	VV		"2np" 2*5		10,000		
	VV		Súčet		34,000		
88	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 207,894	4,11	4 964,44
	VV		"vnút omietky stien" 1153,861		1 153,861		
	VV		"vyťah" 4*1,75*(6,85+1,1)-2,25*1,04*2+1,75*1,75		54,033		
	VV		Súčet		1 207,894		
89	K	617451221	Vnútorná omietka cementová svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržiek hladká	m2	54,033	10,66	575,99
	VV		"vyťah" 4*1,75*(6,85+1,1)-2,25*1,04*2+1,75*1,75		54,033		
	VV		Súčet		54,033		
90	K	621462110	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, cementový Prednástreš (2 mm), strojné nanášanie	m2	89,560	4,69	420,04
	VV		1*4,29+80,7		84,990		
	VV		"markiza pri 119" 1,25*2+0,46*(2*1,25+2)		4,570		
	VV		Súčet		89,560		
91	K	621462135	Vonkajšia omietka podhládov, vápennocementová, strojné miešanie, hr. 20 mm	m2	89,560	14,29	1 279,81
	VV		1*4,29+80,7		84,990		
	VV		"markiza pri 119" 1,25*2+0,46*(2*1,25+2)		4,570		
	VV		Súčet		89,560		
92	K	621481116	Potiahnutie podhládov vonkajších, pletivom keramickým s provizórnym prichytením	m2	89,560	19,05	1 706,12
	VV		1*4,29+80,7		84,990		
	VV		"markiza pri 119" 1,25*2+0,46*(2*1,25+2)		4,570		
	VV		Súčet		89,560		
93	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	577,192	13,64	7 872,90
94	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	25,435	23,10	587,55
	VV		"sokel 20cm" 0,2*((47,395+11,4)*2-13,65-4,29-5,32-4,08-7,9+0,48-3,6+(2,5+1,6+0,85)*2-1,5)		17,526		
	VV		"sokle medzi atikami" 0,15*(28,8-0,8)+0,42*8,83		7,909		
	VV		Súčet		25,435		
95	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreš (2 mm)	m2	18,966	5,29	100,33
	VV		"kruhové stĺpy" 2*(3,14)*0,2*3,02*5		18,966		
	VV		Súčet		18,966		
96	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	602,627	6,07	3 657,95
97	K	625250213.S	Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,270	33,35	142,40
	VV		"markiza pri 119" 1,1*2+0,46*(2*1,25+2)		4,270		
	VV		Súčet		4,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	625250218.S	Kontaktný zatepľovací systém stropov z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,950	37,98	947,60
	VV		"polystyren200mm" 24,95		24,950		
	VV		Súčet		24,950		
99	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	88,979	37,07	3 298,45
	VV		"63,5cm zvislo" 0,635*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		81,070		
	VV		"sokle medzi atikami" 0,15*(28,8-0,8)+0,42*8,83		7,909		
	VV		Súčet		88,979		
100	K	625252201	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	29,437	24,76	728,86
101	K	625252208	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	452,916	28,90	13 089,27
102	K	625254895	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	134,657	36,89	4 967,50
	VV		"dilatacia medzi bytovkou a objektom" 66		66,000		
	VV		"mineral 100 mm"				
	VV		3,775*(1,05+2*(2,5+1,6+0,85+0,45))+4,07*(7,85+1*2+0,48)-2,32*4,5-2*1,6*2,4		68,657		
	VV		Súčet		134,657		
103	K	625254931	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	4,528	25,88	117,18
	VV		"mineral" 0,2*(0,7+2,32*2+4,5+1,6*2+2,4*4)		4,528		
	VV		Súčet		4,528		
104	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	38,394	125,02	4 800,02
	VV		"P1 laminat na terene"		6,618		
	VV		0,067*(19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34)				
	VV		"P2 keram na terene"		18,980		
	VV		0,067*(9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15)				
	VV		"P4 keram na strop"		7,830		
	VV		0,067*(45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72)				
	VV		"P5 laminat na strop" 0,067*(12,59+23,38+21,8+16,35)		4,966		
	VV		Súčet		38,394		
105	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	38,394	17,86	685,72
106	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	38,394	5,95	228,44
107	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	25,942	73,44	1 905,18
	VV		"S1+S2vodorovne"		26,377		
	VV		0,05*(28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47)				
	VV		"S2" -0,05*2,95*2,95		-0,435		
	VV		Súčet		25,942		
108	K	642943119	Príplatok za osadenie oceľ.rámu výťahových dverí do murovanej alebo betónovej výťahovej šachty	ks	2,000	3,57	7,14
109	K	642945xx1	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarных dverí jednokridlové do 2,5 m2	ks	2,000	142,88	285,76
110	M	553zd01	Zárubňa oceľová šxv 1000x2050 mm pre požiarne jednokridlové dvere	ks	2,000	144,85	289,70
111	K	642xx2	Osadenie zárubní a dverí protipožiarных dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	380,59	380,59
112	M	553voh10 po	Dvere hliníkové požiarne presklené so zárubňou EW30 číre sklo	m2	4,050	1 290,08	5 224,82
	VV		1,5*2,7		4,050		
	VV		Súčet		4,050		
113	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	8,000	6,55	52,40
	VV		"okno v interieri" 2*4		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
114	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	8,000	9,82	78,56
115	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	63,740	6,55	417,50
	VV		"prizemie"		24,000		
	VV		1+0,5+2+4,5+1,75+4+1,5+0,5+1,75+2+0,5+1+1,5*2				
	VV		"poschodie"		39,740		
	VV		5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*3		63,740		
	VV		Súčet		63,740		
116	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 300 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	63,740	14,38	916,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	519,020	1,79	929,05
	VV		"01 omietka biela" (3,775-1,6)*11+(7,355-4,07)*28,8+0,38*(4,105-3,02)+(7,355-3,02)*8,83		157,223		
	VV		"01 omietka biela" (7,355-3,02)*28,86+(3,02-1,6)*3,4+(3,775-1,6)*(24,345-3,4+2*4,9)		196,806		
	VV		"01 omiet biela" (7,355-3,775)*8,83+0,38*0,71+(3,775-1,6)*11,4		56,676		
	VV		"02 omietka siva" (4,105-1,6)*(47,395-11-13,65)+(4,105-3,02)*2,95+(3,02-1,6)*10,85		75,584		
	VV		"02 omietka siva" (3,02-1,6)*23,05		32,731		
	VV		Súčet		519,020		
118	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 557,060	1,79	2 787,14
	VV		519,02*3		1 557,060		
	VV		Súčet		1 557,060		
119	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	519,020	1,19	617,63
120	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	598,020	0,60	358,81
	VV		407,04+190,98		598,020		
	VV		Súčet		598,020		
121	K	953948509	Soklový profil pre hr. izolantu 100 mm (hliníkový)	m	88,465	2,50	221,16
	VV		2,66+0,58+1*2+7,8+11+11,4-2+47,395+0,58+0,75-3,6+2*(2,5+1,6+0,85)		88,465		
	VV		Súčet		88,465		
122	K	953995201	Rohová lišta	m	218,630	0,37	80,89
	VV		"ostenia bocne" 1,7*24+2,32*4+3,02*4+1,4*2+2,32*4+2,4*2		79,040		
	VV		"dttó posch" 1,9*14+1,7*16+0,8*4+0,9*4		60,600		
	VV		10,85+1,8+0,55+6,255+5,545+4,29+3,6+3,975*4+7,55*4		78,990		
	VV		Súčet		218,630		
123	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	237,350	0,68	161,40
	VV		"prizemie otvory" 1,7*24+(1*2+0,5+2*2+4+1,5*3+0,5*2+1,75)+2,32*6+(4,5+1,6*2)+3,02*8+(4,49+5,42+4,08+6,94)+1,4*2+(1,75)+2,4*2*1,5		137,010		
	VV		"poschodie otvory" 1,9*2*4+5,48+5,15*3+1,75*2+0,9*4+1,7*2*5+1,75+0,5*4+0,8*4+0,5*2+0,75*3+1,7*6+4,75+1,9*6+0,75+2,81		100,340		
	VV		Súčet		237,350		
124	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	85,749	0,58	49,73
	VV		"1np" 1+0,5+2+4,5+4,29+5,319+4,08+7,32+1,75+4+1,5+1,75+2+0,5+1+1,5*3		46,009		
	VV		"2np" 5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*3		39,740		
	VV		Súčet		85,749		
125	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	214,32	214,32
	D	99	Presun hmôt HSV				6 555,09
126	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 729,576	3,79	6 555,09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				279 956,58
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				16 335,64
127	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	930,400	0,60	558,24
	VV		2*465,2		930,400		
	VV		Súčet		930,400		
128	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,279	1 905,04	531,51
129	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	68,268	0,60	40,96
	VV		"20cm zvislo" 2*(0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2)		51,068		
	VV		"vyťah sachta" 2*1*2,15*4		17,200		
	VV		Súčet		68,268		
130	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,024	1 905,04	45,72
131	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	573,050	0,95	544,40
132	M	28323001180x	Systémová hydroizolačná fólia	m2	641,816	1,43	917,80
	VV		573,05*1,12 "Prepočítané koeficientom množstva		641,816		
	VV		Súčet		641,816		
133	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	81,070	0,95	77,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"63,5cm zvislo" 0,635*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		81,070		
	VV		Súčet		81,070		
134	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	93,231	1,37	127,73
135	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	981,468	4,17	4 092,72
	VV		2*465,2		930,400		
	VV		"20cm zvislo" 2*0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		51,068		
	VV		Súčet		981,468		
136	M	628310000800	Pás asfaltový podkladový natavovací mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou	m2	1 128,688	3,81	4 300,30
137	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	17,200	4,17	71,72
	VV		"vyťah sachta" 2*1*2,15*4		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
138	M	628310000800	Pás asfaltový podkladový natavovací mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou	m2	20,640	3,81	78,64
139	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche vodorovnej	m2	88,880	4,41	391,96
	VV		"P2 keram na terene"		57,790		
	VV		7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+5,42+5,42+3,84+13,36				
	VV		"P4 keram na strop"		31,090		
	VV		6,11+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12				
	VV		Súčet		88,880		
140	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	106,656	2,62	279,44
141	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	m2	229,125	4,41	1 010,44
	VV		"prizemie"		140,175		
	VV		1,5*(1,725+4,22*2+2,57*2+0,6+2,15+1,95+1,7+4,22+1,02*2+1,8*2+2,5*2+2,17*2+2,4+1,6+3,67+4,7)*2-1,5*(0,9*9+0,7*6+0,8)				
	VV		"poschodie"		88,950		
	VV		1,5*(2,6+2,35+1,55+2,7+1,75*2+3,2+3,2+1,75+0,85+1,8+1,7+3,2*2+1,6)*2-1,5*(0,9*4+0,7*5)				
	VV		Súčet		229,125		
142	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	274,950	2,62	720,37
143	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	465,200	0,60	279,12
	VV		465,2		465,200		
	VV		Súčet		465,200		
144	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	534,980	1,10	588,48
145	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	465,200	0,71	330,29
146	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	534,980	1,10	588,48
147	K	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	34,134	0,95	32,43
	VV		"20cm zvislo" 0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		25,534		
	VV		"vyťah sachta" 1*2,15*4		8,600		
	VV		Súčet		34,134		
148	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	40,961	1,10	45,06
149	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	34,134	1,43	48,81
	VV		"20cm zvislo" 0,2*(49,945-1,6-1,05-0,05*2+11,3-0,05*2+4,53+0,91)*2		25,534		
	VV		"vyťah sachta" 1*2,15*4		8,600		
	VV		Súčet		34,134		
150	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	40,961	1,10	45,06
151	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	294,471	2,00	588,94
D	712		Izolácie striech				19 371,39
152	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	785,870	0,36	282,91
	VV		"S1+S2vodorovne"		527,533		
	VV		(28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47				
	VV		"S1atika a steny zvislo"		182,855		
	VV		0,88*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47))				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"Statika vodorovne pod K1"		68,756		
	VV		0,4*(2*(28+0,8+8,83+2,95+20,545+0,4+4,47)+27,7+0,8+10,6+0,8)		6,726		
	VV		"S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4		785,870		
153	M	283230007000	Parotesné zábrany	m2	903,751	0,30	271,13
154	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	686,131	6,55	4 494,16
	VV		"S1+S2vodorovne"		527,533		
	VV		(28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47		83,116		
	VV		"Statika a steny zvislo"		68,756		
	VV		0,4*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47))		6,726		
	VV		"Statika vodorovne pod K1"		686,131		
	VV		0,4*(2*(28+0,8+8,83+2,95+20,545+0,4+4,47)+27,7+0,8+10,6+0,8)		6,726		
	VV		"S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4		686,131		
	VV		Súčet		789,051	8,48	6 691,15
155	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2,00 mm, izolácia plochých striech, sivá	m2	789,051	8,48	6 691,15
156	M	311970001500	Vrut dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	ks	2 154,451	1,37	2 951,60
157	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 372,262	0,36	494,01
	VV		"S1+S2vodorovne"		527,533		
	VV		(28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47		83,116		
	VV		"Statika a steny zvislo"		68,756		
	VV		0,4*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47))		6,726		
	VV		"Statika vodorovne pod K1"		686,131		
	VV		0,4*(2*(28+0,8+8,83+2,95+20,545+0,4+4,47)+27,7+0,8+10,6+0,8)		6,726		
	VV		"S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4		686,131		
	VV		"ochranná vrstva" 686,131		1 372,262		
	VV		Súčet		1 578,101	1,10	1 735,91
158	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 578,101	1,10	1 735,91
159	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	1,000	11,91	11,91
160	M	2833000100	Hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	1,000	9,53	9,53
161	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu	ks	1,000	14,95	14,95
162	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	168,890	3,04	513,43
	VV		"Statika k1"		168,890		
	VV		2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6		168,890		
	VV		Súčet		1 351,120	0,17	229,69
163	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 351,120	0,17	229,69
164	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	69,245	9,91	686,22
165	K	712xx1	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na markíze š. 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,000	3,04	12,16
	VV		"markiza pri119" 2*2		4,000		
	VV		Súčet		32,000	0,17	5,44
166	M	311690001000	Rozperný nit do betónu, hliníkový	ks	32,000	0,17	5,44
167	M	607260000300	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	4,200	9,78	41,08
168	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	184,453	5,02	926,11
D	713		Izolácie tepelné				47 761,22
169	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	145,030	2,98	432,19
	VV		"podhlady ext" 2*(1*4,29+80,7)		169,980		
	VV		"polystyren200mm" -24,95		-24,950		
	VV		Súčet		145,030		
170	M	631440014x	Doska MW fasádna 50x500x1000 mm z minerálnej vlny	m2	73,965	6,85	506,66
	VV		72,515*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		73,965		
	VV		Súčet		73,965		
171	M	2837500xx1	Doska z polyuretánovej peny 150 mm	m2	73,965	34,25	2 533,30
	VV		72,515*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		73,965		
	VV		Súčet		73,965		
172	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	2,700	1,91	5,16
	VV		"markiza pri119" 1,35*2		2,700		
	VV		Súčet		2,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	573,050	0,71	406,87
	VV		"P1 laminat na terene" 19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34		98,780		
	VV		"P2 keram na terene"				
	VV		9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15		283,290		
	VV		"P4 keram na strop"				
	VV		45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72		116,860		
	VV		"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
	VV		Súčet		573,050		
173	M	28372000830x	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2,754	12,65	34,84
175	M	283230011500.S	Špeciálna PE fólia hr. 0,15 mm, zosilnená polyesterovými vláknami, pre podlahové vykurovanie	m2	659,008	1,36	896,25
176	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	573,050	1,79	1 025,76
	VV		"P1 laminat na terene" 19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34		98,780		
	VV		"P2 keram na terene"				
	VV		9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15		283,290		
	VV		"P4 keram na strop"				
	VV		45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72		116,860		
	VV		"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
	VV		Súčet		573,050		
177	M	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	393,532	12,02	4 730,25
	VV		"P1 laminat na terene" 19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34		98,780		
	VV		"P2 keram na terene"				
	VV		9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15		283,290		
	VV		Súčet		382,070		
	VV		382,07*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		393,532		
	VV		Súčet		393,532		
178	M	2837500018x1	Doska EPS T 3500 hr. 50 mm, podlahy	m2	196,709	3,58	704,22
	VV		"P4 keram na strop"				
	VV		45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72		116,860		
	VV		"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
	VV		Súčet		190,980		
	VV		190,98*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		196,709		
	VV		Súčet		196,709		
179	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	2,880	5,24	15,09
	VV		"komin" 0,6*1,2*4		2,880		
	VV		Súčet		2,880		
180	M	6314400114xx1	Doska 50 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	3,024	6,85	20,71
	VV		2,88*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		3,024		
	VV		Súčet		3,024		
181	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	522,911	1,61	841,89
	VV		"S1vodorovne"				
	VV		(28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47-2,15*2,15		522,911		
	VV		Súčet		522,911		
182	M	283760007600	Spádová doska zo sivého EPS 200S pre vyspádovanie plochých striech	m3	26,146	163,16	4 265,98
	VV		"S1vodorovne"				
	VV		0,05*((28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47-2,15*2,15)		26,146		
	VV		Súčet		26,146		
183	K	71314216x1	Montáž tepelnej izolácie zvislo na vytahovu sachtu doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	14,364	1,85	26,57
	VV		"S2 zvislo" 0,57*(2,95+0,2)*4*2		14,364		
	VV		Súčet		14,364		
184	M	283760000250	Fasádna izolačná doska zo šedého EPS	m3	2,873	81,95	235,44
	VV		"S2 zvislo" 0,57*(2,95+0,2)*4*2*0,2		2,873		
	VV		Súčet		2,873		
185	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrstvová kladenými voľne	m2	527,533	1,81	954,83
	VV		"S1+S2vodorovne"				
	VV		(28+0,18*2)*(8,03+0,18*2)+(27,7+0,18*2)*(2,55+0,18+0,1)+(20,545+0,18+0,1)*(10,6+0,18*2)-(3,6+0,8-0,18*2)*4,47		527,533		
	VV		Súčet		527,533		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	M	283720010500	Doska EPS 200S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	1 076,167	24,05	25 881,82
187	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	89,842	9,00	808,58
	VV		"Statika a steny zvislo" 0,4*(2*(28+0,18*6+8,03+27,7+2,55+0,18+0,1+20,545+0,18+0,1+10,6+0,18*2+4,47))		83,116		
	VV		"S2 zvislo" 0,57*(2,95)*4		6,726		
	VV		Súčet		89,842		
188	M	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	91,639	15,90	1 457,06
189	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	67,556	6,54	441,82
	VV		"Statika k1" 0,4*(2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6)		67,556		
	VV		Súčet		67,556		
190	M	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	68,907	12,72	876,50
191	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	471,018	1,40	659,43
							1 006,92
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
192	K	72123005x1	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného	ks	7,000	41,67	291,69
193	M	286630019xx1	Strešný vtok cezantikový, záchytný kôš, PP	ks	7,000	100,61	704,27
194	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,960	1,10	10,96
							7 828,61
D	763		Konštrukcie - drevostavby				
195	K	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	28,729	33,58	964,72
	VV		"sdk predsteny" 1,02*2,7*3+2,71*(2,7+0,97+0,9)+2,65*(0,35+0,5+0,275*2+0,77+0,88)		28,729		
	VV		Súčet		28,729		
196	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	28,729	33,58	964,72
	VV		"sdk predsteny" 1,02*2,7*3+2,71*(2,7+0,97+0,9)+2,65*(0,35+0,5+0,275*2+0,77+0,88)		28,729		
	VV		Súčet		28,729		
197	K	763134010	SDK podhľad, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKB hr. 12, 5 mm	m2	93,180	38,17	3 556,68
	VV		"prizemie sdk" 9,56+72,15		81,710		
	VV		"poschodie sdk" 11,47		11,470		
	VV		Súčet		93,180		
198	K	763134030	SDK podhľad, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	8,102	39,29	318,33
	VV		"prizemie sdk i" (1,05-2,25*1,27)+6,1+2,62+1,95*0,61		8,102		
	VV		Súčet		8,102		
199	K	76317xx1	Lepenie zrkadla na stenu, materiál a montáž	m2	3,900	457,95	1 786,01
	VV		"lepené zrkadlo" (2,1-1,1)*1,95*2		3,900		
	VV		Súčet		3,900		
200	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,056	115,83	238,15
							12 083,44
D	764		Konštrukcie klampiarske				
201	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	2,000	22,86	45,72
	VV		"markiza pri119" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
202	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	0,600	38,93	23,36
	VV		0,55*0,2*4+0,2*0,2*4		0,600		
	VV		Súčet		0,600		
203	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	2,700	38,93	105,11
	VV		"markiza pri119" 1,35*2		2,700		
	VV		Súčet		2,700		
204	K	764171431.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	2,700	23,46	63,34
	VV		"markiza pri119" 1,35*2		2,700		
	VV		Súčet		2,700		
205	K	764171475.S	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	2,000	22,86	45,72
206	K	764171905	Montáž bezpečnostných prvkov pre strešnú krytinu - rebrík	m	10,060	32,54	327,35
	VV		4,96+5,1		10,060		
	VV		Súčet		10,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	M	5534300017xx1	Rebrík na stenu a strechu dl. 4960 až 5100 mm	ks	2,000	1 161,97	2 323,94
208	K	764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	2,700	11,67	31,51
209	K	764711114.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	63,740	21,43	1 365,95
	VV		"prizemie"		24,000		
	VV		1+0,5+2+4,5+1,75+4+1,5+0,5+1,75+2+0,5+1+1,5*2				
	VV		"poschodie"		39,740		
	VV		5,15*3+5,48+2,81+0,75+4,75+0,75*3+0,5*6+1,75*3		63,740		
	VV		Súčet				
210	K	764731116.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	m	168,890	32,62	5 509,19
	VV		"S1atika k1"		168,890		
	VV		2*(28+0,8+8,03+3,05+20,545+0,4+4,47)+27,7+10,6		168,890		
	VV		Súčet				
211	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	4,000	16,98	67,92
212	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	6,000	16,98	101,88
213	K	7647511xx2	Odpadová rúra hranatá poplastovaný plech	m	29,590	43,46	1 285,98
	VV		3*3,535+4,115+3,89*2+0,54+2,845+1,115+2,59		29,590		
	VV		Súčet		29,590		
214	K	76475112x1	Spodný diel odpadovej rúry D 120 mm	ks	6,000	16,98	101,88
215	K	764761235.S	Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	6,000	46,32	277,92
216	K	764841214	Odvetránie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, s priemerom nad 135 do 150 mm	m	1,000	28,16	28,16
217	K	764841291	Odvetránie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, lem plechový dĺžky do 150 mm, s D do 150 mm	ks	1,000	28,16	28,16
218	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,331	2,99	350,35
							19 589,29
D	766	Konštrukcie stolárske					
219	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	10,700	10,33	110,53
	VV		"interier otvor" 2*(4+1,35)		10,700		
	VV		Súčet		10,700		
220	M	61141000xx1	Plastové okno v interiéri, vxš 1350x4000 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	977,74	977,74
221	K	76666142x1	Montáž dverí drevených protipožiarnych interiérových do zárubne	ks	2,000	41,67	83,34
	VV		"d01" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
222	M	611d01	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x2050 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	378,29	756,58
223	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	42,000	23,81	1 000,02
224	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	42,000	11,61	487,62
225	M	61161000360xx1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, v. 2050 mm, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	24,000	157,59	3 782,16
	VV		"d02" 9		9,000		
	VV		"d03" 11		11,000		
	VV		"d04" 3		3,000		
	VV		"d05" 1		1,000		
	VV		Súčet		24,000		
226	M	6116100004xx2	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	1,000	190,55	190,55
	VV		"d07" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
227	M	6116100004xx3	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 - 900 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	13,000	157,59	2 048,67
	VV		"d08" 2		2,000		
	VV		"d09" 3		3,000		
	VV		"d10" 7		7,000		
	VV		"d11" 1		1,000		
	VV		Súčet		13,000		
228	M	6116100004xx4	Dvere vnútorné 1 kridlo pre dvjkridlove dvere, šírka 700 - 900 mm v. 2120, výplň DTD doska, povrch dyha, plné	ks	4,000	157,59	630,36
	VV		"d12" 3		3,000		
	VV		"d13" 1		1,000		
	VV		Súčet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	611610000xx5	Dvere vnútorné 1 krídlo pre dvojkrídlové dvere, šírka 600-900 mm v.2120, výplň DTD doska, povrch dyha, PRESKLENÉ	ks	4,000	157,59	630,36
	VV		"d12" 3		3,000		
	VV		"d13" 1		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
230	M	611610000xx6	Nadsvetlík pre dvere, 530/1500 mm	ks	1,000	321,65	321,65
	VV		"d13" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
231	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	5,95	11,90
232	M	611890001600	Prah bukový	ks	2,000	10,83	21,66
233	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	38,000	41,67	1 583,46
234	M	611810000xx1x	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2050 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	13,000	144,75	1 881,75
	VV		"d02" 9		9,000		
	VV		"d04" 3		3,000		
	VV		"d05" 1		1,000		
	VV		Súčet		13,000		
235	M	611810000xx12	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	144,75	144,75
	VV		"d11" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
236	M	611810000xx2	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1100 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	153,00	153,00
	VV		"d07" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
237	M	611810000xx4	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 2050 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	11,000	153,01	1 683,11
	VV		"d03" 11		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
238	M	611810000xx3	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 700 - 900 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 150-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	12,000	153,01	1 836,12
	VV		"d08" 2		2,000		
	VV		"d09" 3		3,000		
	VV		"d10" 7		7,000		
	VV		Súčet		12,000		
239	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	41,67	125,01
240	M	611810005xx1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1700 mm, výška 2120 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	165,38	496,14
	VV		"d12" 3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
241	M	611810005xx2	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1500 mm, výška 2650 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom	ks	1,000	477,34	477,34
	VV		"d13" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
242	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	194,338	0,80	155,47
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				112 820,60
243	K	767163035	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	3,760	47,46	178,45
244	M	553520003000	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	3,760	487,95	1 834,69
245	M	553520003700	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	3,760	25,13	94,49
246	K	767230005	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň bezpečnostné sklo	m	8,660	50,34	435,94
	VV		1,97+6,69		8,660		
	VV		Súčet		8,660		
247	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	8,660	514,47	4 455,31
248	M	553520003700	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	8,660	25,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	M	611930000400	Drevené madlo k zábradliu, šxv 45x70 mm, tvarovaný profil s masívnou podstavou	m	8,660	57,90	501,41
250	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	13,155	21,33	280,60
	vv		5,21+0,63+1,68+0,17+3,165+0,62+1,68		13,155		
	vv		Súčet		13,155		
251	M	611930000900	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny	m	13,155	34,94	459,64
252	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	353,900	26,37	9 332,34
	vv		"voh"				
	vv		2*(4,29+3,02*4+4,5*2+2,32+2*2+0,5*8+1,7*22+1*2+2,4*4+1,6*2+3,6+1,5*6+1,75*5+4+1,4+0,9*2+0,75*3+1,9*7+4,75+2,81+5,15*3+5,48+7,32+3,98+5,17)		353,900		
	vv		Súčet		353,900		
253	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	371,595	5,85	2 173,83
254	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	371,595	4,45	1 653,60
255	M	553voh_19	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x750 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	929,70	1 859,40
256	M	553voh_21	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1900x750 mm izolačné trojsklo, so zábradlím	ks	1,000	1 012,33	1 012,33
257	M	553voh_17	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkridlové OS+O, vxš 900x1750 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 090,19	2 180,38
258	M	553voh_16	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkridlové OS+O, vxš 1400x1750 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 354,08	1 354,08
259	M	553voh_7_8_14	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, dvojkridlové OS+O, vxš 1700x1500 mm izolačné trojsklo	ks	5,000	1 465,07	7 325,35
260	M	553voh_06	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x1000 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	841,77	1 683,54
261	M	553voh_05	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x500 mm izolačné trojsklo	ks	3,000	655,82	1 967,46
262	M	553voh_18	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 1700x500 mm izolačné trojsklo, so zábradlím	ks	5,000	779,93	3 899,65
263	M	553voh_04	Okno hliníkové, dvojkridlové OS+P, vxš 1700x2000 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 117,33	2 234,66
264	M	553voh_11_12	Okno hliníkové, dvojkridlové OS+P, vxš 2400x1600 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 349,44	2 698,88
265	M	553voh_09	Dvere hliníkové, dvojkridlové, vxš 2400x1500 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 884,48	1 884,48
266	M	553voh_13	Okno hliníkové, dvojkridlové, vxš 2400x3600 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 851,18	1 851,18
267	M	553voh_27	Dvere hliníkové zdvižno - posuvné viacdiele 5170x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo	ks	1,000	7 406,07	7 406,07
268	M	553voh_01	Zasklená stena hliníková viacdiele 4290x3020 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo, so svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s panikovým východovým uzáverom	ks	1,000	8 336,00	8 336,00
269	M	553voh_02	Zasklená stena hliníková viacdiele 4490x3020 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo, so svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s panikovým východovým uzáverom	ks	1,000	8 450,43	8 450,43
270	M	553voh_03	Zasklená stena hliníková viacdiele 4500x2320 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 198,59	3 198,59
271	M	553voh_20	Zasklená stena hliníková viacdiele 4750x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 893,39	2 893,39
272	M	553voh_22	Okno hliníkové viacdiele 2810x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 394,12	2 394,12
273	M	553voh_23	Okno hliníkové viacdiele 5150x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	3,000	2 968,17	8 904,51
274	M	553voh_24	Okno hliníkové viacdiele 5480x1900 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 060,76	3 060,76
275	M	553voh_25	Okno hliníkové viacdiele 7320x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo	ks	1,000	6 355,51	6 355,51
276	M	553voh_26	Okno hliníkové viacdiele 3980x3020 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 987,20	2 987,20
277	M	553voh_15	Zasklená stena hliníková viacdiele 4000x1700 mm, trojkomorová, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 331,80	2 331,80
278	K	7676601xx1	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 515 cm do 548 cm a dĺžky 190 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	119,06	476,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
279	M	61153005910x1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5150x1900 mm	ks	3,000	1 017,50	3 052,50
280	M	61153005910x2	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5480x1900 mm	ks	1,000	106,42	106,42
281	K	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	10,060	6,98	70,22
	VV		"poziarne rebriky" 4,96+5,1		10,060		
	VV		Súčet		10,060		
282	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 115,931	1,10	1 227,52
D	771		Podlahy z dlaždíc				17 993,75
283	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	13,068	25,00	326,70
	VV		1,27*6,72+21*1,27*0,17		13,068		
	VV		Súčet		13,068		
284	M	5977400006xx2	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	13,329	8,93	119,03
	VV		13,068*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		13,329		
	VV		Súčet		13,329		
285	K	771411015	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 200 mm	m	212,455	4,05	860,44
286	M	597640001200	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxxv 200x100 mm	m2	12,747	8,93	113,83
	VV		212,455*0,06 "Prepočítané koeficientom množstva		12,747		
	VV		Súčet		12,747		
287	K	771578065	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 600 x 600 mm	m2	400,150	25,00	10 003,75
	VV		"P2 keram na terene" 9,56+14,7+7,27+6,1+2,62+4,19+5,91+1,83*2+11,68+14,77+4,75+5,42+9,45+38,01+4,75+5,42+2,67+13,84+3,84+29,17+13,36+72,15		283,290		
	VV		"P4 keram na strop" 45,85+18,99+4,34+6,11+9,87+4,18+3,28+1,57+4,03+1,36+5,44+5,12+6,72		116,860		
	VV		Súčet		400,150		
288	M	59774000330x1	Dlaždice gresové a keramické 300 až 600 / 600 mm	m2	408,153	14,29	5 832,51
	VV		400,15*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		408,153		
	VV		Súčet		408,153		
289	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	157,467	4,68	737,49
D	775		Podlahy vlysové a parketové				4 063,34
290	K	775413120	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	161,710	1,43	231,25
	VV		"prizemie" 2*(1,6+4,455+0,6+4,22*6+4,5*2+3,42*2+2,925)-0,9*6		96,080		
	VV		"poschodie" 2*(2,75+4,6+3,97+6,25*2+3,75+2,87+5,7+0,2)-0,9*2-1,75*3		65,630		
	VV		Súčet		161,710		
291	M	61199000420x	Lišta soklová - drevená lišta, typ: profil	m	163,327	2,14	349,52
292	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	172,900	5,95	1 028,76
	VV		"P1 laminat na terene" 19,6+18,99+14,43*2+18,99+12,34		98,780		
	VV		"P5 laminat na strop" 12,59+23,38+21,8+16,35		74,120		
	VV		Súčet		172,900		
293	M	611980002700	Laminátové parkety, lxxh 1285x195x8,1 mm	m2	176,358	10,72	1 890,56
294	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	172,900	0,12	20,75
295	M	2832300070xx1	Parotesné zábrany	m2	190,190	1,07	203,50
	VV		172,9*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		190,190		
	VV		Súčet		190,190		
296	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	172,900	0,12	20,75
297	M	283230008600	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	178,087	1,55	276,03
	VV		172,9*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		178,087		
	VV		Súčet		178,087		
298	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,211	1,05	42,22
D	781		Obklady				14 177,22
299	K	781445420	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla veľ. 300x600 mm	m2	426,470	25,00	10 661,75
300	M	59764000180x1	Obkladačky keramické, lxxh 298x598x10 mm	m2	434,999	7,38	3 210,29
	VV		426,47*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		434,999		
	VV		Súčet		434,999		
301	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	138,720	2,20	305,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Nátery				495,10
302	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	15,040	10,50	157,92
303	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,040	3,63	54,60
304	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	101,282	2,79	282,58
	vv		"prizemie sdk" 9,56+72,15		81,710		
	vv		"prizemie sdk I" (1,05-2,25*1,27)+6,1+2,62+1,95*0,61		8,102		
	vv		"poschodie sdk" 11,47		11,470		
	vv		Súčet		101,282		
D 784			Maľby				4 737,20
305	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	1 619,538	0,63	1 020,31
306	K	784412302	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov nad 3,80 m	m2	54,033	1,05	56,73
	vv		"vyťah" 4*1,75*(6,85+1,1)-2,25*1,04*2+1,75*1,75		54,033		
	vv		Súčet		54,033		
307	K	7844242xx1	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	1 619,538	2,26	3 660,16
D 787			Zasklievanie				1 692,86
308	K	787100xx1	Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1500/3020 mm	ks	1,000	523,47	523,47
	vv		"d06" 1		1,000		
	vv		Súčet		1,000		
309	M	611830xx1	Presklená stena šírka 1500 mm, výška 3020 mm, s bočným svetlíkom, dverovkou a nadsvetlíkom, sklo kalené ESG	ks	1,000	1 167,25	1 167,25
310	K	998787102	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,065	32,90	2,14
D M			Práce a dodávky M				24 217,83
D 33-M			Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				24 217,83
311	K	3300300xx1	Osobný výťah 2 stanice-2 nástupištia	ks	1,000	24 217,83	24 217,83
D VP			Práce navyše				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálních služeb

Část:

20200902_02 - SO-01 Exteriérové spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 159,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 159,52	20,00%	2 031,90
Cena s DPH			12 191,42
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb
Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
Časť: **20200902_02 - SO-01 Exteriérové spevnené plochy**

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
Projektant: Ing.arch.
Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	10 159,52
5 - Komunikácie	4 360,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	439,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 431,94
99 - Presun hmôt HSV	952,66
PSV - Práce a dodávky PSV	974,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	974,88
VP - Práce navyiac	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_02 - SO-01 Exteriérové spevnené plochy

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum:

29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant:

Ing.arch.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ostrožánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 159,52

D		5	Komunikácie				4 360,27
1	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	101,965	1,98	201,89
2	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	101,965	5,35	545,51
3	K	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	101,965	9,97	1 016,59
4	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	92,980	17,86	1 660,62
	VV		"P3 terasa a zavetrie" 86,8		86,800		
	VV		"pri rampe 119" 1,5*2		3,000		
	VV		"rampa 119" 1,5*2,12		3,180		
	VV		Súčet		92,980		
5	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	95,769	9,77	935,66

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				439,77
6	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na odkvapových chodníkoch vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu	m3	4,465	89,16	398,10
	VV		"okap chodník"		4,265		
	VV		(0,5*(47,395+1,8+0,5+1,11+11+7,9)+1,5*5,2)*0,1		0,200		
	VV		"drenáž s kam násypom 1*2m" 1*2*0,1		4,465		
	VV		Súčet				
7	M	2045x	Záhradná textília vhodná pod odkvapové chodníky, záhony -1x50m (geotextília 100% PP)	ks	2,094	19,90	41,67

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 431,94
8	K	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	8,390	16,20	135,92
	VV		"schod vstupov" 2,79		2,790		
	VV		"rampy" 1,5+2+2,1		5,600		
	VV		Súčet		8,390		
9	M	592170005700.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, farebná	ks	56,000	14,29	800,24
10	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,185	15,33	1 719,80
	VV		"okap chodník" (47,395+1,8+0,5+1,11+11+7,9)+5,2+0,5*2		75,905		
	VV		"spev plocha pri m101 132"		32,280		
	VV		10,85+1,5+6,805+5,545+0,58+3,5+1,5+2		4,000		
	VV		"drenáž s kam násypom 1*2m" 2*1+2		112,185		
	VV		Súčet				
11	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	121,000	2,55	308,55
12	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	28,61	85,83
13	M	553560009300.S	Stojan na bicykel, konštrukcia z L profilu /60 mm/, dĺžka pola 600 mm, ukotvenie pod dlažbu	ks	3,000	127,20	381,60

D		99	Presun hmôt HSV				952,66
14	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	151,456	6,29	952,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				974,88
15	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,590	53,79	300,69
	VV		"rampy" 2,105+1,48+2,005		5,590		
	VV		Súčet		5,590		
16	M	5535200013xx1	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	5,590	119,05	665,49
17	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,662	0,90	8,70
D VP			Práce navyše				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_03 - SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 673,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	51 673,44	20,00%	10 334,69
Cena s DPH			62 008,13
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb
Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
Časť: **20200902_03 - SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia**

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
Projektant: Ing.arch.
Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	51 673,44
HSV - Práce a dodávky HSV	5 622,75
1 - Zemné práce	5 622,75
PSV - Práce a dodávky PSV	46 050,69
713 - Izolácie tepelné	3 715,59
4 - Vodorovné konštrukcie	431,96
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 072,22
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 045,96
8 - Rúrové vedenie	3 775,36
99 - Presun hmôt HSV	56,55
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	19 953,05
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_03 - SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754 Dátum: 29. 3. 2022
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **51 673,44**

D HSV Práce a dodávky HSV **5 622,75**

D 1 Zemné práce **5 622,75**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	85,000	19,75	1 678,75
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	85,000	1,09	92,65
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000	49,04	490,40
4	K	133201109	Priplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	10,000	6,67	66,70
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	179,000	4,27	764,33
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	179,000	2,53	452,87
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	20,000	3,78	75,60
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	20,000	1,22	24,40
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,000	4,26	140,58
10	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	33,000	9,44	311,52
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,000	0,76	25,08
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	33,000	8,05	265,65
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,000	3,67	223,87
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,500	27,12	528,84
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	35,880	13,42	481,51

D PSV Práce a dodávky PSV **46 050,69**

D 713 Izolácie tepelné **3 715,59**

16	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	311,000	3,27	1 016,97
17	M	283310002700	Izolačná PE trubica DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	68,000	0,64	43,52
18	M	283310002800	Izolačná PE trubica DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	118,000	0,67	79,06
19	M	283310003000	Izolačná PE trubica DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,000	0,71	24,85
20	M	283310003200	Izolačná PE trubica DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	90,000	0,90	81,00
21	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	92,000	3,75	345,00
22	M	283310003400	Izolačná PE trubica DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	14,000	1,12	15,68
23	M	283310003700	Izolačná PE trubica DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	78,000	1,41	109,98
24	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	358,000	3,38	1 210,04
25	M	283310004600	Izolačná PE trubica DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	129,000	1,09	140,61
26	M	283310004700	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	111,000	1,25	138,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	283310004800	Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	79,000	1,47	116,13
28	M	283310004900	Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	39,000	1,67	65,13
29	K	713482122	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	3,75	150,00
30	M	283310005000	Izolačná PE trubica DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	40,000	1,91	76,40
31	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	36,131	2,84	102,47
D 4 Vodorovné konštrukcie							431,96
32	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,100	45,56	369,04
33	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,500	125,83	62,92
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							13 072,22
34	K	722172104	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zváraním	m	51,000	21,09	1 075,59
35	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	197,000	8,00	1 576,00
36	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	229,000	8,45	1 935,05
37	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	114,000	10,29	1 173,06
38	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	129,000	12,83	1 655,07
39	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	54,000	16,17	873,18
40	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním	m	27,000	21,09	569,43
41	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,58	4,58
42	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	12,14	12,14
43	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	5,39	21,56
44	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	18,01	72,04
45	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	10,000	6,98	69,80
46	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	10,000	29,14	291,40
47	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	3,000	2,04	6,12
48	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	3,000	5,36	16,08
49	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	4,13	4,13
50	M	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet	ks	1,000	8,63	8,63
51	K	7222211451	Montáž poistného ventilu G 6/4	ks	1,000	7,08	7,08
52	M	5512100226001	Ventil poistný, 1 2/4"	ks	1,000	229,18	229,18
53	K	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,97	6,97
54	M	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	63,76	63,76
55	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	2,000	25,30	50,60
56	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	2,000	20,73	41,46
57	M	4491600059001	Nástenný hydrant 30m, 25 mm	ks	1,000	556,60	556,60
58	M	4491600059002	Nástenný hydrant 20m, 25 mm	ks	1,000	354,20	354,20
59	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	801,000	1,56	1 249,56
60	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	801,000	1,14	913,14
61	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	128,364	1,84	235,81
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							5 045,96
62	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	108,000	15,74	1 699,92
63	K	721171580	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d50	m	131,000	7,60	995,60
64	K	7211715801	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d40	m	5,000	6,70	33,50
65	K	721171581	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d75	m	13,000	10,33	134,29
66	K	721171582	Potrubie z rúr PP-HT prípojné d110	m	43,000	1	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	42,000	8,89	373,38
68	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	42,000	4,53	190,26
69	K	721172215	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	14,000	10,32	144,48
70	M	286140039200	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	14,000	8,17	114,38
71	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	4,000	2,40	9,60
72	M	286540010700	Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,43	1,43
73	M	286540014000	Odbočka dvojité HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,51	7,53
74	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	3,000	3,23	9,69
75	M	286540011000	Odbočka HT DN 125/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	7,23	21,69
76	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	4,000	1,13	4,52
77	M	286540005500	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,95	1,90
78	M	286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,04	2,08
79	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným pachovým uzáverom DN 50	ks	6,000	15,65	93,90
80	M	286630024100	Podlahový vpust s pachovým uzáverom	ks	6,000	43,14	258,84
81	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	356,000	0,69	245,64
82	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	49,184	2,59	127,56

D 8 Rúrové vedenie 3 775,36

83	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	66,000	13,28	876,48
84	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	66,000	3,51	231,66
85	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	12,000	14,49	173,88
86	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	ks	2,400	30,13	72,31
87	K	877326050	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110	ks	1,000	4,47	4,47
88	M	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,12	2,12
89	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	66,000	1,18	77,88
90	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	66,000	1,01	66,66
91	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	0,54	6,48
92	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	281,58	281,58
93	M	594300000600	Vodomerná a armatúra šachta BG, lxšxv 1800x1200x1800 mm, objem 3,9 m3, železobetónová	ks	1,000	1 728,06	1 728,06
94	M	5524100024002	Vodomerná zostava	ks	1,000	116,35	116,35
95	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	27,66	27,66
96	M	552410002400	Poklop liatinový D 400	ks	1,000	109,77	109,77

D 99 Presun hmôt HSV 56,55

97	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,162	0,94	56,55
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 19 953,05

98	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	kmpl	6,000	28,98	173,88
99	M	642340001100	Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie	ks	6,000	86,96	521,76
100	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	32,60	195,60
101	M	642360001100	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie	ks	6,000	77,61	465,66
102	M	552360003100	WC sedátko	ks	12,000	13,03	156,36
103	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	kmpl	6,000	45,93	275,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	552370000700	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast	ks	6,000	212,78	1 276,68
105	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela	ks	6,000	49,05	294,30
106	K	725129210	Montáž psoárú keramického s automatickým splachovaním	kmpl	3,000	51,36	154,08
107	M	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	ks	3,000	286,06	858,18
108	M	642520000100	Pisoárová deliaca stena, 410x100x660 mm, keramika, biela	ks	2,000	60,98	121,96
109	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	kmpl	23,000	29,03	667,69
110	M	642110006200	Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biela	ks	23,000	27,97	643,31
111	K	725219711	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	kmpl	1,000	23,43	23,43
112	M	552280000700	Montážny prvok pre umývadlo, dl. 1120 mm, bezbariérová úprava, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou, pozinkovaný povrch	ks	1,000	65,99	65,99
113	K	725239101	Montáž bidetu závesného	ks	3,000	24,15	72,45
114	M	642430000100	Bidet závesný keramický, rozmer 360x560x400 mm	ks	3,000	87,24	261,72
115	K	72524517x1	Montáž - zástena sprchová	kmpl	5,000	31,21	156,05
116	M	554610000500	Zástena sprchovací kút, posuvné dvere, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý	ks	5,000	260,79	1 303,95
117	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	kmpl	123,000	4,35	535,05
118	M	634650000300	Zrkadlo nerezové antivandalové pre telesne postihnuté osoby, rozmer 900x400 mm	ks	5,000	109,22	546,10
119	M	552280005100	Držiak na toaletný papier, nerezový	ks	13,000	15,61	202,93
120	M	552280005300	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l	ks	21,000	25,55	536,55
121	M	552280005400	Kôš nerezový lesklý, objem 3 l	ks	21,000	10,97	230,37
122	M	552280009400	Držiak na uterák, 80x60x40 mm, chróm	ks	21,000	16,61	348,81
123	M	552280011700	Držiak na mydlo, 107x52x128 mm, sklenená miska, chróm	ks	21,000	16,53	347,13
124	M	552280012100	Držiak na pohár, 120x100x170 mm, chróm, sklo	ks	21,000	16,65	349,65
125	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	kmpl	23,000	4,59	105,57
126	M	552380011000	Madlo nerezové sprchové pevné, dĺžka 750 mm	ks	3,000	43,87	131,61
127	M	552380011900	Sklopná zostava nerezová na WC pre závesné toalety, rozmer 600x834 mm	ks	5,000	181,82	909,10
128	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný	ks	10,000	101,34	1 013,40
129	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	kmpl	3,000	7,25	21,75
130	M	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	3,000	148,25	444,75
131	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojité, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	kmpl	7,000	30,65	214,55
132	M	552310001300	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 810x510 mm, hĺbka 210 mm, sifón (pop-up)	ks	5,000	56,84	284,20
133	M	55231000xx1	Kuchynský dvojrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením, do veľkej kuchyne	ks	1,000	794,26	794,26
134	M	552310001xx1	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 845x510 mm, mm, sifón, do veľkej kuchyne	ks	1,000	71,08	71,08
135	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	kmpl	2,000	23,24	46,48
136	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	2,000	168,04	336,08
137	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	kmpl	17,000	4,54	77,18
138	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	17,000	5,21	88,57
139	K	725829402	Montáž batérie pre bidet	ks	3,000	8,34	25,02
140	M	551450004500	Batéria bidetová stojanková páková, rozmer 360x160x65 mm, s automatickou zátkou, chróm	ks	3,000	46,15	138,45
141	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	28,000	7,87	220,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	M	551450004000	Batéria umývadlová stojanková páková s Click-clack odpadom, pre umývadlové misy, chróm	ks	21,000	42,84	899,64
143	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm,	ks	7,000	69,25	484,75
144	K	72582960x1	Montáž batérií výlevkových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	7,87	15,74
145	M	55145000040x	Batéria výlevková stojanková páková	ks	2,000	61,41	122,82
146	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	11,60	58,00
147	M	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm	ks	5,000	52,73	263,65
148	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	2,30	11,50
149	M	552260002400	Sprchová sada (ručná sprcha, 5 funkcií, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	5,000	20,84	104,20
150	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	21,000	6,65	139,65
151	M	551620008200	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, s vyberateľným sifónom pre pripojenie súpravy DN 32, PP	ks	21,000	55,95	1 174,95
152	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	7,000	6,65	46,55
153	M	551620007200	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	7,000	7,13	49,91
154	K	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	7,000	11,48	80,36
155	M	551620012000	Zápachová uzávierka podomietková d 40 mm, s jednou prípojkou, biela, pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast	ks	7,000	39,71	277,97
156	K	725869360	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32	ks	3,000	7,61	22,83
157	M	551620005700	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	3,000	4,84	14,52
158	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	3,000	6,65	19,95
159	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	3,000	21,76	65,28
160	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	195,599	2,01	393,15

D VP

Práce naviac

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_04 - SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 786,19

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
17 786,19

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 557,24

Cena s DPH

v EUR

21 343,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb
Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
Časť: 20200902_04 - SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia
Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
Projektant: Ing.arch.
Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 786,19
HSV - Práce a dodávky HSV	17 786,19
1 - Zemné práce	9 630,75
4 - Vodorovné konštrukcie	401,00
8 - Rúrové vedenie	7 623,24
99 - Presun hmôt HSV	131,20
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_04 - SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754 Dátum: 29. 3. 2022
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 786,19**

D HSV Práce a dodávky HSV **17 786,19**

D 1 Zemné práce **9 630,75**

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	199,000	11,03	2 194,97
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	199,000	1,09	216,91
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,250	49,04	551,70
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,250	6,67	75,04
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	332,000	4,27	1 417,64
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	332,000	2,53	839,96
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	30,000	3,78	113,40
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	30,000	1,22	36,60
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,000	4,26	255,60
10	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	60,000	9,44	566,40
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,000	0,76	45,60
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	60,000	8,05	483,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	151,000	3,67	554,17
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,000	27,12	1 193,28
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	80,960	13,42	1 086,48

D 4 Vodorovné konštrukcie **401,00**

16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	40,10	401,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie **7 623,24**

17	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	108,000	14,49	1 564,92
18	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	ks	21,600	30,13	650,81
19	K	877326100	Montáž klapky DN 160	ks	1,000	4,83	4,83
20	M	422830014200	Koncová - žabia klapka, DN 160	ks	1,000	116,38	116,38
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	108,000	0,54	58,32
22	K	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacim prstencom a poklopom	ks	2,000	328,16	656,32
23	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP	ks	2,000	654,64	1 309,28
24	M	286610045500	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 6 m, PP	m	2,400	516,12	1 238,69
25	M	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: PP	ks	2,000	252,60	505,20
26	M	286610047200	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát	ks	2,000	330,12	660,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG	ks	2,000	45,07	90,14
28	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	4,000	30,42	121,68
29	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	2,000	64,80	129,60
30	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte	ks	2,000	50,26	100,52
31	K	895641111	Zhotovenie výustneho objektu	ks	1,000	151,80	151,80
32	M	5922200016001	Výustný objekt	ks	1,000	464,51	464,51
							131,20
D	99	Presun hmôt HSV					131,20
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	107,540	1,22	131,20
							0,00
D	VP	Práce navyiac					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_05 - SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum:

29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 441,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	63 441,05	20,00%	12 688,21
Cena s DPH			76 129,26
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_05 - SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

29. 3. 2022

Projektant:

Ing.arch.

Spracovateľ:

Ostrozánsky Gellért

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 441,05

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_05 - SO-01 Časť Ústredné vykurovanie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
 Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért
 Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 441,05

1	K	Pol7x	Filter		5,000	8,10	40,50
2	K	Pol1	Rozvody med Sanco 28-42, tvarovky		1,000	1 816,06	1 816,06
3	K	Pol2	Izolácia Armaflex 28/13 - 42/13		1,000	302,03	302,03
4	K	Pol3	Expanzná nádoba 50 l, 10 bar		2,000	159,50	319,00
5	K	Pol4	Bezpečnostný ventil		6,000	57,90	347,40
6	K	Pol5x	Guľový ventil DN 15		1,000	4,02	4,02
7	K	Pol5	Guľový ventil DN 32		6,000	6,22	37,32
8	K	Pol6	Guľový ventil DN20		4,000	5,68	22,72
9	K	Pol7	Guľový ventil DN40		10,000	21,20	212,00
10	K	Pol8	Automatický odvzdušňovací ventil DN15		6,000	9,99	59,94
11	K	Pol9	Spätná klapka DN 32		3,000	16,96	50,88
12	K	Pol10	Obehové čerpadlo Evoplus		1,000	620,54	620,54
13	K	Pol11	Šroubenie k čerpadlu		6,000	5,69	34,14
14	K	Pol12	Obehové čerpadlo DN 32 Evoplus		2,000	454,58	909,16
15	K	Pol13	Redukcia DN40/32		3,000	1,79	5,37
16	K	Pol14	3-cestný zmiešavací ventil, servopohon		2,000	280,56	561,12
17	K	Pol15	Spätná klapka DN40		2,000	11,45	22,90
18	K	Pol16	Teplomer		8,000	10,93	87,44
19	K	Pol17	Manometer		6,000	22,66	135,96
20	K	Pol18	Rozdelovač a zberač DN40 x4, DN32x2, konzola		1,000	1 966,50	1 966,50
21	K	Pol19	Spätný ventil DN20		2,000	5,29	10,58
22	K	Pol20	Potrúbie Alpex 20		200,000	14,63	2 926,00
23	K	Pol21	Izolácia		200,000	4,11	822,00
24	K	Pol22	Rozdelovač 4 cestný komplet Oventrop		4,000	134,23	536,92
25	K	Pol23	Rozdelovač 5 cestný komplet Oventrop		2,000	157,33	314,66
26	K	Pol24	Rozdelovač 6 cestný komplet Oventrop		2,000	178,07	356,14
27	K	Pol25	Rozdelovač 10 cestný komplet Oventrop		1,000	270,76	270,76
28	K	Pol26	Zverné šroubenia na potrubie PEX		150,000	4,46	669,00
29	K	Pol27	Pexa potrubie 17xx2 + rezerva		3 700,000	1,51	5 587,00
30	K	Pol28	Tvarovky, pripojenia		1,000	710,13	710,13
31	K	Pol29	RR + elektrická špirála, dopojenie		5,000	175,42	877,10
32	K	Pol30	Fillset automatický doplňovací ventil 1/2"		1,000	593,97	593,97
33	K	Pol31	Devap Kab 030		1,000	1 127,39	1 127,39
34	K	Pol32	Soľ tabletová 25 kg		4,000	12,08	48,32
35	K	Pol33	Spustenie do prevádzky		1,000	139,27	139,27
36	K	Pol34	Vodomer SV, šroubenia		1,000	30,06	30,06
37	K	Pol35	Depura filter+vložka 1"		1,000	96,86	96,86
38	K	Pol36	Podružný materiál		1,000	152,54	152,54
39	K	Pol37	Kaskáda 2 x Vitodens 200-W + hydraulické prepojenie s čerpadlami/ regulácia		1,000	9 697,47	9 697,47
40	K	Pol38	Rozšírenie pre 2-3 okruhy		1,000	290,43	290,43
41	K	Pol39	Plynový filter DN20		2,000	88,50	177,00
42	K	Pol40	Hydraulická výhybka DN80		1,000	1 152,59	1 152,59
43	K	Pol41	Odvod kondenzátu		1,000	73,19	73,19
44	K	Pol42	Neutralizačné zariadenie,granulát		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	Pol43	Kaskáda spalín		1,000	417,50	417,50
46	K	Pol44	VZT DN50, pripojenie		1,000	152,54	152,54
47	K	Pol45	Ventil R 3/4"		2,000	31,48	62,96
48	K	Pol46	Doplnková sada pre vykurov. okruh		2,000	224,23	448,46
49	K	Pol47	Nadstavbová sada pre motor zmieš. Viessmann		2,000	41,19	82,38
50	K	Pol48	Vitotrol 200-A		2,000	170,84	341,68
51	K	Pol49	Vitocell 100-B		1,000	1 992,46	1 992,46
52	K	Pol50	Solárny systém SV1F		5,000	544,56	2 722,80
53	K	Pol51	Spojovacia rúra		4,000	35,24	140,96
54	K	Pol52	Sada pre kolektorové pole		1,000	73,68	73,68
55	K	Pol53	Sada púzdiar		1,000	38,44	38,44
56	K	Pol54	Upevňovacia sada		1,000	666,29	666,29
57	K	Pol55	Konzola pre upevnenie 50x50, podkladový materiál		1,000	218,50	218,50
58	K	Pol56	Solar Divicon SD1		1,000	841,98	841,98
59	K	Pol57	Pripajacie vedenia, nákrutka		1,000	139,88	139,88
60	K	Pol58	Solárne ručné plniace čerpadlo		1,000	100,37	100,37
61	K	Pol59	Termostatický zmiešavací automat		1,000	79,01	79,01
62	K	Pol60	Solárna expanzná nádoba 50l		1,000	242,39	242,39
63	K	Pol61	Tyfocon LS 25 l / -28o C		3,000	117,45	352,35
64	K	Pol62	UVP		1,000	158,77	158,77
65	K	Pol63	Príprava pod kolektorové pole		1,000	327,75	327,75
66	K	Pol64	Montáž / dopravné náklady / odvoz odpad		1,000	19 553,97	19 553,97
0	K	VP	Práce navyše		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_06 - SO-01 Časť Plynoinštalácie

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 329,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 329,56	20,00%	1 465,91

Cena s DPH

v EUR

8 795,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb
Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
Časť: 20200902_06 - SO-01 Časť Plynoinštalácie
Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
Projektant: Ing.arch.
Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 329,56
HSV - Práce a dodávky HSV	3 913,64
1 - Zemné práce	3 337,37
4 - Vodorovné konštrukcie	300,79
99 - Presun hmôt HSV	275,48
PSV - Práce a dodávky PSV	971,76
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	872,38
783 - Nátery	99,38
M - Práce a dodávky M	2 444,16
23-M - Montáže potrubia	2 021,54
95-M - Revízie	422,62
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_06 - SO-01 Časť Plynoinštalácie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
 Projektant: Ing.arch.
 Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
 Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 329,56**

D HSV Práce a dodávky HSV **3 913,64**

D 1 Zemné práce **3 337,37**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,000	21,11	971,06
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,000	1,17	53,82
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	114,000	4,57	520,98
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	114,000	2,71	308,94
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,500	4,56	102,60
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	22,500	10,12	227,70
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,500	0,81	18,23
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	22,500	8,05	181,13
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,500	3,93	92,36
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,500	29,06	450,43
11	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	28,520	14,38	410,12

D 4 Vodorovné konštrukcie **300,79**

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,000	42,97	300,79
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV **275,48**

13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,866	6,58	275,48
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **971,76**

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod **872,38**

14	K	2303302121	Manometer	ks	1,000	121,14	121,14
15	K	722290226	Tlaková skúška potrubia	m	32,500	1,01	32,83
16	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	9,000	13,86	124,74
17	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	22,000	16,18	355,96
18	K	723150317	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4, 5	m	1,500	61,63	92,45
19	K	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,700	16,65	28,31
20	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	6,000	2,30	13,80
21	M	551340001300	Guľový kohút na plyn 1/2" FF, páka	ks	3,000	5,61	16,83
22	M	551340009900	Vzorkovací uzáver plynu 1/2"	ks	3,000	5,25	15,75
23	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	2,000	3,02	6,04
24	M	551340001500	Guľový kohút na plyn 1" FF, páka	ks	2,000	11,67	23,34
25	K	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	1,000	3,75	3,75
26	M	551340001600	Guľový kohút na plyn 5/4" FF, páka	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,544	2,10	17,94
D 783 Nátery							99,38
28	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	31,000	2,39	74,09
29	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	31,000	0,67	20,77
30	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	1,500	2,17	3,26
31	K	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základné - 35µm	m	1,500	0,84	1,26
D M Práce a dodávky M							2 444,16
D 23-M Montáže potrubia							2 021,54
32	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	74,000	1,89	139,86
33	K	230200004	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32)	m	74,000	12,08	893,92
34	M	286130057600	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu	m	74,000	2,26	167,24
35	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	74,000	1,43	105,82
36	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	74,000	2,53	187,22
37	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	81,41	81,41
38	K	2302500411	Montáž skrinky pre HUP	ks	1,000	100,18	100,18
39	M	38821222002	Plastová plynomerová skriňa vrátane plynomera, RTP a HUP	ks	1,000	345,89	345,89
D 95-M Revízie							422,62
40	K	9505064071	Skúšky a revízie	kpl	1,000	422,62	422,62
D VP Práce navyše							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_07 - SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 801,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	50 801,54	20,00%	10 160,31
Cena s DPH			60 961,85
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb
Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
Časť: 20200902_07 - SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
Projektant: Ing.arch.
Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 801,54
PSV - Práce a dodávky PSV	43 712,27
713 - Izolácie tepelné	1 002,36
769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	42 709,91
M - Práce a dodávky M	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 519,34
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_07 - SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
 Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért
 Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **50 801,54**

1	K	Pol1	Dýza s ďalekým dosahom AJD100	ks	6,000	63,26	379,56
2	K	Pol10	KKS-T 60 200/160 - kalhotový kus-těsný R221538	ks	1,000	28,30	28,30
3	K	Pol11	OBJ-T Odbočka jednostranná 90° 200/200-těsná R221144	ks	1,000	20,92	20,92
4	K	Pol13	SMU 275x400 S - stěnová mřížka AL, vodorovná R161115	ks	1,000	80,69	80,69
5	K	Pol14	spojka vnější SN 200 R224108	ks	1,000	3,36	3,36
6	K	Pol15	spojka vnější SN 250 R224110	ks	1,000	3,80	3,80
7	K	Pol16	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 102 R211025	m	10,000	3,39	33,90
8	K	Pol17	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 160 R211028	m	1,000	4,92	4,92
9	K	Pol18	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 203 R211030	m	2,000	5,79	11,58
10	K	Pol19	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 R211032	m	3,000	7,42	22,26
11	K	Pol2	ADS CO2 D - čidlo CO2, kanálové A142330	ks	1,000	291,40	291,40
12	K	Pol20	hadice s tep. a zvuk. izolací Sonopipe O254 (tl. iz. 50mm) R211058	m	3,000	14,44	43,32
13	K	Pol22	Ohebný tlumič hluku 250 l=1000mm Z-250	ks	10,000	85,59	855,90
14	K	Pol23	Výfukový kus VKS 250 R225106	ks	1,000	11,06	11,06
15	K	Pol3	DUPLEX 570 EC5.RD5 A160512	ks	1,000	2 792,81	2 792,81
16	K	Pol4	EDO5 - 0,50 - RD5 dohříváč (pro EC5 370; EC5 570) A160551	ks	1,000	234,51	234,51
17	K	Pol5	EDO5 - 1,30 - RD5 předehříváč (pro EC5 570) A160554	ks	1,000	322,74	322,74
18	K	Pol6	FT 570 EC5 - G4 A160977	bal	1,000	13,93	13,93
19	K	Pol7	Regulátor CP Touch -bílý (nástěnný) A170130	ks	1,000	347,26	347,26
20	K	Pol8	KKS-T 60 160/100 - kalhotový kus-těsný R221533	ks	2,000	21,66	43,32
21	K	Pol9	KKS-T 60 200/100 - kalhotový kus-těsný R221536	ks	1,000	24,39	24,39

D PSV Práce a dodávky PSV **43 712,27**

D 713 Izolácie tepelné **1 002,36**

22	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov	m2	50,000	7,92	396,00
23	M	2837500028001	Izolácia	m2	50,000	11,87	593,50
24	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,895	1,30	12,86

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení **42 709,91**

25	K	7690111351	Montáž ventilátora	ks	11,000	48,82	537,02
26	M	4291300001001	Ventilátor s príslušenstvom (prechodka, klapka, vonk. kryt)	ks	11,000	195,68	2 152,48
27	M	4291300001002	Nastaviteľný časový spínač s dobehom	ks	11,000	46,23	508,53
28	K	7690113351	Montáž príslušenstva pre ventilátory	ks	4,000	43,82	175,28
29	M	429130000100	Skrinka odtahového ventilátoru UP pre druhú miestnosť	ks	4,000	89,06	356,24
30	M	4291300001004	Modul odtahového ventilátoru A-60-N s vn.krytom	ks	4,000	344,08	1 376,32
31	M	4291300001005	Vnútrotný kryt pre druhú miestnosť 142x142	ks	3,000	67,45	202,35
32	K	769021009	Montáž spiro potrubia	m	50,000	5,94	297,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	429810000700	Potrúbie kruhové spiro DN 200 vrátane tvaroviek 30%	m	50,000	16,99	849,50
34	K	769021109	Montáž ohybnej hadice	m	100,000	1,67	167,00
35	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	1,000	19,41	19,41
36	K	769037027	Montáž dýzy	ks	6,000	17,03	102,18
37	K	769051081	Montáž vetracieho systému	ks	10,000	273,05	2 730,50
38	M	4295200250001	Vetrací systém	ks	10,000	604,03	6 040,30
39	K	7690510812	Montáž vetracieho systému	ks	10,000	200,51	2 005,10
40	M	4295200250002	Vetrací systém iV25	ks	10,000	1 003,07	10 030,70
41	M	4295200250003	Regulátor sMove s4 Standard	ks	6,000	232,09	1 392,54
42	M	4295200250004	Regulátor sMove s8 Standard	ks	2,000	294,04	588,08
43	K	769052030	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	1,000	558,44	558,44
44	M	4295300002002	Príslušenstvo - MaR, regulačné prvky	ks	1,000	11 907,01	11 907,01
45	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	419,960	1,70	713,93

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 519,34

46	K	001000034	Skúšky, spustenie a zaregulovanie	eur	1,000	416,75	416,75
47	K	0010000341	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	eur	1,000	476,28	476,28
48	K	0010000342	Montáž tlmičov, ohybných hadíc, späťnej klapky / fasádnej klapky, montáž spiro, montáž regulácie	eur	1,000	626,31	626,31

D VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť:

20200902_08 - SO-01 Časť Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 612,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 612,41	20,00%	7 122,48
Cena s DPH	v	EUR	42 734,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum sociálnych služieb
Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
Časť: **20200902_08 - SO-01 Časť Elektroinštalácie**

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
Projektant: Ing.arch.
Spracovateľ: Ostrozánsky Gellért
Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	35 612,41
M - Práce a dodávky M	33 969,49
21-M - Elektromontáže	32 015,74
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	508,20
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	302,83
95-M - Revízie	1 142,72
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 285,92
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	357,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: 20200902_SO 01 - SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: 20200902_08 - SO-01 Časť Elektroinštalácie
 Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754
 Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 29. 3. 2022
 Projektant: Ing.arch. Ostrozánsky Gellért
 Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 612,41

D M Práce a dodávky M

33 969,49

D 21-M

Elektromontáže

32 015,74

1	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	20,000	1,55	31,00
2	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20	m	20,000	0,57	11,40
3	K	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená pevne	m	8,000	1,68	13,44
4	M	345710000300	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA, D 25	m	8,000	0,69	5,52
5	K	210010067	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1540, uložená pevne	m	10,000	1,90	19,00
6	M	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40	m	10,000	1,43	14,30
7	K	210010154	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	20,000	3,31	66,20
8	M	345710006000	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, DN 110	m	20,000	2,11	42,20
9	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	4,57	9,14
10	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm	ks	2,000	3,93	7,86
11	K	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	9,23	9,23
12	M	345410012800	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 255x205x68 mm	ks	1,000	7,98	7,98
13	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	4,000	1,00	4,00
14	M	345610009500	Svorkovnica svietidlová 6311-06, 250 V, max. prierez 4 mm ² , 2 póly, IP20	ks	8,000	0,68	5,44
VV 4*2 "Prepočítané koeficientom množstva					8,000		
VV Súčet					8,000		
15	K	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	ks	6,000	7,79	46,74
16	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	10,000	12,83	128,30
17	M	354310015000	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	10,000	4,50	45,00
18	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	5,52	16,56
19	M	345340003000	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	3,000	3,33	9,99
20	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,90	11,80
21	M	345330000500	Prepínač do vlhka 3553-06629 radenie 6, IP44	ks	2,000	3,31	6,62
22	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	20,000	2,67	53,40
23	M	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	20,000	4,18	83,60
24	M	345350001500	Kryt spínača tlačidlový 3558A-A651 B	ks	20,000	1,48	29,60
25	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely	ks	20,000	0,83	16,60
26	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	15,000	3,49	52,35
27	M	345330003300	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+	ks	15,000	4,40	66,00
28	M	345350001800	Kryt spínača delený 3558C-A652 B1	ks	15,000	1,79	26,85
29	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely	ks	15,000	0,83	12,45
30	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojtyp prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	5,42	10,84
31	M	345330003400	Prístroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	345350001800	Kryt spínača delený 3558C-A652 B1	ks	2,000	1,79	3,58
33	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,83	1,66
34	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22,000	3,06	67,32
35	M	345330003000	Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So	ks	22,000	4,40	96,80
36	M	345350001700	Kryt spínača 3558C-A651 B1	ks	22,000	1,55	34,10
37	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely	ks	22,000	0,83	18,26
38	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	9,000	3,44	30,96
39	M	345330003100	Prístroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So	ks	9,000	6,37	57,33
40	M	345350001800	Kryt spínača delený 3558C-A652 B1	ks	9,000	1,79	16,11
41	M	345350002300	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B biely	ks	9,000	0,83	7,47
42	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	8,000	10,04	80,32
43	M	345340004400	Spínač nočného osvetlenia 960	ks	8,000	29,17	233,36
44	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	7,24	28,96
45	M	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3	ks	4,000	19,64	78,56
46	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	4,000	8,65	34,60
47	M	374410021400	Žalúziový tlačidlový ovládač s elektrickou blokáciou, 10A - 250V	ks	64,000	11,67	746,88
VV					64,000		
VV					64,000		
48	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	1,000	4,69	4,69
49	M	345540000100	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IPxx CEG 1632 šikmá	ks	1,000	5,46	5,46
50	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	82,000	4,95	405,90
51	M	345510005100	Zásuvka 5514-2235, dvojpólová, dvojnásobne chránená, polozapustená 10/16 A, štvorcové viečko	ks	82,000	5,93	486,26
52	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	11,000	8,39	92,29
53	M	345510005600	Zásuvka 5517-2750, dvojpólová, kryté pre vonkajšie prostredie, 10/16 A, krabica aj viečko z Al zliatiny	ks	11,000	24,76	272,36
54	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	11,000	4,74	52,14
55	K	210111127	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P + N + PE	ks	1,000	5,14	5,14
56	M	345510003800	Zásuvka nástenná IZS 3253 32A 5P IP44	ks	1,000	5,83	5,83
57	K	210193005	Rozpájacia a istíaci plastová skriňa pilierová - typ SR 5	ks	1,000	45,33	45,33
58	M	357110003800	Skriňa rozpájacia a istíaci, plastová, pilierová SR 5 DIN00 VV 2x400A/4x160A P2	ks	1,000	659,44	659,44
59	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	23,05	23,05
60	M	357120011700	Skriňa elektromerová RE 2.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič B63, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,23	170,23
61	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,34	30,34
62	M	357150000400_3	Rozvádzač oceľoplechový RP2 zapustený DistriTon 3/56	ks	1,000	767,84	767,84
63	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,34	30,34
64	M	357150000400_1	Rozvádzač oceľoplechový RK zapustený DistriTon 3/56	ks	1,000	767,84	767,84
65	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	30,34	60,68
66	M	357150000400_2	Rozvádzač oceľoplechový RP2 zapustený DistriTon 3/56	ks	2,000	744,03	1 488,06
67	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,34	30,34
68	M	357150000400	Rozvádzač oceľoplechový RH zapustený DistriTon 3/56	ks	1,000	714,27	714,27
69	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	36,11	36,11
70	M	357150000700	Rozvádzač nástenný RP1 oceľoplechový DistriTon 4/96	ks	1,000	1 190,45	1 190,45
71	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	30,000	5,76	172,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	30,000	22,50	675,00
73	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	147,000	13,25	1 947,75
74	M	347710000300	A - Svetidlo LED, 2x20,8W, IP20, 2217, BW.LED.4	ks	18,000	88,09	1 585,62
75	M	347710000300_1	B – Svetidlo LED, 42W, IP44, I2287LP-OP-LED	ks	24,000	60,71	1 457,04
76	M	347710000300_2	C – Svetidlo LED, 4x10,4W, IP 20, A4117M80TS-A.4K/60, LED, MCP 80	ks	28,000	93,65	2 622,20
77	M	347710000300_3	D – Svetidlo LED, 1x18W, IP40, ILD-BLRKW18W-61-LED	ks	31,000	13,09	405,79
78	M	347710000300_4	E – Svetidlo LED, 2x15,3W, IP66, A2157PRIX1-PC.4-LED	ks	12,000	52,38	628,56
79	M	347710000300_5	F – Svetidlo LED, 10W, IP 65, A1107, GAMA.4, LED	ks	4,000	23,09	92,36
80	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	195,000	2,27	442,65
81	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	183,690	3,57	655,77
82	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	50,000	1,63	81,50
83	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	50,000	3,45	172,50
84	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	3,000	18,63	55,89
85	M	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm	ks	3,000	2,14	6,42
86	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, KOPOS	ks	3,000	13,52	40,56
87	K	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	15,000	5,51	82,65
88	M	354410006200	Svorka uzemňovacia ZSA 16	ks	15,000	0,55	8,25
89	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	15,000	0,60	9,00
90	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	1,00	9,00
91	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	9,000	0,49	4,41
92	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	60,000	3,45	207,00
93	M	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	60,000	0,64	38,40
94	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	11,000	8,02	88,22
95	M	354410023000	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie J P 10	ks	5,000	9,40	47,00
96	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	5,000	10,59	52,95
97	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	11,43	11,43
98	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	11,000	9,23	101,53
99	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	11,000	0,94	10,34
100	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	11,000	2,69	29,59
101	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	11,000	2,90	31,90
102	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	34,000	3,20	108,80
103	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	34,000	0,65	22,10
104	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	134,000	2,25	301,50
105	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	134,000	0,39	52,26
106	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,25	9,00
107	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,83	3,32
108	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	15,000	3,20	48,00
109	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	15,000	0,93	13,95
110	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	3,20	32,00
111	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,31	13,10
112	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	9,000	13,64	122,76
113	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	9,000	6,75	60,75
114	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	360,000	3,45	1 242,00
115	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	48,600	8,10	393,66
	vv		360*0,135 "Prepočítané koeficientom množstva		48,600		
	vv		Súčet		48,600		
116	K	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	300,000	1,40	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	300,000	2,56	768,00
118	K	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	15,000	0,77	11,55
119	M	341110010800	Kábel medený CYY 6 mm2	m	15,000	0,73	10,95
120	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2	m	10,000	1,17	11,70
121	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2	m	10,000	1,92	19,20
122	K	210810048	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x35+25	m	10,000	3,06	30,60
123	M	341110004900	Kábel medený 1-CYKY 3x35+25 mm2	m	10,000	16,07	160,70
124	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,96	48,00
125	M	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	50,000	0,68	34,00
126	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	255,000	1,00	255,00
127	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	255,000	0,83	211,65
128	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	950,000	1,00	950,00
129	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	950,000	0,83	788,50
130	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	865,000	1,13	977,45
131	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	865,000	1,19	1 029,35
132	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	60,000	1,10	66,00
133	M	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	60,000	1,31	78,60
134	K	210881234	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	85,000	1,68	142,80
135	M	341610017000	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	m	85,000	3,21	272,85
136	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	2,00	60,00
137	M	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	m	30,000	4,52	135,60
138	K	210881236	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	115,000	2,40	276,00
139	M	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	m	115,000	7,74	890,10
140	K	210881237	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	10,000	2,61	26,10
141	M	341610016400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2	m	10,000	11,67	116,70
142	K	210902116	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	5,000	2,88	14,40
143	M	341110030700	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	5,000	3,57	17,85
144	K	210902122	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240	m	10,000	7,24	72,40
145	M	341110031300	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2	m	10,000	16,43	164,30
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							508,20
146	K	220180311	Položenie koaxiálneho kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore, do 5 kg/m	m	20,000	2,35	47,00
147	M	341220001000	Kábel medený koaxiálny VCKKY 75-3,7 mm2	m	20,000	1,31	26,20
148	K	220280021	Kábel SYKKFY 3 x 2 x 0,5 mm, príchytami pripevnený na stenu	m	125,000	3,19	398,75
149	M	341240002000	Káble medený telefónny SYKFY 3x2x0,5 mm2	m	125,000	0,29	36,25
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							302,83
150	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	20,000	6,99	139,80
151	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,75	35,00
152	M	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,080	28,57	59,43
VV					2,080		
VV					2,080		
153	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,62	12,40
154	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	20,000	0,18	3,60
155	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	20,000	2,63	52,60
D 95-M Revízie							1 142,72
156	K	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	hod	32,000	35,71	1 142,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby			1 285,92
157	K	HZS000113	elektro montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	17,86	1 285,92
D			VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady			357,00
158	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete	eur	60,000	5,95	357,00
D			VP	Práce navyč			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb

Objekt:

20200902_SO 02 - SO-02 Obslužná infrastruktúra

JKSO:

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

KS:

Dátum:

29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 665,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	58 665,81	20,00%	11 733,16

Cena s DPH

v EUR

70 398,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 02 - SO-02 Obslužná infraštruktúra

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

29. 3. 2022

Projektant:

Ing.arch.
Ostrozánsky Gellért

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 665,81

HSV - Práce a dodávky HSV

57 937,81

1 - Zemné práce	11 146,39
2 - Zakladanie	90,40
4 - Vodorovné konštrukcie	861,58
5 - Komunikácie	25 518,96
8 - Rúrové vedenie	191,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 564,34
99 - Presun hmôt HSV	1 564,38
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	728,00
VRN03 - Geodetické práce	728,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

20200902_SO 02 - SO-02 Obslužná infraštruktúra

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 665,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 937,81

D 1

Zemné práce

11 146,39

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	25,000	4,48	112,00
	VV		25"v trase stavebného objektu"		25,000		
	VV		Súčet		25,000		
2	K	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	7,000	48,00	336,00
	VV		7"V trase navrhovaného objektu"		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
3	K	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	7,000	64,00	448,00
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
4	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	165,000	2,24	369,60
	VV		165"pôvodná dlažba"		165,000		
	VV		Súčet		165,000		
5	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	133,720	7,28	973,48
	VV		133,72"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		133,720		
	VV		Súčet		133,720		
6	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	44,580	12,57	560,37
	VV		44,58"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		44,580		
	VV		Súčet		44,580		
7	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	27,700	6,65	184,21
	VV		27,7"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		27,700		
	VV		Súčet		27,700		
8	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	44,000	2,62	115,28
	VV		44"Existujúci obrubník"		44,000		
	VV		Súčet		44,000		
9	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	95,600	1,56	149,14
	VV		95,6"Exist. obrubník"		95,600		
	VV		Súčet		95,600		
10	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	165,000	5,60	924,00
	VV		165"Pôvodná konštrukcia chodníkov - Spätné použitie v prípade potreby dosiahnutia hutnenie konštrukčnej pláne"		165,000		
	VV		Súčet		165,000		
11	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,894	2,24	15,44
	VV		68,94*0,1"Odhumusovanie hr. 100 mm - spätné použitie na zahumusovanie"		6,894		
	VV		Súčet		6,894		
12	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	137,254	3,36	461,17
	VV		72,41"Výkop v trávnej ploche"		72,410		
	VV		64,844"Výkop zemných prác"		64,844		
	VV		Súčet		137,254		
13	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	68,627	1,15	78,92
	VV		137,254*0,5"Lepivosť 50%"		68,627		
	VV		Súčet		68,627		
14	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,716	8,96	866,58
	VV		61,8"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		61,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		34,916"Vykop zemných prác"		34,916		
	VV		Súčet		96,716		
15	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	48,358	1,43	69,15
	VV		96,716*0,5"Lepivosť 50%"		48,358		
	VV		Súčet		48,358		
16	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	7,000	1,87	13,09
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
17	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	233,970	3,65	853,99
	VV		137,254+96,716		233,970		
	VV		Súčet		233,970		
18	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 977,490	0,35	1 392,12
	VV		233,97*17"Príplatok do 20 km"		3 977,490		
	VV		Súčet		3 977,490		
19	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	7,000	17,43	122,01
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
20	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	7,000	9,39	65,73
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	134,210	0,75	100,66
	VV		134,21		134,210		
	VV		Súčet		134,210		
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	323,419	7,84	2 535,60
	VV		233,97*1,248"zemina"		291,995		
	VV		31,424"kamenivo"		31,424		
	VV		Súčet		323,419		
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	603,220	0,48	289,55
	VV		160,04+229,18+214"Hutniť v zmysle PD"		603,220		
	VV		Súčet		603,220		
24	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	68,940	1,60	110,30
	VV		68,94		68,940		
	VV		Súčet		68,940		
	D	2	Zakladanie				90,40
25	M	R_SO_02_002	Rúra FXKV D=90 mm, pri ohybe polomer 15xD	m	40,000	2,26	90,40
	VV		40";Ochrana exist. podzemného NNvedenia"		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				861,58
26	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	9,000	1,14	10,26
	VV		9"Spojenie asfaltových krytov - Prejazdna časť"		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
27	K	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m	m2	374,040	0,67	250,61
	VV		160,04"Parkovisko"		160,040		
	VV		214"Prejazdne plochy - asfaltová konštrukcia"		214,000		
	VV		Súčet		374,040		
28	M	R_SO10_02	Separačno výstužná geotextília GT PP 40/40	m2	411,444	1,46	600,71
	D	5	Komunikácie				25 518,96
29	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	222,500	5,03	1 119,18
	VV		222,50"Chodník"		222,500		
	VV		Súčet		222,500		
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	155,380	6,08	944,71
	VV		155,38"Parkovisko"		155,380		
	VV		Súčet		155,380		
31	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	604,050	8,15	4 923,01
	VV		160,05"Parkovisko"		160,050		
	VV		230"Chodník"		230,000		
	VV		214"Prejazdne plochy - Asfaltova konštrukcia"		214,000		
	VV		Súčet		604,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	565151221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	200,000	15,48	3 096,00
	VV		200"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
33	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	200,000	12,11	2 422,00
	VV		200"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
34	K	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	200,000	0,92	184,00
	VV		200		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
35	K	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	13,44	2 688,00
	VV		200"Prejazdne plochy - Asfaltová konštrukcia"		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
36	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	377,880	16,80	6 348,38
	VV		155,38"Parkovisko"		155,380		
	VV		222,50"Chodník"		222,500		
	VV		Súčet		377,880		
37	M	5922901380	Betónová dlažba 10/20/6 cm, svetlosivá	m2	155,380	5,94	922,96
	VV		155,38"Parkovisko"		155,380		
	VV		Súčet		155,380		
38	M	R_SO_02_001	Betónová dlažba 6 cm, svetlosivá (40/40)	m2	222,500	8,85	1 969,13
	VV		222,50"Chodník"		222,500		
	VV		Súčet		222,500		
39	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	16,940	16,80	284,59
	VV		16,94		16,940		
	VV		Súčet		16,940		
40	M	5921952010	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pa	m2	8,990	31,70	284,98
41	M	5921952030	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená B6KDC 9,6 m2/pa	m2	7,950	31,70	252,02
42	K	R_SO_02_004	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve do 0,50kg/m2	m2	200,000	0,40	80,00
	VV		200		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
	D	8	Rúrové vedenie				191,76
43	K	R_SO_02_005	Výšková úprava exist. poklopov inžinierskych sietí	ks	2,000	95,88	191,76
	VV		1"Kanalizačný poklop v chodníku"		1,000		
	VV		1"Plynové šupátko"		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 564,34
44	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	16,80	151,20
	VV		9"Trvale_DZ"		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
45	M	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde I“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	45,89	45,89
	VV		1"TDZ"		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
46	M	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	44,80	89,60
	VV		2"TDZ"		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
47	M	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	3,000	44,80	134,40
	VV		3"TDZ"		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
48	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	44,80	89,60
	VV		2"TDZ"		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
49	M	4044789880	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	5,000	50,40	252,00
	VV		3"Symbolom Kolmé státiť"		3,000		
	VV		2"Symbolom invalid"		2,000		
	VV		Súčet		5,000		
50	M	4044799603	E1 „Počet“ základ. rozmer 500x500, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	44,70	44,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1"Symbol 2x"		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
51	M	4044799633	E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	28,00	84,00
	VV		3"TDZ"		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
52	M	4044799673	E13 „Dodatková tabuľa pre vyhradené parkovanie“ zákl. rozmer500x700, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	50,40	151,20
	VV		1"1 Box pre Centrum sociálnych služieb"		1,000		
	VV		2"10 Boxov pre Centrum sociálnych služieb"		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
53	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	203,000	0,64	129,92
	VV		203"V10d"		203,000		
	VV		Súčet		203,000		
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,560	11,04	105,54
	VV		1,56"V14 - symbol invalid"		1,560		
	VV		8"V6b"		8,000		
	VV		Súčet		9,560		
55	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	203,000	0,30	60,90
	VV		203		203,000		
	VV		Súčet		203,000		
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,560	2,37	22,66
	VV		9,56		9,560		
	VV		Súčet		9,560		
57	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	197,341	16,16	3 189,03
	VV		96,25+52,0+49,091		197,341		
	VV		Súčet		197,341		
58	M	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	96,250	4,19	403,29
	VV		96,25"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		96,250		
	VV		Súčet		96,250		
59	M	5921954520	Obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	52,000	4,78	248,56
	VV		52"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		52,000		
	VV		Súčet		52,000		
60	M	5921954400	Obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	49,091	4,31	211,58
	VV		16,2/0,33"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		49,091		
	VV		Súčet		49,091		
61	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	312,450	13,31	4 158,71
	VV		312,45		312,450		
	VV		Súčet		312,450		
62	M	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	148,000	4,39	649,72
	VV		148"Vid. graf. príloha 05 - Situácia použitia obrubníkov"		148,000		
	VV		Súčet		148,000		
63	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,773	112,92	200,21
	VV		0,02*88,65"Príplatok do hr. lôžka 150 mm"		1,773		
	VV		Súčet		1,773		
64	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,000	3,38	30,42
	VV		9"Prejazdna plocha - Asfaltová konštrukcia"		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
65	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	46,469	1,83	85,04
	VV		5,014"Asfalty"		5,014		
	VV		31,424"Kamenivo"		31,424		
	VV		10,031"Betóny"		10,031		
	VV		Súčet		46,469		
66	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	882,911	0,39	344,34
	VV		46,469*19"Prípatok do 20 km		882,911		
	VV		Súčet		882,911		
67	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	53,104	25,66	1 362,65
	VV		6,38+3,824"Obrubníky"		10,204		
	VV		42,9"dlažba"		42,900		
	VV		Súčet		53,104		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	159,312	1,11	176,84
	VV		53,104*3"Príplatok do 20 km"		159,312		
	VV		Súčet		159,312		
69	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	63,135	22,40	1 414,22
	VV		6,38+3,824+42,90"Obrubníky+dlažba"		53,104		
	VV		10,031"Betón"		10,031		
	VV		Súčet		63,135		
70	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	42,900	54,88	2 354,35
	VV		42,9"Asfalt"		42,900		
	VV		Súčet		42,900		
71	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	99,573	0,52	51,78
	VV		99,573		99,573		
	VV		Súčet		99,573		
72	K	R_SO_02_006	Premiestnenie, osadenie a montáž existujúcej cestnej zvislej dopravnej značky vrátane dodatkových tabuliek	ks	1,000	56,00	56,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
73	K	R_SO_02_007	Prenosné dopravné značenie - osadenie a montáž v zmysle PD - Vjazd 1NP	kpl	1,000	1 512,00	1 512,00
	VV		1" Komplet v zmysle PD"		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
74	K	R_SO_02_008	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt na už pripravený stĺpik	ks	11,000	11,20	123,20
	VV		11"Trvalé dopravné značenie na už pripravené stĺpiky"		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
75	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	33,000	14,56	480,48
	VV		2*3,6"Dĺžka 3,5 m - P8 a P1 + P13"		7,000		
	VV		2*3,0"Dĺžka 3,0 m - IP6"		6,000		
	VV		5*4,0"Dĺžka 4,0 m - ostatné"		20,000		
	VV		Súčet		33,000		
76	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	40,000	3,58	143,20
	VV		20*2"2ks na DZ"		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
77	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	9,000	0,78	7,02
	VV		9		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 564,38
78	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	671,406	2,33	1 564,38
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				728,00
	D	VRN03	Geodetické práce				728,00
79	K	R_SO_02_009	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie stavebného objektu	eur	1,000	336,00	336,00
	VV		1"Komplet stavebný objekt"		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
80	K	R_SO_02_010	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	168,00	168,00
	VV		1"Komplet stavebný objekt"		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
81	K	R_SO_02_011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	224,00	224,00
	VV		1"Komplet_existujúce_inžinierske siete"		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	VP	Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb

Objekt:

2020902_09 - Búracie práce starej kotolne

JKSO:

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Ing.arch. Ostrozánsky Gellért

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			47 343,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 343,15	20,00%	9 468,63
Cena s DPH	v EUR		56 811,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb

Objekt:

2020902_09 - Búracie práce starej kotolne

Miesto:

Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum:

29. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant:

Ing.arch.
Ostrozánsky Gellért

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 343,15

HSV - Práce a dodávky HSV

46 687,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 687,97

PSV - Práce a dodávky PSV

655,18

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

374,67

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

75,60

764 - Konštrukcie klampiarske

204,91

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: 2020902_09 - Búracie práce starej kotolne

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Dátum: 29. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Projektant: Ing.arch.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 343,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 687,97

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 687,97

1	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	101,122	71,90	7 270,67
			0,6*0,95*(2*31,11+4*8,68)+0,15*(9,75*31,11+0,37*6,62)		101,122		
			Súčet		101,122		
2	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	69,269	2,80	193,95
			3,75*(8,68+3,405*2+2,515+1,7*2)-(2*(1,6+0,9*2+0,7*3))		69,269		
			Súčet		69,269		
3	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	99,661	24,47	2 438,70
4	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	45,866	67,09	3 077,15
			0,15*(9,75*31,11+0,37*6,62)		45,866		
			Súčet		45,866		
5	K	964053111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	14,682	67,09	985,02
			0,45*0,35*(31,11*2+8,68*3)+0,45*0,2*8,68		14,682		
			Súčet		14,682		
6	K	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvabetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	30,577	54,54	1 667,67
			0,1*(9,75*31,11+0,37*6,62)		30,577		
			Súčet		30,577		
7	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	80,000	1,68	134,40
			8+5*4*3+3*4		80,000		
			Súčet		80,000		
8	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	3,36	20,16
9	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	5,60	16,80
10	K	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000	12,33	12,33
11	K	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	50,693	2,80	141,94
			2,36*(5,67+5,69+5,7+4,42)		50,693		
			Súčet		50,693		
12	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,600	22,96	220,42
			2*(0,7*3+0,9*3)		9,600		
			Súčet		9,600		
13	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	18,690	16,80	313,99
			3*(3,03)+2*1,6*3		18,690		
			Súčet		18,690		
14	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t	m	69,000	1,12	77,28
15	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t	m	39,000	5,60	218,40
16	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	m	39,000	6,16	240,24
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	617,622	1,68	1 037,60
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	617,622	0,17	105,00
19	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	617,622		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	617,622	1,62	1 000,55
21	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	617,622	4,09	2 526,07
22	K	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	11 734,818	0,28	3 285,75
	VV		"skladka vzdialenosť 20 km" 19*617,622		11 734,818		
	VV		Súčet		11 734,818		
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	603,670	22,40	13 522,21
24	K	97908951x1	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady vrátane sadrokartónu, ostatné	t	13,952	100,80	1 406,36
25	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	617,622	0,50	308,81

D PSV Práce a dodávky PSV 655,18

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 374,67

26	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	334,528	1,12	374,67
	VV		9,75*31,11+0,37*6,62+0,56*(2*10,12+31,11)		334,528		
	VV		Súčet		334,528		

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 75,60

27	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	kmpl	3,000	11,20	33,60
28	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	kmpl	3,000	5,60	16,80
29	K	725820803	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	kmpl	3,000	6,72	20,16
30	K	725860820	Demontáž jednoduchých zápachových uzáverky pre zariadenia, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	1,68	5,04

D 764 Konštrukcie klampiarske 204,91

31	K	764321840	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	31,110	1,12	34,84
32	K	764352810	Demontáž žľabov pododknapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	31,110	1,12	34,84
33	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	31,350	1,34	42,01
	VV		3,03+1+1,2*4+1+5,7*3+4,42		31,350		
	VV		Súčet		31,350		
34	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,350	1,34	68,81
	VV		2*10,12+31,11		51,350		
	VV		Súčet		51,350		
35	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,96	3,92
36	K	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	2,000	1,18	2,36
37	K	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	2,000	1,40	2,80
38	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, - 0,00020t	ks	2,000	0,73	1,46
39	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	9,000	1,23	11,07
40	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,40	2,80

D VP Práce navyše 0,00

Harmonogram stavby "Centrum sociálnych služieb Sliac"

Kód položky	Rok	1												2					
		III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1376_OK3	Centrum sociálnych služieb																		
20200902_SO 01	SO-01 Centrum sociálnych služieb																		
20200902_01	SO-01 Časť architektonicko-konštruktívna																		
20200902_02	SO-01 Exteriérové spevnené plochy																		
20200902_03	SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia																		
20200902_04	SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia																		
20200902_05	SO-01 Časť Ústredné vykurovanie																		
20200902_06	SO-01 Časť Plynoinštalácie																		
20200902_07	SO-01 Časť Vzdutechnika, decentrálna vetranie																		
20200902_08	SO-01 Časť Elektroinštalácie																		
20200902_SO 02	SO-02 Obslužná infraštruktúra																		
2020902_09	Búracie práce starej kotolne																		

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.



Objednávateľ: **Mesto Sliach, Letecká 1, 962 31 Sliach**

Názov zákazky: **Centrum sociálnych služieb Sliach**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Podiel plnenia v %
-	-	-	-	-

.....
Ing



