



Zmluva o dielo č.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu (IBAN):

BIC

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Telefón:

E-mail:

Stavebný dozor:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1

034 01 Ružomberok

00 315 737

202 133 92 65

MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor

MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor

Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií

Ing. Vladimír Mačej

a

Zhotoviteľ:

Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Osoba zodpovedná za vykonanie prác: Radko Morava

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Morava Construct LM s.r.o.

Dielnice 811/48, 034 84 Liptovské Sliače

45991219

2023209551

SK2023209551


Radko Morava

Radko Morava

Radko Morava

I. Základné ustanovenia

1.1. Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa dielo „**Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku**“, bližšie popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl. VI. tejto zmluvy, a to v dohodnutom čase podľa čl. V. tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).



II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**zmluva**“) je Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 07/2022/MB zo dňa 06.04.2022 a cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 21.04.2022.

2.2 Východiskové údaje

2.2.1 Názov stavby: Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku

2.2.2 Miesto stavby: Mestský cintorín, ul.Pod cintorínom, Ružomberok 034 01, k. ú. Ružomberok

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom zmluvy je Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku (ďalej len „**dielo**“) podľa predmetu plnenia diela, ktorý je presne špecifikovaný v priloženom rozpočte stavby a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za riadne vykonané dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok uvedených v bode IV. tejto zmluvy.

IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe priloženého záväzného rozpočtu.

4.2 Cena za zhotovenie diela:

Cena diela bez DPH 10.086,95 EUR

DPH 20% 2.017,39 EUR

Cena spolu s DPH 12.104,34 EUR,

slovom dvanásťtisícjednostoštyri 34/100€

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozpočte sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie a dokončenie diela v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a súťažných podkladov, na základe ktorých bola zmluva uzatvorená.

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka naviac prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, resp. oproti uzatvorenej zmluve, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorými upraví rozsah, cenu, a termíny plnenia. Pre vykonanie prác naviac alebo diela zo zmenami platí ustanovenie čl. IX .bod 9.6 prvý odsek tejto zmluvy.

4.5 Ceny prípadných naviac prác ktorých cenníkové položky bude obsahovať ponukový rozpočet, sa budú rátať podľa neho. Ceny prípadných naviac prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú rátané podľa cenníka v cene nie prevyšujúcu CÚ 2021.



V. Doba plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.

5.2 Doba realizácie predmetu zmluvy je **5 týždňov** od písomného odovzdania a prevzatia staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo vzniku škody

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce na svoje nebezpečenstvo a až do odovzdania diela znáša nebezpečenstvo prípadnej škody na diele.

6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený písomný protokol o realizovaných prácach podľa bodu 10.8.

VII. Zodpovednosť za vady diela a zodpovednosť za škody

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu **60 mesiacov** od odovzdania diela.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania podľa bodu 10.8 zmluvy. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

7.4 Pri realizácii prác na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci zodpovedá zhotoviteľ.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

VIII. Platobné podmienky

8.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po



predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne **1** krát mesačne. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní.

8.2 Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry a číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

8.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až jeho riadnym ukončením, bez väd a nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi.

IX. Spôsob a podmienky vykonania prác

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedostatkov, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDVRR SR a ZSPS a vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Pri realizácii diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, v súvislosti s jeho činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

9.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona.

9.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezaväzuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MDVRR SR. Zápisy v stavebnom denníku je oprávnený za objednávateľa odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku neoprávňujú zhotoviteľa na uplatnenie si akýchkoľvek nárokov na zvýšenie ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.2. tejto zmluvy. Pre dohodu o prácach navyše alebo o zmene diela platí ods. 9.6 zmluvy.



9.6 Práce navyiac alebo dielo so zmenami je zhotoviteľ povinný vykonať v prípade, ak ho o to požiada objednávatel', a to na základe písomného dodatku ku zmluve, ktorým zmluvné strany upravujú podmienky, týkajúce sa najmä rozsahu a kvality diela, ceny diela a termínu splnenia záväzku, inak zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie prác navyiac alebo prác vykonaných v súvislosti so zmenou diela.

9.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby. Súčasťou predmetu diela aj zabezpečenie návrhu dočasného dopravného značenia (DZ), schválenie návrhu dočasného DZ príslušnými úradmi, realizácia dočasného DZ ako aj náklady na DZ.

9.8 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 3 dni pred uskutočnením stavebných prác.

9.9 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 ods. 2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv zo svojich pozemkov alebo stavieb.

9.10 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienением a vibráciami v zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

X. Splnenie záväzkov zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie prác

10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDVRR SR a ZSPS.

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach.

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok, ak sú potrebné alebo o ich vykonanie objednávatel' požiada.

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, vytýčenie stavby vyhotovené oprávnenou osobou autorizovaným geodetom, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme, pričom náklady sú už zahrnuté v cene diela.



10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle zákona č.133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a noviel predkladá zhotoviteľ priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.

10.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch v aktuálnom znení.

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednávateľovi v zmysle pokynov MDVRR SR. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

11.2 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne.

11.3 Časť obsahu zmluvy (IX. Podmienky vykonania prác) riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

XII. Zmluvné pokuty

12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň z omeškania.

12.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode IV., uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

13.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka.

13.5 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na web stránke mesta a v CRZ.



Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

13.6 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové, alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

13.7 Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne.

Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany.

13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa: 29.4.2022

V Lipt. Sliačoch, dňa 27.04.2022

MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor

za Objednávateľa

/ Radko Morava

meno konateľ'a, odtlačok pečiatky

za Zhotoviteľa

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet

Krycí list stavby

Stavba Doplnenie chodnikov v urnovom haji na cintorine v Ružomberku					
				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	09.04.2022		
Odberateľ: Mesto Ružomberok, nám. A.Hlinku 1098/1, Ružomberok					
IČO:			DIČ:		
Projektant: atelier GAM,s.r.o., nám A.Hlinku 27, Ružomberok					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliače					
IČO:			DIČ:		
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1 HSV	7988,2	1413,09	9401,29	7 Ostatné náklady stavby	0
2 PSV	283,69	401,97	685,66		
3 MONT	0,00	0,00	0,00	8 Kompletačná činnosť	0,00
4 OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS	0,00
5 VN	0,00	0,00	0,00		
6 Spolu			10 086,95	10 Spolu	0,00
C VRN			D VRN		
11 Zariadenie staveniska	0,00		16 Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12 Sťažené výrobné podmienky	0,00		17 Horské oblasti	0,00	
13 Prevádzkové vplyvy	0,00		18 Mimostavenisková doprava	0,00	
14			19		
15			20 Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár			E Celkové náklady		
			21 Súčet riadkov 5,10,15,20	10 086,95	
			22 DPH 20% z 10 086,95	2 017,39	
			23 DPH 0% z	0,00	
			24 Spolu v EUR	12 104,34	
F					
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba : Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Terénne úpravy, spevnené plochu - U1	1 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,65
Terénne úpravy, spevnené plochu - U2	3 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,29
Terénne úpravy, spevnené plochu - U3	5 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,01
Celkom bez DPH	10 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,95
DPH 20% z	10 086,95					2 017,39
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						12 104,34

Rozpočet Zákazka Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku / Terénne úpravy, spevnené plochu - U1

Odberteľ : Mesto Ružomberok			Spracoval:				
Projektant : atelier GAM,s.r.o., nám A.Hlinku 27, Ružomberok			Ks:				
Dodávateľ : Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliache			Dátum: 9. 4. 2022				
Zákazka : Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku							
Objekt : Terénne úpravy, spevnené plochy - U1							
Prehľad rozpočtových nákladov							
Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,516	5,46	0,00	19,20	
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	3,516	0,92	0,00	3,23	
122201109R01	Príplatok za čiastočné odstraňovanie koreňov stromov	m3	3,516	12,00	0,00	42,19	
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	1,172	1,88	0,00	2,20	
162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	M3	2,344	5,71	0,00	13,38	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	2,344	0,85	0,00	1,99	
180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	11,716	0,69	0,00	8,08	
171209991	Úprava pláne so zhutnením a vyrovnaním podlažia	m2	17,580	1,69	0,00	29,71	
0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,527	0,00	7,41	3,91	0,001
	ZEMNÉ PRÁCE			119,98	3,91	123,89	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	17,580	1,92	0,00	33,75	2,847
454575111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. a klinovaním hr.4-8mm, hr.100 mm	m2	17,580	5,90	0,00	103,72	
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			137,47	0,00	137,47	2,850
	SPEVNE NÉ PLOCHY						
561202991	Príplatok k cene za vodorovnú dopravu od miešacieho centra k obvodu staveniska do 1 km	t	0,215	1,34	0,00	0,29	
561202992	Príplatok k cene za vodorovnú dopravu od miešacieho centra k obvodu staveniska za každý ďalší 1km	t	0,215	0,57	0,00	0,12	
561232511	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 100 mm	m2	19,338	3,10	0,00	59,95	0,214
564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	19,338	3,17	0,00	61,30	3,809
569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácii prehodenou zeminou hrúbky 100 mm	m2	11,716	1,67	0,00	19,57	
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2- chodník	m2	14,650	11,20	0,00	164,08	1,641
592130011413	Dlažba CITYTOP systémová s fázou, výška 6 cm, farba sivá	M2	16,115	0,00	10,60	170,82	
	SPEVNE NÉ PLOCHY			305,31	170,82	476,13	5,660
	OSTATNÉ PRÁCE						
917762111	Osadenie chodník. obrubníka - dlažba	m	29,290	8,68	0,00	254,24	4,804
918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,293	68,92	0,00	26,05	0,645
592130011405	Dlažba CITYTOP systémová s fázou 10/20/6, výška 6 cm, farba sivá	KUS	153,773	0,23	0,00	35,37	0,415
	OSTATNÉ PRÁCE			315,66	0,00	315,66	5,860
	PRESUNY HMŔT						
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	14,380	7,05	0,00	101,38	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	PRESUNY HMÔT			101,38	0,00	101,38	0,000
	Práce HSV			979,80	174,73	1 154,53	14,370
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	23,440	1,50	0,00	35,16	
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	0,03	0,00	0,09	
6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	26,956	0,00	1,85	49,87	0,013
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			35,25	49,87	85,12	0,010
	Práce PSV			35,25	49,87	85,12	0,010
	Celkom v EUR			1 015,05	224,60	1 239,65	14,380

Rozpočet Zákazka Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku / Terénne úpravy, spevnené plochy - U2

Odberateľ : Mesto Ružomberok

Spracoval:

Projektant : atelier GAM,s.r.o., nám A.Hlinku 27, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ : Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliače

Dátum: 9. 4. 2022

Zákazka : Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku

Objekt : Terénne úpravy, spevnené plochy - U2

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,826	5,46	0,00	48,19	
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	8,826	0,92	0,00	8,12	
122201109R01	Priplatok za čiastočné odstraňovanie koreňov stromov	m3	8,826	12,00	0,00	105,91	
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	2,941	1,88	0,00	5,53	
162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	5,885	5,71	0,00	33,60	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	5,885	0,85	0,00	5,00	
180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	29,408	0,69	0,00	20,29	
171209991	Poplatok za skládku zeminy a kameniva	m3	5,885	5,00	0,00	29,43	
171209991	Úprava pláne so zhutnením a vyrovnaním podložia	m2	44,130	1,69	0,00	74,58	
0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,323	0,00	7,41	9,80	0,001
	ZEMNÉ PRÁCE			330,65	9,80	340,45	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	44,130	1,92	0,00	84,73	7,146
454575111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. a klinovaním hr.4-8mm, hr.100 mm	m2	44,130	5,90	0,00	260,37	
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			345,10	0,00	345,10	7,150
	SPEVNENÉ PLOCHY						
561202991	Priplatok k cene za vodorovnú dopravu od miešacieho centra k obvodu staveniska do 1 km	t	0,542	1,34	0,00	0,73	
561202992	Priplatok k cene za vodorovnú dopravu od miešacieho centra k obvodu staveniska za každý ďalší 1km	t	0,542	0,57	0,00	0,31	
561232511	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 100 mm	m2	48,543	3,10	0,00	150,48	0,538
564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	48,543	3,17	0,00	153,88	9,561
569531111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií prehodenou zeminou hrúbky 100 mm	m2	29,408	1,67	0,00	49,11	
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	36,780	11,20	0,00	411,94	4,119
592130011413	Dlažba CITYTOP systémová s fázou, výška 6 cm, farba sivá	M2	40,458	0,00	10,60	428,85	
	SPEVNENÉ PLOCHY			766,45	428,85	1 195,30	14,220
	OSTATNÉ PRÁCE						
917762111	Osadenie chodník. obrubníka - dlažba	m	73,520	8,68	0,00	638,15	12,059
918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,735	88,92	0,00	65,36	1,618
592130011405	Dlažba CITYTOP systémová s fázou 10/20/6, výška 6 cm, farba sivá	KUS	385,980	0,23	0,00	88,78	1,042
	OSTATNÉ PRÁCE			792,29	0,00	792,29	14,720
	PRESUNY HMÔT						

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,120	7,05	0,00	254,65	
	PRESUNY HMÔT			254,65	0,00	254,65	0,000
	Práce HSV			2 489,14	438,65	2 927,79	36,090
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	58,830	1,50	0,00	88,25	
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	0,03	0,00	0,09	
6936651600	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	67,655	0,00	1,85	125,16	0,034
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			88,34	125,16	213,50	0,030
	Práce PSV			88,34	125,16	213,50	0,030
	Celkom v EUR			2 577,48	563,81	3 141,29	36,120

Rozpočet Zákazka Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku / Terénne úpravy, spevnené plochu - U3

Odberateľ : Mesto Ružomberok

Spracoval:

Projektant : atelier GAM,s.r.o., nám A.Hlinku 27, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ : Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliače

Dátum: 9. 4. 2022

Zákazka : Doplnenie chodníkov v urnovom háji na cintoríne v Ružomberku

Objekt : Terénne úpravy, spevnené plochy - U3

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	Práce HŠV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	16,054	5,46	0,00	87,65	
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	16,054	0,92	0,00	14,77	
122201109R01	Príplatok za čiastočné odstraňovanie koreňov stromov	m3	16,054	12,00	0,00	192,65	
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	5,298	1,88	0,00	9,96	
162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	10,756	5,71	0,00	61,42	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	10,756	0,85	0,00	9,14	
111212123R01	Odstránenie pŕov z tuji - komplet	ks	2,000	3,25	0,00	6,50	
180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	52,976	0,69	0,00	36,55	
171209991	Poplatok za skládku zeminy a kameniva	m3	10,756	5,00	0,00	53,78	
171209991	Úprava pláne so zhutnením a vyrovnaním podložia	m2	80,270	1,69	0,00	135,66	
0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,384	0,00	7,41	17,67	0,002
	ZEMNÉ PRÁCE			608,08	17,67	625,75	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451577677	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	80,270	1,92	0,00	154,12	12,997
454575111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. a klinovaním hr.4-8mm, hr.100 mm	m2	80,270	5,90	0,00	473,59	
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			627,71	0,00	627,71	13,000
	SPEVNEÉ PLOCHY						
561202991	Príplatok k cene za vodorovnú dopravu od miešacieho centra k obvodu staveniska do 1 km	t	1,002	1,34	0,00	1,34	
561202992	Príplatok k cene za vodorovnú dopravu od miešacieho centra k obvodu staveniska za každý ďalší 1km	t	1,002	0,57	0,00	0,57	
561232511	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC 1,hr.po zhutnení 100 mm	m2	88,297	3,10	0,00	273,72	0,979
564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn.hr.100 mm	m2	88,297	3,17	0,00	279,90	17,390
569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií prehodnou zeminou hrúbky 100 mm	m2	52,976	1,87	0,00	88,47	
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	67,070	11,20	0,00	751,18	7,512
592130011413	Dlažba CITYTOP systémová s fázou, výška 6 cm, farba sivá	M2	73,777	0,00	10,60	782,04	
	SPEVNEÉ PLOCHY			1 395,18	782,04	2 177,22	25,880
	OSTATNÉ PRÁCE						
917752111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	132,440	8,88	0,00	1 149,58	21,724
918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,320	88,92	0,00	117,37	2,905
592130011405	Dlažba CITYTOP systémová s fázou 10/20/6, výška 6 cm, farba sivá	KUS	695,310	0,23	0,00	159,92	1,877
	OSTATNÉ PRÁCE			1 426,87	0,00	1 426,87	26,510

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
	PRESUNY HMÔT						
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	65,450	7,05	0,00	461,42	
	PRESUNY HMÔT			461,42	0,00	461,42	0,000
	Práce HSV			4 519,26	799,71	5 318,97	65,390
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	106,670	1,50	0,00	160,01	
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	0,03	0,00	0,09	
6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	122,671	0,00	1,85	226,94	0,061
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			160,10	226,94	387,04	0,060
	Práce PSV			160,10	226,94	387,04	0,060
	Celkom v EUR			4 679,36	1 026,65	5 706,01	65,450