

Dodatok č. 3

Zmeny počas realizácie stavebného diela - Príloha č.1

Stavba: Rekonštrukcia DSS Račianska

Pôvodné značenie ZL .	Nové označenie ZL	Obsah	Suma zmenového listu								
			SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet	DPH	SPOLU s DPH	Odpočet	DPH	SPOLU s DPH
17	24	Výkop a zásypanie plynovej prípojky	1 170,97 €	234,19 €	1 405,16 €	1 170,97 €	234,19 €	1 405,16 €			
19	25	Odvoz a skládka zeminy z prípojok	1 567,06 €	313,41 €	1 880,47 €	1 567,06 €	313,41 €	1 880,47 €			
22	26	Premiestenie a odvoz zeminy	5 859,99 €	1 172,00 €	7 031,99 €	5 859,99 €	1 172,00 €	7 031,99 €			
26	27	Vonkajšie úpravy	2 058,95 €	411,79 €	2 470,74 €	2 058,95 €	411,79 €	2 470,74 €			
28	28	Navýšenie výmery prevetrávanej fasády	1 429,73 €	285,95 €	1 715,68 €	1 429,73 €	285,95 €	1 715,68 €			
29	29	Solárna priechodka	118,91 €	23,78 €	142,69 €	118,91 €	23,78 €	142,69 €			
31	30	Zhotovenie laminátovej podlahy	-1,36 €	-0,27 €	-1,63 €	3 916,19 €	783,24 €	4 699,43 €	-3 917,55 €	-783,51 €	-4 701,06 €
32	31	Motory pre vonkajšie žalúzie	295,08 €	59,02 €	354,10 €	295,08 €	59,02 €	354,10 €			
33	32	Zarezávanie asphaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby	44,68 €	8,94 €	53,62 €	44,68 €	8,94 €	53,62 €			
34	33	Zámena materiálov pre realizáciu záhradného domčeka	282,77 €	56,55 €	339,32 €	1 610,80 €	322,16 €	1 932,96 €	-1 328,03 €	-265,61 €	-1 593,64 €
	34	Prípočet - solárne potrubie	384,00 €	76,80 €	460,80 €	384,00 €	76,80 €	460,80 €			
SPOLU			13 210,78 €	2 642,16 €	15 852,94 €	18 456,36 €	3 691,28 €	22 147,64 €	-5 245,58 €	-1 049,12 €	-6 294,70 €
			MBM								

povodná cena dodatku č 2

717 757,90 €

861 309,47 €

dodatok č3

730 968,68 €

877 162,41 €

PRIKAZ K ZMENE č. 24
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, sídlo, štatutár	MBM-Group, a.s., Miletčova 1, 821 08 Bratislava	zast: Alena Nováková
Projekt:	Podpora demštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 24	Na základe oznámenia č.
	01.09.2021	

Predmet zmeny:
Prípočet - Výkop a zásyp plynovej prípojky

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovú dokumentáciu v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. 1 ods. b)		

Podrobný popis zmeny:
Pri realizácii plynovej prípojky, bol zistený rozpor medzi skutočnosťou na stavbe a projektovou dokumentáciou. Miesto napojenia na plynovú prípojku je v inej polohe ako je v PD a preto sú potrebné dodatočné práce na plynovej prípojke. Tieto práce sú potrebné na dokončenie diela.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	1 170,97 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	1 405,16 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	1 170,97 €	Prípočet s DPH	1 405,16 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):
Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet - Prípočet
Dopady na termíny výstavby a iné: Nie

Odliačok pečiatky

Súhlas zástupcu Objednávateľa: Dátum: 29. APR. 2022

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: MBA VAVRINEC

Súhlas Stavebný dozor: stavebný dozor

Súhlas Projektant: 13. 04. 2022 27. 04. 2022

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Počet originálov: 4

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL24
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Výkop a zásyp plynovej prípojky

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 30. 9. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 170,97**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v EUR** **1 170,97**

Projekta

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20. JAN' 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL24

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Výkop a zásyp plynovej pripojky**

Miesto: **Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto**

Dátum: 30. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 170,97	1 170,97
Zmenový list 24	Výkop a zásyp plynovej pripojky - Novostavba objektu DSS Račianska 105	1 170,97	1 170,97

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Výkop a zásyp plynovej prípojky

Objekt:

Zmenový list 24 - Výkop a zásyp plynovej prípojky - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 30. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 170,97
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 134,40
D	D2		ZEMNE PRÁCE				1 134,40
22	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,050	56,07	227,08
	W		1,5*1,5*1,8		4,050		
	W		Súčet		4,050		
23	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,050	11,22	45,44
	W		1,5*1,5*1,8		4,050		
	W		Súčet		4,050		
24	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,947	72,05	356,43
	W		4,85*0,6*1,7		4,947		
	W		Súčet		4,947		
25	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,947	14,40	71,24
	W		4,85*0,6*1,7		4,947		
	W		Súčet		4,947		
10	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	2,323	9,30	21,60
	W		4,85*0,45*0,6		1,310		
	W		1,5*1,5*0,45		1,013		
	W		Súčet		2,323		
12	M	5413A0810	Piesok zásypový	t	3,878	42,80	165,98
9	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	6,674	9,95	66,41
	W		8,997-2,323		6,674		
16	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	2,323	4,24	9,85
	W		2,289+2,289		4,578		
17	K	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	44,137	3,86	170,37
	W		4,578*19 *Prepočítané koeficientom množstva		86,982		
D	D3		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4,65
21	K	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	3,878	1,20	4,65
D	D6		PRÁCE A DODÁVKY M				31,92
D	D7		Vedenie rúrové vonkašie-plynovody				31,92
14	K	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	4,800	0,85	4,08
13	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	4,800	0,75	3,60
15	M	2832F0505	Fólia výstražná žltá s pottačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	4,800	5,05	24,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Výkop a zásyp plynovej prípojky

Objekt:

Zmenový list 24 - Výkop a zásyp plynovej prípojky - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 30. 9. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 170,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR	1 170,97

27. 04. 2022

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Výkop a zásyp plynovej prípojky

Objekt:

**Zmenový list 24 - Výkop a zásyp plynovej prípojky - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 30. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 170,97

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 134,40

D2 - ZEMNE PRÁCE

1 134,40

D3 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4,65

D6 - PRÁCE A DODÁVKY M

31,92

D7 - Vedenie rúrové vonkašie-plynovody

31,92

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL25
Stavba: Račianska 105 - Odvoz a skládka zeminy z prípojk

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 5. 10. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 567,06

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 567,06	313,41

Cena s DPH v EUR 1 880,47

Projektant

13. 04. 2022

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL25

Stavba: Račianska 105 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 5. 10. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 567,06	1 880,47
Zmenový list 25	Odvoz a skládka zeminy z prípojok - Novostavba objektu DSS Račianska 105	1 567,06	1 880,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok

Objekt:

**Zmenový list 25 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 5. 10. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 567,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 567,06	20,00%	313,41

Cena s DPH

v EUR

1 880,47

27. 04. 2022

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok

Objekt:

Zmenový list 25 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok - Novostavba objektu
DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 5. 10. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 567,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 567,06

1 - Zemné práce

1 567,06

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok

Objekt:

Zmenový list 25 - Odvoz a skládka zeminy z prípojok - Novostavba objektu
DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 5. 10. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 567,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 567,06

D 1

Zemné práce

1 567,06

1	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	80,610	1,48	119,30
	W		"Elektro prípojka				
	W		23,5*0,4*0,4		3,760		
	W		31,5*0,8*0,4		10,080		
	W		"Kanalizačná prípojka				
	W		9*0,6*0,45		2,430		
	W		"Vodovodná prípojka				
	W		12,5*0,6*0,45		3,375		
	W		32*0,8*0,45 "Šírka výkopu 0,8m nakoľko sa realizovala v				
	W		jednej ryhe spolu s elektroprípojkou		11,520		
	W		14*0,6*0,45 " Výkop šírky 0,6 iba v mieste samostatných trás v				
	W		areáli školy a to je 14 bm		3,780		
	W		59*0,8*(0,2+0,25+0,2) "Akceptujeme že vedenie išlo v jednom				
	W		výkope, ale to neznamená že vykopanú zeminu nemusíme		30,680		
	W		odvážať.				
	W		"Nakoľko ide o spoločné umiestnenie, tak zabudli sme tam				
	W		dorátať ešte jednu medzivrstvu. Podsyp + zasyp potrubia				
	W		0,2+0,45+zasyp kabela 0,2.				
	W		"Plynová prípojka				
	W		55,5*0,6*0,45		14,985		
	W		Súčet		80,610		
2	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,610	2,83	228,13
3	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- uvažovaná vzd. 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	m3	967,320	0,28	270,85
	W		80,61*12 "Prepočítané koeficientom množstva		967,320		
4	K	167101101	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	80,610	5,13	413,53
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,610	0,68	54,81
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatný	m3	80,610	5,96	480,44

PRIKAZ K ZMENE č. 26
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava	zast: Alena Nováková
Projekt:	Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105	

Dátum:	Príkaz k zmene č: 26	Na základe oznámenia č.
20.10.2021		

Predmet zmeny:
Prípočet- Premiestnenie a odvoz zeminy

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. 1 ods. b)			

Podrobný popis zmeny:
Pri realizácii diela sa zistil nesúlad medzi skutočnosťou na stavbe a rozpočtovou časťou. V rozpočte sa neuvažovalo s odvozom nevyužitej ornice, ktorá bola stiahnutá z pozemku. Tieto práce sú potrebné na dokončenie diela.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH	5 859,99 €	Dohodnutá cena zmeny s DF	7 031,99 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	5 859,99 €	Prípočet s DPH	7 031,99 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín


Prílohy: Rozpočet - Prípočet

Dopady na termíny výstavby a iné: **NIE**

Odtlačok pečiatky Meno, dpis Dátum

29. APR. 2022

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 

Súhlas Stavebný dozor: 

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL26

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Premiestenie a odvoz zemin

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 859,99
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	5 859,99	1 172,00
Cena s DPH v EUR			7 031,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27. 04. 2022

28. JAN 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL26

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Premiestenie a odvoz zeminy

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 859,99	7 031,99
Zmenový list 26	Premiestenie a odvoz zeminy - Novostavba objektu DSS Račianska 105	5 859,99	7 031,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Premiestenie a odvoz zeminy

Objekt:

**Zmenový list 26 - Premiestenie a odvoz zeminy - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 859,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 859,99	20,00%	1 172,00

Cena s DPH

v EUR

7 031,99

27. 04.

Projektant

13. 04. 2022

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Premiestenie a odvoz zeminy

Objekt:

**Zmenový list 26 - Premiestenie a odvoz zeminy - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 859,99

HSV - Práce a dodávky HSV

5 859,99

1 - Zemné práce

5 859,99

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Premiestnenie a odvoz zeminy

Objekt:

**Zmenový list 26 - Premiestnenie a odvoz zeminy - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 859,99

D HSV Práce a dodávky HSV 5 859,99

D 1 Zemné práce 5 859,99

8	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	371,338	1,69	627,56
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	291,338	2,83	824,49
3	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaná vzd.15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	m3	3 496,056	0,28	978,90
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	291,338	5,13	1 494,56
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	291,338	0,68	198,11
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	291,338	5,96	1 736,37

PRIKAZ K ZMENE č. 27
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
 Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
 Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 12.11.2021 Príkaz k zmene č: 27 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:
Prípocet - Vonkajšie úpravy

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
------------------------	--	--	---

Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
---	----------------	------------------	------------	--

Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
--------------------------	-------------	-------------	-----------------------	------

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. 1 ods. b)

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela vznikla požiadavka na dodatočné práce navyč. Tieto práce sú predmetom zmenového listu.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH	2 058,95 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	2 470,74 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípocet bez DPH	2 058,95 €	Prípocet s DPH	2 470,74 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet - Prípocet
 Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odľtačok pečiatky

Súhlas zástupcu Objednávateľa: Dátum: 29. APR. 2022

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Súhlas Stavebný dozor: 07766*10*

Súhlas Projektant: 04. 27. 11. 2022

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Počet originálov: 4



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL27
Stavba: Račianska 105 - Vonkajšie úpravy

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 058,95**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	2 058,95	411,79

Cena s DPH **2 470,74**

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27. 04. 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL27

Stavba: Račianska 105 - Vonkajšie úpravy

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 058,95	2 470,74
Zmenový list 27	Vonkajšie úpravy - Novostavba objektu DSS Račianska 105	2 058,95	2 470,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Vonkajšie úpravy

Objekt:

Zmenový list 27 - Vonkajšie úpravy - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 058,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 058,95	20,00%	411,79	
Cena s DPH		v EUR		2 470,74

Projektant

13. 04. 2022

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Vonkajšie úpravy

Objekt:

Zmenový list 27 - Vonkajšie úpravy - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

23. 11. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 058,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 973,16

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 529,75

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

424,86

99 - Presun hmôt HSV

18,55

PSV - Práce a dodávky PSV

85,79

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

85,79

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Vonkajšie úpravy

Objekt:

Zmenový list 27 - Vonkajšie úpravy - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 058,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 973,16
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 529,75
11	K	319115211.S	Spevnenie svahu z betónových tvárnic výšky do 2 m, hr. múru do 400 mm	m2	14,490	11,16	161,71
17	M	59200000001ST	Tvárnica svahová oporná Poliřtor, 1xšxv 800/400x350x230 mm,	ks	105,000	9,70	1 018,50
18	K	461541111.S	Výplne vyťahčených a dierovaných tvárnic na plochách vodorovných i na svahu štrkom	m2	10,350	8,79	90,98
10	K	3381711221	M+D Prefabrikovaná krycia platňa muriva z PPT 300mm	m	5,250	49,25	258,56
D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				424,86
7	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	14,50	14,50
8	M	4044715012	Dopravná značka doplnková E15	ks	1,000	36,25	36,25
21	K	9140011110	Osadenie stĺpikov pre cestné zvislé dopravné značky, vrátane výkopu a betonáže	ks	1,000	19,00	19,00
22	M	55346838001	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	1,000	26,50	26,50
1	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	35,270	7,98	281,45
	vv		303,66-268,39		35,270		
2	M	59219546105	Obrubník parkový 1000/200/50 mm	ks	36,000	1,31	47,16
D		99	Presun hmôt HSV				18,55
4	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	5,985	3,10	18,55
D		PSV	Práce a dodávky PSV				85,79
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				85,79
19	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	59,641	0,30	17,89
	vv		(10,5*12,2)-(2,45+2,45+2,05+2,05)*0,2*8		113,700		
	vv		10,5*12,2		128,100		
	vv		Medzisúččet		241,800		
	vv		"A				
	vv		(2,23*3,47)+(1,63*0,77)		8,993		
	vv		"B				
	vv		4,48*2,6		11,648		
	vv		"C				
	vv		6,31*1,995		12,588		
	vv		"D				
	vv		4,81*2,6		12,506		
	vv		Medzisúččet		45,735		
	vv		"Rozpočet				
	vv		-(163,056+64,838)		-227,894		
	vv		Medzisúččet		-227,894		
	vv		Súččet		59,641		
20	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	68,587	0,99	67,90
	vv		59,641*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		68,587		

PRIKAZ K ZMENE č.28
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deінstitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deінstitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 23.11.2021 **Príkaz k zmene č:** 28 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:
Prípočet - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. 1 ods. b)

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela bol zistený nesúlad medzi skutočnosťou na stavbe a rozpočtovou časťou. Výmera fasádneho obkladu neobsahuje výmeru na obloženie špaliet. Tieto práce sú potrebné na dokončenie diela.

Dohodnutá cena zmeny: 1 429,73 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH: 1 715,68 €
Odpočet 0,00 €	Odpočet s DPH 0,00 €
Prípočet 1 429,73 €	Prípočet s DPH 1 715,68 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet - Prípočet

Dopady na termíny výstavby a iné: **NIE**

Odtlačok pečiatky _____ Meno _____

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 36740519
 IČ DPH: SK2022337548

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Počet originálov: 4



28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL28
Stavba: Račianska 105 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 429,73
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	1 429,73	285,95
Cena s DPH			1 715,68
v EUR			

Projektant

13. 04. 2022

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

In

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

2022

28. JAN. 2022

BSK

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL28

Stavba: Račianska 105 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 429,73	1 715,68
Zmenový list 28	Navýšenie výmery prevetrávanej fasády - Novostavba objektu DSS Račianska 105	1 429,73	1 715,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády

Objekt:

Zmenový list 28 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 23. 11. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 429,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 429,73	20,00%	285,95

Cena s DPH

v EUR

1 715,68

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády

Objekt:

Zmenový list 28 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

23. 11. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 429,73

PSV - Práce a dodávky PSV

1 429,73

766 - Konštrukcie stolárske

1 429,73

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády

Objekt:

Zmenový list 28 - Navýšenie výmery prevetrávanej fasády - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

23. 11. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 429,73
n	PSV		Práce a dodávky PSV				1 429,73
D	766		Konštrukcie stolárske				1 429,73
1	K	76670211001	M+D Fasádny drevený obklad, TERMODREVO, vrátane hliníkovej fasádnej podkonštrukcie, kotvenia, syst. prvkov a povrchovej úpravy	m2	12,954	110,37	1 429,73
W			"Pohľad východný				
W			36,42+4,99+4,99+3,6-11,58		38,420		
W			"Pohľad západný				
W			(10,6*3,42)-(1,78*2,17)*3+(0,3*2,17*6)+(3,42*1,49*2)		38,762		
W			"Pohľad južný				
W			7,58+4,36+7,61+1,456+1,456+0,55+0,55+0,79		24,352		
W			"Pohľad severný				
W			6,12+1,47+4,96+4,96+8,87+5,58+18,26+0,9997		51,220		
W			"Podhľad vstup				
W			(2,05*4,56*2)-18,17		0,526		
W			Medzisúčet		153,280		
W			"Pôvodná výmera				
W			-138,961		-138,961		
W			Medzisúčet		-138,961		
W			"Podľa SD				
W			11,589		11,589		
W			"Podľa MBM				
W			14,319		14,319		
W			(11,589+14,319)/2		12,954		

PRIKAZ K ZMENE č.29
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
 Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
 Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 25.01.2012 **Príkaz k zmene č.:** 29 **Na základe oznámenia č.:**

Predmet zmeny:
Prípočet - Solárna priechodka

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. 1 ods. b)

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela vznikla požiadavka na doplnenie systémovej prechodky.

Dohodnutá cena zmeny:	118,91 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	142,69 €
Odpočet	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet	118,91 €	Prípočet s DPH	142,69 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):
 Nemá dopad na celkový termín
 Prílohy: Rozpočet - Prípočet
 Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

Súhlas zástupcu Objednávateľa: _____
 Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: _____
 Súhlas Stavebný dozor: _____
 Súhlas Projektant: _____

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor
 Počet originálov: 4

28. JAN 2012

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL29
Stavba: Račianska 105 - Solárna strešná prechodka

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 118,91

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	#ODKAZ! 118,91	#ODKAZ! 23,78

Cena s DPH v EUR 142,89

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL29

Stavba: Račianska 105 - Solárna strešná prechodka

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		118,91	142,69
Zmenový list 29/1	Solárna strešná prechodka - Novostavba objektu DSS Račianska 105	118,91	142,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Solárna strešná prechodka

Objekt:

**Zmenový list 29/1 - Solárna strešná prechodka - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

118,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	118,91	20,00%	23,78

Cena s DPH

v EUR

142,69

27. 04. 2022

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Solárna strešná prechodka

Objekt:

**Zmenový list 29/1 - Solárna strešná prechodka - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

118,91

PSV - Práce a dodávky PSV

118,91

764 - Konštrukcie klampiarske

118,91

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Solárna strešná prechodka

Objekt:

**Zmenový list 29/1 - Solárna strešná prechodka - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							118,91
	□	PSV	Práce a dodávky PSV				118,91
	D	764	Konštrukcie klampiarske				118,91
2	K	764171910M	Krytina LINDAB - solárna strešna prechodka, sklon , strechy do 30°	ks	1,000	118,91	118,91

Rozbor ceny

Položka	764171910M	Krytina LINDAB - solárna strešna priechodka, sklon strechy do 30°
TOV	000	TOV 000
		MJ ks

H	Priamy materiál		109,54
NC	z toho nákupná cena		109,52
D	z toho doprava		0,02
M	Mzdové náklady		5,09
P	z toho priame mzdy + doplnkové mzdy		3,77
O	odvody 35.2 % z miezd		1,33
S	Stroje		0,00
T	Ostatné priame náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PSN	Priame spracovacie náklady [M] + [S] + [T]		5,09
	Priame náklady [H] + [SUB] + [PSN] + [NK]		114,63
R1	Výrobná réžia 40,00 % z [P]+[O]		2,04
R2	Správna réžia 20,00 % z [P]+[O]		1,02
R3	0,00 % z []		0,00
	Nepriame náklady [R1] + [R2] + [R3]		3,06
	Náklady celkom [H] + [SUB] + [PSN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		117,69
Z	Zisk 15,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]		1,22
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [H] + [SUB] + [PSN] až [NK]		118,91
	Jednotková cena		118,91

Hmotnosť 0,00176
Normohodiny 0,502

Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom	NC cena	NC cena celkom	Doprava	Doprava celkom
1	M	1000000LSZ-LTR	Profílovaná solárna strešna priechodka klasická LSZ-LPA	ks	1,00000	93,70	93,70	93,70	93,70	0,00	0,00
2	M	1000000SPK	Tesniaci adaptér pre solárne prechodky SPK		1,00000	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
3	M	246970000300	Tmel Fix All Soudal 290 ml pružný, biely, univerzálny do interiéru aj exteriéru	ks	0,10500	7,29	0,77	7,27	0,76	0,02	0,00
4	M	309300004100	Farmárska skrutka lakovaná 4,8x20 mm, 4,8x35 mm. 250 ks, pre veľkoformátové krytiny	ks	8,00000	0,07	0,58	0,07	0,56	0,00	0,00

Materiály 109,54

6	P	7213001-T-3	Stavebný kľampiar	Nh	0,50000	6,53	3,27				
7	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,00206	4,75	0,01				

Mzdy 3,27

Strana 1

PRIKAZ K ZMENE č.30
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár: MBM-Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deïnštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deïnštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 25.01.2022 **Príkaz k zmene č:** 30 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:
Prípocet - Odpočet - Zhotovenie laminátovej podlahy

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnóm obstarávaní:	§ 18 písm. 1 ods. b)			

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela bola zistená chyba v projektovej dokumentácii. Lepenie parkiet s technológiou v PD nie je možné zrealizovať. Bola ocenená náhrada za lepenie parkiet na technológiu Klik.

Dohodnutá cena zmeny:	-1,36 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	-1,63 €
Odpočet	-3 917,55 €	Odpočet s DPH	-4 701,06 €
Prípocet	3 916,19 €	Prípocet s DPH	4 699,43 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet - Prípocet

Dopady na termíny výstavby a iné: Nie

Odličaok pečiatky	Meno, Počpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		29. APR. 2022

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		

Súhlas Projektant:	27. 04. 2022	13. 04. 2022
--------------------	--------------	--------------

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Počet originálov: 4

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL30
Stavba: Zhotovenie laminátovej podlahy

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1,36
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižená	20,00%	0,00		0,00
	20,00%	-1,36		-0,27
Cena s DPH	v	EUR		-1,63

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27. 04. 2022

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL30

Stavba: Zhotovenie laminátovej podlahy

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-1,36	-1,63
Zmenový list 30/1	Zhotovenie laminátovej podlahy - Novostavba objektu DSS Račianska 105	3 916,19	4 699,43
Zmenový list 30/2	Odpočítanie parketovej podlahy - Novostavba objektu DSS Račianska 105	-3 917,55	-4 701,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie laminátovej podlahy

Objekt:

**Zmenový list 30/1 - Zhotovenie laminátovej podlahy - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 916,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 916,19	20,00%	783,24

Cena s DPH

v EUR

4 699,43

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie laminátovej podlahy

Objekt:

**Zmenový list 30/1 - Zhotovenie laminátovej podlahy - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 916,19

PSV - Práce a dodávky PSV

3 916,19

775 - Podlahy vlysové a parketové

3 916,19

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie laminátovej podlahy

Objekt:

**Zmenový list 30/1 - Zhotovenie laminátovej podlahy - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 916,19
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 916,19
D	775		Podlahy vlysové a parketové				3 916,19
1	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením <i>Poznámka k položke: Miestnosti A6 - 14,59 bm A7 - 14,17 bm A8 - 13,91 bm A9 - 14,44 bm A10 - 14,09 bm A11 - 15,09 bm</i>	m	172,580	3,01	519,47
	P						
2	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	174,306	1,85	322,47
	VV		172,58*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		174,306		
3	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	22,400	4,36	97,66
	VV		0,7*2		1,400		
	VV		0,8*6		4,800		
	VV		0,9*18		16,200		
	VV		Súčet		22,400		
4	M	611990001400.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 40 mm	m	22,624	4,12	93,21
	VV		22,4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		22,624		
5	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	159,000	4,30	683,70
6	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	162,180	12,23	1 983,46
	VV		159*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		162,180		
7	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	159,000	0,71	112,89
8	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	163,770	0,42	68,78
	VV		159*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		163,770		
9	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	38,816	0,89	34,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie laminátovej podlahy

Objekt:

**Zmenový list 30/2 - Odpočítanie parketovej podlahy - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 917,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-3 917,55	20,00%	-783,51

Cena s DPH

v EUR

-4 701,06

27. 04. 2022

Projektant

Spracovateľ

04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie laminátovej podlahy

Objekt:

**Zmenový list 30/2 - Odpočítanie parketovej podlahy - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-3 917,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 917,55

775 - Podlahy vlysové a parketové

-3 917,55

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie laminátovej podlahy

Objekt:

**Zmenový list 30/2 - Odpočítanie parketovej podlahy - Novostavba objektu
DSS Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

25. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 917,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 917,55

D 775

Podlahy vlysové a parketové

-3 917,55

1	K	775551210.R	Zhotovenie parketovej podlahy lepením do flexilepidla s olištovaním vrátane dodávky laminátových lišt	m2	-159,000	11,92	-1 895,28
2	M	6119800200	Laminátové parkety hr.8-10mm	m2	-162,180	12,23	-1 983,46
3	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	-43,388	0,89	-38,81

PRIKAZ K ZMENE č. 31
(K PREVEDENIU ZHOTOVITELOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
 Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
 Názov, Sídlo, štatutár MBM Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 28.01.2022 **Príkaz k zmene č:** 31 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:
Prípočet - Motory pre vonkajšie žalúzie

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. 1 ods. b)		

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela bolo potrebné doplniť 2 ks motora k žalúziám z dôvodu členenia okien.

Dohodnutá cena zmeny:	295,08 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	354,10 €
Odpočít	0,00 €	Odpočít s DPH	0,00 €
Prípočet	295,08 €	Prípočet s DPH	354,10 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

Odtlačok pečiatky Meňa, Pod

Súhlas zástupcu Objednávateľa: 

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 

Súhlas Stavebný dozor:  15. 04. 2022

Súhlas Projektant:  2022

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Počet originálov: 4

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL31
Stavba: Račianska 105 - Motory pre vonkajšie žalúzie

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			295,08
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	295,08	59,02
Cena s DPH			354,10
v EUR			

Projektant 13. 04. 2022

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL31

Stavba: Račianska 105 - Motory pre vonkajšie žalúzie

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		295,08	354,10
Zmenový list 31	Motory pre vonkajšie žalúzie - Novostavba objektu DSS Račianska 105	295,08	354,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Motory pre vonkajšie žalúzie

Objekt:

**Zmenový list 31 - Motory pre vonkajšie žalúzie - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

295,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	295,08	20,00%	59,02

Cena s DPH

v EUR

354,10

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Motory pre vonkajšie žalúzie

Objekt:

**Zmenový list 31 - Motory pre vonkajšie žalúzie - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

28. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

295,08

PSV - Práce a dodávky PSV

295,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

295,08

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Motory pre vonkajšie žalúzie

Objekt:

**Zmenový list 31 - Motory pre vonkajšie žalúzie - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

28. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							295,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				295,08
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				295,08
1	K	767660001M	Dodávka a montáž žalúziového motoru SOMFY	ks	2,000	147,54	295,08

Rozbor ceny

Položka	767660001M	Dodávka a montáž žalúziového motoru SOMFY
TOV	000	TOV 000 MJ ks

H	Priamy materiál	128,42
P	Mzdové náklady + doplnkové mzdy	7,68
O	Odvody % z miezd	2,70
S	Stroje	0,00
T	Ostatné priame náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00
PSN Priame spracovacie náklady: [P] + [O] + [S] + [T]		10,39
Priame náklady [H] + [SUB] + [PSN] + [NK]		138,81
R1		4,16
R2		2,08
R3		0,00
Nepriame náklady [R1] + [R2] + [R3]		6,23
Náklady celkom [H] + [SUB] + [PSN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		145,04
Z	Zisk	2,49
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
Celkom [H] + [SUB] + [PSN] až [NK]		147,54
Jednotková cena		147,54
Hmotnosť		0,00000
Normohodiny		1,201

№.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	000000000001	Motor SOMFY J4 WT Protect		1,00000	128,42	128,42
Materiály							128,42
3	P	7222999-T-2	Stavebný zámočník	Nh	1,10000	5,64	6,20
4	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,10000	4,75	0,48
Mzdy							6,68

PRIKAZ K ZMENE č. 32
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
 Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
 Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group,a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 28.01.2022 **Príkaz k zmene č:** 32 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:
Prípočet - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. 1 ods. b)

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela vznikla požiadavka na dodatočné práce navyč. Tieto práce sú predmetom zmenového listu.

Dohodnutá cena zmeny:	44,68 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	53,62 €
Odpočet	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet	44,68 €	Prípočet s DPH	53,62 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):


Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

Odlačok pečiatky Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa: 29. APR. 2022

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 

Súhlas Stavebný dozor: 

Súhlas Projektant:  13. 01. 2022

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL32

Stavba: Račianska 105 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44,68

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	44,68	8,94

Cena s DPH v EUR 53,62

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27. 04. 2022

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL32

Stavba: Račianska 105 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		44,68	53,62
Zmenový list 32	Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej - Novostavba objektu DSS Račianska 105	44,68	53,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby

Objekt:

Zmenový list 32 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby- Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44,68	20,00%	8,94

Cena s DPH

v EUR

53,62

27. 04. 2022

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby

Objekt:

Zmenový list 32 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby- Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44,68

HSV - Práce a dodávky HSV

44,68

1 - Zemné práce

10,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34,12

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby

Objekt:

Zmenový list 32 - Zarezávanie asfaltovej plochy pre uloženie slepeckej zámkovej dlažby- Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 28. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44,68
D	1		Zemné práce				10,56
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,320	3,18	10,56
	vv		8,3*0,4		3,320		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34,12
1	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,300	2,98	24,73
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,325	7,56	2,46
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,550	0,36	1,64
	vv		0,325*14 *Prepočítané koeficientom množstva		3,836		
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,325	7,06	2,29
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,300	0,81	1,05
	vv		0,325*4 *Prepočítané koeficientom množstva		1,300		
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice,asfalt, ostatné	t	0,325	6,00	1,95

PRIKAZ K ZMENE č. 33
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednávajú za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
 Názov, Sídlo, štatútár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
 Názov, Sídlo, štatútár MBM-Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 31.01.2022 **Príkaz k zmene č:** 33 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:
Prípočet - Zámena materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. 1 ods. b)

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela vznikla požiadavka na zmenu technologického riešenia podľa PD. V záhradnom domčeku vznikla potreba zmeny obloženia stien a poteru. Táto zmena je predmetom ZL.

Dohodnutá cena zmeny:	282,77 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	339,32 €
Odpočít	-1 328,03 €	Odpočít s DPH	-1 593,64 €
Prípočet	1 610,80 €	Prípočet s DPH	1 932,96 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: Nie

Odtlačok pečiatky

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Miletičova 1, 821 05 Bratislava
 IČO: 36740519
 IČ DPH: SK2022337548

Súhlas Stavebný dozor

Projektant: 07786*10* 27. 04. 2022 13. 04. 2022

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

28 JAN 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL33

Stavba: Račianska 105 - Záměna materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 282,77

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	282,77	56,55

Cena s DPH v EUR 339,32

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

27. 04. 2022

28. JAN 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL33

Stavba: Račianska 105 - Zámena materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		282,77	339,32
Zmenový list 33/1	Prípočet OSB+NC146 - Novostavba objektu DSS Račianska 105	1 610,80	1 932,96
Zmenový list 33/2	Odpočet SDK+poter - Novostavba objektu DSS Račianska 105	-1 328,03	-1 593,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Záměna materiálů pre realizáciu záhradného domčeka

Objekt:

**Zmenový list 33/1 - Prípočet OSB+NC146 - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 610,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 610,80	20,00%	322,16

Cena s DPH

v EUR

1 932,96

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Zámena materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

Objekt:

**Zmenový list 33/1 - Prípočet OSB+NC146 - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 610,80

HSV - Práce a dodávky HSV

538,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

538,93

PSV - Práce a dodávky PSV

1 071,87

766 - Konštrukcie stolárske

1 071,87

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Zámena materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

Objekt:

**Zmenový list 33/1 - Prípočet OSB+NC146 - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 610,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				538,93
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				538,93
6	K	632452651.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	m2	26,010	20,72	538,93
	VV		6,032*4,312		26,010		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 071,87
D	766		Konštrukcie stolárske				1 071,87
2	K	766416143	Montáž oblož. stien, stíпов a pilierov panelmi nad 5 m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	51,603	5,80	299,30
	VV		6,032*2,67		16,105		
	VV		4,312*2,54		10,952		
	VV		4,312*2,8-1,8*0,6		10,994		
	VV		6,032*2,67-1,15*2,22		13,552		
	VV		Súčet		51,603		
3	M	260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	53,667	14,37	771,19
	VV		51,603*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		53,667		
5	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,515	0,25	1,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Záměna materiálů pro realizaci záhradného domčeka

Objekt:

**Zmenový list 33/2 - Odpočet SDK+poter - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 328,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-1 225,16	20,00%	-265,61

Cena s DPH

v EUR

-1 593,64

04. 2022

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



29. APR. 2022



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Zámena materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

Objekt:

**Zmenový list 33/2 - Odpočet SDK+poter - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 328,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-454,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-454,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-873,73

763 - Konštrukcie - drevostavby

-770,86

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Záměna materiálov pre realizáciu záhradného domčeka

Objekt:

**Zmenový list 33/2 - Odpočet SDK+poter - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 31. 1. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 328,03
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-454,30
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-454,30
1	K	632450026	Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý samonosný hr. 60 mm	m2	-25,169	18,05	-454,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-873,73
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				-770,86
2	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm, doska RF 15,0 mm	m2	-50,182	15,15	-760,26
3	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	-7,066	1,50	-10,60
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				-102,87
109	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad	m2	-50,182	2,05	-102,87

PRIKAZ K ZMENE č. 34
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPŠ Rača
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 21.03.2022 **Príkaz k zmene č:** 34 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:
Prípocet - Navýšenie množstva solárneho potrubia

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. 1 ods. b)

Podrobný popis zmeny:
 Pri realizácii diela vznikla potreba dodatočných prác na rúrovom vedení k pripojení solárneho ohrevu vody. Práce sú potrebné na dokončenie diela.

Dohodnutá cena zmeny:	384,00 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	460,80 €
Odpocet	0,00 €	Odpocet s DPH	0,00 €
Prípocet	384,00 €	Prípocet s DPH	460,80 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

Odliačok pečiatky

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebného dozoru: 21. 04. 2022

Súhlas Projektanta:

Distribúcia originálov: Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Počet originálov: 4

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL34

Stavba: Račianska 105 - Navýšenie množstva solárneho potrubia

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **384,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	384,00	76,80

Cena s DPH **460,80**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28. JAN. 2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Navýšenie množstva solárneho potrubia

Objekt:

Zmenový list 34 - Navýšenie množstva solárneho potrubia - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

384,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	384,00	20,00%	76,80

Cena s DPH

v EUR

460,80

Projektant

Spracovateľ

13. 04. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

29. APR. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL34

Stavba: Račianska 105 - Navýšenie množstva solárneho potrubia

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		384,00	460,80
Zmenový list 34	Navýšenie množstva solárneho potrubia - Novostavba objektu DSS Račianska 105	384,00	460,80

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Račianska 105 - Navýšenie množstva solárneho potrubia

Objekt:

Zmenový list 34 - Navýšenie množstva solárneho potrubia - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

21. 3. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

384,00

ROZPOČET

Stavba:

Račianska 105 - Navýšenie množstva solárneho potrubia

Objekt:

Zmenový list 34 - Navýšenie množstva solárneho potrubia - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

21. 3. 2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							384,00
1	K	7331510391	Potrubie z rúrok VIEGA Profipress S - 22x1 - Cu / solárny systém	m	20,000	19,20	384,00