

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13/2022
Stavba: Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

JKSO:
Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:
Dátum: 17.2.2022

Objednávateľ:
Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO: 51638037
IČ DPH: SK2120736563

Projektant:
ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	169 130,68
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	169 130,68
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	169 130,68	33 826,14

Cena s DPH	v	EUR	202 956,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LejonGrupp s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH:SK2120736563 ①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13/2022

Stavba: Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

Zhotoviteľ: LejonGruup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov		169 130,68	202 956,82
E.1,2	SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN	36 010,93	43 213,12
E.1	Výdajné miesto č.1 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.1	12 119,65	14 543,58
E.1.1	Výdajné miesto č.1	10 107,13	12 128,56
E.1.2	Elektrická prípojka NN pre výdajník č.1	2 012,52	2 415,02
E.2	Výdajné miesto č.2 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.2	11 664,32	13 997,18
E.2.1	Výdajné miesto č.2	9 865,80	11 838,96
E.2.2	Elektrická prípojka NN pre výdajník č.2	1 798,52	2 158,22
E.3	Výdajné miesto č.3 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.3	12 226,96	14 672,35
E.3.1	Výdajné miesto č.3	10 715,33	12 858,40
E.3.2	Elektrická prípojka NN pre výdajník č.3	1 511,63	1 813,96
E.3	SO 03 Vodovod	133 119,75	159 743,70
E.3.1	Vetva „V-1,,	53 254,44	63 905,33
E.3.2	Vetva „V-1-1,,	55 056,44	66 067,73
E.3.3	Vetva „V-1-2,,	24 808,87	29 770,64
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		169 130,68	202 956,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšení přístupu MRK k pitné vodě v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.1 - Výdajné miesto č.1 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.1

Úroveň 3:

E.1.1 - Výdajné miesto č.1

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			10 107,13
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			10 107,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 107,13	20,00%	2 021,43
Cena s DPH	v	EUR	12 128,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Tu zadajte text

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom
 Objekt: E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN
 Časť: E.1 - Výdajné miesto č.1 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.1
 Úroveň 3:

E.1.1 - Výdajné miesto č.1

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom Dátum: 17.02.2022
 Objednávateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík
 Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 107,128

D HSV Práce a dodávky HSV **3 176,068**

D 1 Zemné práce **1 062,336**

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,800	1,070	5,136
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,340	6,160	32,894
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,602	0,932	1,493
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,968	11,240	157,000
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	4,190	0,741	3,105
6	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,375	20,060	248,243
7	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,713	0,900	3,342
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	22,500	6,060	136,350
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	22,500	2,130	47,925
10	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,759	1,494	13,086
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,759	6,870	60,174
12	K	171206111.S	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	8,759	0,900	7,883
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,924	3,940	90,321
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,733	21,300	58,213
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,209	18,500	77,867
16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	0,540	10,800
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,618	6,640	4,104
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,000	1,000	20,000
19	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	20,000	4,120	82,400
20	K	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,100	2,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **12,272**

21	K	388995211.S	Chránička z rúr HDPE do DN 80	m	2,600	2,360	6,136
22	M	286130030900	Rúra HDPE PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m - chránička	m	2,600	2,360	6,136

D 4 Vodorovné konštrukcie **320,054**

23	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,358	42,660	15,272
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,825	43,970	36,275
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,071	40,300	2,861
26	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	14,500	2,158	31,291
27	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,301	99,362	129,270
28	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,490	14,030	105,085

D 5 Komunikácie 501,555

29	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	14,500	8,240	119,480
30	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,500	13,600	197,200
31	M	592460012000	Dlažba betónová Holland, rozmer 200x100x60 mm	m2	14,790	12,500	184,875

D 8 Rúrové vedenie 682,848

32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,500	3,094	32,487
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,500	0,612	6,426
34	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	100,000	100,000
35	M	1200900	Vodomerná šachta vnút. rozmerov 1200x900x1800 mm, vrátane stropnej dosky a stupačiek	ks	1,000	450,000	450,000
36	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,550	20,550
37	M	8446046E	Poklop štvorcový, B125, 600x600mm, záмок s 2 skrutkami, výška 100mm	ks	1,000	59,360	59,360
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	7,500	1,260	9,450
39	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,500	0,610	4,575

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 597,003

40	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,400	11,360	220,384
41	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, ABO 1xšxv 1000x150x300 mm	ks	20,000	10,650	213,000
42	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,698	96,360	163,619

D PSV Práce a dodávky PSV 2 944,100

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 155,760

43	K	722263416.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	12,490	12,490
44	M	388240000900	Vodomer závitový 3/4"	ks	1,000	43,320	43,320
45	M	35068	Vodomerčná zostava DN1-1" prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou	ks	1,000	99,950	99,950

D 762 Konštrukcie tesárske 1 278,340

46	K	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100-144cm2	m	32,400	4,960	160,704
47	M	6051311100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxš.170-240mm	m3	0,220	330,000	72,600
48	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxš.250-300mm	m3	0,092	330,000	30,360
49	K	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,051	10,500	21,536
50	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	41,580	8,320	345,946
51	M	6051526800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akost' I 180x180,250mm a	m3	1,348	330,000	444,840
52	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech z dosiek	m2	18,060	4,060	73,324

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	605110000500	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	0,391	330,000	129,030
D 765 Konštrukcie - KRYTINY TVRDÉ							1 210,300
54	K	765363001	Zastrešenie z plastových šindľov (imitácia dreveného) striech jednoduchých, sklon od 25° do 35°	m2	19,600	31,030	608,188
55	M	283410016700	Krytina zo šindľov mŠindel, Metrotile sklon strechy do 30°	m2	23,520	25,600	602,112
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							299,700
56	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	5,560	139,000
57	M	3114900.8741	Kotviaci profil	ks	5,000	32,140	160,700
D M Práce a dodávky M							3 986,960
D 23-M Montáže potrubia							186,960
58	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 32	m	10,500	1,300	13,650
59	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	10,500	1,300	13,650
60	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	5,110	10,220
61	M	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	3,300	6,600
62	K	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	5,000	4,360	21,800
63	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	5,000	10,000	50,000
64	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	3,000	2,550	7,650
65	M	286220033100	Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 32/1"	ks	3,000	21,130	63,390
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							3 800,000
66	K	732331929	Montáž a dodávka automatu pre výdaj vody, vrátane príslušenstva, softvéru, čítačka-programátor, bezkontaktných priveskov-100ks	súb.	1,000	3 800,000	3 800,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.1 - Výdajné miesto č.1 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.1

Úroveň 3:

E.1.2 - Elektrická prípojka NN pre výdajník č.1

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 012,52

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 012,52

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
2 012,52

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
402,50

Cena s DPH

v EUR

2 415,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGrupp s.r.o.
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH: SK2120736563 ①

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.1 - Výdajné miesto č.1 , Elektrická prípojka NN pre výdajník č.1

Úroveň 3:

E.1.2 - Elektrická prípojka NN pre výdajník č.1

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír
Rojík

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 012,519

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

2 012,519

D M21 155 Elektromontáže

1 522,729

1	K	21001-0020	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D30 mm	m	3,000	1,030	3,090
2	M	354 9071A10	Štítok označovací (Cu)	kus	2,000	1,250	2,500
3	M	345 653D224	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá D30	m	3,000	0,790	2,370
4	M	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	2,000	1,990	3,980
5	M	354 9047A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)	kus	4,000	3,150	12,600
6	M	354 9047A36	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	kus	2,000	3,030	6,060
7	M	354 9051A90	Doska zemniaca (nerez) : ZD 01 (0,25x2m) s privarenou páskou FeZn 30x4 (8m)	kus	2,000	185,000	370,000
8	M	354 9060A02	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	kus	2,000	5,010	10,020
9	M	354 9060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	kus	2,000	0,940	1,880
10	M	920 AN041271	Štítok káblový 63x27mm Al	kus	7,000	0,240	1,680
11	M	920 AN57572	Elektromerový rozvádzač RE2.1 F403 16A P0, IP44/IP20	kus	1,000	400,000	400,000
12	M	920 AN57730	Prípojková skriňa plastová na stĺp, typ: SPP2-C, IP44	kus	1,000	49,360	49,360
13	M	920 AN61011	Drôt AlMgSi pr.8mm	kg	2,400	4,240	10,176
14	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	14,000	1,290	18,060
15	K	21019-0002	Montáž rozvádzača do 50kg /RE, SPP2-C/	kus	2,000	29,000	58,000
16	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	17,860	1,550	27,683
17	K	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	19,000	1,410	26,790
18	K	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi D8 mm	m	12,000	5,590	67,080
19	K	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	4,060	40,600
20	K	21022-0352	Montáž zemniacej dosky, vrátane pásu FeZn30/4 (8m), OU, SZ (ZD 01, 2000x250mm)	kus	2,000	14,840	29,680
21	K	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	2,000	1,510	3,020
22	M	354 9071A10	Štítok označovací (Cu)	kus	2,000	1,250	2,500
23	K	21022-0452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	5,000	1,510	7,550
24	M	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	5,000	0,620	3,100
25	K	21081-0008	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x10	m	19,000	0,620	11,780
26	M	341 203M140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	m	19,000	4,030	76,570
27	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	12,000	3,940	47,280
28	K	21090-1045	Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 4x16	m	12,000	2,110	25,320
29	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	17,000	204,000

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

489,790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	0,500	117,000	58,500
31	K	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	4,000	6,360	25,440
32	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	19,000	7,540	143,260
33	K	46042-0373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	19,000	5,360	101,840
34	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	19,000	1,350	25,650
35	K	46051-0031	Priestup káblový z rúr FXKVS 60 do D 63	m	5,000	15,500	77,500
36	K	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	4,000	1,300	5,200
37	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	19,000	1,600	30,400
38	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	11,000	2,000	22,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšení přístupu MRK k pitné vodě v obci Vyškovce nad Iplom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické přípojky NN

Část:

E.2 - Výdajné místo č.2 , Elektrické přípojka NN pre výdajník č.2

Úroveň 3:

E.2.1 - Výdajné místo č.2

JKSO:

Místo: k.ú. Vyškovce nad Iplom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednatel:

Obec Vyškovce nad Iplom

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

LejonGruup s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovatel:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 865,80
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 865,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 865,80	20,00%	1 973,16

Cena s DPH	v EUR	11 838,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovatel

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGruup s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH: SK2120736563 ①

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.2 - Výdajné miesto č.2 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.2

Úroveň 3:

E.2.1 - Výdajné miesto č.2

Miesto:	k.ú. Vyškovce nad Ipľom	Dátum:	17.02.2022
Objednávateľ:	Obec Vyškovce nad Ipľom	Projektant:	ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík
Zhotoviteľ:	LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 865,802

D HSV Práce a dodávky HSV **2 968,472**

D 1 Zemné práce **598,313**

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,800	1,070	5,136
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	4,665	6,160	28,736
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,400	0,932	1,305
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	13,968	11,240	157,000
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,190	0,741	3,105
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,608	20,060	72,376
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3	m3	1,082	0,900	0,974
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	6,560	6,060	39,754
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	6,560	2,130	13,973
10	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,145	1,494	9,181
11	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,145	6,870	42,216
12	K	171206111.S	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	6,145	0,900	5,531
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,096	3,940	63,418
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,729	21,300	15,528
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,123	18,500	20,776
16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	0,540	10,800
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,618	6,640	4,104
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	20,000	1,000	20,000
19	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	20,000	4,120	82,400
20	K	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,100	2,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **12,272**

21	K	388995211.S	Chránička z rúr HDPE do DN 80	m	2,600	2,360	6,136
22	M	286130030900	Rúra HDPE PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m - chránička	m	2,600	2,360	6,136

D 4 Vodorovné konštrukcie **299,063**

23	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,358	42,660	15,272
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,220	43,970	9,673
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,071	40,300	2,861
26	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	17,100	2,158	36,902
27	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,301	99,362	129,270
28	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,490	14,030	105,085

D 5 Komunikácie 591,489

29	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	17,100	8,240	140,904
30	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,100	13,600	232,560
31	M	592460012000	Dlažba betónová Holland, rozmer 200x100x60 mm	m2	17,442	12,500	218,025

D 8 Rúrové vedenie 961,704

32	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	6,630	6,630
33	M	2800.1	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky	ks	1,000	68,790	68,790
34	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	ks	1,000	35,600	35,600
35	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	44,333	44,333
36	M	5250.3	Navrtávací pás HAKU D 110-1"	ks	1,000	61,321	61,321
37	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	5,000	3,094	15,470
38	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,612	3,060
39	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	100,000	100,000
40	M	1200900	Vodomerňa šachta vnút. rozmerov 1200x900x1800 mm, vrátane stropnej dosky a stupačiek	ks	1,000	450,000	450,000
41	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,550	20,550
42	M	8446046E	Poklop štvorcový, B125, 600x600mm, zámok s 2 skrutkami, výška 100mm	ks	1,000	59,360	59,360
43	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	18,650	18,650
44	M	1650	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	74,200	74,200
45	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2,000	1,260	2,520
46	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2,000	0,610	1,220

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 505,631

47	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,400	11,360	186,304
48	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, ABO 1xšxv 1000x150x300 mm	ks	17,000	10,650	181,050
49	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,435	96,360	138,277

D PSV Práce a dodávky PSV 2 961,800

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 155,760

50	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	12,490	12,490
51	M	388240000900	Vodomer závitový 3/4"	ks	1,000	43,320	43,320
52	M	35068	Vodomerňa zostava DN1-1" prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou	ks	1,000	99,950	99,950

D 762 Konštrukcie tesárske 1 278,340

53	K	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100-144cm2	m	32,400	4,960	160,704
54	M	6051311100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.38-50mmxš. 170-240mm	m3	0,220	330,000	72,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxš.250-300mm	m3	0,092	330,000	30,360
56	K	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorníky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,051	10,500	21,536
57	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	41,580	8,320	345,946
58	M	6051526800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akost' I 180x180,250mm a	m3	1,348	330,000	444,840
59	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech z dosiek	m2	18,060	4,060	73,324
60	M	605110000500	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	0,391	330,000	129,030
D 765 Konštrukcie - KRYTINY TVRDÉ							1 210,300
61	K	765363001	Zastrešenie z plastových šindľov (imitácia dreveného) striech jednoduchých, sklon od 25° do 35°	m2	19,600	31,030	608,188
62	M	283410016700	Krytina zo šindľov mŠindel, Metrotile sklon strechy do 30°	m2	23,520	25,600	602,112
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							317,400
63	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	5,000	3,540	17,700
64	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	5,560	139,000
65	M	3114900.8741	Kotviaci profil	ks	5,000	32,140	160,700
D M Práce a dodávky M							3 935,530
D 23-M Montáže potrubia							135,530
66	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 32	m	5,000	1,300	6,500
67	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	5,000	1,300	6,500
68	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	5,110	5,110
69	M	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	3,300	3,300
70	K	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	3,000	4,360	13,080
71	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	10,000	30,000
72	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	3,000	2,550	7,650
73	M	286220033100	Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 32/1"	ks	3,000	21,130	63,390
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							3 800,000
74	K	732331929	Montáž a dodávka automatu pre výdaj vody, vrátane príslušenstva, softvéru, čítačka-programátor, bezkontaktných prívieskov-100ks	súb.	1,000	3 800,000	3 800,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšení přístupu MRK k pitné vodě v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.2 - Výdajné miesto č.2 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.2

Úroveň 3:

E.2.2 - Elektrická prípojka NN pre výdajník č.2

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 798,52
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 798,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 798,52	20,00%	359,70

Cena s DPH	v EUR	2 158,22
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGroup s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH: SK2120736563 ①

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1.2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.2 - Výdajné miesto č.2 , Elektrická prípojka NN pre výdajník č.2

Úroveň 3:

E.2.2 - Elektrická prípojka NN pre výdajník č.2

Miesto:

k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum:

17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 798,519

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

1 798,519

D M21

155 Elektromontáže

1 476,229

1	K	21001-0020	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D30 mm	m	3,000	1,030	3,090
2	M	354 9071A10	Štítkoznačovací (Cu)	kus	2,000	1,250	2,500
3	M	345 653D224	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá D30	m	3,000	0,790	2,370
4	M	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	2,000	1,990	3,980
5	M	354 9047A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)	kus	4,000	3,150	12,600
6	M	354 9047A36	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	kus	2,000	3,030	6,060
7	M	354 9051A90	Doska zemniaca (nerez) : ZD 01 (0,25x2m) s privarenou páskou FeZn 30x4 (8m)	kus	2,000	185,000	370,000
8	M	354 9060A02	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	kus	2,000	5,010	10,020
9	M	354 9060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	kus	2,000	0,940	1,880
10	M	920 AN041271	Štítkoznačovací 63x27mm Al	kus	7,000	0,240	1,680
11	M	920 AN57572	Elektromerový rozvádzač RE2.1 F403 16A P0, IP44/IP20	kus	1,000	400,000	400,000
12	M	920 AN57730	Prípojková skriňa plastová na stlp, typ: SPP2-C, IP44	kus	1,000	49,360	49,360
13	M	920 AN61011	Drôt AlMgSi pr.8mm	kg	2,400	4,240	10,176
14	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	14,000	1,290	18,060
15	K	21019-0002	Montáž rozvádzača do 50kg /RE, SPP2-C/	kus	2,000	29,000	58,000
16	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	17,860	1,550	27,683
17	K	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	19,000	1,410	26,790
18	K	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi D8 mm	m	12,000	5,590	67,080
19	K	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	4,060	40,600
20	K	21022-0352	Montáž zemniacej dosky, vrátane pásu FeZn30/4 (8m), OU, SZ (ZD 01, 2000x250mm)	kus	2,000	14,840	29,680
21	K	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	2,000	1,510	3,020
22	M	354 9071A10	Štítkoznačovací (Cu)	kus	2,000	1,250	2,500
23	K	21022-0452	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	5,000	1,510	7,550
24	M	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	5,000	0,620	3,100
25	K	21081-0008	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x10	m	9,000	0,620	5,580
26	M	341 203M140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	m	9,000	4,030	36,270
27	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	12,000	3,940	47,280
28	K	21090-1045	Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 4x16	m	12,000	2,110	25,320
29	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	17,000	204,000

D M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

322,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	0,500	117,000	58,500
31	K	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	4,000	6,360	25,440
32	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	9,000	7,540	67,860
33	K	46042-0373	Zriadenie kábl ľožka š.45/10cm, piesok, tehly	m	9,000	5,360	48,240
34	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	9,000	1,350	12,150
35	K	46051-0031	Priestup káblový z rúr FXKVS 60 do D 63	m	5,000	15,500	77,500
36	K	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	4,000	1,300	5,200
37	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	9,000	1,600	14,400
38	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	6,500	2,000	13,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšení přístupu MRK k pitné vodě v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.3 - Výdajné miesto č.3 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.3

Úroveň 3:

E.3.1 - Výdajné miesto č.3

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 715,33
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 715,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 715,33	20,00%	2 143,07

Cena s DPH	v EUR	12 858,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGrupp s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH:SK2120736563 ①

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.3 - Výdajné miesto č.3 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.3

Úroveň 3:

E.3.1 - Výdajné miesto č.3

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír
Rojík

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 715,331

D HSV Práce a dodávky HSV

3 963,251

D 1 Zemné práce

1 262,719

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,750	3,050	11,438
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,750	33,660	126,225
3	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,750	6,110	22,913
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,800	1,070	5,136
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,500	6,160	27,720
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,350	0,932	1,258
7	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,343	11,240	228,655
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,103	0,741	4,522
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,310	20,060	46,339
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,693	0,900	0,624
11	K	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	7,500	38,900	291,750
12	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,283	1,494	18,351
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,283	6,870	84,384
14	K	171206111.S	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	12,283	0,900	11,055
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,083	3,940	79,127
16	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	8,705	18,000	156,690
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,547	21,300	11,651
18	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,842	18,500	15,577
19	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	0,540	10,800
20	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,618	6,640	4,104
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,000	1,000	20,000
22	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	20,000	4,120	82,400
23	K	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,100	2,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

12,272

24	K	388995211.S	Chránička z rúr HDPE do DN 80	m	2,600	2,360	6,136
25	M	286130030900	Rúra HDPE PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m - chránička	m	2,600	2,360	6,136

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4 Vodorovné konštrukcie							286,718
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,358	42,660	15,272
27	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,165	43,970	7,255
28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,071	40,300	2,861
29	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v plocheodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	12,500	2,158	26,975
30	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,301	99,362	129,270
31	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedíových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,490	14,030	105,085
D 5 Komunikácie							654,488
32	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	12,500	8,240	103,000
33	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,750	8,200	30,750
34	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	3,750	17,390	65,213
35	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	7,500	0,500	3,750
36	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,750	12,500	46,875
37	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3,750	12,500	46,875
38	K	289971414.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 110 kN/m sklon do 1 : 5	m2	3,750	7,640	28,650
39	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,500	13,600	170,000
40	M	592460012000	Dlažba betónová Holland, rozmer 200x100x60 mm	m2	12,750	12,500	159,375
D 8 Rúrové vedenie							985,043
41	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	6,630	6,630
42	M	2800.1	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky	ks	1,000	68,790	68,790
43	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	ks	1,000	35,600	35,600
44	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	44,333	44,333
45	M	5250.3	Navrtávací pás HAKU D 110-1"	ks	1,000	61,321	61,321
46	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	9,000	3,094	27,846
47	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,000	0,612	5,508
48	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	100,000	100,000
49	M	1200900	Vodomerná šachta vnút. rozmerov 1200x900x1800 mm, vrátane stropnej dosky a stupačiek	ks	1,000	450,000	450,000
50	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,550	20,550
51	M	8446046E	Poklop štvorcový, B125, 600x600mm, záмок s 2 skrutkami, výška 100mm	ks	1,000	59,360	59,360
52	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	18,650	18,650
53	M	1650	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	74,200	74,200
54	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	9,000	1,260	11,340
55	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1,500	0,610	0,915
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							762,011
56	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,600	11,360	188,576
57	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, ABO lxšxv 1000x150x300 mm	ks	17,000	10,650	181,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,453	96,360	140,011
59	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,000	5,940	47,520
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,921	11,560	33,767
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,289	0,410	10,778
62	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,921	4,510	13,174
63	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,875	45,000	84,375
64	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,046	60,000	62,760

D PSV Práce a dodávky PSV 2 777,720

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 155,760

65	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	12,490	12,490
66	M	388240000900	Vodomer závitový 3/4"	ks	1,000	43,320	43,320
67	M	35068	Vodomerná zostava DN1-1" prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou	ks	1,000	99,950	99,950

D 762 Konštrukcie tesárske 1 278,340

68	K	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolok s prierezovou plochou 100-144cm2	m	32,400	4,960	160,704
69	M	6051311100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxš.170-240mm	m3	0,220	330,000	72,600
70	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxš.250-300mm	m3	0,092	330,000	30,360
71	K	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,051	10,500	21,536
72	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	41,580	8,320	345,946
73	M	6051526800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akost' I 180x180,250mm a	m3	1,348	330,000	444,840
74	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech z dosiek	m2	18,060	4,060	73,324
75	M	605110000500	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	0,391	330,000	129,030

D 764 Konštrukcie klampiarske 210,295

76	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,500	23,550	82,425
77	K	764352917.S	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, čelo polkruhové rš 330 mm	ks	1,000	3,500	3,500
78	K	764358201.S	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1100 mm	ks	6,000	6,940	41,640
79	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	1,000	24,000	24,000
80	K	764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	2,000	21,360	42,720
81	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink , priemer 120 mm	ks	1,000	14,690	14,690
82	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	44,000	1,320

D 765 Konštrukcie - KRYTINY TVRDÉ 833,625

83	K	765363001	Zastrešenie z plastových šindľov (imitácia dreveného) striech jednoduchých, sklon od 25° do 35°	m2	13,500	31,030	418,905
84	M	283410016700	Krytina zo šindľov mŠindel, Metrotile sklon strechy do 30°	m2	16,200	25,600	414,720

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 299,700

85	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	5,560	139,000
86	M	3114900.8741	Kotviaci profil	ks	5,000	32,140	160,700

D M Práce a dodávky M 3 974,360

D 23-M Montáže potrubia 174,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 32	m	9,000	1,300	11,700
88	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	9,000	1,300	11,700
89	K	230180023	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 63 - chránička	m	7,500	2,500	18,750
90	M	286130033700	Rúra HDPE PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m - chránička	m	7,500	5,120	38,400
91	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	5,110	5,110
92	M	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	3,300	3,300
93	K	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	4,360	4,360
94	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	10,000	10,000
95	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	3,000	2,550	7,650
96	M	286220033100	Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 32/1"	ks	3,000	21,130	63,390
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							3 800,000
97	K	732331929	Montáž a dodávka automatu pre výdaj vody, vrátane príslušenstva, softvéru, čítačka-programátor, bezkontaktných prívieskov-100ks	súb.	1,000	3 800,000	3 800,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.3 - Výdajné miesto č.3 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.3

Úroveň 3:

E.3.2 - Elektrická prípojka NN pre výdajník č.3

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 511,63
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 511,63
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 511,63	20,00%	302,33

Cena s DPH	v EUR	1 813,96
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGrupp s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH: [REDACTED]

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.1,2 - SO 01 Výdajné miesta , SO 02 Elektrické prípojky NN

Časť:

E.3 - Výdajné miesto č.3 , Elektrické prípojka NN pre výdajník č.3

Úroveň 3:

E.3.2 - Elektrická prípojka NN pre výdajník č.3

Miesto:

k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

Zhotoviteľ:

LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 511,626

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

1 511,626

D M21 155 Elektromontáže

919,201

1	K	21001-0020	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D30 mm	m	3,000	1,030	3,090
2	M	354 9071A10	Štítok označovací (Cu)	kus	2,000	1,250	2,500
3	M	345 653D224	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá D30	m	3,000	0,790	2,370
4	M	920 AN041271	Štítok káblový 63x27mm Al	kus	2,000	0,240	0,480
5	M	920 AN57572	Elektromerový rozvádzač RE2.1 F403 16A P0, IP44/IP20	kus	1,000	400,000	400,000
6	M	920 AN57730	Prípojková skriňa plastová na stĺp, typ: SPP2-C, IP44	kus	1,000	49,360	49,360
7	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	14,000	1,290	18,060
8	K	21019-0002	Montáž rozvádzača do 50kg /RE, SPP2-C/	kus	2,000	29,000	58,000
9	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	12,220	1,550	18,941
10	K	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	13,000	1,410	18,330
11	M	354 9071A10	Štítok označovací (Cu)	kus	2,000	1,250	2,500
12	K	21022-0452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	4,000	1,510	6,040
13	M	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	4,000	0,620	2,480
14	K	21081-0008	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x10	m	13,000	0,620	8,060
15	M	341 203M140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	m	13,000	4,030	52,390
16	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	12,000	3,940	47,280
17	K	21090-1045	Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 4x16	m	12,000	2,110	25,320
18	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	17,000	204,000

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

592,425

19	K	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	10,000	38,900	389,000
20	K	230180023	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 63 - chránička	m	10,000	2,650	26,500
21	M	286130033700	Rúra HDPE PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m - chránička	m	10,000	4,780	47,800
22	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	2,500	7,540	18,850
23	K	46042-0373	Zriadenie kábl ľožka š.45/10cm, piesok, tehly	m	2,500	5,360	13,400
24	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	2,500	1,350	3,375
25	K	46051-0031	Priestup káblový z rúr FXKVS 60 do D 63	m	5,000	15,500	77,500
26	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	2,500	1,600	4,000
27	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	6,000	2,000	12,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.3 - SO 03 Vodovod

Časť:

E.3.1 - Vetva „V-1,,

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 254,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	53 254,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 254,44	20,00%	10 650,89

Cena s DPH	v EUR	63 905,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.3 - SO 03 Vodovod

Časť:

E.3.1 - Vetva „V-1,,

Miesto:

k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír
Rojík

Zhotoviteľ:

LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 254,436

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 277,616

D 1

Zemné práce

31 932,828

1	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 110 mm 0,254 t	m2	11,250	5,540	62,325
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,750	3,640	24,570
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,400	1,070	5,778
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	80,055	11,240	899,818
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,017	0,741	17,797
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,085	20,060	41,825
7	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,626	0,900	0,563
8	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	260,500	113,600	29 592,800
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	5,100	3,060	15,606
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	5,100	2,130	10,863
11	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,790	1,010	24,028
12	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,790	6,870	163,437
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,790	0,900	21,411
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,725	3,940	266,837
15	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	15,656	13,000	203,528
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,443	21,300	222,436
17	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	16,082	14,000	225,148
18	K	180402111.S	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	27,000	0,540	14,580
19	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,834	6,640	5,538
20	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	27,000	4,120	111,240
21	K	185803211	Povalcovanie trávniky v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	27,000	0,100	2,700

D 4

Vodorovné konštrukcie

183,256

22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,300	43,970	145,101
23	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,384	99,362	38,155

D 5

Komunikácie

502,973

24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,750	4,160	28,080
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	6,750	17,390	117,383
26	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	22,500	0,500	11,250
27	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,250	10,900	122,625
28	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	11,250	12,500	140,625
29	K	289971414.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 110 kN/m sklon do 1 : 5	m2	6,750	7,640	51,570
30	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	0,900	13,600	12,240
31	M	592270000700.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-30, rozmer 500x300x100 mm	ks	6,000	3,200	19,200

D 8

Rúrové vedenie

3 339,170

32	K	850245121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 80	ks	1,000	92,300	92,300
33	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	15,000	45,000
34	M	043009009016	Tvarovka liatinová spojka S2000, DN 90/90, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxid. vrstvou	ks	1,000	65,100	65,100
35	M	5049.5	Prírubové koleno, 90° s pätkou, DN 80	ks	1,000	45,000	45,000
36	M	850008050016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	55,000	55,000
37	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	14,360	28,720
38	M	4343E2.10	Posúvač D 90- 90 Combi T typ E2 pre Systém 2000	ks	1,000	290,000	290,000
39	M	4091E28090	Posúvač DN 80/90 s nástrčným hrdlom a prírubou	ks	1,000	295,000	295,000
40	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	2,000	25,000	50,000
41	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	6,300	6,300
42	M	240.6	Hydrant podzemný DN 80 RD 1.50 m	ks	1,000	435,000	435,000
43	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	260,500	0,650	169,325
44	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	260,500	3,300	859,650
45	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	136,000	272,000
46	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	30,500	61,000
47	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	2,000	35,000	70,000
48	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	30,500	30,500
49	M	1950	Poklop uličný "tuhý" hydrantový	ks	1,000	35,000	35,000
50	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	7,000	21,000
51	M	423410004000.S	Tabuľa vodárenská orientačná - označenie podzemný hydrant	ks	1,000	11,600	11,600
52	M	423410003800.S	Tabuľa „ POZOR NEBÁGROVAŤ „	ks	2,000	24,200	48,400
53	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	269,000	1,260	338,940
54	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	23,500	0,610	14,335

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

319,389

55	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	19,000	4,120	78,280
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,233	8,190	51,048
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,097	0,410	23,000
58	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,233	4,510	28,111
59	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,375	20,000	67,500
60	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,858	25,000	71,450

D M

Práce a dodávky M

16 976,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 23-M Montáže potrubia							16 976,820
61	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 90	m	2,000	1,590	3,180
62	M	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	2,000	5,200	10,400
63	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 110	m	260,500	2,910	758,055
64	M	VP403093W	Rúra HDPE RC na vodu PE100 PN16 SDR11 110 x 10,0 x 100 m	m	260,500	11,000	2 865,500
65	K	230180042	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 200 - chránička	m	260,500	3,400	885,700
66	M	286130032000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 200x11,9x12 m - chránička	m	260,500	20,500	5 340,250
67	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 200	m	260,500	26,147	6 811,294
68	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	4,690	4,690
69	M	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	9,247	9,247
70	K	230203144	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	ks	1,000	5,974	5,974
71	M	286530190800	Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	22,360	22,360
72	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	4,690	4,690
73	M	286530187400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	24,360	24,360
74	K	230203188	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	4,690	4,690
75	M	286530187500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	37,130	37,130
76	K	230203859	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	ks	1,000	2,300	2,300
77	M	286530076000	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	41,200	41,200
78	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	3,000	6,300	18,900
79	M	553560026500.S	Orientačný stĺpik	ks	3,000	42,300	126,900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.3 - SO 03 Vodovod

Časť:

E.3.2 - Vetva „V-1-1,,

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGruup s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 056,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	55 056,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	55 056,44	20,00%	11 011,29

Cena s DPH	v EUR	66 067,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGruup s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
Tu zadajte text

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.3 - SO 03 Vodovod

Časť:

E.3.2 - Vetva „V-1-1,,

Miesto:

k.ú. Vyškovce nad Ipľom

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Projektant: ROJIK - Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 056,437

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 030,208

D 1

Zemné práce

19 510,041

1	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 110 mm 0,254 t	m2	421,250	5,540	2 333,725
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	252,750	3,640	920,010
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,800	1,070	1,926
4	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	288,540	6,690	1 930,333
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	86,562	0,900	77,906
6	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	26,500	113,600	3 010,400
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	685,150	3,060	2 096,559
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	685,150	2,130	1 459,370
9	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	277,380	1,010	280,154
10	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	277,380	1,370	380,011
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	277,380	0,540	149,785
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	198,195	3,100	614,405
13	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	312,348	10,500	3 279,654
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	70,937	21,300	1 510,958
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	109,243	13,000	1 420,159
16	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	9,000	0,540	4,860
17	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,278	6,640	1,846
18	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	9,000	4,120	37,080
19	K	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9,000	0,100	0,900

D 4

Vodorovné konštrukcie

831,341

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	17,750	43,970	780,468
21	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,512	99,362	50,873

D 5

Komunikácie

16 264,258

22	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	252,750	4,160	1 051,440
23	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	252,750	15,100	3 816,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	842,500	0,500	421,250
25	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	421,250	10,240	4 313,600
26	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	421,250	11,130	4 688,513
27	K	289971414.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 110 kN/m sklon do 1 : 5	m ²	252,750	7,640	1 931,010
28	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	1,200	13,600	16,320
29	M	592270000700.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-30, rozmer 500x300x100 mm	ks	8,000	3,200	25,600

D 8

Rúrové vedenie

4 008,695

30	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	15,000	90,000
31	M	5049.5	Prírubové koleno, 90° s pätkou, DN 80	ks	2,000	45,000	90,000
32	M	850008050016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	2,000	55,000	110,000
33	M	850008040016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	45,000	45,000
34	M	850008020016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	29,000	29,000
35	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	14,360	28,720
36	M	4091E28090	Posúvač DN 80/90 s nástrčným hrdlom a prírubou	ks	2,000	295,000	590,000
37	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	2,000	25,000	50,000
38	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	6,300	12,600
39	M	240.6	Hydrant podzemný DN 80 RD 1.50 m	ks	2,000	435,000	870,000
40	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	19,540	19,540
41	M	4040E2100110	Posúvač typ E2 s nástrčnými hrdlami DN 100/110	ks	1,000	231,000	231,000
42	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	1,000	25,000	25,000
43	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	195,000	0,650	126,750
44	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	195,000	3,300	643,500
45	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	136,000	272,000
46	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	30,500	91,500
47	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	3,000	35,000	105,000
48	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	30,500	61,000
49	M	1950	Poklop uličný "tuhý" hydrantový	ks	2,000	35,000	70,000
50	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	7,000	28,000
51	M	423410004000.S	Tabuľka vodárenská orientačná - označenie podzemný hydrant	ks	2,000	11,600	23,200
52	M	423410003800.S	Tabuľka „POZOR NEBÁGROVAŤ“	ks	2,000	24,200	48,400
53	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	195,000	1,260	245,700
54	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	168,500	0,610	102,785

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 415,873

55	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	337,000	4,120	1 388,440
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	233,373	8,190	1 911,325
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 100,357	0,410	861,146
58	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	233,373	4,510	1 052,512
59	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,375	20,000	2 527,500
60	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	106,998	25,000	2 674,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D M			Práce a dodávky M				4 026,229
D 23-M			Montáže potrubia				4 026,229
61	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 90	m	9,000	1,590	14,310
62	M	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	9,000	5,200	46,800
63	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 110	m	195,000	2,910	567,450
64	M	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	195,000	8,150	1 589,250
65	K	230180042	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 200 - chránička	m	26,500	3,400	90,100
66	M	286130032000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 200x11,9x12 m - chránička	m	26,500	20,500	543,250
67	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 200	m	26,500	26,147	692,896
68	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000	4,690	9,380
69	M	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,247	18,494
70	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	4,690	4,690
71	M	286530178100	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	22,360	22,360
72	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000	4,690	9,380
73	M	286530187400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	24,360	48,720
74	K	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	8,360	8,360
75	M	286530074600	T-kus T PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	49,740	49,740
76	K	230203409	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	ks	1,000	5,247	5,247
77	M	286530174000	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	22,690	22,690
78	K	230203859	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	ks	2,000	3,140	6,280
79	M	286530076000	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	2,000	41,216	82,432
80	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	6,300	25,200
81	M	553560026500.S	Orientačný stĺpik	ks	4,000	42,300	169,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom

Objekt:

E.3 - SO 03 Vodovod

Časť:

E.3.3 - Vetva „V-1-2,,

JKSO:

Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom

KS:

Dátum: 17.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 Predajná

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 808,87
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	24 808,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 808,87	20,00%	4 961,77

Cena s DPH	v EUR	29 770,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGrupp s.r.o
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
IČ DPH: SK2120736563 ①

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Vyškovce nad Ipľom
 Objekt: E.3 - SO 03 Vodovod
 Časť: E.3.3 - Vetva „V-1-2,,
 Miesto: k.ú. Vyškovce nad Ipľom
 Objednávateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom
 Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o. Bečov 140 Predajná
 Dátum: 17.02.2022
 Projektant: ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 808,874

D HSV Práce a dodávky HSV

22 358,893

D 1 Zemné práce

14 172,585

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	70,935	3,690	261,750
2	K	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	70,935	4,000	283,740
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,842	1,070	3,041
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	123,757	6,690	827,934
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,127	0,900	33,414
6	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	21,000	269,000	5 649,000
7	M	143110000800.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	21,000	91,000	1 911,000
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	273,060	3,060	835,564
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	273,060	2,130	581,618
10	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	101,354	1,010	102,368
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	101,354	6,870	696,302
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	101,354	0,540	54,731
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,392	3,100	286,415
14	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	116,882	13,000	1 519,466
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,631	21,300	524,640
16	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	37,932	14,000	531,048
17	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	14,210	0,540	7,673
18	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,439	6,640	2,915
19	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	14,210	4,120	58,545
20	K	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,210	0,100	1,421

D 4 Vodorovné konštrukcie

321,289

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,150	43,970	270,416
22	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,512	99,362	50,873

D 5 Komunikácie

2 577,545

23	K	565182111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 150 mm	m2	70,935	22,198	1 574,615
----	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	70,935	0,500	35,468
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	70,935	0,400	28,374
26	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	70,935	12,500	886,688
27	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	1,500	13,600	20,400
28	M	592270000700.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-30, rozmer 500x300x100 mm	ks	10,000	3,200	32,000

D		8	Rúrové vedenie	3 461,300			
29	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	7,000	15,000	105,000
30	M	5049.5	Prírubové koleno, 90° s pätkou, DN 80	ks	2,000	45,000	90,000
31	M	850008050016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	2,000	55,000	110,000
32	M	850008000016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	89,000	89,000
33	M	850008040016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	45,000	45,000
34	M	850008020016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	29,000	29,000
35	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	14,360	28,720
36	M	4091E28090	Posúvač DN 80/90 s nástrčným hrdlom a prírubou	ks	2,000	295,000	590,000
37	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	2,000	25,000	50,000
38	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	6,300	12,600
39	M	240.6	Hydrant podzemný DN 80 RD 1.50 m	ks	2,000	435,000	870,000
40	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	19,540	19,540
41	M	4040E2100110	Posúvač typ E2 s nástrčnými hrdlami DN 100/110	ks	1,000	231,000	231,000
42	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	1,000	25,000	25,000
43	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	82,500	0,650	53,625
44	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	82,500	3,300	272,250
45	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	136,000	272,000
46	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	30,500	91,500
47	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	3,000	35,000	105,000
48	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	30,500	61,000
49	M	1950	Poklop uličný "tuhý" hydrantový	ks	2,000	35,000	70,000
50	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	7,000	28,000
51	M	423410004000.S	Tabuľka vodárenská orientačná - označenie podzemný hydrant	ks	2,000	11,600	23,200
52	M	423410003800.S	Tabuľka „POZOR NEBÁGROVAŤ,,	ks	2,000	24,200	48,400
53	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	82,500	1,260	103,950
54	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	61,500	0,610	37,515

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 826,174			
55	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	94,580	3,880	366,970
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,255	8,190	288,738
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	317,295	0,410	130,091
58	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,255	4,510	159,000
59	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	35,255	25,000	881,375

D M Práce a dodávky M 2 449,981

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 23-M			Montáže potrubia				2 449,981
60	K	230120174	Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 500	ks	2,000	7,470	14,940
61	M	921950	Tesniaca manžeta rozmer 100x500mm vhodná pre rúru/chráničku 110/530mm	ks	2,000	100,990	201,980
62	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 90	m	4,000	1,590	6,360
63	M	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	4,000	5,200	20,800
64	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr PE D 110	m	82,500	2,910	240,075
65	M	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	82,500	8,150	672,375
66	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500	m	21,000	38,700	812,700
67	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000	4,690	9,380
68	M	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,247	18,494
69	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000	4,690	9,380
70	M	286530187400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	24,360	48,720
71	K	230203188	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	4,690	9,380
72	M	286530187500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	37,130	74,260
73	K	230203409	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	ks	1,000	5,247	5,247
74	M	286530174000	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	22,690	22,690
75	K	230203859	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	ks	2,000	3,140	6,280
76	M	286530076000	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	2,000	41,260	82,520
77	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	6,300	25,200
78	M	553560026500.S	Orientačný stĺpik	ks	4,000	42,300	169,200

