

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie dermatovenerologických ambulancií na prízemí monobloku

Objekt: 07 - Elektroinštalácia - slaboprúdové rozvody - EPS a hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Nové Zámky, p. č. 2733/6

Dátum: 11.01.2018

Objednávateľ: FNŠP Nové Zámky

Projektant: Ing. Alica Szajková

Zhotoviteľ: H-STONES, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	785,97
M - Práce a dodávky M	785,97
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	785,97
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	785,97

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie dermatovenerologických ambulancií na prízemí monobloku

Objekt: 07 - Elektroinštalácia - slaboprúdové rozvody - EPS a hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Nové Zámky, p. č. 2733/6

Dátum: 11.01.2018

Objednávateľ: FNŠP Nové Zámky

Projektant: Ing. Alica Szajková

Zhotoviteľ: H-STONES, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

785,97

M - Práce a dodávky M

785,97

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

785,97

1	K	220260023	Krabica KR 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,000	7,20	28,80
2	M	3450940002	Nehorľavá rozvodná krabica	ks	4,000	59,00	236,00
3	K	220330101	Zariadenie EPS - montáž tlačidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie - na omietku	ks	1,000	5,47	5,47
4	M	404000.1	Hlásič tlačítkový vrátane základne - doplnený (typ ako jestvujúce hlásiče)	ks	1,000	37,00	37,00
5	K	220500703	Dorozumievacie zariadenie - montáž a zapojenie reproduktora	ks	3,000	16,90	50,70
6	M	383700.1	Nástenný reproduktor HSP typ WA 06-165/T-EN54	ks	3,000	33,00	99,00
7	K	220550	Doplnenie rozvodov EPS a HSP bezhalogénnymi káblami v bezhalogénných rúrkach	súb	1,000	310,00	310,00
8	K	PM-22	Podružný materiál	%	3,700	3,19	11,80
9	K	PPV-22	Podiel pridružených výkonov	%	8,000	0,90	7,20

VP - Práce navyč

0,00