

Krycí list stavby

Stavba PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	26.4.2021	
Odberateľ: mesto Krompachy				
IČO:		DIČ:		
Projektant: AAK - Ing.arch.Ján Katuščák				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: Stavstar s.r.o.				
IČO: 47550571		DIČ: 2023984193		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	36 809,13	23 107,56	59 916,69
2	PSV	28 797,38	44 969,74	73 767,11
3	MONT	8 844,03	6 348,87	15 192,90
4	VRN	0,00	0,00	8 983,50
5	Spolu			157 860,20
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			157 860,20
22	DPH 20% z 157 860,20			31 572,04
23	DPH 0% z 0,00			0,00
24	Spolu v EUR			189 432,24
F				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Odberateľ Dodávateľ </div>				

Krycí list rozpočtu

Stavba PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt vlastný objekt	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 26.4.2021

Odberateľ: mesto Krompachy	
IČO:	DIČ:
Projektant: AAK - Ing.arch.Ján Katuščák	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Stavstar s.r.o.	
IČO: 47550571	DIČ: 2023984193

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	36 809,13	23 107,56	59 916,69	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	28 797,38	44 969,74	73 767,11	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 844,03	6 348,87	15 192,90	8	HZS	0,00
4	VRN			8 983,50	9		
5	Spolu			157 860,20	10	Spolu	0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14		19	
15		20	Spolu
			0,00

Projektant,rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	157 860,20
	22	DPH 20% z 157 860,20	31 572,04
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu v EUR	189 432,24
	F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: mesto Krompachy

Spracoval:

Projektant: AAK - Ing.arch.Ján Katusčák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

26.4.2021

Stavba PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	550,13	0,00	550,13	0,0000	#ODKAZ!
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	558,49	694,17	1 252,66	5,5500	#ODKAZ!
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	27,40	87,00	114,40	8,3400	#ODKAZ!
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	22 162,87	19 249,98	41 412,86	82,4300	#ODKAZ!
OSTATNÉ PRÁCE	12 261,35	3 076,41	15 337,75	8,9500	#ODKAZ!
PRESUNY HMŔT	1 248,89	0,00	1 248,89	0,0000	#ODKAZ!
Práce HSV	36 809,13	23 107,56	59 916,69	105,2700	#ODKAZ!
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 643,45	1 559,31	3 202,76	0,0000	#ODKAZ!
POVLAKOVÉ KRYTINY	873,47	854,73	1 728,20	0,0000	#ODKAZ!
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	421,52	1 077,22	1 498,74	0,3500	#ODKAZ!
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	6 636,15	6 254,11	12 890,26	0,0000	#ODKAZ!
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	4 500,00	4 695,53	9 195,53	0,0000	#ODKAZ!
DREVOSTAVBY	3 706,69	2 578,84	6 285,53	3,0000	#ODKAZ!
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	168,75	830,16	998,91	0,5600	#ODKAZ!
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	205,30	1 350,00	1 555,30	0,0000	#ODKAZ!
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4 335,67	12 860,40	17 196,06	3,0500	#ODKAZ!
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 233,87	1 230,48	2 464,35	3,0000	#ODKAZ!
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 518,58	8 004,37	9 522,95	0,0500	#ODKAZ!
OBKLADY KERAMICKÉ	1 345,43	1 706,44	3 051,87	2,7300	#ODKAZ!
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	887,76	1 073,24	1 961,00	11,7700	#ODKAZ!
NÁTERY	145,74	131,16	276,90	0,0100	#ODKAZ!
MAĽBY	1 175,00	763,75	1 938,75	0,1800	#ODKAZ!

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV	28 797,38	44 969,74	73 767,11	24,7000	#ODKAZ!
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	8 844,03	6 348,87	15 192,90	0,0000	#ODKAZ!
Montážne práce	8 844,03	6 348,87	15 192,90	0,0000	#ODKAZ!
Celkom v EUR	74 450,54	74 426,17	148 876,70	129,9700	#ODKAZ!
Naviac práce			8 983,50		
SPOLU:			157 860,20		

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Odberateľ: mesto Krompachy						Spracoval:		Kvetoslava Berková	
Projektant: AAK - Ing.arch.Ján Katuščák						Ks:			
Dodávateľ: StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Granč - Petrovce						Dátum:		26.4.2021	
Zákazka PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY									
Objekt vlastný objekt									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm - chodník	m3	10,500	16,50	0,00	173,25		0
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - obrubník	m3	1,400	29,50	0,00	41,30		0
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	11,900	3,50	0,00	41,65		0
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,900	0,70	0,00	8,33		0
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	11,900	24,00	0,00	285,60		0
	1	ZEMNÉ PRÁCE			550,13	0,00	550,13		0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162101	Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	kus	5,000	3,00	4,47	37,35	0,015	0,076
11/A 1	317162102	Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	kus	1,000	3,00	5,07	8,07	0,019	0,019
11/A 1	317162122	Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	3,000	3,00	8,38	34,14	0,049	0,147
11/A 1	342272115	Priečky z presných porobetónových tvárnic priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu.	m2	30,740	10,00	9,66	604,35	0,069	2,107
11/A 1	342272117	Priečky z presných porobetónových tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	17,250	10,00	14,11	415,90	0,103	1,772
14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú - parapety	m3	0,690	36,00	99,65	93,60	1,893	1,306
14/C 1	340239234	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm - dvere	m2	1,400	10,00	14,11	33,75	0,086	0,121
14/C 1	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	21,000	0,50	0,50	21,00		

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
14/C 1	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	4,500	0,50	0,50	4,50		0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			558,49	694,17	1 252,66		5,550
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	10,000	0,74	0,00	7,40	0,000	0,003
321/A 1	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	4,000	5,00	19,00	96,00	2,084	8,337
S/S90	693665120	Geotextília napr.Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2	M2	11,000	0,00	1,00	11,00	0,000	0,003
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			27,40	87,00	114,40		8,340
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien	m2	491,500	1,00	0,09	536,93	0,000	0,049
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	491,500	4,00	1,18	2 545,97	0,010	4,915
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	363,170	5,15	0,69	2 119,51	0,004	1,525
11/A 1	622474206	Potiahnutie vonkajších stien 2x výmera sieťka 145g/m2 lepidlo pod keramický obklad sokla -Z5	M2	53,680	8,00	2,04	538,96	0,010	0,537
11/A 1	625250010	Kontaktný zatepľovací systém napr. EPS Greywall hr. izolantu 30 mm omietka silikón Top - ostenie Z2	m2	44,960	18,20	13,66	1 432,43	0,010	0,435
11/A 1	625250015	Kontaktný zatepľovací systém napr. EPS Greywall hr. izolantu 100 mm omietka silikón Top -Z1	m2	587,700	18,80	18,57	21 962,35	0,010	5,918
11/A 1	62525001810	Kontaktný zatepľovací systém napr. EPS Greywall hr. izolantu 150 mm omietka silikón Top - Z3	M2	85,200	18,30	22,24	3 454,01	0,013	1,082
11/A 1	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izol 3cm - sokeľ ostenie	m2	0,840	6,10	4,20	8,65	0,010	0,008
11/A 1	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 8cm - Z5	m2	31,600	6,50	12,40	597,24	0,011	0,353
11/A 1	625251122	Kontaktný zatepľovací systém napr. Nobasil FKD,hrúbka izolantu 150 mm omietka silikón Top - Z4	m2	43,000	18,20	22,69	1 758,27	0,035	1,501
11/A 1	627990006	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - pod parapety	M	87,800	0,80	0,80	140,48	0,000	0,018
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - pod podlahy	m3	14,080	68,22	88,74	2 210,00	2,213	31,161
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - chodník	m3	3,500	62,00	78,10	490,35	2,213	7,746

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	14,080	4,00	0,00	56,32		0
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI - podlahy	t	0,702	40,00	1 060,00	772,20	1,203	0,844
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - okapový chodník	m3	7,000	5,90	23,20	203,70	1,837	12,859
11/A 1	632477401	Samonivelizačná podl. hmota Stierka 20 MPa, na vnútorné použitie, ozn. 060, hr. 2 mm - P1,3,4	m2	201,160	5,01	1,49	1 307,54	0,006	1,108
11/A 1	632921413	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 rozm.50x50x5cm - okapový chodník	m2	35,000	11,00	11,40	784,00	0,324	11,348
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	6,000	8,00	2,00	60,00	0,036	0,214
11/A 1	641952451	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	kus	5,000	12,00	4,00	80,00	0,079	0,395
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	11,000	8,00	2,00	110,00	0,018	0,193
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	3,000	8,00	2,00	30,00	0,035	0,104
S/S50	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KUS	2,000	0,00	19,45	38,90	0,011	0,021
S/S50	553317020	Zárubeň oceľová CgU 700/1970	KUS	4,000	0,00	19,45	77,80	0,011	0,043
S/S50	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KUS	4,000	0,00	19,45	77,80	0,011	0,044
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	1,000	0,00	19,45	19,45	0,011	0,011
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			22 162,87	19 249,98	41 412,86		82,430
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	M2	701,580	1,50	0,00	1 052,37		0
3/A 1	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	M2	701,580	1,00	0,00	701,58	0,001	0,484
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m - stropy 001-009	m2	52,860	3,50	0,00	185,01	0,006	0,327
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	701,580	0,90	0,00	631,42	0,000	0,039
3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	701,580	1,50	0,00	1 052,37		0
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	701,580	0,50	0,00	350,79		0
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	201,160	1,50	0,00	301,74	0,000	0,01

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
11/A 1	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia - okná ,dvere,rohy	M	135,490	0,50	0,31	109,75	0,001	0,146
11/A 1	953945093	Parapetný a prechodový profil so sieťkou a penovou páskou	M	87,800	0,50	1,25	153,65	0,000	0,004
11/A 1	953945100	Lišta APU so sieťkou medzi okenný profil a zateplenie	M	300,580	0,50	0,65	345,67	0,000	0,015
11/A 1	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm	m	78,500	0,80	2,20	235,50	0,001	0,089
11/A 1	953996142	Rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	111,390	0,50	0,74	138,12	0,001	0,1
11/A 1	959791112	Vetracie rúry novodurove Ms 125 mm - napojenie vetr.mriežok	M	14,200	2,00	4,28	89,18	0,015	0,209
13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	M2	68,360	2,30	0,00	157,23		0
13/B 1	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	m3	1,130	53,20	0,00	60,12		0
13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - B3	m3	16,070	41,20	0,00	662,08		0
13/B 1	965081713	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t - B3	M2	133,920	1,20	0,00	160,70		0
13/B 1	965081815	Búranie soklíkov z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm	M	131,060	0,50	0,00	65,53		0
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,320	2,00	0,00	8,64		0
13/B 1	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	2,200	5,00	0,00	11,00		0
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	16,000	1,00	0,00	16,00		0
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	2,400	2,00	0,00	4,80		0
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,490	2,30	0,00	12,63		0
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	36,600	2,50	0,00	91,50		0
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	16,200	3,00	0,00	48,60		0
13/B 1	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t	M2	10,490	3,00	0,00	31,47		0
13/B 1	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, 0,00400t - vzt	kus	5,000	2,00	0,00	10,00		0
13/B 1	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, 0,00800t - vzt	kus	1,000	5,00	0,00	5,00		0
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, - 0,28100t	m2	0,510	5,00	0,00	2,55		0

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,27000t	m2	1,950	6,00	0,00	11,70		0
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,800	7,00	0,00	12,60		0
13/B 1	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	kus	10,000	21,00	0,00	210,00		0
13/B 1	974031664	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	7,800	12,20	0,00	95,16		0
13/B 1	976085211	Vybúranie vetracích mreží, plochy do 0,30 m2 -0,024 t - B7	KUS	74,000	7,00	0,00	518,00		0
13/B 1	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	181,090	1,70	0,00	307,85		0
13/B 1	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,059t - východná fasáda	M2	105,660	1,70	0,00	179,62		0
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	60,840	1,20	0,00	73,01		0
13/B 1	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t - B4	m2	26,000	1,20	0,00	31,20		0
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,131	7,80	0,00	726,42		0
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 769,482	0,33	0,00	583,93		0
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,131	8,00	0,00	745,05		0
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,131	0,80	0,00	74,50		0
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybudovanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	93,131	20,00	0,00	1 862,62		0
14/C 1	953941411	Osadenie vetracích mriežok s plochou do 0,10 m2	KUS	71,000	5,00	0,00	355,00	0,011	0,756
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	28,000	3,00	0,00	84,00	0,098	2,743
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,400	15,00	95,00	154,00	2,201	3,082
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - B6	M	87,600	1,00	0,00	87,60		0
764/B 1	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t - B5	m	89,000	1,00	0,00	89,00		0
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	11,000	1,00	0,00	11,00		0
767/B 1	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, -0,01800t	m2	16,750	6,50	0,00	108,88		0

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
767/B 1	767920870	Demontáž oceľových mreží -0,01300t - okien	M2	21,960	1,40	0,00	30,74		0
R/R 0	13	Demontáž svietidiel na fasáde	KUS	3,000	3,50	0,00	10,50		0
P/PC	000000057	Kovová šatňová skrinka na nožkách - P11	KUS	14,000	0,00	119,00	1 666,00	0,020	0,28
P/PC	000000094	Axiálny ventilátor do potrubia napr. Dalap AP100Z s dobehom priem.100mm - P6	KUS	3,000	0,00	119,20	357,60		0
S/S20	2861116700	Rúrka odpadná rovná 110x2,2 mm - P5	m	9,000	0,00	6,80	61,20	0,001	0,011
S/S50	553444011	Vetracia mriežka plastová. 150x150 mm s prírubou priem 100 - P7	KUS	71,000	0,00	2,20	156,20	0,001	0,092
S/S70	592174601	Obrubník betónový rozm.100x5x20 cm - okap.chodník	KUS	28,280	0,00	1,39	39,37	0,020	0,566
9		OSTATNÉ PRÁCE			12 261,35	3 076,41	15 337,75		8,950
99		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	104,074	12,00	0,00	1 248,89		0
99		PRESUNY HMÔT			1 248,89	0,00	1 248,89		0,000
		Práce HSV			36 809,13	23 107,56	59 916,69		105,270
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	13,20	0,00	38,28		0
S/S10	111634562	Rýchlotvrdnúca hybridná hydroizolácia AQUAFIN RS300 hr. 3mm vč.náteru - podlahy,steny sprchy	m2	229,310	7,00	6,80	3 164,48		0
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			1 643,45	1 559,31	3 202,76		0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš vr.materiálu	m	89,500	9,50	9,55	1 704,98	0,000	0,003
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,700	8,60	0,00	23,22		0
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			873,47	854,73	1 728,20		0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	201,160	2,00	0,00	402,32		0
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	12,00	0,00	19,20		0
S/S20	2837650240	Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 50mm - P1,3,4	m2	211,220	0,00	5,10	1 077,22	0,002	0,349
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			421,52	1 077,22	1 498,74		0,350
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	6 636,15	6 254,11	12 890,26		0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			6 636,15	6 254,11	12 890,26		0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
R/R 0	24	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	€	1,000	4 500,00	4 695,53	9 195,53		0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			4 500,00	4 695,53	9 195,53		0,000
	763	DREVOSTAVBY							
763/A 2	763122141	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm - obklad potrubia	m2	5,180	16,20	11,50	143,49	0,015	0,077
763/A 2	763124153	Obklad steny sadrokart.doskou napr. 2x Habito na kovový rošt - za wc	m2	5,500	16,20	13,20	161,70	0,028	0,152
763/A 2	763133110	SDK podhľad D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	199,000	16,00	11,10	5 392,90	0,012	2,484
763/A 2	763133310	SDK podhľad D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	20,150	16,20	11,80	564,20	0,014	0,285
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,700	33,20	0,00	23,24		0
	763	DREVOSTAVBY			3 706,69	2 578,84	6 285,53		3,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/A 6	764731117	Oplechovanie múrov LPL plechu rš 750 mm - P10	m	89,500	1,20	8,28	848,46	0,006	0,557
764/A 6	764752112	Montáž kruhovej odtokovej rúry rovnej do D 120 mm s objímkou	m	11,000	3,00	8,10	122,10	0,000	0,002
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	13,50	0,00	28,35		0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			168,75	830,16	998,91		0,560

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	kus	11,000	10,00	1,00	121,00		0
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	15,50	0,00	9,30		0
P/PC	605000011	Obklad oceľ.schodiska doskami mdf d+m	M2	4,300	20,00	74,00	404,20		0
P/PC	605000034	Drevené dvere dýhované napr. Porta plné šír.60-90cm/197cm kompl.	ks	11,000	0,00	92,80	1 020,80		0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			205,30	1 350,00	1 555,30		0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767631100	Montáž okien, stien a dverí plastových	M2	40,420	16,55	4,00	830,63		0
767/A 3	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	99,000	2,40	2,50	485,10	0,000	0,006
767/A 3	767616111	Montáž okien, stien z AL-profilov	m2	9,430	18,90	5,90	233,86		0
767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - ok schody a rám OR1	kg	1 111,100	2,51	0,00	2 788,86	0,000	0,067
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	74,20	0,00	74,20		0
R/R 0	R0003251	Montáž stien z laminodosky	M2	2,670	34,87	0,00	93,10		0
P/PC	000000040	Stena z laminodosky s povrchom malamin s Al profilmi výšky od 2,05-250m - P4	M	1,300	0,00	221,20	287,56		0
P/PC	000000040.	Dvere jednokrídlové so wc zámkom z laminodosky s povrchom malamin s Al profilmi - P4	KUS	1,000	0,00	283,00	283,00		0
P/PC	551000015	Zábradlie nerezové schodov v.100cm vr.montáže a dovozu	M	4,000	15,00	85,99	403,96		0
P/PC	553000002	Oceľové profily - rám OR1, oceľové schody	kg	1 236,400	0,00	3,05	3 771,02	0,001	1,236
P/PC	553000011	Nerezové madlo s úchytami priem.42mm dodávka a montáž	M	3,100	11,59	36,58	149,33		0
P/PC	765000100	Krytina z polykarbonátu bronz hr.16mm a nerez profily montáž + dodávka - P8	M2	1,840	95,00	751,85	1 558,20		0
P/PC	767100001	Plastové okná biele 2sklo vč.zasklenia p.c. - ozn.101 -105	M2	40,420	0,00	73,00	2 950,78	0,040	1,617
P/PC	767325005	Kotvy Hilty montáž a dodávka	ks	16,000	1,50	2,00	56,00		0
P/PC	767326012	Hliníkové dvere vr.zasklenia - ozn.D5,6,7	M2	9,430	0,00	262,23	2 472,80		0

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
S/S50	553401900	Poklop oceľový rozm. 60x60 cm - P14	KUS	1,000	0,00	101,22	101,22	0,034	0,034
S/S50	553401920	Poklop oceľový rozm. 90x60 cm - P14	KUS	2,000	0,00	328,22	656,44	0,046	0,092
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 335,67	12 860,40	17 196,06		3,050
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771/A 1	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné,výška 100 mm	M	56,100	3,30	0,00	185,13	0,001	0,054
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	M2	84,970	0,00	1,20	101,96	0,005	0,417
771/A 1	771575112	Príplatok za pracnosť	m2	84,970	0,60	0,00	50,98	0,005	0,417
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	84,970	1,00	0,00	84,97	0,005	0,417
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	79,360	10,20	1,50	928,51	0,005	0,391
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,100	25,20	0,00	103,32		0
S/S70	5976412100	Dlaždice keramické protišmykové rozm.300x300mm	m2	22,170	0,00	10,80	239,44	0,020	0,443
S/S70	597649805	Dlaždice keramické rozm.400x600mm	M2	71,300	0,00	10,80	770,04	0,012	0,856
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 233,87	1 230,48	2 464,35		3,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776591000	Lepenie povlakových podláh špeciálnych gumových pre športové plochy z pásov	m2	121,800	12,10	0,00	1 473,78	0,000	0,054
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	112,00	0,00	44,80		0
P/PC	776574011	Športová podlaha napr.Gerflor Taraflex Sport M Evolution	M2	127,900	0,00	62,58	8 004,37		0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			1 518,58	8 004,37	9 522,95		0,050
	781	OBKLADY KERAMICKÉ							
771/A 2	781445014	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 250x 200 mm	m2	99,750	10,00	1,60	1 157,10	0,003	0,336
771/A 2	781445059	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 400x600 mm	m2	26,840	10,00	1,60	311,34	0,003	0,092
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	34,58	0,00	79,53		0

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
S/S70	597657108	Obklad gres mrazuvzdorný rozm.400x600mm - vonk.sokel	M2	29,520	0,00	10,80	318,82		0
S/S70	597657560	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké	M2	109,730	0,00	10,80	1 185,08	0,021	2,304
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			1 345,43	1 706,44	3 051,87		2,730
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA							
782/A 2	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	28,580	30,20	4,00	977,44	0,027	0,762
782/A 2	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	2,200	11,20	0,00	24,64		0
S/S60	5838107310	Kamenný obklad - m.č.012	M2	31,440	0,00	30,50	958,92	0,350	11,004
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			887,76	1 073,24	1 961,00		11,770
	783	NÁTERY							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	48,580	2,00	1,80	184,60	0,000	0,008
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - ok schody,OR1,zárubne	m2	48,580	1,00	0,90	92,30	0,000	0,004
	783	NÁTERY			145,74	131,16	276,90		0,010
	784	MAĽBY							
784/A 1	784401011	Maľby sádkartónových stien a stropov vč.podkladného náteru	M2	224,330	1,00	0,80	403,79		0
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	587,500	1,00	0,50	881,25	0,000	0,059
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	363,170	1,00	0,80	653,71	0,000	0,12
	784	MAĽBY			1 175,00	763,75	1 938,75		0,180
		Práce PSV			28 797,38	44 969,74	73 767,11		24,700
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	22	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	7 799,01	5 042,24	12 841,25		0
R/R 0	23	ELI slaboprúd - viď samostatný rozpočet	€	1,000	495,02	1 206,63	1 701,65		0

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
R/R 0	10000006	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na fasáde s novým kotvením - P9	€	1,000	550,00	100,00	650,00		0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			8 844,03	6 348,87	15 192,90		0,000
		Montážne práce			8 844,03	6 348,87	15 192,90		0,000
		Celkom v EUR			74 450,54	74 426,17	148 876,70		129,970
		Naviac práce							
14/C 1	18885588	Zasekávanie omietky pre lepšie napojenie na pôvodnú omietku v celej výmere	m2	329,110	0,50	0,00	164,56		
14/C 1	1258.SE	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú, použitie lešenia, kotiev, lepidlo + sieťka	m3	0,184	188,80	68,50	47,22		
P/PC	155555	Príplatok za zmenu typu výplne- sklo - PVC	M2	0,811	0,00	265,00	214,85		
P/PC	166666	Príplatok za zmenu typu otvárania- 105 a 101	kpl	1,000	0,00	150,00	150,00		
13/B 1	121212121	Búranie podkladných vrstiev pod podlahou- kamenivo, suť hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - B3	m3	8,587	41,20	0,00	353,77		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,456	8,00	0,00	123,65		
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	9,836	62,00	78,10	1 377,96		
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	9,836	4,00	0,00	39,34		
11/A 1	63132099.S	Výstuž mazanín z betónov podlahy	t	0,337	40,00	1 850,00	636,03		
11/A 1	63171000.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	8,587	5,90	23,20	249,87		
13/B 1	97901111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,456	7,80	0,00	120,56		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	293,662	0,33	0,00	96,91		
13/B 1	98005.S1	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	15,456	45,00	0,00	695,51		
13/B 1	9710.S1	Vybúranie otvorov v Ž.B. stene- prechod ku schodisku	ks	1,000	280,00	0,00	280,00		
14/C 1	99928.S1	Presun zariadenia a vecí mesta, vypratanie stavby	kpl	1,000	250,00	0,00	250,00		
764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rŠ 410 mm - P1	m	79,250	1,60	13,50	1 196,68		
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	M	25,800	1,60	0,29	48,76		
S/S90	6119000990	Vnútrotná parapetná doska plastová komôrková š. 300 mm biela, mramor, buk, zlatý dub - P2	m	25,800	0,00	6,55	168,99		
12	15888558	Použitie stojak na podopretie stropu pri búracích prácach	kpl	1	75,00	0,00	75,00		

Rozpočet PRESTAVBA ROZOST.ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
11/A 1	6252.S1	Doteplenie vnútornej konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém EPS, lepený celoplošne s prikotvením hr. izol 2 - 5cm	m2	60,250	8,50	6,70	915,80		
13	18554455	Vylepenie styrodurom + sietkovanie + roh. Lišty	m2	4,5	12,30	10,50	102,60		
11/A 1	123555	Vysprávkova malta na lokálne vysprávky betónu ASOCRET M30 - spotreba cca 4,2 až 4,5mm / m2 / pri hrúbke do 3 mm + adhézný mostík ASOCRET KS/HB 2kg/m2	m2	123,200	6,90	6,70	1 675,44		
							8 983,50		
		SPOLU:					157 860,20 €		