

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

č. 015/ZoD/2020/VO-19

uzavretej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov : **Mesto Levoča**
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov : **Alkon SV s.r.o.**
Sídlo : Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 45 261 661
DIČ : 2022909218
IČ DPH : SK2022909218
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK81 0900 0000 0051 8522 6956
štatutárny orgán : Ing. Radomír Habas
Zapísaná v: OR Okr. Súdu Košice I, Oddiel: sro, vložka č: 24531/V
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : Ing. Radomír Habas
b) vo veciach realizácie : Ing. Radomír Habas
Telefón/fax : 0907 172 080
e-mail : rado.habas@alkonsv.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.01.2021 Zmluva o dielo č. 015/ZoD/2020/VO-19 s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“.

III. PREDMET DODATKU

1. Dňa 20.04.2022 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 z dôvodu predĺženia termínu ukončenia a odovzdania diela, ktorý bol bližšie odôvodnený v čl. III Dodatku č. 1. Okrem zistených skutočností, špecifikovaných v čl. III Dodatku č. 1 bolo zároveň zistené, že pôvodná trasa vodovodnej prípojky bola od vodorovnej šachty pod bod napojenia na verejný vodovod navrhnutá pod asfaltovým chodníkom. Po odhalení betónových vrstiev chodníka sa pristúpilo k zmene vedenia vodovodnej prípojky. Zmena trasy nastala z dôvodu vyhnutia sa nadmernému množstvu búraniu betónu, vytváraniu nových odpadov z búraniu betónových podkladov a časovému rozpätiu realizácie vodovodnej prípojky. Uvedená zmena nemá vplyv na zmenu ceny diela. V Dodatku č. 1 bola ďalej uvedená skutočnosť a to, že pri skutočnom premeraní plôch v budove, vznikol nesúlad medzi

- rozpočtom a skutočným rozmerom plôch, a že je potrebné zvýšenie množstva metrov štvorcových k prácam na omietaní o 24,7 m², pričom k uvedenému zvýšeniu nebolo potrebné nakoniec pristúpiť.
2. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.2 v spojení s Dodatkom č. 1 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b), c), ods. 5 Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele došlo k zisteniu skutočností, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť. Zároveň išlo o doplňujúce tovary, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie celistvosti prác, dokončenia diela a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy, a ktoré bolo nutné, aby zhotoviteľ stavby zrealizoval aj z dôvodu prevzatia záruky za dielo ako celok. Zmena dodávateľa nebola preto možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov, ako by aj spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 a č. 2 sú aj z dôvodu, že počas realizácie stavby došlo k potrebe niektorých zmien na stavbe a to prácami navyiac a prácami menej.
 3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve v súlade s Článkom XII ods. 12.5 Zmluvy (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa mení čl. V ods. 5.1 Zmluvy nasledovne:

**čl. V.
CENA**

- 5.1. *Cena diela je cenou stanovenou na základe Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s Výkazom Výmer, Položkovitý rozpočet k Dodatku č. 2 v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:*

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	79.055,38 EUR
Rozdiel navyiac prác a menej prác bez DPH	12.128,50 EUR
Celková cena diela bez DPH	91.183,88 EUR
DPH	18.236,78 EUR
Celková cena diela vrátane DPH / Cena celkom	109.420,66 EUR

**V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 2.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
3. Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Levoči dňa **13 -05- 2022**

V Spišskej Novej Vsi, dňa **12 -05- 2022**

Za Objednávateľa: Mesto Levoča

Za Zhotoviteľa: Alkon SV, s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta



.....
Ing. Radomír Habas
konateľ

✓
Ves
218

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmeľ, Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 880,95**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	19 880,95	3 976,19

Cena s DPH **23 857,14**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Miesto: Levoča

Dátum:

21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant:

Ing. Michal Čmeľ, Ing.
Adrián Kolečányi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 880,95	23 857,14
SO 01	Budova čakárne	14 206,28	17 047,54
SO 01.1NP	Architektonicko- stavebné riešenie - Práce naviac	14 206,28	17 047,54
SO 02NP	Vodovodná prípojka - Naviac práce	822,12	986,54
SO 05 1NP	Spevnené plochy - Práce naviac	4 852,55	5 823,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 01.1NP - Architektonicko- stavebné riešenie - Práce naviac

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO: 00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO: 45261661

IČ DPH: SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmeľ, Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 206,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 206,28	20,00%	2 841,26

Cena s DPH **17 047,54**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 01.1NP - Architektonicko- stavebné riešenie - Práce naviac

Miesto: Levoča

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 206,28

HSV - Práce a dodávky HSV	13 683,66
2 - Steny	527,88
3 - Podlahy	1 256,58
6 - Okenné konštrukcie	170,47
9 - Strešná konštrukcia	426,22
10 - Vonkajšie povrchové úpravy	9 942,79
13 - Presuny hmôt	638,14
99 - Presun hmôt HSV	721,58
PSV - Práce a dodávky PSV	522,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	208,50
763 - Konštrukcie - drevostavby	174,62
764 - Konštrukcie klampiarske	139,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 01.1NP - Architektonicko- stavebné riešenie - Práce naviac

Miesto: Levoča

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 206,28

D HSV Práce a dodávky HSV

13 683,66

D 2 Steny

527,88

1	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	5,400	20,000	108,00
2	K	342273300	Murovanie priečok z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m ²	5,400	8,929	48,22
3	M	5953340430	PORFIX Priečkovka dl. 500xv. 250xš. 100mm, spotreba: 8ks/m ²	ks	44,000	1,280	56,32
4	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýh	m ²	28,100	11,222	315,34

D 3 Podlahy

1 256,58

5	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m ³	0,992	152,254	151,04
6	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m ²	23,700	20,500	485,85
7	K	631362021.S	Výstuž poterov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,160	2 177,355	348,38
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	52,850	0,572	30,23
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	10,887	4,916	53,52
10	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm + vytvorenie stierky - 25% celkovej podlahovej plochy	m ²	52,850	3,549	187,56

D 6 Okenné konštrukcie

170,47

11	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	8,100	6,487	52,54
12	M	61156000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm	m	8,100	14,559	117,93

D 9 Strešná konštrukcia

426,22

13	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - atika	m ³	1,096	117,184	128,43
14	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	5,480	11,736	64,31
15	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	5,480	3,833	21,00
16	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,110	1 931,628	212,48

D 10 Vonkajšie povrchové úpravy

9 942,79

17	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m ²	142,200	0,381	54,18
18	K	622422321.S	Vyspravenie podkladu zvetralých častí - podklad z EPS	m ²	42,660	8,500	362,61
19	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) - sokel	m ²	24,700	11,591	286,30
20	K	625250070	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m ²	142,200	32,559	4 629,89
21	K	625250087	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - biely EPS	m ²	8,300	28,264	234,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová škrabaná, hr. 2 mm	m2	159,880	14,200	2 270,30
23	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,700	23,999	592,78
24	K	953945302.S	Hliníkový soklový profil šírky 33 mm	m	30,000	5,039	151,17
25	K	953945351.S	Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	62,000	2,727	169,07
26	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	41,500	4,950	205,43
27	K	953996142	PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 s okapničkou	m	13,400	3,771	50,53
28	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	132,345	2,516	332,98
29	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	264,690	1,463	387,24
30	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	132,345	1,630	215,72
D 13			Presuny hmôt				638,14
31	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	11,709	8,000	93,67
32	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,709	3,000	35,13
33	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,709	21,500	251,74
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,709	22,000	257,60
D 99			Presun hmôt HSV				721,58
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,866	33,000	721,58
D PSV			Práce a dodávky PSV				522,62
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				208,50
36	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,700	0,235	5,57
37	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,007	1 942,400	13,60
38	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	23,700	4,190	99,30
39	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	27,255	3,126	85,20
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,860	2,597	4,83
D 763			Konštrukcie - drevostavby				174,62
41	K	763122131	Predsadená SDK stena jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm bez izolácie - prekrytie inštalácií	m2	6,440	27,115	174,62
D 764			Konštrukcie klampiarske				139,50
42	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného r.š. do 330 mm	m	8,100	17,222	139,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 02NP - Vodovodná prípojka - Naviac práce

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmel', Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

822,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	822,12	20,00%	164,42

Cena s DPH

v EUR

986,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 02NP - Vodovodná prípojka - Naviac práce

Miesto: Levoča

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

822,12

HSV - Práce a dodávky HSV

822,12

1 - Zemné práce

781,01

4 - Vodorovné konštrukcie

13,30

8 - Rúrové vedenie

27,81

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 02NP - Vodovodná prípojka - Naviac práce

Miesto: Levoča

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

822,12

D HSV Práce a dodávky HSV

822,12

D 1 Zemné práce

781,01

1	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého v odkopávkach	m3	1,629	315,870	514,55
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,888	14,690	71,80
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	4,888	0,814	3,98
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 a sute , do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,880	3,281	16,01
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 a sute , do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,720	0,327	30,32
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny a sute na skládky do 100 m3	m3	4,880	0,587	2,86
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,990	8,800	70,31
8	K	174101001.S	Zásyp zeminou z výkopu so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,256	2,754	6,21
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1,504	20,126	30,27
10	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	2,782	12,474	34,70

D 4 Vodorovné konštrukcie

13,30

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,376	35,365	13,30
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

D 8 Rúrové vedenie

27,81

12	K	871171218	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	4,700	0,277	1,30
13	M	286130017000	Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	4,935	1,622	8,00
14	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	4,700	3,233	15,20
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,700	0,704	3,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 05.1NP - Spevnené plochy - Práce naviac

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmel, Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 852,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 852,55	20,00%	970,51

Cena s DPH

v EUR

5 823,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022
Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2022
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 05.1NP - Spevnené plochy - Práce naviac

Miesto: Levoča

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 852,55

HSV - Práce a dodávky HSV

4 852,55

5 - Komunikácie

4 783,08

99 - Presun hmôt HSV

69,47

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Naviac práce

Objekt:

SO 05.1NP - Spevnené plochy - Práce naviac

Miesto: Levoča

Dátum: 21. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 852,55

D HSV Práce a dodávky HSV

4 852,55

D 5 Komunikácie

4 783,08

1	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	18,560	38,170	708,44
2	K	567144315.S	Podklad z podkladového betónu C16/20 hr. 250 mm	m ²	18,560	25,838	479,55
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	150,000	1,000	150,00
4	K	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	150,000	18,600	2 790,00
5	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	9,280	8,000	74,24
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,280	4,430	41,11
7	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,280	21,920	203,42
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,280	25,000	232,00
9	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	12,839	64,20
10	M	592170001000.S	Obrubník cestný	ks	5,050	7,945	40,12

D 99 Presun hmôt HSV

69,47

11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,509	2,205	69,47
----	---	-------------	--	---	--------	-------	-------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce**

JKSO:
Miesto: **Levoča**

KS:
Dátum: **21.03.2022**

Objednávateľ:
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO: **00329321**
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Alkon SV s.r.o.

IČO: **45261661**
IČ DPH: **SK2022909218**

Projektant:
Ing. Michal Čmeľ, Ing. Adrián Kolečányi

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 752,45

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	-7 752,45	-1 550,49

Cena s DPH -9 302,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:



Pečiatka

12-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Miesto: Levoča

Dátum:

21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant:

Ing. Michal Čmeľ, Ing.
Adrián Kolečanyi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-7 752,45	-9 302,94
SO 01	Budova čakárne	-2 130,36	-2 556,43
SO 01.1MP	Architektonicko - stavebné riešenie - Práce menej	-1 308,24	-1 569,89
SO 02MP	Vodovodná prípojka - Menej práce	-822,12	-986,54
SO 01dMP	Budova čakárne - ostatné práce - Menej práce	-279,99	-335,99
SO 05MP	Spevnené plochy	-5 342,10	-6 410,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 01.1MP - Architektonicko - stavebné riešenie - Práce menej

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO: 00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO: 45261661

IČ DPH: SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmel', Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 308,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-1 308,24	20,00%	-261,65

Cena s DPH

v EUR

-1 569,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13 -05- 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

12 -05- 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 01.1MP - Architektonicko - stavebné riešenie - Práce menej

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečany

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 308,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 308,24

6 - Okenné konštrukcie

-455,04

10 - Vonkajšie povrchové úpravy

-853,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 01.1MP - Architektonicko - stavebné riešenie - Práce menej

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečany

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 308,24

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 308,24

D 6 Okenné konštrukcie

-455,04

1	K	622463352	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san evoluzione, hr. 20 mm - Úprava 20% celkovej plochy fasády	m2	-28,440	16,000	-455,04
---	---	-----------	---	----	---------	--------	---------

D 10 Vonkajšie povrchové úpravy

-853,20

2	K	783894522	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM F pre fasády stien dvojnásobný	m2	-142,200	6,000	-853,20
---	---	-----------	---	----	----------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 02MP - Vodovodná prípojka - Menej práce

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmeľ, Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-822,12
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	-822,12	20,00%	-164,42	
Cena s DPH		v EUR		-986,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČ DPH: SK2022909218

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 02MP - Vodovodná prípojka - Menej práce

Miesto:

Levoča

Dátum:

21.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant:

Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-822,12

HSV - Práce a dodávky HSV

-822,12

1 - Zemné práce

-291,22

5 - Komunikácie

-419,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-111,09

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01 - Budova čakárne

Časť:

SO 02MP - Vodovodná prípojka - Menej práce

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-822,12
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-822,12
D		1	Zemné práce				-291,22
1	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	-19,200	12,762	-245,03
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	-10,250	4,506	-46,19
D		5	Komunikácie				-419,81
23	K	566902134.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	-10,250	15,179	-155,58
24	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	-10,250	25,779	-264,23
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-111,09
41	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	-30,000	3,703	-111,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01dMP - Budova čakárne - ostatné práce - Menej práce

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmel', Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-279,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-279,99	20,00%	-56,00

Cena s DPH

v EUR

-335,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

12-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01dMP - Budova čakárne - ostatné práce - Menej práce

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečany

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-279,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-279,99

10 - Vonkajšie povrchové úpravy

-277,90

99 - Presun hmôt HSV

-2,09

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 01dMP - Budova čakárne - ostatné práce - Menej práce

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-279,99

D HSV Práce a dodávky HSV

-279,99

D 10 Vonkajšie povrchové úpravy

-277,90

1	K	622463361	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san podhoz WTA, krytie 50%	m2	-28,440	9,209	-261,90
2	M	316890003601.S	Skladacie pojazdné lešenie, pracovná výška do 5,0m, - cena je za denný prenájom	súb.	-10,000	1,600	-16,00

D 99 Presun hmôt HSV

-2,09

3	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	-0,209	10,000	-2,09
---	---	-------------	--	---	--------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 05MP - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Alkon SV s.r.o.

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

Ing. Michal Čmel, Ing. Adrián Kolečanyi

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-5 342,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	-5 342,10	20,00%	-1 068,42	
Cena s DPH		v EUR		-6 410,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13-05-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SV
Nová Ves
61 661
022909218

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 05MP - Spevnené plochy

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-5 342,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 342,10

5 - Komunikácie

-5 342,10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči - Menej práce

Objekt:

SO 05MP - Spevnené plochy

Miesto: Levoča

Dátum: 21.03.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4

Projektant: Ing. Michal Čmeľ,
Ing. Adrián Kolečanvi

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 342,10

D HSV Práce a dodávky HSV

-5 342,10

D 5 Komunikácie

-5 342,10

3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	-150,000	7,660	-1 149,00
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	-150,000	0,414	-62,10
9	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	-150,000	4,110	-616,50
10	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	-150,000	1,200	-180,00
11	M	592460017700	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová bez fázy - nehlučná, rozmer 100x200x60 mm sivá	m2	-155,000	9,900	-1 534,50
12	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	-150,000	12,000	-1 800,00

Dôvodová správa

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči

1. Typ dlažby navrhovaný v projekte, už nie je dostupný. Rozmery dlažby a technické parametre budú zodpovedné dlažbe navrhovanej projektantom, zmení sa len odtieň dlažby.

-cena dlažby a sokla ostáva nezmenená, t.j. nemá vplyv na rozpočet

2. V čase spracovania projektovej dokumentácie, t.j. 2 roky pre samotnou realizáciou, navrhovaný rozsah opráv fasády bol s prihliadnutím na jej poškodenia v danom čase. Pri kontrole stavu fasády v čase realizácie sa zistilo, že dochádza k svojvoľnému uvoľňovaniu jednotlivých častí fasády na rôznych miestach, preto bolo pôvodné technické riešenie opravy fasády nepostačujúce. To bolo spôsobené dlhotrvajúcim vplyvom nevhodných podmienok ako napr. dážď, sneh, vzĺnavosť vody, ktoré svojím pôsobením degradovalo a poškodzovalo povrch fasády. Najvhodnejším a najlepším riešením, ktoré by túto skutočnosť odstránilo a zabezpečilo technické parametre, potrebné pre zrekonštruovanú fasádu, by bolo vyhotovenie nového podkladu z izolácie typu EPS hr. 50 mm, ktorý vzhľadom na charakter budovy a na použitú hrúbku neslúži ako tepelná izolácia ale iba ako podklad pre vyhotovenie silikónovej omietky. Taktiež je nevyhnutné podotknúť, že z dôvodu vysokého nasiaknutia soklovej časti muriva, na ktoré mali byť priamo aplikované tehlové obklady, ktoré by po technickej stránke nedokázali na takomto podklade s takým pôsobením vzĺnanej vlhkosti vydržať bez následkov poškodenia, preto bolo nevyhnutné vytvoriť v týchto miestach nový hydrofóbny podklad z izolácie typu XPS (styrodur), ktorý zamedzí pôsobenie vlhkosti na spojovací materiál obkladov.

- cena ponížená o pôvodný spôsob úpravy fasády (poníženie položky v rozpočte zo Zmluvy o dielo)

- cena navýšená o nový spôsob úpravy fasády (nové položky v rozpočte)

3. Počas búracích prác, pri odstraňovaní dlažby na podlahe v hygienických priestoroch došlo k rozrušeniu podkladných nesúdržných vrstiev. Pre vytvorenie funkčnej skladby podlahy a zabránenie vzĺnanej vlhkosti bolo nevyhnutné vyhotoviť hydroizoláciu a nový vystužený podkladný poter s vyrovnávajúcou samonivelačnou stierkou.

- navýšená cena o položky súvisiace s vytvorením novej skladby podlahy (nové položky v rozpočte)

4. Pri vytváraní novej dispozície hygienických zariadení boli navrhované búracie práce na priečkach a vytváranie nových priečok. Pri realizácii sa zistila skutočnosť, že nadväzovať búrané murivo na novovytvorené, nie je možné kvôli nedosiahnutiu dôkladnej väzby medzi týmito dvoma typmi murív pri osekaných častiach. Predmetné pôvodné murivo je potrebné odstrániť a doplniť novým.

- položky rozpočtu doplnené o novú výmeru (navýšenie položiek zo Zmluvy o dielo)

5. Pri realizácii strešných prac, po odkrytí oplechovania strešných atík bolo zistené, že murované atiky sú zvetrané, nesúdržné a kotvenie nového oplechovania do atiky v takomto

Projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-005

stave by mohlo mať za následok vytrhnutie oplechovania pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné vytvoriť na vrchole atiky betónový veniec ako nový súdržný podklad pre dôkladné ukotvenie oplechovania.

-cena navýšená v rozpočte (nové položky v rozpočte)

6. Pri sťahovaní asfaltov na povrchu pešej komunikácie sa prišlo na skutočnosť po odkrytí, že podkladnú vrstvu chodníka tvorí betón o hr. cca 30-50 cm namiesto štrkového podkladu ako sa predpokladalo. Táto odkrytá skutočnosť dokazuje, že zhotovovať pokládku betónovej dlažby nie je možné kvôli nemožnosti vytvorenia podkladných vrstiev, keďže výška cestných obrubníkov sa nemôže meniť a musí byť povrchová vrstva chodníka napojená na tieto obrubníky. Odstraňovanie takýchto betónových plôch sa v čase spracovania projektovej dokumentácie nepredpokladalo, keďže tam bol predpoklad úplne iného podkladu, a s uvážením, že odstránenie betónu by bolo vysokonákladné a značne by predĺžilo ukončenie stavebných prác na stavbe, zvýšilo odpady vyhotovené týmto búraním bolo nevyhnutné hľadať alternatívy pre vytvorenie nového povrchu pešej komunikácie. Pri komunikácii, konzultácii a obhliadke na mieste sa navrhlo riešenie kde by sa využila betónová vrstva ako podklad pre novovytvorenú asfaltovú vrstvu na chodníku so zachovaním všetkých nevyhnutných technických parametrov a noriem pre pešiu komunikáciu.

- cena ponížená o dodávku a pokládku zámkovej dlažby a konštrukčných vrstiev (ponížené položky v rozpočte zo Zmluvy o dielo)

- cena zvýšená o búranie betónového podkladu pre osadenie bleskozvodu a vytvorenie novej asfaltovej vrstvy (nové položky v rozpočte)

7. Pri nových prácach spojených s realizáciou fasády bola kvôli bezpečnosti nevyhnutná zmena použitia pevne kotveného lešenia namiesto pojazdného lešenia.

- navýšenie ceny – vid' súpis prác navyiac (zmena položky v rozpočte zo Zmluvy o dielo)

8. Pri realizácii dverných a okenných konštrukcií sa zistil nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom. Pri dverných interiérových konštrukciách sa dohodlo že aj v rámci bezpečnosti sa zrealizuje typ dverí z navrhovanej projektovými dokumentácií a to, že dvere interiérové budú plného typu bez 1/3 presklenej plochy.

Pri okenných konštrukciách bolo potrebné doplniť parapetné dosky v interiéri a oplechovania v exteriéri.

- cena za interierové dvere je nezmenená (nemá vplyv na rozpočet)

- navýšenie rozpočtu nastalo v dodaní parapetov (nová položka v rozpočte)

9. Pri realizácii obkladov hygienických priestorov sa prišlo na nesúlad rozpočtovaného množstva s projektovou dokumentáciou. Nakoľko projekt uvažoval s výškou 1,8m, tak v rozpočte bolo uvažované s celkovo vyššou plochou využitia obkladu, ako do 1,8m. Na základe odsúhlasenia projektanta s objednávateľom by došlo k využitiu celkového rozpočtovaného množstva obkladu s navýšením projektovanej výšky osadenia obkladov.

- rozpočtovaná plocha dodržaná (nemá vplyv na rozpočet)

Projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“

Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-005

10. Zvislé kanalizačné vedenia budú v objekte obložené sadrokartónom, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu užívateľmi objektu. Táto položka nebola definovaná v projektovej dokumentácii.

-cena navýšená v rozpočte (nová položka v rozpočte)


11. V objekte po realizácii vnútorných inštaláciách sa museli ryhy vyplniť potrebným materiálom na vhodné naniesenie omietky. Táto položka nebola definovaná v projektovej dokumentácii.

-cena navýšená v rozpočte (nová položka v rozpočte)

12. Pôvodná trasa vodovodnej prípojky bola od vodomernej šachty po bod napojenia na verejný vodovod navrhnutá pod asfaltovým chodníkom. Po odhalení betónových vrstiev chodníka sa pristúpilo k zmene vedenia vodovodnej prípojky. Zmena trasy nastala z dôvodu vyhnutiu sa nadmernému množstvu búraniu betónu, vytváraniu nových odpadov z búraniu betónových podkladov a časovému rozpätiu realizácie vodovodnej prípojky.

-cena ponížená v rozpočte o rezanie a búrание asfaltových vrstiev a štrkového podkladu (ponížené položky v rozpočte zo zmluvy o dielo)


-cena navýšená o búrание betónových podkladov a dĺžky prípojky (nové položky + navýšené položky zo zmluvy o dielo)



s.r.o.
Hlavačka 30
Levoča
ŽILINSKO
7918900
024149270
IČO: SK2024149270

.....
Objednávateľ

.....
Projektant



.....
Zhotoviteľ

.....
Technický dozor