

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Odstránenie zvyškov vodného stupňa	JKSO	
Názov objektu	Smižanská Maša	EČO	
		Miesto	Smižany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR		
Projektant	ARCHING, s. r. o.	36175358	SK2021385410
Zhotoviteľ	MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o	46421882	SK2023371350
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.3.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 200,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	27 894,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		33 094,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	33 094,63
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 35 737,65	6 618,93
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	39 713,56
Dátum a podpis			Prenesenie daňovej povinnosti		
Pečiatka			Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Pečiatka			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odstránenie zvyškov vodného stupňa

Objekt: Smižanská Maša

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR

Zhotoviteľ: MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o.

Miesto: Smižany

Dátum: 30.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

33 094,630

4 Vodorovné konštrukcie

30 868,926

1	464531112	Pohádzka dna alebo svahov z hrubého drveného kameniva, z terénu, zrnitosti 63-125 mm	m3	52,000	100,000	5 200,000
---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	77,100	215,000	16 576,500
3	960191241	Búranie konštrukcií z kamenných kvádrov -2,75000t	m3	28,000	190,000	5 320,000
4	979012212	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m	t	265,664	8,000	2 125,310
5	979082312	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s vyložením na vzdialenosť do 1000 m	t	265,664	4,000	1 062,656
6	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhuťnenia	t	265,664	2,200	584,460

99 Presun hmôt HSV

2 225,707

7	998142255.S	Príplatok za zväčšený presun (8141,8142,8143) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,200	8,500	707,200
---	-------------	---	---	--------	-------	---------

doprava nakúpenej štrkodrvy 63/125

52m3* 1,6 t objemová hmotnosť materiálu

52*1,6

83,200

8	998323011	Presun hmôt pre objekty hate a stupne (832 13, 832 14 a 832 19),	t	112,482	10,800	1 124,820
9	998323094	Príplatok k cene za zväčšený presun (832 13,832 14,832 19) pre objekty hate a stupne nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	112,482	3,500	393,687

Celkom

33 094,630

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie zvyškov vodného stupňa
Objekt: Smižanská Maša

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR
Zhotoviteľ: MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o.
Miesto: Smižany

Dátum: 30. 03. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5 200,000	27 894,630	33 094,630	112,482	265,664
4	Vodorovné konštrukcie		0,000	0,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV		0,000	0,000	0,000	0,000

Celkom	5 200,000	27 894,630	33 094,630	112,482	265,664
--------	-----------	------------	------------	---------	---------