

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Projekt udržiavacích prác spevnených plôch pred bytovým domom na  
Námestí SNP v Novákoch**

JKSO:

Miesto: k.ú. Nováky, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

KS:

Dátum: 1. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

značenie, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

I. Mokry

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**38 341,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	38 341,46	20,00%	7 668,29

**Cena s DPH**

**v EUR**

**46 009,75**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Projekt udržiavacích prác spevnených plôch pred bytovým domom na  
Námestí SNP v Novákoch**

Miesto: k.ú. Nováky, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

Dátum: 1. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

značenie, s.r.o.  
Projektant: Východná 301/40,  
Prievidza

Zhotoviteľ: HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza

Spracovateľ: I. Mokrý

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**38 341,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**37 416,58**

1 - Zemné práce	9 749,85
2 - Zakladanie	1 010,70
5 - Komunikácie	14 451,29
8 - Rúrové vedenie	1 590,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 270,59
99 - Presun hmôt HSV	343,74

### PSV - Práce a dodávky PSV

**358,87**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	182,31
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	176,56

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**246,00**

### OST - Ostatné

**320,00**

# ROZPOČET

Stavba:

**Projekt udržiavacích prác spevnených plôch pred bytovým domom na Námestí SNP v Novákoch**

Miesto: k.ú. Nováky, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

Dátum: 1. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

značenie, s.r.o.  
Projektant: Východná 301/40,  
Prievidza

Zhotoviteľ: HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza

Spracovateľ: I. Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**38 341,456**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemné práce

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	13,000		0,000
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	287,000		0,000
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	287,000		0,000
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,850		0,000
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	158,400		0,000
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	47,520		0,000
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	158,400		0,000
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	2 692,800		0,000
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	158,400		0,000
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	316,800		0,000

#### D 2 Zakladanie

11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	360,000		0,000
12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	360,000		0,000
13	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	414,000		0,000

#### D 5 Komunikácie

14	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	299,000		0,000
15	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	358,800		0,000
16	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	299,000		0,000
17	M	592460011700	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m <sup>2</sup>	304,980		0,000
18	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	154,000		0,000
19	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m <sup>2</sup>	299,000		0,000

#### D 8 Rúrové vedenie

20	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	7,000		0,000
21	M	552410002700.S	Poklop oceľový 100x50cm s rámom vrátane povrchovej úpravy syntetickým náterom	ks	7,000		0,000
22	K	899231111.1R	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením, alebo znížením mreže	ks	1,000		0,000

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		0,000
----	---	-------------	--	----	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
25	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000		0,000
26	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000		0,000
27	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000		0,000
28	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	6,000		0,000
29	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	6,000		0,000
30	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000		0,000
31	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	6,000		0,000
32	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	12,000		0,000
33	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	6,000		0,000
34	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	13,000		0,000
35	M	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,000
36	M	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
37	M	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000		0,000
38	M	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
39	M	404410036820	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,000
40	M	404410036835	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,000
41	M	404410179062	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10 V2RA1 "Smerová šípka (doľava)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
42	M	404410179066	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20 V2RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
43	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	3,000		0,000
44	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	3,000		0,000
45	K	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	6,000		0,000
46	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	6,000		0,000
47	K	915930021.S	Montáž plastového ochranného zábradlia dl. 2 m	ks	8,000		0,000
48	M	404490007900.S	Zábradlie ochranné plastové (typ I.), dĺžka 2 m	ks	8,000		0,000
49	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,860		0,000
50	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	6,000		0,000
51	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,650		0,000
52	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	9,000		0,000
53	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,657		0,000
54	K	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	4,860		0,000
55	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,600		0,000
56	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	79,000		0,000
57	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	6,000		0,000
58	M	592270008900.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	592270018400.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 1m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	6,000		0,000
60	M	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	6,000		0,000
61	K	938909401.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,08630 t	m	56,000		0,000
62	K	966005951.S	Demontáž plastového ochranného zábradlia dĺ. 2 m	ks	8,000		0,000
63	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	6,000		0,000
64	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	6,000		0,000
65	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	13,000		0,000
66	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	3,000		0,000
67	K	966822411.S	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	6,000		0,000
68	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	125,539		0,000
69	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 896,021		0,000
70	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	125,539		0,000
71	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	125,539		0,000

D 99 Presun hmôt HSV

72	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	327,372		0,000
----	---	-------------	--	---	---------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

73	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m <sup>2</sup>	25,500		0,000
74	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m <sup>2</sup>	29,325		0,000
75	K	998721201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,416		0,000

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

76	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000		0,000
77	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	4,000		0,000
78	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,553		0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

79	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000		0,000
----	---	-------------	--	-----	--------	--	-------

D OST Ostatné

80	K	OST000112	Pomocné práce pri demontáži starých a napojení nových lapačov strešných splavenín vrátane odvozu vybraného materiálu na skládku a poplatku za jeho uskladnenie	ks	4,000		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------