

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Návrh pozdĺžnych parkovacích miest a chodníka pozdĺž bytového domu na Pribinovej ulici v Novákoch**

JKSO:

Miesto: k.ú. Nováky, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

KS:

Dátum: 2. 3. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

značenie, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

I. Mokry

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**36 499,57**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	36 499,57	20,00%	7 299,91

**Cena s DPH**

**v EUR**

**43 799,48**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Návrh pozdĺžnych parkovacích miest a chodníka pozdĺž bytového domu na Pribinovej ulici v Novákoch**

Miesto: k.ú. Nováky, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

Dátum: 2. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

značenie, s.r.o.  
Projektant: Východná 301/40,  
Prievidza

Zhotoviteľ: HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza

Spracovateľ: I. Mokrý

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**36 499,57**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**35 695,27**

1 - Zemné práce	9 668,44
2 - Zakladanie	936,58
4 - Vodorovné koňštrukcie	908,20
5 - Komunikácie	13 310,94
8 - Rúrové vedenie	529,81
9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie	10 020,36
99 - Presun hmôt HSV	320,94

### PSV - Práce a dodávky PSV

**318,31**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	185,89
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	132,42

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**246,00**

### OST - Ostatné

**240,00**

# ROZPOČET

Stavba:

## Návrh pozdĺžnych parkovacích miest a chodníka pozdĺž bytového domu na Pribinovej ulici v Novákoch

Miesto: k.ú. Nováky, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

Dátum: 2. 3. 2022

Objednávateľ: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

značenie, s.r.o.  
Východná 301/40,  
Prievidza

Zhotoviteľ: HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza

Spracovateľ: I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**36 499,572**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 1 Zemné práce

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	295,000		0,000
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	295,000		0,000
3	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	78,000		0,000
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	114,864		0,000
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	34,459		0,000
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	114,864		0,000
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 952,688		0,000
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	114,864		0,000
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	229,728		0,000

##### D 2 Zakladanie

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	333,600		0,000
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	333,600		0,000
12	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2	m2	383,640		0,000

##### D 4 Vodorovné konštrukcie

13	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	190,000		0,000
----	---	-------------	--	----	---------	--	-------

##### D 5 Komunikácie

14	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,000		0,000
15	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	105,600		0,000
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	190,000		0,000
17	K	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000		0,000
18	K	572953111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	15,000		0,000
19	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	15,000		0,000
20	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	190,000		0,000
21	M	592460010600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	193,800		0,000
22	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	88,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592460012000	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	89,760		0,000
24	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	111,500		0,000
25	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	94,000		0,000
26	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	278,000		0,000
D 8 Rúrové vedenie							0,000
27	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000		0,000
28	M	552410002700.S	Poklop oceľový 95x65cm s rámom vrátane povrchovej úpravy syntetickým náterom	ks	2,000		0,000
29	K	899431111.1R	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením, alebo znížením krycieho hrnca	ks	1,000		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
30	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	7,000		0,000
31	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	7,000		0,000
32	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	7,000		0,000
33	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	7,000		0,000
34	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	7,000		0,000
35	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	14,000		0,000
36	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	17,000		0,000
37	M	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,000
38	M	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,000
39	M	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	4,000		0,000
40	M	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
41	M	404410036820	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	3,000		0,000
42	M	404410036835	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	3,000		0,000
43	M	404410179062	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10 V2RA1 "Smerová šípka (dolava)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
44	M	404410179066	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20 V2RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,000
45	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	24,400		0,000
46	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	24,400		0,000
47	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	16,000		0,000
48	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	16,000		0,000
49	K	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	8,000		0,000
50	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	8,000		0,000
51	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,390		0,000
52	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	62,000		0,000
53	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x125x250 mm, prírodný	ks	49,000		0,000
54	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,638		0,000
55	K	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	53,710		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	85,000		0,000
57	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	52,000		0,000
58	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	7,000		0,000
59	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	7,000		0,000
60	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	17,000		0,000
61	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	16,000		0,000
62	K	966822411.S	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	8,000		0,000
63	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	131,156		0,000
64	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 115,084		0,000
65	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	131,156		0,000
66	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	131,156		0,000

D 99 Presun hmôt HSV

67	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	305,660		0,000
----	---	-------------	--	---	---------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

68	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,000		0,000
69	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	29,900		0,000
70	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,444		0,000

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

71	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000		0,000
72	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	3,000		0,000
73	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,164		0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

74	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000		0,000
----	---	-------------	--	-----	--------	--	-------

D OST Ostatné

75	K	OST000112	Pomocné práce pri demontáži starých a napojení nových lapačov strešných splavenín vrátane odvozu vybraného materiálu na skládku a poplatku za jeho uskladnenie	ks	3,000		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------