


Stavba : IBV Kúckanka_BellGASS_CPT20201						Miesto:																																									
						JKSO :																																									
Rozpočet:						Zmluva č.:						Spracoval:						Dňa: 11.04.2022																													
Odberateľ: Mesto Gbely												IČO: 309524																																			
Gbely 90845 Nám. Slobody 1261												DIČ:																																			
Dodávateľ: BellGASS a.s.												IČO: 48005657																																			
Gbely 908 45 Naftárska 1686												DIČ: 2024175626																																			
Projektant: PPS projekt s.r.o.												IČO:																																			
												DIČ:																																			
A ZRN												B IN - Individuálne náklady																																			
konštrukcie a práce												materiál												spolu ZRN																							
1 HSV:												6 Individuálne náklady stavby spolu																																			
2 PSV:												7																																			
3 MCE:												58 860,09												16 463,04												75 323,13											
4 iné:												8												9																							
5 Súčet:												58 860,09												16 463,04												75 323,13											
C NUS - náklady umiestnenia stavby												D ON - ostatné náklady																																			
11 Náklady umiestnenia stavby spolu												16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte												12 500,00																							
12												17 Ostatné náklady stavby spolu																																			
13												18																																			
14												19																																			
15												Sučet riadkov 11 až 14:																																			
projektant, rozpočítateľ cenár												pečiatka:												E Celkové náklady																							
																								21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 87 823,13																							
																								22 DPH 20 % 87 823,13 17 564,63																							
																								23 DPH 0 %																							
																								24 Sučet riadkov 21 až 23: 105 387,76																							
																								F																							
dodávateľ, zhotoviteľ																																															
dpis:																																															
dátum:																																															
pečiatka:												pečiatka:																																			

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba : IBV Kúcaňka_BellGASS_CPT22021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Spolu za Objekt : 01 STL distribučny plynovod :	50 873,15		0,00		50 873,15		50 873,15		10 174,63		0,00		61 047,78	
Spolu za Objekt : 02 STL pripojovací plynovod :	24 449,98		0,00		24 449,98		24 449,98		4 890,00		0,00		29 339,98	
Spolu za Objekt : 03 ostatné náklady :	0,00		12 500,00		12 500,00		12 500,00		2 500,00		0,00		15 000,00	
Stavba spolu :	75 323,13		12 500,00		87 823,13		87 823,13		17 564,63		0,00		105 387,76	

11-04-2022

BellGASS >1<
 S a.s.
 908 45 Gbely
 IČ: SK2024175626

Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet:

Spracova:

Zmluva č.:

Odberatel: **BEIGAS** >1<

Dodávateľ: BELGASS a.s.
Náhradné číslo 1686 Q08 A5 Gehely

Projektant: IČO:480 05 657 IČ DPH:SK2024175626

				0	0	0	0
				0	0	0	0
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	11 Zariadenie staveniška
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlažky	13 Sťaženie podmienky
4	Ine:			0,00	9		14
5	Súčet:		0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ	D	ON - ostatné náklady	
dátum:		podpis:			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12 500,00
pečiatka:					17	Inžinierska činnosť	0,00
					18	Projektové práce	0,00
					19		0,00
					20	Súčet riadkov 16 až 19:	12 500,00
odberateľ, obsluhávateľ				E	Celkové náklady		
dátum:		podpis:			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	12 500,00
pečiatka:					22	DPH 20% z:	2 500,00
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	15 000,00
F	Odpočet - prípočet						0

Odberateľ: >1<
Projektant: BellGASS a.s.
Dodávateľ: Naftárska 1686, 908 45 Gbely

Stavba : IBV Kúčaná - BellGASS IČ DPH: SK2024175626
Objekt : 03 ostatné náklady

Spracoval: JKSO :
Dátum: 29.03.2022

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		D-F-H %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
OSTATNÉ														
OST - vedľajšie rozpočtové náklady														
1	800	003121	Geodetické práce pred výstavbou - vytyčenie inžinierskych sietí a plynovodu	1,000	EUR ✓	1 520,00	1 520,00		1 520,00	0,00000		0,000		20
2	800	003123	Geodetické práce po výstavbe - porovnanie zameranie pred a po ostróm prepoji	1,000	EUR ✓	2 280,00	2 280,00		2 280,00	0,00000		0,000		20
3	800	00314	Projektová dokumentácia dopravného značenia	1,000	EUR ✓	600,00	600,00		600,00	0,00000		0,000		20
4	800	003147	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby	1,000	EUR ✓	1 580,00	1 580,00		1 580,00	0,00000		0,000		20
5	800	003342	Opílenie - zabezpečenie výkopov	1,000	EUR ✓	2 420,00	2 420,00		2 420,00	0,00000		0,000		20
6	800	003344	Dočasné dopravné značenie	1,000	EUR ✓	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00000		0,000		20
7	800	003414	Koordinátor BOZP na stavenisku	1,000	EUR ✓	850,00	850,00		850,00	0,00000		0,000		20
8	800	003425	Plan BOZP na stavenisku	1,000	EUR ✓	250,00	250,00		250,00	0,00000		0,000		20
9	800	00345	Kompletná činnosť - dokladová dokumentácia - kolaudácia, odovzdanie SPR, ostrý prepoj, technologický postup	1,000	EUR ✓	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00000		0,000		20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				12 500,00			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00000		0,000		
OSTATNÉ spolu:				12 500,00			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00000		0,000		
Za rozpočet celkom				12 500,00			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00000		0,000		



Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:
IČO:480 05 657 IČ DPH:SK2024175626
Stavba : IBV Kúcanka, BellGASS, CPT22021
Objekt : 01 STL distribučny plynovod

Spracoval:
Spracoval:
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

belGASS a.s.														
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR														
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
				vymera	jednotka					jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY M														
PRÁCE A DODÁVKY M														
1	272	113107322	Odstárenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 20 cm	14,500	m ² ✓	3,42	49,59		49,59				0,000	0,000
2	272	113107333	Odstárenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	14,500	m ² ✓	12,34	178,93		178,93				0,000	0,000
3	272	113107341	Odstárenie podkl. alebo krytov živýchých hr. do 5 cm	14,500	m ² ✓	1,29	18,71		18,71				0,000	0,000
4	272	113201111	Vyrábanie obrubníkov ležatých	9,000	m ✓	3,47	31,23		31,23				0,000	0,000
5	272	119001402	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 500 mm	50,000	m ✓	16,67	833,50		833,50				0,000	0,000
6	272	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. želebet. kam. vláknocem. DN do 200 mm	50,000	m ✓	13,41	670,50		670,50				0,000	0,000
7	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	50,000	m ✓	8,62	431,00		431,00				0,000	0,000
8	272	131201201	Hĺbenie jám zapaz. v horn. tr. 3 do 100 m ³	24,375	m ³ ✓	25,10	611,81		611,81				0,000	0,000
9	272	131201209	Pripalok za leposť horn. tr. 3	24,375	m ³ ✓	1,53	37,29		37,29				0,000	0,000
10	272	132201101	Hĺbenie rýh šířka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	590,904	m ³ ✓	24,66	14 571,69		14 571,69				0,000	0,000
11	272	132201109	Pripalok za leposť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	590,904	m ³ ✓	3,23	1 908,62		1 908,62				0,000	0,000
12	272	141801101	Preláčanie bez použ. rúr hor. tr. 1-4 dl. do25m D110mm-krtkovanim	35,000	m ✓	37,90	1 326,50		1 326,50				0,000	0,000
13	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	30,000	m ² ✓	3,85	115,50		115,50				0,000	0,000
14	272	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	30,000	m ² ✓	0,80	24,00		24,00				0,000	0,000
15	272	174101101	Zasyp zhutnený jam, rýh, šachtel alebo okolo objektu	481,345	m ³ ✓	3,65	1 756,91		1 756,91				0,000	0,000
16	MAT	583 441990	Štrichovne 0-63	12,600	t ✓	22,30		280,98					0,000	0,000
17	272	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	10,829	m ³ ✓	12,13	131,36		131,36				0,000	0,000
18	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	21,658	t ✓	22,30		482,97					0,000	0,000
19	272	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodnením výkopku	123,105	m ³ ✓	19,25	2 369,77		2 369,77				0,000	0,000
20	272	175301109	Pripalok za prehodnenie zeminy	123,105	m ³ ✓	7,20	886,36		886,36				0,000	0,000
21	272	566903122	Vysprav. podkl. po prekop. kameniom hr. drevným hr. 15 cm	14,500	m ² ✓	5,41	78,45		78,45				0,000	0,000
22	272	566904505	Vyspravenie podkladov po prekopoch živčnými zmesami hr. 5 cm	14,500	m ² ✓	4,36	63,22		63,22				0,000	0,000
23	272	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	14,500	m ² ✓	20,29	294,21		294,21				0,000	0,000
24	272	573111111	Postrek živ. infiltrácii s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m ²	14,500	m ² ✓	0,47	6,82		6,82				0,000	0,000
25	272	591710110	Rekonštrukcia cestného obrubníka	9,000	m ✓	20,23	182,07		182,07				0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				27 341,99			26 578,04	763,95	27 341,99				0,000	0,000
272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody														
26	272	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 - obtok	20,000	m ✓	0,49	9,80		9,80				0,000	0,000
27	MAT	286 139820	Rúrka PE-100 SDR 11,00,7Mpa) d 32x3,0XNAV plyn - obtok	21,000	m ✓	2,30		48,30					0,000	0,000
28	272	802101050	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	855,700	m ✓	0,77	658,89		658,89				0,000	0,000
29	MAT	286 1F0503	Potruba plynové z PE100 RC, SDR11 vonk.priem.50 mm	898,485	m ✓	6,30		5 660,46					0,000	0,000
30	272	802110040R	Montáž predženej objímky FRIALONG PE100 SDR11, D40mm - oprava po sťahení potrubia	2,000	kus ✓	4,90	9,80		9,80				0,000	0,000
31	MAT	286 3A0202	Objímka presuná FRIALONG 615 737 d 40 - oprava po sťahení potrubia	2,000	kus ✓	18,30		36,60					0,000	0,000
32	272	802110050R	Montáž predženej objímky FRIALONG PE100 SDR11, D50mm - oprava po sťahení potrubia	2,000	kus ✓	8,33	16,66		16,66				0,000	0,000
33	MAT	286 3A0203	Objímka presuná FRIALONG 615 608 d 50 - oprava po sťahení potrubia	2,000	kus ✓	29,60		59,20					0,000	0,000
34	272	802111032	Montáž elektrovarovok MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm - obtok	2,000	kus ✓	4,40	8,80		8,80				0,000	0,000
35	MAT	286 3A0303	Objímka so zarážkou MB - 612 682 d 32 - obtok	2,000	kus ✓	4,50		9,00					0,000	0,000
36	272	802111050	Montáž elektrovarovok MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	17,000	kus ✓	5,67	96,39		96,39				0,000	0,000

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Sůl v tonách		DPH %
										jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	
37	MAT	286 3A0305	Objímka so zarážkou MB - 612 664 d 50	17 000	kus ✓	6,38		108,46	108,46					20
38	272	802112053	Montáž elektrovarovniak MR redukcia D50/40mm PE100 SDR11	2 000	kus ✓	5,89		11,78	11,78					20
39	MAT	286 3A0507	Redukcia elektrovarovniak MB - 612 071 d1 50, d2 40	2 000	kus ✓	11,30		22,60	22,60					20
40	272	802115032	Montáž elektrovarovniak W90° koleno PE100 SDR11 D32mm - oblúk	4 000	kus ✓	4,75		19,00	19,00					20
41	MAT	286 3A0802	Koleno elektrovarovniak W 90s1 612 093 d 32 - oblúk	4 000	kus ✓	13,20		52,80	52,80					20
42	272	802115050	Montáž elektrovarovniak W90° koleno PE100 SDR11 D50mm	1 000	kus ✓	6,07		6,07	6,07					20
43	MAT	286 3A0804	Koleno elektrovarovniak W 90s1 612 097 d 50	1 000	kus ✓	18,80		18,80	18,80					20
44	272	802116050	Montáž TA(Kti) T-kus s predž. odbočkou PE100 SDR11 D50mm	7 000	kus ✓	6,12		42,84	42,84					20
45	MAT	286 3A0903	T-kus TA s predž. odboč. a objímkou 612 163 d 50 - súprava	7 000	komplet ✓	41,20		288,40	288,40					20
46	272	802118042	Montáž DAA (Kti) prípoj. navrt. armatúra s predž. odb. PE100 SDR11 40/32mm - oblúk	2 000	kus ✓	5,90		11,80	11,80					20
47	MAT	286 3A1103	Armatúra navrtávacia DAA 615 644/32 d1 40, d2 32 - oblúk	2 000	kus ✓	31,20		62,40	62,40					20
48	272	802118052	Montáž DAA (Kti) prípoj. navrt. armatúra s predž. odb. PE100 SDR11 50/32mm - oblúk	2 000	kus ✓	6,42		12,84	12,84					20
49	MAT	286 3A1106	Armatúra navrtávacia DAA 615 646 d1 50, d2 32 - oblúk	2 000	kus ✓	39,80		79,60	79,60					20
50	272	802123050	Montáž elektrovarovniak MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	5 000	kus ✓	3,50		17,50	17,50					20
51	MAT	286 3A0455	Dno elektrovarovniak klenuté MV - 612 029 d 50	5 000	kus ✓	18,50		92,50	92,50					20
52	272	802126050	Montáž KHP guľového kĺbu s dlhými ramienkami PE100 SDR11 D50mm	2 000	kus ✓	4,25		8,50	8,50					20
53	MAT	286 3A1703	Kolík guľový KHP z PE 630 050 d 50	2 000	kus ✓	152,00		304,00	304,00					20
54	272	802128052	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-H;1,0-1,6m	2 000	kus ✓	2,96		5,92	5,92					20
55	MAT	286 3A2002	Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m	2 000	kus ✓	96,00		192,00	192,00					20
56	272	802340050	Nasunutie potrubnej sekcie 50 do ochrannej rúry	92 100	m ✓	53,96		4 969,72	4 969,72					20
57	MAT	286 1F0521	Potrubi plynové z PE 100 RC, SDR17 vonk. priem. 90 mm - ochranné rúry	96 705	m ✓	11,30		1 092,77	1 092,77					20
58	272	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	855 700	m ✓	1,10		941,27	941,27					20
59	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	7 000	kus ✓	3,88		27,16	27,16					20
60	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	855 700	m ✓	0,58		496,31	496,31					20
61	272	803232000	Montáž betónovej dosky pod poklop a armatúry	7 000	kus ✓	4,35		30,45	30,45					20
62	MAT	553 4D0205	Podložka pod poklop s fixáciou	7 000	kus ✓	28,00		196,00	196,00					20
63	272	803233010	Montáž liatinového poklopu s ošetrovaním	7 000	kus ✓	12,68		88,76	88,76					20
64	MAT	553 4D0102	Poklop šupákový	7 000	kus ✓	84,00		588,00	588,00					20
65	272	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	7 000	úsek ✓	164,88		1 154,16	1 154,16					20
66	272	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	855 700	m ✓	2,36		2 019,45	2 019,45					20
67	272	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	855 700	m ✓	0,62		530,53	530,53					20
68	272	805010063	Uzatvorenie PE potrubia stlačením do D 63	4 000	kus ✓	120,68		482,72	482,72					20
69	272	80590005R	Revízia a účast' TISR, revízia celistvosti vodiča	1 000	sb ✓	1 200,00		1 200,00	1 200,00					20
272 - Vedenia rúrové vonkašie - plynovody spolu:				21 789,01			12 877,12	8 911,89	21 789,01					0,000
999 - MCE ostatné														
70	272	919735113	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	24 000	m ✓	9,86		236,64	236,64					20
71	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	24 000	m ✓	21,24		509,76	509,76					20
72	272	979082213	Vodovodná doprava súle po suchu do 1 km	106 929	t ✓	1,33		142,22	142,22					20
73	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km súle	1 048,160	t ✓	0,25		262,04	262,04					20
74	272	979087212	Nakladanie súle na dopravný prostriedok	106 929	t ✓	3,81		407,40	407,40					20
75	272	979131410	Poplatok za ulož. zneš. stav. súle na urč. sklád. z demol. vozovniak "O"-osť odpad	8 700	t ✓	21,16		184,09	184,09					20
999 - MCE ostatné spolu:				1 742,15			1 742,15	0,00	1 742,15					0,000
PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:				50 873,15			41 197,31	9 675,84	50 873,15					0,000
Za rozpočet celkom				50 873,15			41 197,31	9 675,84	50 873,15					0,000

11-04-2022

Nafitár
IČO:480 0

BelGASS a.s.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : IBV Kúcanka_BelGASS_CPT22021

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : 02 STL pripojovací plynovod

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 29.03.2022

Zmluva č.:

Odberateľ: **BelGASS**

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: **BelGASS a.s.**

IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:480 05 657 IČ DPH:SK2024175626

IČO:

DIČ:

0			0			0		
0			0			0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadtčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	17 662,78	6 787,20	24 449,98	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	17 662,78	6 787,20	24 449,98	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
podpis:					podpis:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:					pečiatka:		17 Inžinierska činnosť	
odberateľ, obstarávateľ					pečiatka:		18 Projektové práce	
podpis:					pečiatka:		19	
pečiatka:					pečiatka:		20	
							E Celkové náklady	
							21	
							22 DPH 20% z:	
							23 DPH 0% z:	
							24	
							F Odpočet - prípočet	

Obdobie: >1<
Projekant: Belgass a.s.
Dodávateľ: Natárska 1686, 908 45 Gbely

Stavba : IBV Kúčanin Belgass, 07/2021
Objekt : 02 STL, pripojovací plynovod

Spracoval: JKSO :
Dátum: 29.03.2022

Belgass a.s.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY M

1	272	119001401	Dočasné zaisťenie potrubia oceľ, alebo liat. DN do 200 mm	14,000 m ✓		10,90	152,60		152,60	0,00000		0,000		20
2	272	119001402	Dočasné zaisťenie potrubia oceľ, alebo liat. DN do 500 mm	14,000 m ✓		16,67	233,38		233,38	0,00000		0,000		20
3	272	119001421	Dočasné zaisťenie káblov do 3 káblov	84,000 m ✓		8,62	724,08		724,08	0,00000		0,000		20
4	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	123,750 m3 ✓		22,66	2 804,18		2 804,18	0,00000		0,000		20
5	272	132201109	Pripíatlak za lepiťov horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	123,750 m3 ✓		3,32	410,85		410,85	0,00000		0,000		20
6	272	174101101	Zásyp zhutnený íam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	95,625 m3 ✓		3,66	349,03		349,03	0,00000		0,000		20
7	272	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	12,096 m3 ✓		12,13	146,72		146,72	0,00000		0,000		20
8	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	20,200 t ✓		21,20	428,24		428,24	0,00000		0,000		20
9	272	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopu	28,125 m3 ✓		19,25	541,41		541,41	0,00000		0,000		20
10	272	175301109	Pripíatlak za prehodenie zeminy	28,125 m3 ✓		7,20	202,50		202,50	0,00000		0,000		20
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 992,99			5 564,75		428,24	5 992,99	0,00000		0,000	

Z72 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

11	272	802102032	Uloženie plynovod, potrubia do rýh z il. rúr PE D32, rúry navŕané v kotúčoch	250,500 m ✓		0,55	137,78		137,78	0,00000		0,000		20
12	MAT	286 110501	Potrubié plynové z PE100 RC, SDR11 vonk.priem.32 mm	263,025 m ✓		2,30	604,96		604,96	0,00000		0,000		20
13	272	802111032	Montáž elektrovarovíek MB objímkia so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	42,000 kus ✓		4,40	184,80		184,80	0,00000		0,000		20
14	MAT	286 3A0303	Objímkia so zarážkou MB - 612 682 d 32	42,000 kus ✓		4,50	189,00		189,00	0,00000		0,000		20
15	272	802115032	Montáž elektrovarovíek W90° kolieno PE100 SDR11 D32mm	42,000 kus ✓		4,75	199,50		199,50	0,00000		0,000		20
16	MAT	286 3A0802	Kolieno elektrovarovíek W 90st:612 093 d 32	42,000 kus ✓		13,20	554,40		554,40	0,00000		0,000		20
17	272	802118052	Montáž DAA (Kt) prípoji navŕ. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 50/32mm	42,000 kus ✓		6,42	269,64		269,64	0,00000		0,000		20
18	MAT	286 3A1106	Armatúra navŕavacia DAA 615 646 d1 50, d2 32	42,000 kus ✓		39,60	1 663,20		1 663,20	0,00000		0,000		20
19	272	802144033	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	42,000 kus ✓		2,78	116,76		116,76	0,00000		0,000		20
20	MAT	286 3A3803	Prechodka MUN PE/mos. 612 712 d 32, R 1"	42,000 kus ✓		42,30	1 776,60		1 776,60	0,00000		0,000		20
21	272	802310057	Montáž oc. chrániček DN 50 - zvisle	63,000 m ✓		5,80	365,40		365,40	0,00000		0,000		20
22	MAT	145 300006	Rúra čierna Z" - ochranná	63,000 m ✓		12,30	774,90		774,90	0,00000		0,000		20
23	272	802340050R	Nasunutie potrubnej sekcie D32 do chráničky, striedace objímkia, tesniace manžety	93,800 m ✓		92,00	8 629,60		8 629,60	0,00000		0,000		20
24	272	802810025	Montáž rúrových dielov zavŕtákových 1"	84,000 kus ✓		5,06	425,04		425,04	0,00000		0,000		20
25	MAT	422 380904R	Kohút guľový DN25 PN16 so zátkou	42,000 kus ✓		18,95	795,90		795,90	0,00000		0,000		20
26	272	803020050	Rezanie potrubia strokovou pílu do DN 50	84,000 kus ✓		2,12	178,08		178,08	0,00000		0,000		20
27	272	803221010	Výhladávací vodič na potrubí z PE D do 150	250,500 m ✓		1,10	275,55		275,55	0,00000		0,000		20
28	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	42,000 kus ✓		3,88	162,96		162,96	0,00000		0,000		20
29	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	187,500 m ✓		0,58	108,75		108,75	0,00000		0,000		20
30	272	803430040	Skuška tesnosti potrubia DN do 40	84,000 kus ✓		0,36	30,24		30,24	0,00000		0,000		20
31	272	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	250,500 m ✓		2,36	591,18		591,18	0,00000		0,000		20
32	272	803490050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	250,500 m ✓		0,50	125,25		125,25	0,00000		0,000		20
Z72 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				18 159,49			11 800,53		6 358,96	18 159,49	0,00000		0,000	

999 - MCE ostatné

33	272	979082213	Vodorovná doprava súte po suchu do 1 km	47,200 t ✓		1,55	73,16		73,16	0,00000		0,000		20
34	272	979082219	Pripíatlak za každý ďalší 1 km súte	404,000 t ✓		0,30	121,20		121,20	0,00000		0,000		20
35	272	979087212	Nakladanie súte na dopravný prostriedok	27,000 t ✓		3,82	103,14		103,14	0,00000		0,000		20
999 - MCE ostatné spolu:				297,50			297,50		0,00	297,50	0,00000		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BelGASS a.s.														
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR														
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				24 449,98			17 662,78	6 787,20	24 449,98					
PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:														
Za rozpočet celkom				24 449,98			17 662,78	6 787,20	24 449,98				0,00000	0,000

11-04-2022

