

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO
ČÍSLO ZMLUVY ZHOTOVITEĽA: ZOD 23/2021-CS

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
STRANY DODATKU

1.

Názov: **Mesto Spišská Stará Ves**
Sídlo: **Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves**
IČO: **00326526**
DIČ: **2020697283**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Kurňava, primátor mesta**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava**
IBAN: **SK17 0900 0000 0051 7561 9967**
SWIFT: **GIBASKBX**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2.

Názov: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Orešianska 7, 917 01 Trnava**
IČO: **31651402**
DIČ: **2020492111**
IČ DPH: **SK2020492111**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK69 0200 0000 0000 0110 7512**
Štatutárny zástupca: **predstavenstvo**
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivo „strana Dodatku“.

Článok I
PREAMBULA

- 1.1 Strany Dodatku dňa 20.04.2021 uzatvorili Zmluvu o Dielo uzatvorenú podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie stavebných prác financovaných z projektu s názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“ (kód projektu 312061Y811) v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „SO“). Zmluva o Dielo bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce“ a bola pozmenená Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2 a Dodatkom č. 3.

- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie diela nastala nepredvídateľná zmena okolností spôsobená enormným skokovým nárastom cien vstupných komodít a stavebných materiálov zapríčinená prevažne následkami pandémie nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine v dôsledku čoho došlo neúmernemu navýšeniu nákladov Zhotoviteľa, strany Dodatku za dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) v súvislosti s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom XIV. bodom 14.6 Zmluvy o dielo tento Dodatok.

Článok II PREDMET DODATKU

- 2.1 Strany Dodatku sa dohodli, že bod 5.1 Čl. V. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:

Názov stavby: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce	Cena bez DPH	DPH vo výške 20%	Cena s DPH
Celková cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č.4	203 519,17	40 703,83	244 223,00

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

- 2.2 Strany Dodatku sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novým Oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa strany Dodatku dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na Ocenený výkaz výmer, myslí sa tým Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.3 Strany Dodatku sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
- 3.4 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o Dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 3.5 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
- 3.7 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami Dodatku resp. Zmluvnými stranami.
- 3.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.9 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.

3.10 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o Dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.


Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (Zmluvy o dielo po Dodatku č 4)


V Buzky, Spišská Stará Ves dňa 13. 05. 2022


Objednávateľ
Ing. Ján Kuriňava, primátor mesta



V Košiciach


COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Zhotoviteľ


COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Zhotoviteľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce	203 519,17	40 703,84	244 223,01
3	SO.03 - Ulica Mlynská - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie - dĺžka trasy 340,50 m	84 330,39	16 866,08	101 196,47
2	SO.02 - Ulica 1. mája - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie + rekonštrukcia mosta-dĺžka trasy 150,	55 380,03	11 076,01	66 456,04
1	SO.01 - Ulica Kukučínova - nová komunikácia - dĺžka trasy 100,38 m	22 134,59	4 426,92	26 561,51
4	SO.04 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - dĺžka trasy 219,40 m	33 469,76	6 691,95	40 151,71
5	SO.05 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - chodník pre peších - dĺžka trasy 76,0 m	8 214,40	1 642,88	9 857,28

Celkom

203 519,17

40 703,83

244 223,00

Martin Papala

predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš

člen predstavenstva

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce

Objekt: SO.03 - Ulica Mlynská - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie - dĺžka trasy 340,50 m

Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ: Mesto Spišská Stará Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

84 330,37

1 Zemné práce

9 767,67

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	1 847,200	1,55	2 863,16
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	160,000	7,06	1 129,60
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v homine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	682,920	2,76	1 884,86
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť hominy 3	m ³	682,920	0,01	6,83
5	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	682,920	3,07	2 096,56
6	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	682,920	0,15	102,44
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	682,920	0,43	293,66
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m ²	2 196,400	0,40	878,56
9	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	640,000	0,26	166,40
10	182301122	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	640,000	0,54	345,60

2 Zakladanie

586,56

11	211571111	Výplň odvodňovacieho trativodu s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m ³	24,000	24,44	586,56
----	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

5 Komunikácie

60 750,15

12	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	2 196,400	4,73	10 388,97
13	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	1 852,200	3,24	6 001,13
14	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	1 852,200	10,37	19 207,31
15	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	3 704,000	0,33	1 222,32
16a	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - pred dodatkom č. 4	m ²	0,000	8,21	0,00
16b	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - po dodatku č. 4	m ²	1 852,200	12,92	23 930,42

8 Rúrové vedenie

353,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, vpuste, šachty, šupátka do 200 mm	ks	5,000	70,71	353,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 850,56

18	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	501,850	13,70	6 875,35
19	592170002200	Obrubník cestný, ixšxv 1000x150x250 mm	ks	506,869	3,86	1 956,51
20	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, žľaby alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	62,731	0,01	0,63
21	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	164,000	24,46	4 011,44
22	592270000100 _V	Tvárnica priekopová š. 500 mm, hl. do 80 mm	ks	662,560	0,01	6,63

99 Presun hmôt HSV 21,88

23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 187,774	0,01	21,88
----	-----------	--	---	-----------	------	-------

VRN Vedfajšie rozpočtové náklady 0,02

24	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
25	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

Celkom

84 330,39

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce
Objekt: SO.02 - Ulica 1. mája - rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie + rekonštrukcia mosta-dĺžka trasy 150,

Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ: Mesto Spišská Stará Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

55 378,45

1 Zemné práce

3 537,63

1	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	728,000	1,55	1 126,40
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,000	7,06	353,00
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	216,327	2,76	597,06
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m ³	216,327	0,01	2,16
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m ³	m ³	1,800	14,83	26,69
6	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	218,127	3,07	669,65
7	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	436,254	0,15	65,44
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	436,254	0,43	187,59
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	721,090	0,40	288,44
10	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	274,000	0,26	71,24
11	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	274,000	0,54	147,96

2 Zakladanie

1 933,55

12	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zvaraných sietí a KARI sietí (rekonštrukcia mostového telesa)	t	0,300	260,34	78,10
13	313110006200	Sieť KARI akosť BSt 500M KH 31 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 200x200 mm, drôt D 6/6 mm	m ²	135,000	2,27	306,45
14	273362510	Dodatočné vystužovanie mostových betónových konštrukcií betonárskou ocelou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	m ²	52,000	22,73	1 181,96
15	589510002300	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,323	1 136,36	367,04

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 998,16

16	389381118	Doplnková betonáž a debnenie malého rozsahu uzatváraciej škáry dielcov z betónu C 25/30	m ³	8,970	222,76	1 998,16
----	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

5 Komunikácie

28 371,53

17	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	721,090	4,73	3 410,76
18	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	583,000	3,24	1 888,92

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19a	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm - pred dodatkom č. 4	m2	0,000	10,37	0,00
19b	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm - po dodatku č. 4	m2	738,000	16,11	11 889,18
20	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 476,000	0,33	487,08
21a	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - pred dodatkom č. 4	m2	0,000	8,21	0,00
21b	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - po dodatku č. 4	m2	738,000	12,92	9 534,96
22	597961111_V1	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymeretónu s krycím roštom, š. do 30 cm, tr. zaťaženia D400 bet. lôžko C25/30	m	6,400	16,31	104,38
23	5923010111_V1	Odvodňovací žlab V200 vrátane roštu D400, so spádom dna 0,5%, komplet	ks	6,500	162,50	1 056,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 529,50

24a	911131111	Osadenie a montáž mostového zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami, montáž zvarom, kotvenie na chemickú kotvu do konštrukcie mosta - pred dodatkom č. 4	m	0,000	26,99	0,00
24b	911131111	Osadenie a montáž mostového zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami, montáž zvarom, kotvenie na chemickú kotvu do konštrukcie mosta - po dodatku č. 4	m	50,240	28,41	1 427,32
25a	145740000100_V	Oceľová konštrukcia zábradlia, viď. výkres č. 5 - Teleso mosta - rekonštrukcia - pred dodatkom č. 4	t	0,000	4 210,23	0,00
25b	145740000100_V	Oceľová konštrukcia zábradlia, viď. výkres č. 5 - Teleso mosta - rekonštrukcia - po dodatku č. 4	t	1,678	7 159,09	12 012,95
26	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	166,400	13,70	2 279,68
27	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	168,064	3,86	648,73
28	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, žľaby alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	27,925	0,01	0,28
29	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	107,000	24,46	2 617,22
30	592270000100_V	Tvárnica priekopová š. 500mm, hl. do 80 mm	ks	432,280	0,01	4,32
31	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	40,000	2,55	102,00
32	966005211	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	50,000	8,74	437,00

99 Presun hmôt HSV

8,08

33	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	808,218	0,01	8,08
----	-----------	--	---	---------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV

1,58

783 Nátery

1,56

34	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické fahkých C alebo veľmi fahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	78,000	0,01	0,78
35	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické fahkých C alebo veľmi fahkých CC základné - 35µm vrátane očistenia konštrukcie	m2	78,000	0,01	0,78

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedfajšie rozpočtové náklady

0,02

36	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
37	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

Celkom

55 380,03

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce
Objekt: SO.01 - Ulica Kukučínova - nová komunikácia - dĺžka trasy 100,38 m

Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ: Mesto Spišská Stará Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 134,58

1 Zemné práce 1 412,43

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	147,477	2,76	407,04
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m ³	147,477	0,01	1,47
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m ³	m ³	7,200	14,83	106,78
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	147,477	2,77	408,51
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	294,954	0,22	64,89
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	147,477	0,43	63,42
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	491,590	0,40	196,64
8	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	204,600	0,26	53,20
9	182301122	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	204,600	0,54	110,48

2 Zakladanie 600,96

10	212752212_V	Montáž odvodňovacej PVC rúry DN 200 z odvodňovacích žľabov, vrátane armatúr - dodávka + montáž	m	12,000	50,08	600,96
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

5 Komunikácie 16 356,37

11	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	491,590	4,73	2 325,22
12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	409,800	3,24	1 327,75
13a	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm - pred dodatkom č. 4	m ²	0,000	10,37	0,00
13b	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm - po dodatku č. 4	m ²	409,800	16,11	6 601,88
14	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	819,600	0,33	270,47
15a	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - pred dodatkom č. 4	m ²	0,000	8,21	0,00
15b	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - po dodatku č. 4	m ²	409,800	12,92	5 294,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	597961111_V	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 300 mm, tr. zaťaženia D400 bet. lôžko C25/30	m	3,000	16,31	48,93
17	592270003700_V	Odvodňovací žlab V200 vrátane roštu D400 so spádom dna 0,5%, komplet	ks	3,000	162,50	487,50

8 Rúrové vedenie 70,71

18	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	70,71	70,71
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 688,93

19	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	209,600	13,70	2 871,52
20	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	211,696	3,86	817,15
21	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	26,200	0,01	0,26

99 Presun hmôt HSV 5,18

22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	518,395	0,01	5,18
----	-----------	--	---	---------	------	------

VRN Vedfajšie rozpočtové náklady 0,01

23	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
24	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

Celkom 22 134,59

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce

Objekt: SO.04 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - dĺžka trasy 219,40 m

Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ: Mesto Spišská Stará Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 33 459,74

1 Zemné práce 2 620,46

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	283,746	2,76	783,14
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť hĺbky 3	m ³	283,746	0,01	2,84
3	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	283,746	3,07	871,10
4	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	568,000	0,15	85,20
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	283,746	0,43	122,01
6	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	945,820	0,40	378,33
7	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	472,300	0,26	122,80
8	182301122	Rozpreštie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	472,300	0,54	255,04

5 Komunikácie 29 534,00

9	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreštieňím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	945,820	4,73	4 473,73
10	564831111	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozpreštieňím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	916,500	3,24	2 969,46
11a	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozpreštieňím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm - pred dodatkom č. 4	m ²	892,000	10,37	9 250,04
11b	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozpreštieňím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm - po dodatku č. 4	m ²	24,500	16,11	394,70
12	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	1 833,000	0,33	604,89
13a	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	0,000	8,21	0,00
13b	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	916,500	12,92	11 841,18

8 Rúrové vedenie 212,13

14	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, žlabu, šachty, šupátka alebo vpuste do 200 mm zvýšením	ks	3,000	70,71	212,13
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 084,38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	64,500	13,70	883,65
16	592170002100	Obrubník cestný, txšxv 1000x100x200 mm	ks	65,145	3,08	200,65
17	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,063	0,01	0,08

99 Presun hmôt HSV 8,77

18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akajkoľvek dĺžky objektu	t	877,466	0,01	8,77
----	-----------	--	---	---------	------	------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,02

19	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
20	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

Celkom 33 459,76

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce

Objekt: SO.05 - Ulica Mlynská - nová komunikácia - chodník pre peších - dĺžka trasy 76,0 m

Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ: Mesto Spišská Stará Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 214,38

1 Zemné práce

708,06

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	25,000	1,55	38,75
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m ³	m ³	72,390	3,71	268,57
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť hominy 3	m ³	72,390	0,01	0,72
4	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	72,390	2,77	200,52
5	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	144,780	0,22	31,85
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	72,390	0,43	31,13
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m ²	241,300	0,40	96,52
8	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	50,000	0,26	13,00
9	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	50,000	0,54	27,00

5 Komunikácie

6 565,77

10	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	241,300	4,73	1 141,35
11	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	241,300	3,24	781,81
12	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	241,300	10,37	2 502,28
13	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	482,600	0,33	159,26
14	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	241,300	8,21	1 981,07

8 Rúrové vedenie

424,26

15	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, vpuste, šachty, šupátka do 200 mm zvýšením	ks	6,000	70,71	424,26
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

513,92

16	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,200	13,70	400,04
17	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	29,492	3,86	113,84
18	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	3,650	0,01	0,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 2,37

19	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	236,951	0,01	2,37
----	-----------	--	---	---------	------	------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,02

20	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	0,01	0,01
21	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01

Celkom 8 214,40

