

Dodatok č. 4/2011
k Zmluve o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009
č. zhotoviteľa 01-1401/S/2010
uzatvorenej dňa 15.01.2010 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO, úsek Zlaté Moravce“

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 33 28
IČ DPH: SK 2021067785
Práv. forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
Štatutárny orgán: doc .Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných / právnych: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických / výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **ViOn, a.s.**
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK 2020146084
Práv. forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10044/N
Bank. spojenie: VÚB a.s., Levice
Číslo účtu: 1260172057/0200
Štatutárny orgán: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných / právnych: Viliam Ondrejka
- vo veciach technických / výrobných: Ing. Juraj Petrovič

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Čl. II **PREDMET DODATKU**

Dodatok č. 4 upravuje zníženú cenu stavby pri zohľadnení nedokončenia prác na objekte 107-00.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave nasledujúceho článku Zmluvy o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009 číslo zhotoviteľa 01-1401/S/2010 zo dňa 15.01.2010 v tomto znení:

Čl. 2. PREDMET PLNENIA

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH podľa ZoD: | 1.174.882,21 € |
| Dodatok č.1: | 21.484,30 € |
| <u>Dodatok č.4:</u> | <u>- 1.711,10 €</u> |
| Spolu bez DPH | 1.194.655,41 € |

Doteraz vyfakturované za rok 2010

| | |
|---------------------|--------------|
| Základ pre DPH 19 % | 744.427,11 € |
| DPH 19 % | 141.441,15 € |
| Spolu s DPH 19 % | 885.868,26 € |

Ostáva k fakturácii na rok 2011

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Základ pre DPH 20 % | 450.228,30 € |
| DPH 20 % | 90.045,66 € |
| <u>Spolu s DPH 20 %</u> | <u>540.273,96 €</u> |
| Celková cena s DPH | 1.426.142,22 € |

Slovom: Jeden milión štyristodvadsaťšesťtisíc stoštyridsaťdva eur 22/100 euro centov

Čl. III **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom na úrade vlády SR.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009 číslo zhotoviteľa 01-1401/S/2010 zo dňa 15.01.2010 v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Pre všetky prípadné spory z predmetného právneho vzťahu je príslušným súdom súd odporcu.




4. Tento Dodatok č. 4/2011 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 exempláre.

Za objednávateľa:
Dňa 3.10.2011


16. 11. 2011

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-



.....
Ing. Viliam Žák
Riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa:
Dňa 3.10.2011

 **VIVICA**
VÝROBA SPLOČNOSTI
Tovarenská 64
953 01 Zlaté Moravce



.....
Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva



| | Cena bez DPH |
|--|---------------------|
| ZoD č.01-1401/S/2010 | 1 174 882,21 |
| 00 - 00 Všeobecné položky | 6 000,00 |
| 105-00 Úprava križovatky c. I/65 a c. II/511 v km 24,966 - lok. č.25 | 316 375,94 |
| 106-00 Úprava križovatky c. I/65 a c. III/511110 v km 27,144 - lok. č.26 | 747 232,64 |
| 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27 | 37 763,21 |
| 108-00 Frézovanie voz. na c.I/65 v km 29,78-30,00 - lok.č.28 | 3 409,39 |
| 109-00 Úprava zastávok SAD na c.I/65 v km 32,65 - lok.č.29 | 46 693,07 |
| D 661-00 Preložka diaľkového kábla v km 24,966 - lokalita č.25 | 1 966,36 |
| D 662-00 Preložka telekomunikačných káblov v km 27,140 - lokalita č.26 | 15 441,60 |
| Dodatok č.1 k ZoD č.01-1401/S/2010 | 21 484,30 |
| Dodatok č.2 k ZoD č.01-1401/S/2010 | 0,00 |
| zmena DPH | |
| Dodatok č.3 k ZoD č.01-1401/S/2010 | 0,00 |
| zmena termínu | |
| Dodatok č.4 k ZoD č.01-1401/S/2010 | -1 711,10 |

Spolu za stavbu celkom

1 194 655,41





 s.r.l. s.r.o.

 Továrenská 64

 953 01 Zlaté Moravce



odpočet lokality 27 z pôvodného rozpočtu

| Časť stavby | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | |
|--|---|---------------|--|----------|-----------------|--------------|-------------------|
| 107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27 | 45.11.11 | 05030162 | | | | | |
| | | | Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových | m2 | -90,000 | 9,00 | -810,00 |
| | 45.11.11 | 05080200 | Doprava vybraných hmôt vodorovná | t | -195,304 | 2,00 | -390,61 |
| | 45.11.11 | 05090362 | Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu | m2 | -676,000 | 1,90 | -1 284,40 |
| | 45.11.11 | 05090462 | Doplňujúce práce, diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu | m | -45,000 | 8,00 | -360,00 |
| | 45.11.11 | 05030507 | odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií; zvislého dopravného značenia - k | ks | -17,000 | 3,00 | -51,00 |
| | 45.11.24 | 01080501 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - rozprestretím ornice | m2 | -40,000 | 1,00 | -40,00 |
| | 45.11.24 | 01080503 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - založením trávniku hydroosevom | m2 | -40,000 | 1,50 | -60,00 |
| | 45.11.24 | 01020200 | odkopávky a prekopávky; nezapažené - | m3 | -63,700 | 1,60 | -101,92 |
| | 45.11.24 | 01040100 | Konštrukcie z hornín, skládky - | m3 | -62,500 | 0,20 | -12,50 |
| | 45.11.24 | 01040202 | konštrukcie z hornín; násypy - so zhutnením | m3 | -1,200 | 3,80 | -4,56 |
| | 45.11.24 | 01060203 | premiestnenie; vodorovné - do 5 000 m | m3 | -62,500 | 2,00 | -125,00 |
| | 45.11.24 | 01080101 | povrchové úpravy terénu; úprava pláne so zhutnením - v zárezoch | m2 | -130,500 | 0,50 | -65,25 |
| | 45.11.24 | 02060905 | spevňovanie hornín a konštrukcií; opláštenie, spevnenie - geotextília a geomrežovina | m2 | -210,000 | 4,60 | -966,00 |
| | 45.23.11 | 22010104 | podkladné a krycie vrstvy bez spojiva; nestmelené (bez spojiva) - štrkodrva | m2 | -140,000 | 4,10 | -574,00 |
| | 45.23.11 | 22020421 | podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom; cementobetónové jednovrstvové - kamenivo spevnené | m2 | -122,500 | 12,00 | -1 470,00 |
| | 45.23.12 | 21250935 | doplňujúce konštrukcie; drobné zariadenia - prefabrikované | ks | -36,000 | 130,00 | -4 680,00 |
| | 45.23.12 | 22010201 | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc - zo zeminy | m3 | -14,000 | 5,00 | -70,00 |
| | 45.23.12 | 22010204 | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc - štrkodrva | m2 | -40,000 | 2,50 | -100,00 |
| | 45.23.12 | 22030330 | podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí; bitúmenové postreky, nátery, posypy - spojovací post | m2 | -1 117,540 | 0,60 | -670,52 |
| | 45.23.12 | 22030539 | podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí; s bitúmenovým spojivom - kamenivo obalované asfaltom | m2 | -112,500 | 10,70 | -1 203,75 |
| | 45.23.12 | 22030640 | podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí; bitúmenové vrstvy - asfaltový betón | m2 | -846,500 | 19,70 | -16 676,05 |
| | 45.23.12 | 22250980 | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové | m | -83,000 | 12,00 | -996,00 |
| | 45.23.12 | 22250776 | doplňujúce konštrukcie; vodorovné dopravné značenie - striekané a náterové | m | -554,500 | 8,30 | -4 602,35 |
| | 45.23.12 | 22251592 | Doplňujúce konštrukcie, čistenie - vozovky a spevnených plôch | m2 | -846,500 | 0,20 | -169,30 |
| | 45.23.12 | 22250671 | doplňujúce konštrukcie; zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer | ks | -24,000 | 95,00 | -2 280,00 |
| | Celkom za 107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27 | | | | | | -37 763,21 |

zrealizované z lokality 27 - z pôvodného rozpočtu

| Časť stavby | Číslo položky | Názov položky | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena bez DPH | |
|--|---|---------------|--|----------|-----------------|--------------|------------------|
| 107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27 | 45.11.11 | 05030162 | Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových | m2 | 65,000 | 9,00 | 585,00 |
| | 45.11.11 | 05080200 | Doprava vybraných hmôt vodorovná | t | 141,100 | 2,00 | 282,20 |
| | 45.11.11 | 05090362 | Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu | m2 | 601,000 | 1,90 | 1 141,90 |
| | 45.11.11 | 05090462 | Doplňujúce práce , diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu | m | 39,000 | 8,00 | 312,00 |
| | 45.11.11 | 05030507 | odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií ; zvislého dopravného značenia - k | ks | | 3,00 | 0,00 |
| | 45.11.24 | 01080501 | Povrchové úpravy terénu , úpravy povrchov - rozprestretím ornice | m2 | | 1,00 | 0,00 |
| | 45.11.24 | 01080503 | Povrchové úpravy terénu , úpravy povrchov - založením trávniká hydroosevom | m2 | | 1,50 | 0,00 |
| | 45.11.24 | 01020200 | odkopávky a prekopávky ; nezapažené - | m3 | 53,700 | 1,60 | 85,92 |
| | 45.11.24 | 01040100 | Konštrukcie z hornín , skládky - | m3 | 53,700 | 0,20 | 10,74 |
| | 45.11.24 | 01040202 | konštrukcie z hornín ; násypy - so zhutnením | m3 | | 3,80 | 0,00 |
| | 45.11.24 | 01060203 | premiestnenie ; vodorovné - do 5 000 m | m3 | 53,700 | 2,00 | 107,40 |
| | 45.11.24 | 01080101 | povrchové úpravy terénu ; úprava pláne so zhutnením - v zárezoch | m2 | 105,500 | 0,50 | 52,75 |
| | 45.11.24 | 02060905 | spevňovanie hornín a konštrukcií ; opláštenie, spevnenie - geotextília a geomrežovina | m2 | | 4,60 | 0,00 |
| | 45.23.11 | 22010104 | podkladné a krycie vrstvy bez spojiva ; nestmelené (bez spojiva) - štrkodrva | m2 | | 4,10 | 0,00 |
| | 45.23.11 | 22020421 | podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom ; cementobetónové jednovrstvové - kamenivo spevnen | m2 | | 12,00 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 21250935 | doplňujúce konštrukcie ; drobné zariadenia - prefabrikované | ks | | 130,00 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22010201 | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , spevnenie krajníc - zo zeminy | m3 | | 5,00 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22010204 | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , spevnenie krajníc - štrkodrva | m2 | | 2,50 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22030330 | podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí ; bitúmenové postreky, nátery, posypy - spojovací post | m2 | | 0,60 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22030539 | podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí ; s bitúmenovým spojivom - kamenivo obafované asfaltom | m2 | | 10,70 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22030640 | podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí ; bitúmenové vrstvy - asfaltový betón | m2 | | 19,70 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22250980 | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové | m | | 12,00 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22250776 | doplňujúce konštrukcie ; vodorovné dopravné značenie - striekané a náterové | m | | 8,30 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22251592 | Doplňujúce konštrukcie , čistenie - vozovky a spevnených plôch | m2 | | 0,20 | 0,00 |
| | 45.23.12 | 22250671 | doplňujúce konštrukcie ; zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer, DDZ | d | 155,000 | 78,90 | 12 229,50 |
| | Celkom za 107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27 | | | | | | 14 807,41 |

Objekt: 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,970-lokalita č.27 - nová úprava križovatky

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|--|----|---------|---------|-----------|
| | | 1 | Zemné práce | | | | |
| | 1 221 | 113151118 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.90 mm, -0,22900t | m2 | 55,000 | 16,300 | 896,500 |
| | 2 001 | 171101121 | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín | m3 | 46,000 | 2,750 | 126,500 |
| | | | "krajnica" 115,0*0,4 | | 46,000 | | 0,000 |
| | 3 583 | 5834522700 | Štrkodrva 0-32 n | t | 77,588 | 10,560 | 819,329 |
| | | | 46,0*1,67*1,01 | | 77,588 | | 0,000 |
| | 4 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 80,000 | 0,550 | 44,000 |
| | | | "konštr. vozoký" 40,0+40,0 | | 80,000 | | 0,000 |
| | | 2 | Zakladanie | | | | 0,000 |
| | 5 002 | 289971310 | Zhotovenie z výstužnej geomreže zo skleneného vlákna na upravenom povrchu | m2 | 258,750 | 3,960 | 1 024,650 |
| | | | 172,5*1,5 | | 258,750 | | 0,000 |
| | 6 693 | 6936050302 | Výstužná geomreža zo skleneného vlákna | m2 | 263,925 | 5,060 | 1 335,461 |
| | | | 258,75 * 1,02 | | 263,925 | | 0,000 |
| | | 5 | Komunikácie | | | | 0,000 |
| | 7 221 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 40,000 | 4,510 | 180,400 |
| | | | "pod krajnicou" 40,0 | | 40,000 | | 0,000 |
| | 8 221 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm | m2 | 40,000 | 6,050 | 242,000 |
| | | | "konštr. vozoký" 40,0 | | 40,000 | | 0,000 |
| | 9 221 | 565141011 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom AC 22 s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.60 mm | m2 | 40,000 | 15,510 | 620,400 |
| | 10 221 | 567132115 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200 mm | m2 | 40,000 | 13,200 | 528,000 |
| | 11 221 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | 120,000 | 0,660 | 79,200 |
| | | | 40,0*3 | | 120,000 | | 0,000 |
| | 12 221 | 577131111 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.40mm | m2 | 60,000 | 15,950 | 957,000 |
| | | | 40+20 | | 60,000 | | 0,000 |
| | 13 221 | 577141112 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný (ABH) hr.50mm | m2 | 60,000 | 19,250 | 1 155,000 |
| | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 0,000 |
| | 14 221 | 911332113 | Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m | m | 172,500 | 16,200 | 2 794,500 |
| | 15 553 | 5534695100 | Zvodnica HK 21386.1A | ks | 43,000 | 155,400 | 6 682,200 |
| | 16 553 | 5534682800 | Koncovka pravá HK 21386 ZN | ks | 1,000 | 450,000 | 450,000 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|----|---------|--------|-----------|------------|
| 17 | 553 | 5534683800 | Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný | ks | 44,000 | 39,600 | 1 742,400 | |
| 18 | 553 | 5534683600 | Spojka zinkovaná | ks | 44,000 | 12,000 | 528,000 | |
| 22 | 221 | 912293111 | Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo | ks | 4,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 23 | 286 | 2868300400 | PVC-U stĺpik profilový priečkový o PN 07 biely | m | 2,020 | 18,000 | 36,360 | |
| | | | 2 * 1,01 | | 2,020 | | 0,000 | |
| 19 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 12,595 | 17,500 | 220,413 | |
| | | | 55*0,229 | | 12,595 | | 0,000 | |
| 20 | 221 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 113,355 | 0,700 | 79,349 | |
| | | | 12,595*9 | | 113,355 | | 0,000 | |
| | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 0,000 | |
| 21 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 147,342 | 4,500 | 663,039 | |
| Spolu bez DPH za úpravu lokality 27 podľa nového riešenia | | | | | | | | 21 244,700 |

Spolu bez DPH za Dodatok č.4 k ZoD

-1 711,102