Zmluva o dielo č. 7/2022

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Imeľ
Sídlo:	Obecný úrad, Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
IČO:	00306479
DIČ:	2021029307
V zastúpení:	Ing. František Tyukos, starosta obce
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT (BIC):	

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DARTON s. r. o.
Sídlo:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Oprávnený na podnikanie v zmysle	výpisu z OR OS Nitra, oddiel SRO, vložka č. 24974/N
IČO:	44820551
DIČ:	2022870322
IČ DPH:	SK2022870322
V zastúpení:	Ing. Peter Šimon
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
BIC:	TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ")

resp.

(ďalej len „zmluvné strany")

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: **„Environmentálne centrum v obci Imeľ"**

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Environmentálne centrum v obci Imeľ" (ďalej len „dielo")
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).
6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 5.

Článok II.
Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.
3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: 180 kalendárnych dní.
4. Predpokladaný termín zahájenia realizácie prác je rok 2022.
5. Miestom realizácie diela je Obec Imeľ.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.
7. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov.
   Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH	181 092,50Eur
DPH 20%	36 218,50Eur
Cena celkom s DPH	**217 311,00Eur**

(Slovom: dvestosedemnásťtisíc tristojedenásť Eur

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.
3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu a zamerania skutkového stavu uskutočnenej stavby.
4. Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
5. Cena diela je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, telefón, odstraňovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuláciu so stavebným materiálom, strojmi a zariadeniami, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. vrátane všetkých nákladov a výdavkov spojených s plnením celého predmetu diela podľa článku I. tejto zmluvy) Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podľa článku I. tejto zmluvy Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočnej realizácie diela.
6. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinnosti konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotlivých sadzbách.
7. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie predloženej Zhotoviteľom Objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizácii takýchto prác, dodávok a služieb môže Zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie Objednávateľom a uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.
8. Dodatok k zmluve môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi v štyroch splátkach. Prvá faktúra môže byť vystavená po realizácií cca 30 % finančného objemu predmetu zmluvy, druhá faktúra po realizácií cca 60 % finančného objemu predmetu zmluvy, tretia faktúra po realizácií cca 90 % finančného objemu predmetu zmluvy, štvrtá faktúra po odovzdaní a prevzatí dojednaných prác a dodávok. Faktúry budú vyhotovené na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a

dodávok. Posledná faktúra musí byť v hodnote minimálne 10 % z ceny diela uvedenej v bode 1 tohto článku.

10. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.
11. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.
12. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí konečnú faktúru vystavenú zhotoviteľom.
13. Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia byť predložené v šiestich originálnych rovnopisoch a musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
    - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
    - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
    - obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane spisovej značky,
    - predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
    - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
    - označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
    - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
14. Neoddeliteľnou prílohou faktúr bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený zisťovací protokol o vykonaných (stavebných) prácach a dodávkach ako Príloha č. 1 k faktúre a súpis vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 2 k faktúre (predkladá sa aj elektronicky vo formáte .xls/.xlsx)
15. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
16. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60 (slovom šesťdesiat) kalendárnych dní.

Článok IV.
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na staveisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť nepretržite uložený na staveisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie

každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jeden krát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi.

3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.
4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.
5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí.
6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho o zápise.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou.
8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou.

Článok V.
Stavenisko

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas realizácie diela
   určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
   - bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce a dodávky,
   - zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávateľovi,
   - bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a

dodávok, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,

- zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a dodávok,
- zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
- zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
- poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.
8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:
   - určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela,
   - dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte staveniska a na realizácii diela,
   - preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie
     a uskladnenie v objekte staveniska,
   - dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
   - koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
   - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

Článok VI.
Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.
3. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti.
7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške min. 200 000 Eur, čo preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade poistného, a v prípade úhrady poistného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela.
8. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie podmienok tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté.
10. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (RO), vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.
13. Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP.
14. Za osoby oprávnené sa považujú:
    a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísane vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho odovzdania diela.
3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho.
5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať:
   - skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
   - dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
   - platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe,
   - stavebný denník,
   - doklady o likvidácii odpadu,
   - zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
   - atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
   - iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.

   Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.
7. O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednávateľ vypracuje záverečný preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ i objednávateľ.
8. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje dôvody.
9. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom rozhodnutí.
10. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady alebo nedorobky.
11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom objednávateľom.
12. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho

predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.

Článok IX.
Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje,
   že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. Tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku.
5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú závadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).
14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závadu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú závadu odstrániť tretej osoby, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.
15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

Článok X.
Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:
   - nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto zmluve,
   - nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
   - nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v tejto zmluve,
   - zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia aké sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného obstarávateľa,

- nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy,
- nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.
6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktoré možno vymáhať samostatne.
7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.
8. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhovenia zmluvy.
9. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
10. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde potvrdeniu správnosť vykonania verejného obstarávania zo strany RO.
11. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
    Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu
    Príloha č. 2 - Časový harmonogram realizácie prác
    Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
    Príloha č. 4 - Kópia poistnej zmluvy

V Imeli, dňa 04-05-2022

V Komárne, dňa 22.4.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

.....
Ing. František Tyukos
Starosta obce

.....
Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36-21
Stavba: ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH 181 092,50

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	181 092,50	36 218,50

Cena s DPH v **EUR** **217 311,00**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC IMEĽ 8	DARTON s.r.o. Ul. práce 4933, 945 01 Komárno IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322 - 5 -
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	36-21		
Stavba:	ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ		
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**181 092,50**	**217 311,00**
SO 01	ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ	176 120,13	211 344,16
SO 01-1	Zateplenie fasády	42 205,56	50 646,67
SO 01-2	Zateplenie stropu	9 972,60	11 967,12
SO 01-3	Výmena strešného plášťa	39 854,26	47 825,11
SO 01-4	Výmena podlahy	14 250,87	17 101,04
SO 01-5	Úpravy interiéru	5 728,65	6 874,38
SO 01-6	Výmena výplní otvorov	15 550,18	18 660,22
SO 01-7	ZTI - voda, kanalizácia, zariaďovacie predmety	3 959,03	4 750,84
SO 01-8	Vykurovanie	17 338,27	20 805,92
SO 01-9	Akumulačná nádrž - 8m3	2 810,41	3 372,49
SO 01-10	Čistiareň odpadových vôd	2 597,80	3 117,36
SO 01-11	Vonkajšie rozvody vody a kanalizácie	9 909,40	11 891,28
SO 01-12	Elektromontáže	5 850,31	7 020,37
SO 01-13	Bleskozvod	6 092,79	7 311,35
SO 02	VODOZADRZNE OPATRENIA, KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE	4 972,37	5 966,84

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-1 - Zateplenie fasády

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **42 205,56**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	42 205,56	20,00%	8 441,11

Cena s DPH v **EUR** **50 646,67**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-1 - Zateplenie fasády

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**42 205,563**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 749,420
	D	1	Zemné práce				904,979
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,865	17,800	353,597
2	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	5,960	5,390	32,124
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,865	1,723	34,227
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,382	4,467	77,645
5	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,483	4,450	11,049
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	17,382	7,859	136,605
7	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,483	8,600	21,354
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia-ručné dočistenie	m2	132,432	1,800	238,378
	D	5	Komunikácie - okapový chodník				1 169,149
9	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	49,662	5,500	273,141
10	*M*	*583410002900.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*25,328*	*14,200*	*359,658*
11	K	581114114-1	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších v spáde od budovy	m2	49,662	10,800	536,350
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33 491,279
12	K	620991121.S1	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	97,592	0,700	68,314
13	K	622422211.S	Oprava vonkajších omietok stupeň členitosti Ia II -20%	m2	516,618	2,470	1 276,046
14	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	619,575	0,730	452,290
15	K	622461032.S	Vonkajšia omietka pastovitá silikátová roztieraná (škrabaná)	m2	515,227	12,800	6 594,906
16	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekorativna mozaiková	m2	71,969	20,000	1 439,380
17	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	587,196	0,700	411,037
18	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	224,002	6,500	1 456,013
19	K	6252512311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia malta - rímsy	m2	50,758	20,990	1 065,410
20	K	625251582	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka, zátky - fasáda	m2	332,729	44,870	14 929,550
21	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm, lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka - ostenia, nadpražia, parapety	m2	19,820	24,980	495,104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia stierka, armovacia sieťka, zátky - sokel	m2	86,986	44,930	3 908,281
23	K	6349200031	Rezanie a výplň dilatačných škár v betóne -okapový chodník	m	9,932	5,350	53,136
24	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	109,130	4,900	534,737
25	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	71,610	2,800	200,508
26	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	181,770	2,850	518,045
27	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	20,870	2,900	60,523
28	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	10,370	2,700	27,999
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 996,767
29	K	917862111.S	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	112,010	7,985	894,400
30	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*115,000*	*2,907*	*334,305*
31	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,480	99,850	447,328
32	K	938908401.S1	Očistenie povrchu - exteriér po rekonštrukcii	m2	216,340	1,500	324,510
33	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	444,649	0,500	222,325
34	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	m2	516,618	1,000	516,618
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,166	10,716	55,359
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,166	13,884	71,725
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	97,394	0,440	42,853
38	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,166	10,813	55,860
39	K	979082121.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,166	1,215	6,277
40	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,166	35,000	180,810
41	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,000	50,000
	D	9-L	Lešenie				1 794,397
42	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	403,235	1,700	685,500
43	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	806,470	0,500	403,235
44	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	403,235	1,000	403,235
45	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	403,235	0,500	201,618
46	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	403,235	0,250	100,809
	D	99	Presun hmôt HSV				1 187,246
47	K	999281111.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,676	8,500	1 187,246
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				456,143
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				456,143
48	K	711411321.S1	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná , betón. podklad, zvislá - sokel	m2	32,379	13,950	451,687
49	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,136	32,763	4,456

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-2 - Zateplenie stropu

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 972,60**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 972,60	20,00%	1 994,52

Cena s DPH v EUR **11 967,12**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-2 - Zateplenie stropu

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 972,596**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				204,068
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				204,068
1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	272,091	0,750	204,068
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 768,528
	D	713	Izolácie tepelné vrátane presunu hmôt				9 768,528
2	K	7131460501	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou MW hrúbky do 35 - 40 cm	m3	142,088	11,000	1 562,968
3	*M*	*62900001001*	*Fúkaná tepelná izolácia - Minerálna čadičová vlna hr.400mm*	*m3*	*149,192*	*55,000*	*8 205,560*

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-3 - Výmena strešného plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **39 854,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	39 854,26	20,00%	7 970,85

Cena s DPH v **EUR** **47 825,11**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-3 - Výmena strešného plášťa

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**39 854,256**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 151,404
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 151,404
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,665	10,716	82,138
2	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,665	10,813	82,882
3	K	979082121.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,665	1,215	9,313
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,665	13,884	106,421
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	145,635	0,440	64,079
6	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,665	35,000	268,275
7	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	50,000	50,000
8	K	979011111.S-A	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím-azbest	t	10,507	2,880	30,260
9	K	979082111.S-A	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m - azbest	t	10,507	5,600	58,839
10	K	979082121.S-A	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-azbest	t	10,507	10,500	110,324
11	K	979087017.S	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	t	10,507	26,168	274,947
12	K	979087018.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	t	52,535	3,300	173,366
13	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	10,507	80,000	840,560
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 702,852
	D	762	Konštrukcie tesárske				8 510,086
14	K	7623329331	V mieste zahnilých koncov krovu sa prevedie výmena časti krokiev	m	95,770	6,880	658,898
15	K	7623412011	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	436,785	1,770	773,109
16	K	7623412531	Montáž kontralát jednoduchých striech pre sklon do 60	m2	436,785	1,770	773,109
17	*M*	*605120003100.S*	*Rezivo-latovanie, kontralatovanie*	*m3*	*8,736*	*395,000*	*3 450,720*
18	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,736	51,500	449,904
19	K	7623428111	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st.,	m2	436,785	0,880	384,371
20	K	7623428112	Demontáž kontralatovania striech so sklonom do 60 st.	m2	436,785	0,680	297,014
21	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových rímsz dosiek hrubých, hoblovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	50,758	2,180	110,652
22	K	762841110.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	50,758	3,456	175,420
23	*M*	*60511000900.S*	*Rezivo-rímsa*	*m3*	*2,665*	*380,000*	*1 012,700*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	2,665	4,264	11,364
25	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,014	51,513	412,825
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 036,492
26	K	764322830.S1	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou - 0,00320t	m	95,770	1,650	158,021
27	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	95,770	1,650	158,021
28	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	28,800	1,650	47,520
29	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	95,770	18,700	1 790,899
30	K	7653630431	Ochranná mriežka na odkvapy proti padajúcemu listiu	m	95,770	3,350	320,830
31	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	28,800	18,700	538,560
32	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,323	70,096	22,641
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				23 639,348
33	K	765310040.S	Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	436,785	26,500	11 574,803
34	K	765310237.S	Hrebeň z hrebeňáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	30,545	33,800	1 032,421
35	K	765310317.S	Nárožie z hrebeňáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	22,260	31,500	701,190
36	K	765314519.S	Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky, pre hladkú krytinu	m	95,770	8,800	842,776
37	K	765315333.S	Protisnehový komplet pre krytinu keramickú, dĺžka 3 m	ks	32,000	35,500	1 136,000
38	K	765323830.S	Demontáž krytiny z azbestocementu do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°,-0,02200 t	m2	436,785	14,000	6 114,990
39	K	765328813.S	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny, sklon do 45°,-0,01700 t	m	52,805	1,880	99,273
40	K	765901064.S1	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°	m2	502,303	2,400	1 205,527
41	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,578	39,544	932,368
	D	783	Nátery				2 516,926
42	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií z exteriéru impregnovaním 3x	m2	112,383	1,700	191,051
43	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	218,392	1,850	404,025
44	K	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne	m2	218,392	8,800	1 921,850

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-4 - Výmena podlahy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **14 250,87**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 250,87	20,00%	2 850,17

Cena s DPH v EUR **17 101,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-4 - Výmena podlahy

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č. 374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 250,868**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 405,318
	D	2	Zakladanie				2 157,129
1	K	2715211111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	m3	13,962	42,500	593,385
2	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	9,308	108,000	1 005,264
3	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	93,080	6,000	558,480
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 107,548
4	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	93,080	0,330	30,716
5	*M*	*283290003600*	*Separačná fólia PE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov*	*m2*	*107,042*	*0,808*	*86,490*
6	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	91,990	0,244	22,446
7	*M*	*283320004800*	*Okrajová dilatačná páska PE na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*92,910*	*0,800*	*74,328*
8	K	63245560311	Cementový poter , hr. 46 mm	m2	93,080	9,600	893,568
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 645,490
9	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	93,080	1,500	139,620
10	K	965041441.S1	Búranie podkladov pod podlahami hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	16,942	85,000	1 440,070
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,378	13,884	394,000
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	539,182	0,440	237,240
13	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,378	10,813	306,851
14	K	979082121.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,378	1,215	34,479
15	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - Iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,378	35,000	993,230
16	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	50,000	100,000
	D	99	Presun hmôt HSV				495,151
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,253	8,500	495,151
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 845,550
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 183,136
18	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	93,080	0,600	55,848
19	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,190	0,800	10,552
20	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,032*	*2 650,000*	*84,800*
21	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	93,080	4,800	446,784
22	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,190	4,800	63,312

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*116,897*	*2,750*	*321,467*
24	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie vodorovná (alt.Saniflex)	m2	9,739	13,950	135,859
25	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie zvislá (alt.Saniflex)	m2	3,165	14,100	44,627
26	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,607	32,763	19,887
	D	713	Izolácie tepelné				2 196,165
27	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	93,080	2,500	232,700
28	*M*	*283750001200*	*Doska XPS S hr. 140 mm, zateplenie podláh*	*m2*	*97,734*	*19,950*	*1 949,793*
29	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,410	33,347	13,672
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 137,574
30	K	771411014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	86,570	4,110	355,803
31	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	95,380	18,800	1 793,144
32	*M*	*597740001600*	*Dlaždice keramické hr.7mm - výber podľa investora*	*m2*	*109,239*	*8,500*	*928,532*
33	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,639	22,772	60,095
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				328,675
34	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	84,710	3,880	328,675

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-5 - Úpravy interiéru

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 728,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 728,65	20,00%	1 145,73

Cena s DPH v **EUR** **6 874,38**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-5 - Úpravy interiéru

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 728,646**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 950,377
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				458,790
1	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	11,792	35,376
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	13,240	29,500	390,580
3	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	14,750	2,226	32,834
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 407,396
4	K	612421321.S	Oprava vnútorných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	344,348	3,163	1 089,173
5	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	112,582	0,730	82,185
6	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	62,828	6,800	427,230
7	K	612460302.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	20,416	6,500	132,704
8	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová - ostenia vymenených výplní otvorov	m2	49,754	8,170	406,490
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	41,479	6,500	269,614
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28,235
10	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,840	3,600	21,024
11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,700	0,700
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,094	13,884	1,305
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,786	0,440	0,786
14	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,094	10,813	1,016
15	K	979082121.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,094	1,215	0,114
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,094	35,000	3,290
	D	99	Presun hmôt HSV				55,956
17	K	999281111.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,583	8,500	55,956
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 778,269
	D	766	Konštrukcie stolárske				543,404
18	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	20,628	82,512
19	*M*	*549150000600.S 1*	*Kľučka dverová-2x, zámok , nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*4,000*	*19,400*	*77,600*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*611610000800.S t*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, mechanicky odolné plné*	*ks*	*4,000*	*95,000*	*380,000*
21	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,104	31,656	3,292
	D	781	Obklady				1 213,526
22	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm, vrátane škárovania	m2	42,412	18,800	797,346
23	*M*	*597740001700.S t*	*Dlaždice keramické-podľa výberu*	*m2*	*46,653*	*8,500*	*396,551*
24	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,862	22,772	19,629
	D	784	Maľby				1 021,339
25	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	364,764	2,800	1 021,339

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-6 - Výmena výplní otvorov

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **15 550,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 550,18	20,00%	3 110,04

Cena s DPH v **EUR** **18 660,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-6 - Výmena výplní otvorov

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č. 374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 550,180**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				421,748
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				421,748
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	40,740	3,600	146,664
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	38,040	3,600	136,944
3	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,700	2,800
4	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,284	2,568
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,946	10,716	10,137
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,946	7,509	7,104
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,946	13,884	13,134
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,974	0,440	7,909
9	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,946	10,813	10,229
10	K	979082121.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,946	1,215	1,149
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,946	35,000	33,110
12	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	50,000	50,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 128,432
	D	764	Konštrukcie klampiarske				172,991
13	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	10,370	1,650	17,111
14	K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm-zamerať priamo na stavbe	m	10,370	14,800	153,476
15	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	68,675	2,404
	D	766	Konštrukcie stolárske				14 740,615
16	K	766621265.S1	Montáž okien drevených	m	40,740	12,600	513,324
17	*M*	*611- O1*	*O1- Drevené okno dvojkrídlové OS+O, šxv 1150x1550 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4-16-4, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, viacbodové zatváranie-zamerať!*	*ks*	*3,000*	*690,000*	*2 070,000*
18	*M*	*611- O2*	*O2- Drevené okno jednokrídlové OS, šxv 970x1550 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4-16-4, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, viacbodové zatváranie-zamerať!*	*ks*	*2,000*	*490,000*	*980,000*
19	*M*	*611- O3*	*O3- Drevené okno jednokrídlové OS, šxv 550x1350 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4-16-4, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, viacbodové zatváranie-zamerať!*	*ks*	*1,000*	*344,000*	*344,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	611- O4	O4- Drevené okno jednokrídlové OS, šxv 830x900 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4-16-4, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, viacbodové zatváranie- zamerať!	ks	1,000	350,000	350,000
21	M	611- O5	O5- Drevené okno jednokrídlové OS, šxv 600x900 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4-16-4, izolačné trojsklo, celoobvodové kovanie, viacbodové zatváranie- zamerať!	ks	6,000	325,000	1 950,000
22	K	766661422.S1	Montáž dverí drevených vchodových, vrátane zárubne	m	32,200	12,600	405,720
23	M	61172-DD1	DD1- Dvere drevené jednokrídlové vstupné bezpečnostné plné, zárubňa, šxv 900x1970 mm, kovanie celoobvodové, viacbodové zatváranie, kľučka - zamerať!	ks	3,000	1 280,000	3 840,000
24	M	61172-DD2	DD2- Dvere drevené dvojkrídlové vstupné bezpečnostné plné, zárubňa, šxv 1100x1970 mm, kovanie celoobvodové, viacbodové zatváranie, kľučka - zamerať!	ks	1,000	1 650,000	1 650,000
25	M	61172-DD3	DD3- Dvere drevené dvojkrídlové vstupné bezpečnostné plné, zárubňa, šxv 1700x1970 mm, kovanie celoobvodové, viacbodové zatváranie, kľučka - zamerať!	ks	1,000	2 240,000	2 240,000
26	K	766694122.S1	Montáž parapetnej dosky drevenej	ks	13,000	2,990	38,870
27	M	6115500014001	Parapetná doska drevená vnútorná, šírka 690 mm,- nutné zamerať priamo na stavbe	m	9,220	36,800	339,296
28	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,613	31,656	19,405
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				214,826
29	K	767212201.S	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	55,000	55,000
30	M	553430000700.S	Schody sklápacie 700x1200 mm	ks	1,000	156,920	156,920
31	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	46,869	2,906

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-7 - ZTI - voda, kanalizácia, zariaďovacie predmety

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 959,03**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 959,03	20,00%	791,81

Cena s DPH v **EUR** **4 750,84**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-7 - ZTI - voda, kanalizácia, zariaďovacie predmety

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 959,031**
	D	PSV	PSV				3 959,031
	D	713	Izolácie tepelné				195,966
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	51,000	2,200	112,200
2	M	283310004700	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	32,000	1,480	47,360
3	M	283310004800	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	15,000	1,750	26,250
4	M	283310004900	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	4,000	1,910	7,640
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,935	1,300	2,516
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				996,698
6	K	721172105.S1	Potrubie PP odpadové D 50	m	8,000	17,300	138,400
7	K	721172109.S1	Potrubie PP odpadové D 110	m	18,000	19,800	356,400
8	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	3,800	11,400
9	M	286540019100.S	*Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	ks	3,000	5,290	15,870
10	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	9,800	29,400
11	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	12,900	38,700
12	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	8,000	28,080	224,640
13	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	1,900	3,800
14	M	429720001200.S	*Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	ks	3,000	49,140	147,420
15	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	26,000	0,800	20,800
16	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	9,868	1,000	9,868
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				960,074
17	K	722171113.	Potrubie plasthliníkové PE-AL-PEX Dxt 20x2 mm v kotúčoch; vrátane tvaroviek	m	32,000	16,000	512,000
18	K	722171114.	Potrubie plasthliníkové PE-AL-PEX Dxt 26x2 mm v kotúčoch; vrátane tvaroviek	m	15,000	21,800	327,000
19	K	722171115.	Potrubie plasthliníkové PE-AL-PEX Dxt 32x3 mm v kotúčoch; vrátane tvaroviek	m	4,000	28,600	114,400
20	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,534	0,700	6,674
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				1 806,293
21	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	3,000	32,200	96,600
22	M	552370000400-1	*Predstenový systém pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, plast*	ks	3,000	195,000	585,000
23	M	111.815.00.1	*Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, sanitárny systém*	ks	3,000	20,600	61,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie pre závesné WC	ks	3,000	4,720	14,160
25	M	A97	Flexi napojenie k WC	ks	3,000	9,400	28,200
26	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	31,200	93,600
27	M	6423600003-1	Misa záchodová keramická , rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie	ks	3,000	37,380	112,140
28	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	8,700	26,100
29	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	3,000	49,340	148,020
30	K	725291116	Montaž doplnkov zariadení záchodov - tlačidlo splachovacie	ks	3,000	4,200	12,600
31	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo , pre dvojité splachovanie	ks	3,000	42,860	128,580
32	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	21,200	42,400
33	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	29,300	58,600
34	K	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 15 L	ks	1,000	16,800	16,800
35	M	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	1,000	185,100	185,100
36	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej , pákovej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,200	24,600
37	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	25,510	25,510
38	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	34,690	69,380
39	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej	ks	2,000	2,400	4,800
40	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	3,770	7,540
41	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez), bez dodávky(sifón je súčasť dodávky drezu)	ks	1,000	2,800	2,800
42	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	9,000	1,900	17,100
43	M	552270004600.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	9,000	3,040	27,360
44	K	Do.materiál	D+M Rohové ventily,odbočky, T-kusy, uzávery, armatúry, redukcie, spojovací a kotviaci materiál	ks	1,000	12,100	12,100
45	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	18,009	0,300	5,403

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-8 - Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **17 338,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 338,27	20,00%	3 467,65

Cena s DPH v **EUR** **20 805,92**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-8 - Vykurovanie

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 338,266**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				71,240
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				71,240
1	K	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	4,000	16,378	65,512
2	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	2,000	2,864	5,728
	D	PSV	PSV				16 266,526
	D	713	Izolácie tepelné				358,399
3	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	2,200	211,200
4	M	283310004500	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	33,000	1,220	40,260
5	M	283310004700	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	28,000	1,480	41,440
6	M	283310004800	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	35,000	1,740	60,900
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,538	1,300	4,599
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				9 962,394
8	K	732460019	Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	559,000	559,000
9	M	Z014646	*VIESSMANN Tepelné čerpadlo splitové vzduch/voda VITOCAL 100-S, typ AWB-M-E 101.A06*	ks	1,000	5 153,000	5 153,000
10	K	7331814271	Montáž odkalovača	ks	1,000	69,100	69,100
11	M	422ZK04657	*Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"*	ks	1,000	171,000	171,000
12	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	76,100	76,100
13	M	9572994	*VIESSMANN Nádoba expanznámembránová Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenie, 25l, 3 bar*	ks	1,000	396,000	396,000
14	K	732331090	Montáž uzatvárací kohút k expanzomatom závitový	ks	1,000	6,900	6,900
15	M	9572213	*VIESSMANN ventil s klobúčikom R 3/4 pre expanzné nádoby 25 l*	ks	1,000	49,100	49,100
16	M	9572216	*VIESSMANN Stenový držiak pre membránovú expanznú nádobu do obsahu 25l*	ks	1,000	75,500	75,500
17	K	732351002	Montáž zásobníka vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami, objem do 400 l	ks	1,000	196,000	196,000
18	M	484Z013673	*Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 300 l, strieborná, VIESSMANN*	ks	1,000	150,000	150,000
19	K	732351001	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami	ks	1,000	265,000	265,000
20	M	484Z015310	*Akumulačný zásobník vody z nehrdzav.ocele, s nást.držiakom a prep.ventilom 46l, VIESSMANN*	ks	1,000	495,000	495,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	732460020	Montáž príslušenstva k tepelnému čerpadlu	ks	1,000	285,000	285,000
22	M	ZK00291	VIESSMANN inštalačná sada pre montáž TČ na podlahu	ks	1,000	688,000	688,000
23	M	ZK02668	VIESSMANN prepojovací M-BUS kábel 15 m pre Vitocal 100-S	ks	1,000	37,000	37,000
24	M	ZK02925	VIESSMANN pripojovacia sada vedenia chladiva zadné dopoj. vonk.jedn. pre A04/06/08	ks	1,000	195,000	195,000
25	M	7438702	VIESSMANN Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10kOhm	ks	1,000	49,200	49,200
26	M	484Z008341	VIESSMANN Ovládanie diaľkové Vitotrol 200-A pre jeden vykurovací okruh,	ks	1,000	56,100	56,100
27	M	7001506	VIESSMANN obhliadka pred uvedením do prevádzky	ks	1,000	40,000	40,000
28	M	7547859	VIESSMANN uvedenie do prevádzky- tepelné čerpadlo Vitocal 100 S	ks	1,000	136,000	136,000
29	M	7547862	VIESSMANN dopojenie chladiaceho okruhu	súb	1,000	166,000	166,000
30	M	HZSic	VIESSMANN Dopravná réžia dodávateľa zariadenia (2*100km)	km	200,000	2,700	540,000
31	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	98,540	1,100	108,394
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				2 555,280
32	K	733151113.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	33,000	18,100	597,300
33	K	733151119.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	28,000	21,900	613,200
34	K	733151123.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm	m	35,000	24,900	871,500
35	K	7331520151	Doplnkový materiál - fitingy, odbočky, uzávery, armatúry, redukcie	ks	1,000	368,000	368,000
36	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	96,000	0,500	48,000
37	K	733202000	Čistenie potrubia pred montážou	hod	4,000	5,500	22,000
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	25,200	1,400	35,280
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry,				221,823
39	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,400	4,800
40	M	551110015000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" MF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	6,530	13,060
41	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	3,100	6,200
42	M	551110015200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" MF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	15,150	30,300
43	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,100	8,200
44	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	2,000	14,700	29,400
45	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,500	5,500
46	M	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	16,570	16,570
47	K	734291113m	Montáž ostaté armatúry kohút plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	4,100	4,100
48	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	1,000	9,280	9,280
49	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	1,900	1,900
50	M	551270004100	Odvzdušňovač plavákový 1/2"	ks	1,000	10,920	10,920
51	K	734419111.S	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	2,000	6,700	13,400
52	M	3883282200	Teplomer DTU 0–200°C, dĺžky stonky 100 mm	ks	2,000	8,880	17,760
53	K	734421120	Montáž tlakomera a montáž príslušenstva	ks	1,000	6,500	6,500
54	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	21,050	21,050
55	M	388411500600	Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-600 kPa	ks	1,000	11,900	11,900
56	M	551290000300.S	Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	1,000	10,430	10,430
57	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,213	0,250	0,553
	D	734-VT	Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá				409,410

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	9,000	1,300	11,700
59	*M*	*1926098*	*HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1.5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C*	*ks*	*9,000*	*15,900*	*143,100*
60	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	9,000	3,200	28,800
61	*M*	*1346612*	*HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením*	*ks*	*9,000*	*19,100*	*171,900*
62	K	734222622.S1	Pripojovacia armatúra	ks	9,000	5,990	53,910
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 355,220
63	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	22,400	134,400
64	*M*	*22060-1*	*Vykur.teleso doskové VKM8 U 22-0600/1000*		*4,000*	*179,460*	*717,840*
65	*M*	*22060-2*	*Vykur.teleso doskové VKM8 U 22-0600/1200*		*2,000*	*201,600*	*403,200*
66	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	24,200	48,400
67	*M*	*22060-3*	*Vykur.teleso doskové VKM8 U 22-0600/1400*		*2,000*	*285,200*	*570,400*
68	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	24,600	24,600
69	*M*	*22090-4*	*Vykur.teleso doskové VKM8 U 22-0900/1100*		*1,000*	*285,100*	*285,100*
70	*M*	*7572543*	*Vykurovacie teleso doskové - rýchlomontážna sada pre teleso*	*ks*	*9,000*	*2,810*	*25,290*
71	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	9,000	6,200	55,800
72	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	9,000	5,900	53,100
73	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	23,181	1,600	37,090
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				404,000
74	K	767995113	Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 50	ks	20,000	4,900	98,000
75	*M*	*5534667390ic*	*Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ do DN50*	*súb*	*20,000*	*7,800*	*156,000*
	D	D6	783 - Dokončovacie práce - nátery				150,000
76	K	Pol83	Nátery pomocných konštrukcií , dvojnásobné základné	sub	1,000	150,000	150,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,500
77	K	HZS-016	Dokumentácia skutočného vyhotovenia po montážnych prácach	súb	1,000	150,000	150,000
78	K	HZS-017	Vypracovanie dielenskej projektovej dokumentácie	súb	1,000	250,000	250,000
79	K	HZS-042	Kompletné vyskúšanie systému po montáži	hod	8,000	9,500	76,000
80	K	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	súb	1,000	44,100	44,100
81	K	HZS-053	Napustenie vykurovacieho systému a odvzdušnenie	súb	1,000	30,100	30,100
82	K	HZS-054	Prepláchnutie a čistenie systému	súb	1,000	80,200	80,200
83	K	HZS-057	Nastavenie parametrov /prietokov/ vykurovacieho média pre vykurovací okruh	súb	2,000	36,000	72,000
84	K	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	súb	1,000	98,100	98,100
85	K	HZS-063	Zaškolenie obsluhy systému	súb	1,000	120,000	120,000
86	K	HZS-064	Zostavenie prevádzkových predpisov a návodov pa obsluhu	súb	1,000	80,000	80,000

DARTON s.r.o.
Jl. práce 4033, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-9 - Akumulačná nádrž - 8m3

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 810,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 810,41	20,00%	562,08

Cena s DPH v **EUR** **3 372,49**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-9 - Akumulačná nádrž - 8m3

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 810,410**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 810,410
	D	1	Zemné práce				924,022
1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,151	17,800	661,288
2	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priložné hĺbky do 4m	m2	42,639	1,390	59,268
3	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien priložné hĺbky do 4 m	m2	42,639	1,251	53,341
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,348	1,723	22,999
5	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,348	2,038	27,203
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,348	0,706	9,424
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,803	3,802	90,499
	D	4	Vodorovné konštrukcie				216,082
8	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,748	42,500	31,790
9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,187	42,500	7,948
10	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,936	108,000	101,088
11	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,503	18,800	28,256
12	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	23,500	47,000
	D	8	Rúrové vedenie				1 580,000
13	K	894811024.S1	Osadenie plastovej akumulačnej nádrže 8m3	ks	1,000	430,000	430,000
14	*M*	*286610048400.S1*	*Akumulačná nádrž kanalizačná 8m3, 2608mm x 2310mm, vr.prepravné náklady*	*ks*	*1,000*	*1 150,000*	*1 150,000*
	D	99	Presun hmôt HSV				34,706
15	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,083	8,500	34,706
	D	23-M	Montáže potrubia				55,600
16	K	230120095.S1	Montáž signalizačného zariadenia pre kontrolu preplnenia akumulačnej nádrže	ks	1,000	20,000	20,000
17	*M*	*453*	*Signalizačné zariadenie*	*súb*	*1,000*	*35,600*	*35,600*

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-10 - Čistiareň odpadových vôd

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 597,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 597,80	20,00%	519,56

Cena s DPH v **EUR** **3 117,36**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-10 - Čistiareň odpadových vôd

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 597,797**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 597,797
	D	1	Zemné práce				298,410
1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,214	17,800	199,609
2	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priložné hĺbky do 4m	m2	20,390	1,390	28,342
3	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien priložné hĺbky do 4 m	m2	20,390	1,251	25,508
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,481	1,723	5,998
5	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,481	2,038	7,094
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,481	0,706	2,458
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,733	3,802	29,401
	D	4	Vodorovné konštrukcie				112,860
8	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,480	42,500	20,400
9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,120	42,500	5,100
10	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,600	108,000	64,800
11	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,200	18,800	22,560
	D	8	Rúrové vedenie				2 165,200
12	K	894811044.S1	Osadenie a montáž plastovej čističky odpadových vôd	ks	1,000	215,200	215,200
13	*M*	*426720000200.S*	*ČOV- čistička odpadových vôd (alt.ASIO AS Variocomp 5K), vr.prepravné náklady*	*ks*	*1,000*	*1 950,000*	*1 950,000*
	D	99	Presun hmôt HSV				21,327
14	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,509	8,500	21,327

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-11 - Vonkajšie rozvody vody a kanalizácie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**9 909,40**
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znížená	9 909,40		20,00%	1 981,88
Cena s DPH		v	EUR	**11 891,28**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
I. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-11 - Vonkajšie rozvody vody a kanalizácie

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	BP-projekt s.r.o., Ing. František Bachorec
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 909,399**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 909,399
	D	1	Zemné práce				3 572,958
1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	133,602	17,800	2 378,116
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,239	1,390	54,542
3	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,239	2,038	79,969
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	39,239	0,706	27,703
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 -spätný	m3	94,363	3,802	358,768
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,879	5,500	131,335
7	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*38,206*	*14,200*	*542,525*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				652,800
8	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,360	42,500	652,800
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				71,200
9	K	627452410.S1	Zapenenie spojov pri prestupoch do budovy- voda, kanalizácia	ks	2,000	35,600	71,200
	D	8	Rúrové vedenie				0,000
	D	8-kanalizácia	Rúrové vedenie - kanalizácia				4 214,820
10	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	20,200	20,200
11	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	16,000	2,300	36,800
12	*M*	*286110009900.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*3,000*	*89,100*	*267,300*
13	*M*	*286110009600.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 1 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*1,000*	*89,100*	*89,100*
14	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	112,000	2,500	280,000
15	*M*	*286110000200.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*22,000*	*128,330*	*2 823,260*
16	*M*	*286110009600.S 2*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 1 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*2,000*	*89,100*	*178,200*
17	K	877326004.S1	Montáž kanalizačného PVC-U tvaroviek, kolená, prechodky, redukcie	ks	1,000	2,100	2,100
18	*M*	*286510004400.S*	*Kanalizačné tvarovky*	*ks*	*1,000*	*15,900*	*15,900*
19	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	128,000	1,320	168,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	128,000	0,800	102,400
21	K	894431152.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	2,000	36,200	72,400
22	*M*	*286-RŠ400/1500*	*Revízna šachta pre dažďovú kanalizáciu 400/200/1500mm, poklop*	*ks*	*2,000*	*79,100*	*158,200*
	D	8-vodovod	Rúrové vedenie - vodovod				603,700
23	K	871171112.S.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	47,000	1,900	89,300
24	*M*	*286130033400.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m*	*m*	*47,000*	*3,900*	*183,300*
25	*M*	*286530227100.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm*	*ks*	*10,000*	*7,800*	*78,000*
26	K	871211116.S1	Montáž chráničky pre vodovodné potrubie D 50	m	1,000	12,900	12,900
27	*M*	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*1,000*	*9,900*	*9,900*
28	K	892233110	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 32	m	47,000	2,200	103,400
29	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	47,000	0,600	28,200
30	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	47,000	1,300	61,100
31	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	47,000	0,800	37,600
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				217,000
32	K	971046006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových, obkladov -0,00008t	cm	70,000	0,980	68,600
33	K	971046020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - kanalizácia -0,00108t	cm	70,000	2,120	148,400
	D	99	Presun hmôt HSV				576,921
34	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	67,873	8,500	576,921

OBEC IMEL 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-12 - Elektromontáže

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	Peter Pastorek	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 850,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 850,31	20,00%	1 170,06

Cena s DPH v EUR **7 020,37**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-12 - Elektromontáže

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	Peter Pastorek
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 850,313**
	D	M	Práce a dodávky M				5 327,916
	D	21-M	Elektromontáže				5 327,916
1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	100,000	0,480	48,000
2	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	100,000	0,440	44,000
3	K	210010169.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	50,000	0,900	45,000
4	M	286130072400.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	50,000	0,600	30,000
5	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68 prístrojová	ks	55,000	1,080	59,400
6	M	345410010300.S	Krabica univerzálna KU 68 prístrojová	ks	55,000	0,290	15,950
7	K	210010321.S	Krabica KPR 68	ks	20,000	1,080	21,600
8	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	20,000	1,030	20,600
9	K	220260001.S	Krabica KO 68	ks	24,000	1,080	25,920
10	M	345410003100.S	Krabica KO 68 s viečkom	ks	24,000	0,540	12,960
11	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	2,580	2,580
12	M	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	3,900	3,900
13	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	2,700	8,100
14	M	345330002965.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, IP44	ks	3,000	9,210	27,630
15	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,820	16,920
16	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44	ks	6,000	3,600	21,600
17	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,060	3,060
18	M	345330002955.S	Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44	ks	1,000	10,250	10,250
19	K	210110027.S1	Spínač trojpólový 25 A so signálkou	ks	1,000	7,500	7,500
20	M	345340007850.S	Spínač trojpólový 400V/25A so signálkou	ks	1,000	22,810	22,810
21	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	3,100	21,700
22	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	7,000	4,110	28,770
23	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	7,000	0,790	5,530
24	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	7,000	0,900	6,300
25	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	16,000	2,820	45,120
26	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná	ks	16,000	1,800	28,800
27	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	2,820	11,280
28	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	4,000	2,910	11,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	3,000	3,060	9,180
30	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	3,000	5,210	15,630
31	K	210190051.S1	Montáž rozvádzača plastového, zapusteného	ks	1,000	180,000	180,000
32	M	357110001200.S	Rozvádzač 48 MOD plastový pre zapustenú montáž	ks	1,000	820,900	820,900
33	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	100,000	0,670	67,000
34	K	210201500.S	Zapojenie svietidla núdzového s vlastným zdrojom	ks	4,000	16,200	64,800
35	M	3481500-1	Svietidlo núdzové vnútorné s vlastným zdrojom	ks	4,000	86,920	347,680
36	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop	ks	14,000	9,300	130,200
37	M	3481300-1	Svietidlo zabudovateľné podhľadové 2x36W, IP20	ks	5,000	97,360	486,800
38	M	3481400-1	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné IP20	ks	9,000	52,120	469,080
39	K	210201923.S	Montáž svietidla exterierového na stenu	ks	3,000	9,300	27,900
40	M	3483200-1	Svietidlo nástenné IP 44	ks	3,000	21,040	63,120
41	K	210201933.S	Montáž svietidla exterierového na strop	ks	7,000	9,300	65,100
42	M	3483200-2	Svietidlo stropné IP 44	ks	7,000	45,880	321,160
43	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EQ01/HUP/	ks	1,000	18,240	18,240
44	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EQ01	ks	1,000	24,000	24,000
45	K	210800146.S1	Kábel medený CYKY J 3x1,5	m	300,000	0,720	216,000
46	M	341110000700.SJ	Kábel medený CYKY J 3x1,5 mm2	m	300,000	0,650	195,000
47	K	210800146.S2	Kábel medený CYKY O 3x1,5	m	50,000	0,720	36,000
48	M	341110000700.SO	Kábel medený CYKY O 3x1,5 mm2	m	50,000	0,650	32,500
49	K	210800147.S1	Kábel medený CYKY J 3x2,5	m	270,000	0,720	194,400
50	M	341110000800.SJ	Kábel medený CYKY J 3x2,5 mm2	m	270,000	1,060	286,200
51	K	210800158.S1	Kábel medený CYKY J 5x1,5	m	50,000	0,720	36,000
52	M	341110001900.SJ	Kábel medený CYKY J 5x1,5 mm2	m	50,000	1,060	53,000
53	K	210800160.S1	Kábel medený CYKY J 5x4	m	25,000	1,020	25,500
54	M	341110002100.SJ	Kábel medený CYKY J 5x4 mm2	m	25,000	2,650	66,250
55	K	210800162.S1	Kábel medený CYKY J 5x10	m	32,000	1,260	40,320
56	M	341110002300.SJ	Kábel medený CYKY J 5x10 mm2	m	32,000	6,680	213,760
57	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	30,000	0,720	21,600
58	M	34111001-CYA6	Vodič medený H07V-K CYA 6	m	30,000	0,790	23,700
59	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	0,720	14,400
60	M	34111001-CYA16	Vodič medený H07V-K CYA 16	m	20,000	2,150	43,000
61	K	2100-1	Spojovací materiál pre elektromontáže	ks	1,000	112,576	112,576
	D	OST	Ostatné				522,397
62	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000	240,000	240,000
63	K	HZS-002	Murárske práce	ks	1,000	102,397	102,397
64	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	ks	1,000	180,000	180,000

OBEC IMEĽ 8

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-13 - Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	Peter Pastorek	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **6 092,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 092,79	20,00%	1 218,56

Cena s DPH v EUR **7 311,35**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

ROZPOČET

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Objekt:
SO 01 - ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ
Časť:
SO 01-13 - Bleskozvod

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	Peter Pastorek
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 092,793**
	D	M	Práce a dodávky M				5 540,793
	D	21-M	Elektromontáže				4 220,793
1	K	2100106011	Chránička FXP32	m	50,000	0,480	24,000
2	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	50,000	1,060	53,000
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	159,236	2,090	332,803
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 3x40 mm	kg	150,000	2,900	435,000
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	80,000	2,090	167,200
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	50,000	2,600	130,000
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,600	5,400
8	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,500	0,500
9	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,500	0,500
10	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,500	0,500
11	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,500	0,500
12	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,500	0,500
13	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,500	1,000
14	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,500	0,500
15	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,500	0,500
16	K	210220109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a PV14	ks	120,000	1,800	216,000
17	M	354410033600.S 1	Podpera vedenia FeZn označenie PV 15 -Bramac strecha	ks	120,000	1,690	202,800
18	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10, JD 15, JD 20	ks	5,000	17,400	87,000
19	M	354410022400.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 15	ks	5,000	8,010	40,050
20	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000	4,190	41,900
21	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	10,000	1,500	15,000
22	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000	4,190	41,900
23	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	10,000	0,880	8,800
24	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	4,190	167,600
25	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	40,000	0,580	23,200
26	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	9,000	4,190	37,710
27	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	9,000	1,190	10,710
28	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	4,190	37,710
29	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	9,000	1,390	12,510
30	K	210220254.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 pás/pás	ks	30,000	4,190	125,700
31	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02	ks	30,000	0,880	26,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	35,000	4,190	146,650
33	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*35,000*	*0,950*	*33,250*
34	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	9,000	17,040	153,360
35	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*9,000*	*21,180*	*190,620*
36	K	210220309.S1	Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	9,000	4,190	37,710
37	*M*	*426810026500.S*	*Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02*	*ks*	*9,000*	*1,590*	*14,310*
38	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	444,000	2,090	927,960
39	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*60,000*	*6,280*	*376,800*
40	K	220211111	Krabica na meraciu svorku bleskozvodu PAWBOL 168x218	ks	9,000	6,300	56,700
41	*M*	*34500000001*	*Krabica na meraciu svorku bleskozvodu PAWBOL 168x218*	*ks*	*9,000*	*4,060*	*36,540*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 320,000
42	K	460300002.S	Zemné práce - Bleskozvod	ks	1,000	1 320,000	1 320,000
	D	OST	Ostatné				552,000
43	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000	222,000	222,000
44	K	HZS-002	Kompletné vyskúšanie	ks	1,000	150,000	150,000
45	K	HZS-003	Zváracie práce - 5hodin	ks	1,000	180,000	180,000

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Jl. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 829 551, IČ DPH: SK2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ

Objekt:
SO 02 - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA, KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44820551
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	SK2022870322
Projektant:		IČO:	
	doc.Ing.G.Kuczman, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	DARTON s.r.o.	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 972,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 972,37	20,00%	994,47

Cena s DPH v **EUR** **5 966,84**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC IMEĽ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ROZPOČET

Stavba:

ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ

Objekt:

SO 02 - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA, KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Miesto:	Obec Imeľ, parc.č.:374/4	Dátum:	25.01.2022
Objednávateľ:	Obec Imeľ,Nám.J.Blaskovicsa 507/11,Imeľ,946 52	Projektant:	doc.Ing.G.Kuczman, PhD.
Zhotoviteľ:	DARTON s.r.o.	Spracovateľ:	DARTON s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 972,370**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 972,370
	D	1	Zemné práce				4 972,370
1	K	Pol1	Chemický postrek plochy, vrátane materiálu	m2	42,500	1,100	46,750
2	K	Pol2	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu do +-150 mm v rovine a na svahu do 1:5	m2	42,500	2,750	116,875
3	K	Pol3	Obrobenie pôdy hrabaním 3x v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,500	0,110	4,675
4	K	Pol4	Príprava záhonov, hĺbenie záhonov do hĺbky 900 mm, rozmery záhonov (7 x 2,5, 7 x 2,5, 3 x 2,5m)	m3	38,250	5,300	202,725
5	K	Pol5	Zhotovenie drenážnej vrstvy troch záhonov, hr. 400mm, z lomového kameňa, frankcia 32/64 mm	m3	17,000	9,400	159,800
6	K	Pol6	Lomový kameň, hr. 400mm, francia 32/64 mm, s dopravou na miesto	m3	17,000	44,000	748,000
7	K	Pol7	Geotextília 300g, s 10% prekrytím	m2	47,000	2,310	108,570
8	K	Pol8	Položenie geotextílie	m2	47,000	0,550	25,850
9	K	Pol9	Zhotovenie vrstvy pôdneho substrátu v hr. 400 mm, použitie pôvodnej zeminy, s doplnením záhradníckeho substrátu	m3	17,000	9,400	159,800
10	K	Pol10	Záhradný substrát 75l	ks	55,000	9,900	544,500
11	K	Pol11	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu nad 0,4m3 do 1m3	ks	3,000	16,500	49,500
12	K	Pol12	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm, s doplnením záhradného substrátu 3 x 75l/strom	ks	3,000	22,000	66,000
13	K	Pol13	Záhradný substrát 75l, 3 x 50l/strom	ks	9,000	9,900	89,100
14	K	Pol13	Záhradný substrát 75l, 3 x 50l/strom	ks	8,000	9,900	79,200
15	K	Pol14	Oporné koly s priečnymi latami ku stromom – 3kolový systém	ks	3,000	13,200	39,600
16	K	Pol15	Viazací a upevňovací materiál ku stromom	ks	3,000	3,300	9,900
17	K	Pol16	Ukotvenie stromov - 3 kolový systém	ks	3,000	11,000	33,000
18	K	Pol17	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmeny pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu od 0,01 do 0,02 m3	kus	298,000	0,220	65,560
19	K	Pol18	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200 mm, s doplnením záhradného substrátu 2l/trvalka	kus	298,000	0,330	98,340
20	K	Pol19	Mulčovací materiál – drobné kamenivo fr. 8/16 v hrúbke 60 mm, s dopravou na miesto	m3	2,600	104,500	271,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol20	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopr. prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine a vo svahu do 1:5	m2	42,500	1,650	70,125
22	K	Pol21	Zálievka rastlín, s dovozom vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000m	m3	0,500	33,000	16,500
23	K	Pol22	Presun hmôt na realizáciu krajinárskych úprav	ks	1,000	240,000	240,000
24	*M*	*Pol23*	*Pyrus calleryana 'Chanticlear'*	*kus*	*3,000*	*193,000*	*579,000*
25	*M*	*Pol24*	*Trvalky a okrasné trávy 7ks/m2, mix, K1*	*kus*	*298,000*	*3,850*	*1 147,300*

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ

DARTON s.r.o.

	mesiac					
Zakazka	1	2	3	4	5	6
ENVIROMENTÁLNE CENTRUM V OBCI IMEĽ						
Zateplenie fasády						
Zateplenie stropu						
Výmena strešného plášťa						
Výmena podlahy						
Úpravy interiéru						
Výmena výplní otvorov						
ZTI - voda, kanalizácia, zariaďovacie predmety						
Vykurovanie						
Akumulačná nádrž - 8m3						
Čistiareň odpadových vôd						
Vonkajšie rozvody vody a kanalizácie						
Elektromontáže						
Bleskozvod						
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA, KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE						

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH[1]

Názov predmetu zákazky: **Environmentálne centrum v obci Imeľ**

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO)[2]
[3]ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továrenská 3, štúrovo	44602570	Balázs Dömötör, Chľaba 660, 11.11.1974	Elektroinštalácia, bleskozvod, 11 943,10€, 6,60%
MC-TEAM s.r.o.,Hlavná 14a, 945 04 Nová Stráž	36554952	Ing. Erich Csandal, Radvaň nad Dunajom 274, 11.01.1969	Vykurovanie, 9,38%, 16 986,48€

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

2. Peter Šimon – konateľ

PREMIUM
INSURANCE COMPANY

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

[illegible]

POISTITEĽ	POISTENÝ
PREMIUM Insurance Company Limited [illegible] PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu [illegible] IČO: 50 659 669	HARTON s.r.o. [illegible] IČO: [illegible]

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	[illegible]
Číslo poistnej zmluvy	1110003496
Poistná doba	Začiatok poistenia: 05.09.2016
	Koniec poistenia: poistenie je dohodnuté na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	05.09.2021 – 05.09.2022
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Celkový limit poistného plnenia	1 000 000,00 EUR

Poistiteľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistenie v rozsahu uvedenom v tomto poistnom certifikáte od akýchkoľvek pohľadávok alebo podmienok akýchkoľvek zmluvy, listiny alebo podkladu, pre ktoré bolo tento poistný certifikát vystavený. Rozsah poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou je obmedzený všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými osobitnými dojednaniami poistnej zmluvy.

Poistiteľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistný má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 08.09.2021

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Lucia Ležáková